		м кабеля								
				12,9	1,6	1290	160	95	0,009	1
20	Ц8-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	10	18,5	2,6	185	26	101	0,06	1
		м кабеля								
				10,1	0,5	101	5	95	0,003	–
21	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	9	34,1	2,7	307	24	218	0,15	1
		м кабеля								
				25	0,4	225	4	95	0,002	–
22	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	2	19,6	0,5	39	1	31	0,1	–
		м								
				16,4	0,1	33	–	95	0,001	–
25	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	8	2815	1781	22520	14248	10655	6	48
		шт								
				1008	394	8064	3152	95	2,301	18
27	Ц8-167-4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	3	2215,8	3,8	6647	11	4860	10	30
		шт								
				1703	2,3	5109	7	95	0,013	–
29	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника	28	23,79	–	666	–	513	0,11	3
		конец								
				20,34	–	570	–	90	–	–
32	Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3	183,6	92,6	551	278	250	0,4	1
		м								
				63	24,5	189	74	95	0,143	–