		м3								
				2792,25	463,29	112	19	105	1,773	–
98	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,04	83		3				
		м3								
103	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм.МУ1	0,022	11352,37	1343,8	250	30	75	16,06	–
		м3								
				2792,25	463,29	61	10	105	1,773	–
104	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,022	83		2				
		м3								
109	Е6-1-13	Устройство неподвижных опор Н1,Н2,Н3,Н4,Н5,Н6,Н7,Н8,Н9	0,436	7914,29	95,97	3451	42	370	4,9	2
		м3								
				771,75	36,25	336	16	105	0,1771	–
116	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	120,66502	245,44	3,82	29616	461	5524	0,212	26
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	4507	174	118	0,007	1
117	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,61212	19,64	0,02	32	–	5	0,016	–
		м2								
				3,13	–	5	–	90	–	–
	Раздел 3 Камера теплофикационная УТ1									
118	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,221	5700,25	66,01	1260	15	51	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	43	6	105	0,1218	–
119	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,221	83		18				
		м3								
120	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	2,362	10734,37	418,23	25355	988	4791	7,92	19
		м3 конструкций								
				1296	152,98	3061	361	140	0,6901	2

121	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,362	83		196				
		м3								
122	Е6-1-1									
		Устройство бетонной подготовки. Бетон по уклону	0,0162	5700,25	66,01	92	1	3	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	3	–	105	0,1218	–
123	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0162	83		1				
		м3								
140	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,08	13275,13	367,51	1062	29	196	13,1	1
		м3								
				2202,75	138,83	176	11	105	0,678	–
141	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,08	83		7				
		м3								
144	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг.Ходовые скобы	0,0089	33697,62	304,24	300	3	310	198	2
		т								
				33075	114,75	294	1	105	0,56	–
146	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00243	176047,1	1941,97	428	5	22	42,3	–
		т металлических изделий								
				6975	726,75	17	2	118	3,55	–
147	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	5,022	384,02	3,58	1929	18	663	0,73	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				124,88	0,88	627	4	105	0,0433	–
148	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,212	2
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	280	11	118	0,007	–
	Раздел 4 Камера теплофикационная УТ2									
153	Е6-1-1									
		Устройство бетонной подготовки. Бетон по уклону	0,0162	5700,25	66,01	92	1	3	1,35	–
		м3								

				195,75	24,93	3	–	105	0,1218	–
154	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0162	83		1				
		м3								
171	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,048	13275,13	367,51	637	18	119	13,1	1
		м3								
				2202,75	138,83	106	7	105	0,678	–
172	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,048	83		4				
		м3								
175	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг.Ходовые скобы	0,01039	33697,62	304,24	350	3	362	198	2
		т								
				33075	114,75	344	1	105	0,56	–
177	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00243	176047,1	1941,97	428	5	22	42,3	–
		т металлических изделий								
				6975	726,75	17	2	118	3,55	–
178	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	5,022	384,02	3,58	1929	18	663	0,73	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				124,88	0,88	627	4	105	0,0433	–
179	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,212	2
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	280	11	118	0,007	–
180	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Сальник	0,00654	70437,87	304,24	461	2	67	58	–
		т								
				9675	114,75	63	1	105	0,56	–
	Раздел 5 Дефформационный шов									
181	Е8-4-5									
		Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	1,22	665,48	8,23	812	10	123	0,468	1
		м2 поверхности								

				81,68	3,08	100	4	118	0,0151	–
182	Е8-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	0,0195	1556,7	49,24	30	1	4	1,11	–
		м2 стенки		174,56	2,66	3	–	118	0,01	–
183	Е7-25-11	Установка дополнительных железобетонных столбов. Сборная железобетонная подкладка ПП	2	1835,45	1078,71	3671	2157	2719	3,95	8
		шт		668,25	302,27	1337	605	140	1,1275	2
		Всего прямые затраты				**181813**	**24066**			**195**
						31247	**7383**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				126495				
		Накладные расходы, тенге				46803				
		- заработная плата, тенге				7021				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13717				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-4-1				***242333***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-2 ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОВОЙ СЕТИ								
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 45 мм	4	425,7	14,12	1703	56	540	0,553	2
		м трубопровода		100,35	5,29	401	21	128	0,0258	–
2	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,004	28874,84	8426,72	115	34	83	69,9	–
		км трубопровода		12712,5	3183,75	51	13	130	15,55	–

3	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	250	935,75	20,8	233938	5200	44253	0,725	181
		м трубопровода		130,5	7,79	32625	1948	128	0,038	10
4	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	2	1240,75	20,8	2482	42	355	0,725	1
		м трубопровода		130,5	7,79	261	16	128	0,038	–
5	E22-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,002	35444,5	8449,81	71	17	40	69,9	–
		км трубопровода		12712,5	3192,75	25	6	130	15,59	–
6	E16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	61,2	2029,57	27,87	124210	1706	14936	1,04	64
		м трубопровода		180,23	10,44	11030	639	128	0,051	3
7	E24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	4	8099,95	85,07	32400	340	3101	3,11	12
		компенсатор		585	11,25	2340	45	130	0,06	–
8	E24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	1	27312,22	1274,34	27312	1274	2124	6,95	7
		компенсатор		1370,25	263,93	1370	264	130	1,09	1
9	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
		шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–

11	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
13	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
17	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	6	436,8	18,8	2621	113	718	0,58	3
		шт		133	–	798	–	90	–	–
18	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,7	1,57	2576	5	156	0,22	1
		комплект		40,5	–	122	–	128	–	–
22	Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 50,70 мм	250	128,99	11,48	32248	2870	20420	0,444	111
		м трубопровода		77,4	4,28	19350	1070	100	0,021	5
23	Е26-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 50,80 мм	61,2	170,47	15,18	10433	929	6569	0,59	36
		м трубопровода		101,7	5,63	6224	345	100	0,028	2
27	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах D1000мм	0,468	24152,92	1879,87	11304	880	1201	8,86	4
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								

30	Е8-6-9	Наращивание горловины из кирпича керамического		1435,5	538,43	672	252	130	2,061	1
		м3 кладки	0,016	9437,25	296,6	151	5	20	5,95	–
				915,75	110,25	15	2	118	0,54	–
31	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	0,468	477	–	223	–	273	3,1	1
				474,75	–	222	–	123	–	–
		Всего прямые затраты				**485883**	**13858**			**435**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**77612** 394414	**4770**			**22**
		Накладные расходы, тенге				97678				
		- заработная плата, тенге				14651				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35014				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-4-2				***618575***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-3 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ. ДЕМОНТАЖ.								
1	Е22-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;								
		км трубопровода	0,0765	35699,98	6404,98	2731	490	3154	162	12
				29295	2419,2	2241	185	130	11,814	1
2	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка								
		т	0,59593	234,3	234,3	140	140	98	–	–
				–	164,01	–	98	100	0,34442	–

3	Е7-61-1	Демонтаж непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты. КЛ90х45 ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	22,62	905,15	451,55	20474	10214	19317	2,664	60
		м3 сборных конструкций		453,6	156,39	10260	3538	140	0,60264	14
4	Е7-1-1	Демонтаж опорных подушек ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	22	241,67	157,79	5317	3471	4246	0,5216	11
		шт сборных конструкций		83,88	54	1845	1188	140	0,19992	4
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	15,92528	27,1	27,1	432	432	302	–	–
		т		–	18,97	–	302	100	0,03984	1
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	16,52122	45	45	743	743	149	–	–
		т		–	9	–	149	100	0,0189	–
		Всего прямые затраты				**29837**	**15490**			**83**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**14346**	**5460**			**20**
						–				
		Накладные расходы, тенге				27265				
		- заработная плата, тенге				4090				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3426				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-4-3				***60528***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3-1 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1 Металлическое ограждение

1	Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – строительные работы	48,33	1619,78	133,05	78284	6430	7934	0,444	21
		м		73,26	43,99	3541	2126	140	0,215	10
2	Т1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – монтаж металлоконструкций	48,33	1191,71	2,09	57595	101	6166	0,82	40
		м		141,11	0,64	6820	31	90	0,002	–
7	Т1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6663	25	25
		ворота		4158	600,66	4158	601	140	2,9	3
8	Т1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	2029	13	13
		ворота		2242,54	11,22	2243	11	90	0,042	–
9	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,007	–
10	Т1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б – строительные работы	1	5008,32	–	5008	–	–	–	–
		калитка		–	–	–	–	140	–	–
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная деталь МС-1	0,00978	175710,1	1826,1	1718	18	120	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	79	7	140	3,37	–

12	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная деталь МС-2	0,01435	60210,1	1826,1	864	26	176	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	116	10	140	3,37	–
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,10383	21,8	0,05	286	1	68	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	76	–	90	0,0001	–
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26,20768	20,35	0,02	533	1	98	0,0213	1
		м2		4,16	–	109	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**214340**	**8660**			**104**
						17690	**2788**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				187992				
		Накладные расходы, тенге				23748				
		- заработная плата, тенге				3562				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14285				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-3-1				***252373***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4-1 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
7	Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы	4	8168,42	182,99	32674	732	6923	8,5	34
		песочница		1394,25	47,94	5577	192	120	0,234	1
9	Т1-9-25	Конструкция из лесенок (прим) – монтаж металлоконструкций	8	42868,03	61,2	342944	490	30143	24	192
		конструкция		4167,73	18,7	33342	150	90	0,069	1
11	Т1-19-16	Качалка, тип I – монтаж металлоконструкций	12	2184,14	2,5	26210	30	3861	2,1	25
		качалка		357,54	–	4290	–	90	–	–

13	Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы *балансир*	4	32989,16 1897,5	551,12 186,12	131957 7590	2204 744	8751 105	12 0,909	48 4
14	Т1-21-1	Качели – строительные работы *качели*	4	988,22 115,5	20,24 5,64	3953 462	81 23	509 105	0,7 0,028	3 –
15	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций *качели*	4	24170,99 3956,17	38,72 11,22	96684 15825	155 45	14283 90	23 0,042	92 –
16	Т1-7-5	Балансир, тип V (горка из бревен)– строительные работы *балансир*	12	14746,47 2640	344,91 93,06	176958 31680	4139 1117	34437 105	16 0,455	192 5
17	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы *горка*	8	10586,92 608,85	720,67 242,52	84695 4871	5765 1940	9535 140	3,7 1,2	30 10
18	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций *горка*	8	16288,14 2665,66	24,98 7,48	130305 21325	200 60	19247 90	15 0,028	120 –
19	Т1-7-7	Бум-балансир тип IA,тип I В (прим)– строительные работы *балансир*	6	22674,54 4092	391,86 107,16	136047 24552	2351 643	30234 120	25 0,523	150 3
20	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы *стенка*	4	5115,49 300,3	488,41 163,56	20462 1201	1954 654	1948 105	1,8 0,799	7 3
21	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций *стенка*	4	8235,98 1347,64	13,74 3,74	32944 5391	55 15	4865 90	7,8 0,014	31 –
22	Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы *брусья*	2	6122,01 447,15	295,8 98,7	12244 894	592 197	1146 105	2,7 0,482	5 1

23	Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций		2	4829,33	–	9659	–	860	2,8	6
		брусья			478,13	–	956	–	90	–	–
24	Т1-6-3	Брусья разновысокие – строительные работы		2	5240,33	484,76	10481	970	1421	3,1	6
		брусья			513,15	163,56	1026	327	105	0,799	2
25	Т1-6-4	Брусья разновысокие – монтаж металлоконструкций		2	5527,16	9,37	11054	19	1637	5,3	11
		брусья			907,59	1,87	1815	4	90	0,007	–
26	Т1-12-8	Стойки волейбольные – строительные работы		1	18942,15	427,53	18942	428	1034	5,3	5
		стойка			874,5	109,98	875	110	105	0,537	1
27	Т1-12-9	Стойки волейбольные – монтаж металлоконструкций		1	14604,61	22,48	14605	22	2158	14	14
		стойка			2390,63	7,48	2391	7	90	0,028	–
28	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбовК=8,000;		1,1628	663,75	–	772	–	872	4,11	5
		м3 грунта			663,75	–	772	–	113	–	–
29	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=8,000;		0,2988	134,1	–	40	–	45	0,972	–
		м3 грунта			134,1	–	40	–	113	–	–
30	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы,Разравнивание лишнего грунта на местеК=8,000;		0,864	134,1	–	116	–	131	0,972	1
		м3 грунта			134,1	–	116	–	113	–	–
31	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. МЖ-3-5К=8,000;		0,864	6810,08	100,65	5884	87	167	0,97	1
		м3									

				146,25	38,03	126	33	105	0,1857	–
32	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=8,000;	0,04944	93997,62	304,24	4647	15	1723	198	10
		т		33075	114,75	1635	6	105	0,56	–
33	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	0,04944	40200		1987				
		т								
34	Е9-29-1	Монтаж спирали ММ-18К=8,000;	0,59456	186511,46	5475,86	110892	3256	3528	28,9	17
		т конструкций		5040	1552,87	2997	923	90	5,46	3
35	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=8,000;	16,05312	148,39	0,07	2382	1	1821	0,646	10
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1734	–	105	0,0001	–
	0.1 Лоток									
36	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Для устройства лотка	25,4	389,25	–	9887	–	11172	2,48	63
		м3 грунта		389,25	–	9887	–	113	–	–
37	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в зону вертикальной планировки ktрм1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85;	25,4	7,86	7,86	200	200	63	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	65	97	0,00978	–
38	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	50,8	7,91	7,91	402	402	127	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	131	97	0,00984	1
39	Е8-3-1	Устройство песчаного основания лотка	9,12	1370,2	97,07	12496	885	1598	0,78	7
		м3 основания		112,5	36	1026	328	118	0,18	2
40	Е6-1-15	Устройство водоотводного лотка	14,01	7812,74	100,65	109456	1410	2711	0,97	14

		м3								
				146,25	38,03	2049	533	105	0,1857	3
41	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	14,01	851		11923				
		м3								
42	Е7-37-2	Укладка плит ПТ 12-6	0,216	2565,51	1240,62	554	268	147	2,13	–
		м3 сборных конструкций								
				362,25	127,08	78	27	140	0,4124	–
43	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,216	18100		3910				
		м3								
44	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,216	119		-26				
		м3								
45	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,216	221		-48				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1568292**	**26711**			**1099**
						184523	**8274**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1357058				
		Накладные расходы, тенге				197097				
		- заработная плата, тенге				29565				
		- трудоемкость, чел-ч				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105923				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-4-1				***1871312***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.2

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**

					3900	168				–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			31097					
		Накладные расходы, тенге			4684					
		- заработная плата, тенге			703					
		- трудоемкость, чел-ч			2					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2408					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-6-1			**42540**					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.3								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				