НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Жунусбекова Гульзира Мергенбаевна**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАБЫС-АСМ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазАрт-Құрылысы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к жилому дому, расположенного по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский р-н, село Умуткер, ул. Кылыша Бабаева, дом 18 кв. 1, (Наружный водопровод и канализация)**

Договор подряда (контракт): №19/12-08 от 19.12.2024 г.

Акт выполненных работ №1
декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**323 366**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			212 453
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*102 615*
		машины и механизмы	тенге			71 031
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 264*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39 882
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
Раздел 1.		**Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)**				**238 109**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			160 518
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77 571*
		машины и механизмы	тенге			49 659
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 134*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27 932
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	43		
		Землянные работы				

1	2	3	4	5	6	7
1	**Е11-010101-0238 1101-0101-0238 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**64,26**	**192**	**12 338**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			192	12 338
		в том числе оплата труда машинистов			31	1 992
1.1.1	3105 311-401-0109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м^3, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,4318272	28 608	12 354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4318272*	*4 602*	*1 987*
2	**У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**7,14**	**7 806**	**55 735**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			7 806	55 735
		в том числе оплата труда рабочих			3 760	26 846
2.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,315072	4 526	55 738
3	**У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**7**	**4 073**	**28 511**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			4 073	28 511
		в том числе оплата труда рабочих			1 962	13 734
3.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,6202	3 741	28 507
4	**У6101-0106-0305 6101-0106-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 243 (330) кВт (л.с.), группа грунта 2**	**м^3**	**64**	**59**	**3 776**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			59	3 776
		в том числе оплата труда машинистов			8	512
4.1.1	263 311-101-0301	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса мощностью свыше 197 до 243 кВт, массой свыше 28,0 до 38,7 т	маш.-ч	0,1139712	33 117	3 774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1139712*	*4 602*	*525*
5	**У6101-107-501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**64**	**645**	**41 280**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			397	25 408
		в том числе оплата труда рабочих			191	12 224
5.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,744	3 280	25 400
5.2		машины и механизмы			248	15 872
		в том числе оплата труда машинистов			79	5 056

1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,8816	8 353	15 717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8816*	*2 696*	*5 073*
5.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,5264	18	135
6	**У6302-101-101 6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**4**	**10 785**	**43 140**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 856	19 424
		в том числе оплата труда рабочих			2 365	9 460
6.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,5696	4 251	19 425
6.2		машины и механизмы			459	1 836
		в том числе оплата труда машинистов			106	424
6.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1568	11 703	1 835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1568*	*2 696*	*423*
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 470	21 880
6.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	4,4	4 973	21 881
7	**Е11-220501-0422 1122-0501-0422** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,034**	**1 390 497**	**47 277**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			924 702	31 440
		в том числе оплата труда рабочих			450 220	15 307
7.1.1	20235 004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6525352	4 726	31 440
7.2		машины и механизмы			465 795	15 837
		в том числе оплата труда машинистов			122 051	4 150
7.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,0009747	8 399	8 407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0009747*	*2 696*	*2 699*
7.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1298833	22 944	2 980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1298833*	*4 602*	*598*
7.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,2648616	10 977	2 907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2648616*	*3 222*	*853*
7.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,2648616	1 003	266
7.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,6132135	630	1 016

1	2	3	4	5	6	7
7.2.6	3457 315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	1,4551815	179	260
8	**С1241-201-0605** **241-201-0605** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**34**	**178**	**6 052**
	Раздел 2.	**Канализация (К1)**				**85 257**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			51 935
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25 044*
		машины и механизмы	тенге			21 372
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 130*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 950
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
9	**У6101-102-108** **6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**27**	**471**	**12 717**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			471	12 717
		в том числе оплата труда машинистов			100	2 700
9.1.1	3101 311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,704592	18 031	12 705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,704592*	*3 851*	*2 713*
10	**У6101-201-202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**3**	**7 806**	**23 418**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			7 806	23 418
		в том числе оплата труда рабочих			3 760	11 280
10.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,1744	4 526	23 419
11	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**2,97**	**4 073**	**12 097**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			4 073	12 097
		в том числе оплата труда рабочих			1 962	5 827
11.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,233142	3 741	12 095
12	**У6101-0106-0305** **6101-0106-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 243 (330) кВт (л.с.), группа грунта 2**	**м^3**	**26,03**	**59**	**1 536**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			59	1 536

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			8	208
12.1.1	263 311-101-0301	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса мощностью свыше 197 до 243 кВт, массой свыше 28,0 до 38,7 т	маш.-ч	0,0463542	33 117	1 535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0463542*	*4 602*	*213*
13	**У6101-107-501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**26,03**	**645**	**16 789**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			397	10 334
		в том числе оплата труда рабочих			191	4 972
13.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,14963	3 280	10 331
13.2		машины и механизмы			248	6 455
		в том числе оплата труда машинистов			79	2 056
13.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,765282	8 353	6 392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,765282*	*2 696*	*2 063*
13.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,061128	18	55
14	**У6302-101-101** **6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**1**	**10 785**	**10 785**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			4 856	4 856
		в том числе оплата труда рабочих			2 365	2 365
14.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1424	4 251	4 856
14.2		машины и механизмы			459	459
		в том числе оплата труда машинистов			106	106
14.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0392	11 703	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0392*	*2 696*	*106*
14.3		материалы, изделия и конструкции			5 470	5 470
14.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,1	4 973	5 470
15	**У6302-204-101** **6302-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**5**	**1 583**	**7 915**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			246	1 230
		в том числе оплата труда рабочих			120	600
15.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,246	4 999	1 230
15.2		машины и механизмы			41	205
		в том числе оплата труда машинистов			12	60

1	2	3	4	5	6	7
15.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01568	12 823	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01568*	*3 851*	*60*
15.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00056	8 249	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00056*	*2 696*	*2*
15.3		материалы, изделия и конструкции			49	245
15.3.1	295735 261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,075	2 782	209
15.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,0315	1 103	35
15.3.3	373140 241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	5,1	1 223	6 237
	ИТОГО					**323 366**
	Затраты на организацию и управлению стр. 9,4%					30 396
	Итого					353 762
	Сметная прибыль 5%					17 688
	Непредвиденные работы и затраты 5%					17 688
	Итого					389 139
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1					389 139
	Итого с учетом					381 250
	НДС, 12 %					**45 763**
	Итого с НДС					**427 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ТАБЫС-АСМ»
БИН 131040012428
Директор_____ **Пекушева Н.Р.**

Принял (Заказчик)

ИИН 811117450060
Заказчик_____ **Жунусбекова Г.М.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «КазАрт-Құрылысы»
БИН 160740013414
Директор_____ **Омаров Т.Ж.**

Авторский надзор
ТОО «ADEMA»
БИН 070340003999
ГИП_____ **Абдыкалыков Ж.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»
БИН 131140019101
Директор_____ **Байдурин А.Е.**

Технический надзор
ТОО «Промстрой-XXI»
БИН 050840006869
Эксперт_____ **Ғапбас Ә.Ғ.**