Заказчик : **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, БИН 990540002276, г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 11/1, 87182327079**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144, Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 158, 8-771-444-10-70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Работы по установке системы приточно-вытяжной вентиляции здания лаборатории наблюдения за состоянием окружающей среды»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Работы по установке системы приточно-вытяжной вентиляции здания лаборатории наблюдения за состоянием окружающей среды»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207** от **03.09.2024**

Акт выполненных работ
за декабрь 2024 года на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер п/п	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-01 Отопление и вентиляция					
			ВСЕГО по смете:	**Тенге**			**3 308 695**	
			Раздел 1. П1, ИТОГО:	**тенге**			**2 108 925**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	**тенге**			**2 108 925**	
1	1	6118-0207-0401 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	271004	271 004	
2	2	514-401-0101 (основной ресурс)	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па	1 комплект	1	1378631	1 378 631	

3	3	6118-0101-0303 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	2,8	8194	22 943	
			неучтенные ресурсы					
4	3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,8	6241	17 475	
5	4	6118-0101-0302 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	10,5	8930	93 765	
			неучтенные ресурсы					
6	4.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	10,5	6241	65 530	
7	5	246-303-0201 (основной ресурс)	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	1 шт.	3	22505	67 515	
8	6	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	8	775	6 200	
9	7	6118-0202-0301 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	6	1510	9 060	
10	8	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	3	3562	10 686	
11	9	246-304-0527 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	2	3358	6 716	
12	10	246-304-0551 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	1	6928	6 928	
13	11	6111-0101-1101 Кклим = 1, 12 Коб =0 ,05	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	1,3	106876	138 939	
			неучтенные ресурсы					
14	11.1	234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11- 50	м3	1,404	9639	13 533	

			Раздел 2. В1, ИТОГО:	тенге			555 519	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			555 519	
15	12	6118-0301-0201 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	24899	24 899	
16	13	246-401-0104 (основной ресурс)	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч/ СК160С	1 комплект	1	50492	50 492	
17	14	6118-0203-0101 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6929	6 929	
18	15	246-302-1305 (основной ресурс)	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	1 шт.	1	15266	15 266	
19	16	6118-0101-0303 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	3,5	8194	28 679	
			неучтенные ресурсы					
20	16.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3,5	6241	21 844	
21	17	6118-0101-0302 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	11,6	8930	103 588	
			неучтенные ресурсы					
22	17.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	11,6	6241	72 396	
23	18	246-303-0201 (основной ресурс)	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	1 шт.	3	22505	67 515	
24	19	6118-0202-0101 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт.	15	6899	103 485	
25	20	246-304-0572 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	1 шт.	2	3740	7 480	

26	21	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	3	3562	10 686	
27	22	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм/гравитационная	1 шт.	10	3562	35 620	
28	23	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	1	775	775	
29	24	6111-0101-1101 Кклим = 1, 12 Коб =0 ,05	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	0,05	106876	5 344	
			неучтенные ресурсы					
30	24.1	234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11- 50	м3	0,054	9639	521	
			Раздел 3. В2, ИТОГО:	**тенге**			**644 251**	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	**тенге**			**644 251**	
31	25	6118-0301-0201 Кклим = 1, 06 т.ч.л. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	24899	24 899	
32	26	246-401-0104 (основной ресурс)	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч/ СК160С	1 комплект	1	50492	50 492	
33	27	6118-0203-0101 Кклим = 1, 06 т.ч.л. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6929	6 929	
34	28	246-302-1305 (основной ресурс)	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	1 шт.	1	15266	15 266	
35	29	6118-0202-0101 Кклим = 1, 06 т.ч.л. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт.	1	6899	6 899	
36	30	246-304-0605 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм/прим.дефлектор	1 шт.	1	9308	9 308	

37	33	6111-0101-1101 Кклим = 1, 12 Коб =0 ,05	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	1,125	106876	120 236	
			неучтенные ресурсы					
38	33.1	234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11- 50	м3	1,215	9639	11 711	
39	34	6118-0505-0201 Кклим = 1, 06 т.ч.п. 1.17: К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1, 05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт/Монтаж блока компрессорно- конденсаторного	шт.	1	28763	28 763	
40	35	290-000-2001 (кпл)	Компрессорно-конденсаторный блок MDV MDCCU-03CN1	1 шт	1	350520	350 520	
41	36	290-000-2002 (кпл)	Медная труба ф6.35	1 м	7	1373,43	9 614	
42	37	290-000-2002 (кпл)	Медная труба ф12,7	1 м	7	1373,43	9 614	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 Силовое электрооборудование							
			ВСЕГО по смете:	**Тенге**			**250 755**	
			Раздел 1. Низковольтное оборудование, ИТОГО:	**тенге**			**28 815**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	**тенге**			**28 815**	
43	1	6125-0702-1212 Кклим = 1, 09	Монтаж коробки оконечной /прим.	шт.	1	1241	1 241	
44	2	247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41/прим. КМПн -12	1 шт.	1	1817	1 817	
45	3	1311-0301-0101 Кклим = 1, 09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	2837	17 022	
46	4	247-204-0758 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2332	2 332	

47	5	247-204-0757 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
48	6	247-204-0709 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	702	2 106	
49	7	247-204-0759 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117	
			Раздел 2. Кабельные и кабеленесущие изделия, ИТОГО:	тенге			**221 940**	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**221 940**	
50	8	6119-0302-0102 Кклим = 1, 12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	60	1432	85 920	
51	9	243-907-0105 (основной ресурс) Коб=1, 01	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	30,3	129	3 909	
52	10	243-907-0108 (основной ресурс) Коб=1, 01	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	1 м	30,3	245	7 424	
53	11	6119-0101-0201 Кклим = 1, 12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	60	356	21 360	
54	12	6119-0201-0103 Кклим = 1, 12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	26	2041	53 066	
55	13	243-107-0903 (основной ресурс) Коб=1, 03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,00721	1597805	11 520	
56	14	243-107-0902 (основной ресурс) Коб=1, 03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок) -0,66	1 км	0,01545	1041772	16 095	
57	15	243-107-0501 (основной ресурс) Коб=1, 03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок) -0,66	1 км	0,03502	419775	14 701	
58	16	243-107-0301 (основной ресурс) Коб=1, 03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок) -0,66	1 км	0,0309	257126	7 945	

			ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**			**3 559 450,00**	
			Итого в текущих ценах согласно ВДЦ К=1,188236546	тенге			4 229 468,57	
			НДС 12%	**тенге**			**507 536,23**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	**тенге**			**4 737 004,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аубакиров Д. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, БИН 990540002276

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ф-а по Павлодарской области **Шпак Г. В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора :

ТОО "ASK PROJECT", БИН 060440001230, Кайрашева Н. А., № №2-ОД от 01.07.2024

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ДУЧР", БИН 170340032735, Шадиев К. К., KZ14VJE00029724 от 21.08.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.