«Маңғыстау облысы Қарақия ауданының Құрық ауылында кентішілік автожолдар салу»
жұмыс жобасы бойынша
19.01.2023 ж. № 15-0014/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қарақия аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Проектный Центр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-0014/23 от 19.01.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Курык, Каракиянского района Мангистауской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр"

г. Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Курык, Каракиянского района Мангистауской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 03.11.2022 г. № 030440004567/220080/00 (80)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр", лицензия от 15.01.2019 г. №19000551

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» от 18.03.2021 г.;
решение Акима села Курык о предоставлении земельного участка на постоянное землепользование №230 от 13.12.2021 г.;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» №KZ54VUA00587897 от 17.01.2022 г.;
отчет инженерно-геодезических изысканий, топографическая съемка в масштабе 1:1000, выполненные ТОО «Проектный центр» в марте 2021 года, (государственная лицензия от 15 января 2019 года МНС № 0000421, с приложением, выданная ГУ «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»);
отчет инженерно-геологических изысканий выполненные ИП «Амирус» в 2021 году, (государственная лицензия от 2 апреля 2004 года ГСЛ-Ф № 002341, с приложением, выданная ГУ «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»);
письмо ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» №01-28-752 от 19.09.2022 г. о начале строительства;
письмо ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» №01-28-987 от 22.12.2022 г. об отсутствии культурно-исторических объектов;
письмо ГКП «Турмыс-Сервис» от 5 октября 2022 года №581 об отсутствии необходимости в переносе воздушной линии;
письмо ГКП «Турмыс-Сервис» от 5 октября 2022 года №580 об отсутствии необходимости в переносе трубопроводов.
Технические условия:
АО «КазТрансГазАймак» №3924-13/9-9 от 26.08.2021 г. на пересечение автодороги с существующими газопроводами;
ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» №01-28-710 от 22.06.2021 г. на примыкание автомобильных дорог с существующими автодорогами.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:
ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» №01-28-752 от 19.09.2022 г. о согласовании заказчиком рабочего проекта;

ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» №01-28-975 от 20.12.2022 г. о согласовании заказчиком рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, Каракиянский р-н, Село Курык
Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов
Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Айтжанов С.С.	KZ24VJE00023142	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Макатов А.С.	KZ91VJE00047059	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Макатов А.С.	KZ07VJE00021023	Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Бозжигитов К.А.	KZ24VJE00029544	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мороз Г.А.	KZ08VJE00029541	Соответствует
6	Организация строительства	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует
7	Сметный раздел	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	км	5,461	5,461
2	Категории дороги		улица в жилой застройке: основная и второстепенная	
3	Ширина проезжей части		6,0/5,5	6,0/5,5
4	Тип дорожной одежды		облегченный	
5	Вид покрытия		усовершенствованный	

6	Количество полос движения	шт	2	2
7	Ширина полосы движения	м	3,0/2,75	3,0/2,75
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022-2023 годах, в том числе: СМР прочие	млн. тенге	406,546 331,369 75,177	399,123 327,479 71,644
9	Из них: 2022 год – ПИР и экспертиза 2023 год	млн. тенге		16,242 382,881
10	Продолжительность строительства	мес.	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Курык, Каракиянского района Мангистауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Маңғыстау облысы Қарақия ауданының Құрық ауылында кентішілік автожолдар салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев К.Ж.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Куварзина Э.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мороз Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Тауканова У.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Макатов А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Айтжанов С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Бозжигитов К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону