Заказ 4 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **18,697.468** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **2,003.300** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт кровли КГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Текущий ремонт	14,735.132			14,735.132
		Итого по главе 2	14,735.132			14,735.132
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	14,735.132			14,735.132
		сметная з/плата				3,103.670
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1.356
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	14,735.132			14,735.132
		Сметная прибыль (5)%	736.757			736.757
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	15,471.889			15,471.889
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах в том числе	**15,471.889**			**15,471.889**
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**15,471.889**			**15,471.889**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%	*15,471.889*			*15,471.889*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Часть II, III, всего	**16,694.168**			**16,694.168**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*16,694.168*			*16,694.168*
		Итого по части I, II, III	**16,694.168**			**16,694.168**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*16,694.168*			*16,694.168*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**2,003.300**	**2,003.300**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.			*2,003.300*	*2,003.300*
		Всего по сводному сметному расчету	**16,694.168**		**2,003.300**	**18,697.468**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*16,694.168*		*2,003.300*	*18,697.468*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли КГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Текущий ремонт

Заказ 4

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт

Основание:

Сметная стоимость	**14735.132**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3103.67**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1.356**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14,735,132**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**14,735,132**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**14,735,132**
1	**1208-0101-0204 Кклим = 1,09**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**200**	**1229**	**245,800**
2	**6110-0101-0501 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля**	**м2**	**200**	**5412**	**1,082,400**
3	**6110-0202-0203 Кклим = 1,12**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**250**	**2376**	**594,000**
4	**224-105-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**250**	**1910**	**477,500**
5	**6110-0101-0501 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**620**	**6332**	**3,925,840**
6	**6107-0101-0214 Кклим = 1,12**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**31**	**248818**	**7,713,358**
7	**6107-0115-0106 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**620**	**164**	**101,680**
		неучтенные ресурсы				
7.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0372	96649	3,595
7.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.1426	725535	103,461
7.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0248	435089	10,790

8	6118-0204-0406 Кклим = 1,06	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3000 мм	шт.	9	52517	472,653
9	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4.36	255	1,112
10	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 15 км	т·км	65.4	45	2,943

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли КГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Текущий ремонт

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1356			
		Средства на оплату труда					**3,103,670**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6.52064	14163	2755	92,352 / 17,964
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	8.816504	13012	3936	114,720 / 34,702
3	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4.1022	86		353
4	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1.3734	397		545
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8126	283		513
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7.15048	8384		59,950

					2755	19,700
7	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	4.2	103	433
8	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	158.82664	20	3,177
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	35.685216	23	821
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17.976	26	467
		Итого по машинам и механизмам		**246.46368**		**273,330**
						72,366

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.656	21822	14,315
2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.328	477894	156,749
3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	135.78	2146	291,384
4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1.219	624577	761,359
5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1.86	88455	164,526
6	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8.308	88455	734,884
7	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	25.73	88455	2,275,947
8	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3.1	88455	274,211
9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00639	954056	6,096
10	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	21.552	1372	29,569
11	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	86.92	1251	108,737
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	269.694	861	232,207
13	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	65.6	543	35,621

14	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	15.498	484	7,501
15	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1.44	2280	3,283
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.4898	95	47
17	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0372	96649	3,595
18	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.1426	725535	103,461
19	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0248	435089	10,790
20	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	250	1910	477,500
21	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1107	1846	2,043,522
22	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	515	339	174,585
23	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	104.78	264	27,662
24	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.06076	1174643	71,371
25	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.5	1018	2,545
26	246-301-0414	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3000 мм	шт.	9	41866	376,794
27	261-107-0831	Мусор строительный	т	4.36		

Итого по материалам **8,388,263**

Перевозка грузов

1	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 15 км	т·км	65.4	45	2,943
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4.36	255	1,112

Итого по перевозке грузов **4,055**

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Текущий ремонт кровли КГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12

№ п/п	Показатели
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Текущий ремонт	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1208-0101-0204 200**
2	**6110-0101-0501 Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля 200**
	Ресурс удален 215-202-0502
	Ресурс удален 215-204-0502
3	**6110-0202-0203 250**
	Ресурс удален 261-105-0106

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
4	224-105-0111 250
5	6110-0101-0501 620
6	6107-0101-0214 31
7	6107-0115-0106 620
8	6118-0204-0406 Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3000 мм 9
	246-301-0414 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3000 мм
	Ресурс удален 261-107-0250
9	414-104-0501 4,36
10	412-102-0215 4,36 (Коб = 15)

SANA 2025.3 от 17.03.2025 г.

Наименование стройки:Текущий ремонт кровли КГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Заказ 4

Наименование объекта:Текущий ремонт

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	200
2	**Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля**	м2	200
3	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	м	250
4	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	250
5	**Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	620
6	**Установка стропилы с изготовлением**	м3	31
7	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	м2	620
8	**Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3000 мм**	шт.	9
9	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	4,36
10	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 15 км Коб =15**	т·км	65,4

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли КГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Заказ 4

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Текущий ремонт

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	14735.132	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1.356	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	3103.67	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Текущий ремонт	14,735.132			14,735.132	1.356	3,103.670	
		Итого по разделу:	**14,735.132**			**14,735.132**	**1.356**	**3,103.670**	
		Всего:	**14,735.132**	**0.000**	**0.000**	**14,735.132**	**1.356**	**3,103.670**	**0.000**