«Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Ж,Махамбетов ауылындағы Х.Манабаев, Орманбаевтар, Қ,Иманбердиев,М.Тоқтамысов, О.Жакенов көшелеріне асфальт көше құрылысы**»**
жұмыс жобасы бойынша

17.01.2023 ж. № Mrt-0006/23

о ң

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қызылорда қаласының Ақсуат аулдық округі әкімнің аппараты»
Коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Димаш-Сервис» ЖШС
Қызылорда қаласы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Ж,Махамбетов ауылындағы Х.Манабаев, Орманбаевтар, Қ,Иманбердиев,М.Тоқтамысов, О.Жакенов көшелеріне асфальт көше құрылысы» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Марат Сараптама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«Марат Сараптама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

положительное

№ Mrt-0006/23 от 17.01.2023 г.

по рабочему проекту
«РП "Строительство асфальтовых дорог по улицам Иманбердиева. Х. Манабаева,Орманбаевы,О.Жакенова, Токтамысова в ауле Ж.Махамбетова сельском округе Аксуат г.Кызылорда"**»**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Аппарат акима аульного округа «Аксуат города Кызылорда»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Димаш Сервис»
г. Кызылорда

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Строительство асфальтовых дорог по улицам Иманбердиева, Х. Манабаева, Орманбаевы, О.Жакенова, Токтамысова в ауле Ж. Махамбетова в сельском округе Аксуат г.Кызылорда»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «Марат Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «Марат Сараптама».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Строительство асфальтовых дорог по улицам Иманбердиева, Х. Манабаева, Орманбаевы, О.Жакенова, Токтамысова в ауле Ж. Махамбетова в сельском округе Аксуат г.Кызылорда».**

Настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с электронным договором №Mrt-0012 от 16 января 2023 года.

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима аульного округа «Аксуат города Кызылорда».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Димаш - Сервис» (ГСЛ №0000454 от 20 июля 2007 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, II-категория), г. Кызылорда.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 12 января 2023 года, утвержденное КГУ «Аппарат акима аульного округа «Аксуат города Кызылорда»;

решение акима сельского округа Аксуат от 10 января 2023 года №8 «О предоставлении земельного участка с правом временного безвозмездного землепользования для строительства дорог»;

архитектурно-планировочное задание от 11 января 2023 года №19, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

архитектурно-планировочное задание от 12 января 2023 года №31, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Димаш-Сервис» (лицензия №14003042 от 24 февраля 2014 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

технический отчет по геодезии, выполненные ТОО «Бек Строй Проект Инженеринг» (лицензия №18018214 от 03 октября 2018 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

Письма:

КГУ «Аппарат акима аульного округа «Аксуат города Кызылорда»:

от 12 января 2023 года №33 о представлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования и сроках начала строительства.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

план обустройства дороги, согласованный Департаментом внутренних дел Кызылординской области;

сводная ведомость объемов работ от 12 января 2023 года, согласованная КГУ «Аппарат акима аульного округа «Аксуат города Кызылорда».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.

Книга 1 Общая пояснительная записка
Книга 2 Паспорт проекта
Книга 3 Проект организации строительства
Том II.
Альбом 1 Автомобильная дорога
Том III.
Книга 1 Сметная документация
Том IV. Книга 1 Раздел «Охрана окружающей среды»

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью данного проекта является обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой улиц аула Ж. Махамбетова в сельском округе Аксуат г. Кызылорда. Строительство улиц решает проблему проезда транспортных, с выходом на магистральные улицы. Прилегающие жилые комплексы, общественные здания, улицы и проезды подключаются к общей транспортной системе населенного пункта.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении проектируемый объект находится в ауле Ж. Махамбетова в сельском округе Аксуат г.Кызылорда.

Природно-климатические условия района строительства:
климатический район – IVг (СНиП РК 2.04-01-2010);
годовое количество осадков – 129мм;
средняя температура наружного воздуха:
наиболее холодной пятидневки – минус 26ºС (СН РК 2.04-21-2004*);
наиболее холодных суток – минус 30ºС (СНиП РК 2.04-01-2010);
сейсмичность района – 6 баллов;
район по весу снегового покрова – I (So = 50 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);
район по скоростному напору ветра – III (Wo= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «**Строительство асфальтовых дорог по улицам Иманбердиева, Х. Манабаева, Орманбаевы, О.Жакенова, Токтамысова в ауле Ж. Махамбетова в сельском округе Аксуат г.Кызылорда»** разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям товарищества с ограниченной ответственностью «Марат Сараптама» в рабочий проект «**Строительство асфальтовых дорог по улицам Иманбердиева, Х. Манабаева, Орманбаевы, О.Жакенова, Токтамысова в ауле Ж. Махамбетова в сельском округе Аксуат г.Кызылорда»** внесены следующие изменения и дополнения:

По автомобильной дороге

7.2.1 Откорректирован чертеж конструкции дорожной одежды.

7.2.2 Откорректирована ведомость объемов работ раздела.

По сметной документации

7.2.12. Расценки приведены в соответствие с проектными решениями и видами проектируемых работ.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	Общая протяженность улиц	км	6,195	6,195
	ул. Иманбердиева	км	2,421	2,421
	ул. Х. Манабаева	км	1,785	1,785
	ул. Орманбаева	км	0,419	0,419
	ул. О. Жакенова	км	0,739	0,739
	ул. Токтамысова	км	0,831	0,831
	Тип дорожной одежды		облегченный	
	Вид покрытия		асфальтобетонное	
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023г., в том числе	млн.тенге	666,345	659,568
	СМР	млн.тенге	552,832	547,250
	Прочие затраты	млн.тенге	113,513	112,318
3	Нормативная продолжительность строительства	мес.	5	5

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство асфальтовых дорог по улицам Иманбердиева, Х. Манабаева, Орманбаевы, О.Жакенова, Токтамысова в ауле Ж. Махамбетова в сельском округе Аксуат г.Кызылорда»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Ж,Махамбетов ауылындағы Х.Манабаев, Орманбаевтар, Қ,Иманбердиев,М.Тоқтамысов, О.Жакенов көшелеріне асфальт көше құрылысы»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Бурибаева А.Т.	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ88VJE00059529	Соответствует
2	Сметный раздел	Досжан Г.Д.	Специальные разделы	KZ27VJE00048502	Соответствует
3	Автомобильные дороги	Алдажар К.С	Технологическая часть	KZ22VJE00070417	Соответствует

Жаншаев М.А.

Директор

ТОО «Марат Сараптама»

Досжан Г.Д.

Эксперт

ТОО «Марат Сараптама»

Алдажар К.С.

Эксперт

ТОО «Марат Сараптама»

Бурибаева А.Т.

Эксперт

ТОО «Марат Сараптама»