Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1336005,137 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 143143,408 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы"

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	56 815,896	56 815,896
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024	--	--	2 766,78	2 766,78
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**59 582,676**	**59 582,676**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
3	1-1	"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы"	5 643,884	--	--	5 643,884
		Всего по главе	**5 643,884**	**--**	**--**	**5 643,884**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы"	282 633,927	--	--	282 633,927
		Всего по главе	**282 633,927**	**--**	**--**	**282 633,927**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
5	4-1	"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"	180 999,316	9 474,394	--	190 473,71
		Всего по главе	**180 999,316**	**9 474,394**	**--**	**190 473,71**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"	44 442,979	58 186,806	--	102 629,785
		Всего по главе	**44 442,979**	**58 186,806**	**--**	**102 629,785**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	7-1	"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"	296 566,796	3 172,95	--	299 739,746
		Всего по главе	**296 566,796**	**3 172,95**	**--**	**299 739,746**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**810 286,902**	**70 834,15**	**--**	**881 121,052**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%	54 289,222	--	--	54 289,222
		Итого по главе 8	**54 289,222**	**--**	**--**	**54 289,222**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**864 576,124**	**70 834,15**	**--**	**935 410,274**
9	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	43 228,806	--	--	43 228,806
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3,5%	30 260,164	2 479,195	--	32 739,36
		Итого по части II в сметных ценах:	**938 065,095**	**73 313,345**	**--**	**1 011 378,44**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
11		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 5,23 %	49 060,804	3 834,288	--	52 895,092
12		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 15,69 %	147 182,413	11 502,864	--	158 685,277
13		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 15,69 %	147 182,413	11 502,864	--	158 685,277
14		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 15,69 %	147 182,413	11 502,864	--	158 685,277
15		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 15,9 %	149 152,35	11 656,822	--	160 809,172
16		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 15,9 %	149 152,35	11 656,822	--	160 809,172
17		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 15,9 %	149 152,35	11 656,822	--	160 809,172
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2025 г., доля - 5,23 %, к - 1,0192	50 002,772	3 907,906	--	53 910,678
19	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,0388	152 893,091	11 949,175	--	164 842,266
20	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,0587	155 822,021	12 178,082	--	168 000,103
21	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на IV квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,079	158 809,824	12 411,59	--	171 221,414
22	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,0992	163 948,263	12 813,179	--	176 761,442
23	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,1198	167 020,802	13 053,309	--	180 074,111
24	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,1407	170 138,086	13 296,937	--	183 435,022
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 018 634,859**	**79 610,178**	**--**	**1 098 245,037**
25		- в том числе на 2025 г.	517 527,708	40 446,753	--	557 974,461
26		- в том числе на 2026 г.	501 107,151	39 163,425	--	540 270,575
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,011 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,011 : 1,168 = 0,866 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,938 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,938 : 1,168 = 0,803 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,073 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,073 : 1,168 = 0,063 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,803x2,90% + 0,063x0,2x2,90%)/0,866x100 = 2,73 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,73 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						

27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1011378,44x0,46% = 4652,341	--	--	4 652,341	4 652,341
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2025 г., доля - 5,23 %, к - 1,0192	--	--	247,989	247,989
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,0388	--	--	758,274	758,274
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,0587	--	--	772,801	772,801
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,079	--	--	787,619	787,619
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,0992	--	--	813,103	813,103
33	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,1198	--	--	828,341	828,341
34	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,1407	--	--	843,801	843,801
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**5 051,927**	**5 051,927**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
35	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1011378,44x2,73% = 27610,631	--	--	27 610,631	27 610,631
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
36	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2025 г., доля - 5,23 %, к - 1,0192	--	--	1 471,761	1 471,761
37	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,0388	--	--	4 500,194	4 500,194
38	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,0587	--	--	4 586,403	4 586,403
39	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,079	--	--	4 674,345	4 674,345
40	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,0992	--	--	4 825,587	4 825,587
41	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,1198	--	--	4 916,023	4 916,023
42	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,1407	--	--	5 007,776	5 007,776
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**29 982,089**	**29 982,089**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
43	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 1011378,44x0% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				

44	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на I квартал 2025 г., доля - 5,23 %, к - 1,0192	--	--	--	--
45	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,0388	--	--	--	--
46	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на III квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,0587	--	--	--	--
47	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на IV квартал 2025 г., доля - 15,69 %, к - 1,079	--	--	--	--
48	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на I квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,0992	--	--	--	--
49	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,1198	--	--	--	--
50	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на III квартал 2026 г., доля - 15,9 %, к - 1,1407	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
		<u>По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>				
51		I квартал 2025 г., доля - 5,23%, к - 1,0192	--	--	1 719,751	1 719,751
52		II квартал 2025 г., доля - 15,69%, к - 1,0388	--	--	5 258,468	5 258,468
53		III квартал 2025 г., доля - 15,69%, к - 1,0587	--	--	5 359,203	5 359,203
54		IV квартал 2025 г., доля - 15,69%, к - 1,079	--	--	5 461,963	5 461,963
55		I квартал 2026 г., доля - 15,9%, к - 1,0992	--	--	5 638,69	5 638,69
56		II квартал 2026 г., доля - 15,9%, к - 1,1198	--	--	5 744,364	5 744,364
57		III квартал 2026 г., доля - 15,9%, к - 1,1407	--	--	5 851,577	5 851,577
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**35 034,016**	**35 034,016**
58		- в том числе на 2025 г.	--	--	17 799,385	17 799,385
59		- в том числе на 2026 г.	--	--	17 234,631	17 234,631
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**938 065,095**	**73 313,345**	**91 845,648**	**1 103 224,089**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**1 018 634,859**	**79 610,178**	**94 616,693**	**1 192 861,729**
		<u>Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>				
60	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	7 149,921	7 149,921
		I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**50 002,772**	**3 907,906**	**1 719,751**	**55 630,429**
61		- в том числе затраты по части II	50 002,772	3 907,906	--	53 910,678
62		- в том числе затраты по части III	--	--	1 719,751	1 719,751
63	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2025 г. - 12%	--	--	6 675,651	6 675,651
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**152 893,091**	**11 949,175**	**5 258,468**	**170 100,734**
64		- в том числе затраты по части II	152 893,091	11 949,175	--	164 842,266
65		- в том числе затраты по части III	--	--	5 258,468	5 258,468
66	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	20 412,088	20 412,088
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**155 822,021**	**12 178,082**	**5 359,203**	**173 359,306**
67		- в том числе затраты по части II	155 822,021	12 178,082	--	168 000,103
68		- в том числе затраты по части III	--	--	5 359,203	5 359,203
69	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	20 803,117	20 803,117
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**158 809,824**	**12 411,59**	**5 461,963**	**176 683,377**
70		- в том числе затраты по части II	158 809,824	12 411,59	--	171 221,414
71		- в том числе затраты по части III	--	--	5 461,963	5 461,963
72	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	21 202,005	21 202,005

		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**163 948,263**	**12 813,179**	**5 638,69**	**182 400,132**
73		- в том числе затраты по части II	163 948,263	12 813,179	--	176 761,442
74		- в том числе затраты по части III	--	--	5 638,69	5 638,69
75	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 12%	--	--	21 888,016	21 888,016
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**167 020,802**	**13 053,309**	**5 744,364**	**185 818,475**
76		- в том числе затраты по части II	167 020,802	13 053,309	--	180 074,111
77		- в том числе затраты по части III	--	--	5 744,364	5 744,364
78	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 12%	--	--	22 298,217	22 298,217
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**170 138,086**	**13 296,937**	**5 851,577**	**189 286,6**
79		- в том числе затраты по части II	170 138,086	13 296,937	--	183 435,022
80		- в том числе затраты по части III	--	--	5 851,577	5 851,577
81	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 12%	--	--	22 714,392	22 714,392
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**143 143,408**	**143 143,408**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 018 634,859**	**79 610,178**	**237 760,1**	**1 336 005,137**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **Набережная р.Тастыбулак**
Шифр стройки **"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы"**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	3	Смета	1-1-1	Дефектный акт	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
2	4	Смета	1-1-1	Дефектный акт	ИД	Листинг исходных данных
3	5	Смета	2-1-1	Общестроительные работы	Q9	подробная локальная смета
4	20	Смета	2-1-1	Общестроительные работы	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
5	24	Смета	2-1-1	Общестроительные работы	ИД	Листинг исходных данных
6	28	Смета	4-1-1	Наружное электроосвещение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
7	33	Смета	4-1-1	Наружное электроосвещение	ИД	Листинг исходных данных
8	36	Смета	4-1-2	Наружное электроснабжение ЭС1	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
9	41	Смета	4-1-2	Наружное электроснабжение ЭС1	ИД	Листинг исходных данных
10	45	Смета	4-1-3	Электроснабжение ЭС2	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
11	48	Смета	4-1-3	Электроснабжение ЭС2	ИД	Листинг исходных данных

12	50	Смета	6-1-1	Наружный водопровод	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
13	53	Смета	6-1-1	Наружный водопровод	ИД	Листинг исходных данных
14	58	Смета	7-1-1	Генеральный план.Благоустройство и озеленение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
15	60	Смета	7-1-1	Генеральный план.Благоустройство и озеленение	ИД	Листинг исходных данных

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	131207 С	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,184658	1 168 686	215 807,27
2	239313 С	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	36,931608	5 027	185 655,19
3	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,6186044	114 170	70 626,07
4	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2123568	114 170	24 244,77
5	100330 С	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	2,1235675	4 869	10 339,65
6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,232902	861	7 949,53
7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0193891	409 769	7 945,05
8	187951 С	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	2,4928835	2 206	5 499,3
9	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,9232902	605	558,59
10	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0060937	77 199	470,43
11	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,048024	5 629	270,33
12	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,37323	445	166,09
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**529 532**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**529 532,26**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9680

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9680'Q1Ж5'Ц8Н2МВ1+РБ''2'''''*
2	Ю'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы'''Набережная р.Тастыбулак'1-1'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы'''1'1-1-1'Дефектный акт'ДФ*
3	ПДемонтаж металлического моста со стороны ул.Ашимова*
4	П ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5	Е11-300801-0106(РС296216)(РС296218)(П-1109005)'8.3,6''Демонтаж ограждения металлические барьерные типа 11МД. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м'м*
6	Е11-300106-0102'0,87''Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной'м^3 кладки*
7	ПЖелезобетонный мост*
8	Е11-300503-0106(РС100072)(РС101772)(РС131498)(РС131599)(РС239321)(РС286164)(РС295570)(РС320569)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'4.1,23''Стенки-портальные подпорные монолитные железобетонные. Демонтаж'м^3*
9	Е11-300401-0304(РС102637)(РС131555)(РС146755)(РС295549)(РС314910)(РС320569)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'1.2,55''Звенья ЗКП1.300 удлиняемые одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж'м^3 железобетона звеньев*
10	Е11-300403-0101(РС102637)(РС146755)(РС295549)(РС314910)(РС320569)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'2.0,52''Звено Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Демонтаж'м^3 сборных конструкций*
11	Е11-300503-0106(РС100072)(РС101772)(РС131498)(РС131599)(РС239321)(РС286164)(РС295570)(РС320569)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'2.0,98''Стенки откосная левая СТ 4л монолитные железобетонные. демонтаж'м^3*
12	Е11-300503-0106(РС100072)(РС101772)(РС131498)(РС131599)(РС239321)(РС286164)(РС295570)(РС320569)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'2.0,98''Стенки откосная правая СТ 4п монолитные железобетонные. демонтаж'м^3*
13	У6103-0701-0101(РМ100463)(РС249132)(РС316000)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) #К=0,8'1,50''Разборка бетона'м^3*
14	Е11-460401-0102'1,5''Фундаменты бетонные. Разборка'м^3*
15	Е11-460401-0203'1,5''Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков'м^3*
16	ПМеталлический мост*
17	Е11-300201-0201(РС144751)(РС295587)(РС315996)(РС316051)(П-1109005)'(2.294+2.78,08+22.128,83+50,4.153,72+6,16.96,70+52,8.32,58+12.402).0,001''Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 66 м. Разборка'т пролетного строения*
18	К''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"
Шифр стройки Набережная р.Тастыбулак

Наименование объекта - "Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы"
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: АС.Л.1-3

Сметная стоимость	**282633,927**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	115796,267	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	25,65	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**282 633 927**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			107 634 305
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52 427 512*
		машины и механизмы	тенге			31 598 182
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 161 962*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			136 919 063
		перевозки	тенге			6 482 375
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25 650		
				Земляные работы		
1	**У6101-0103-0116**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**24 583,098**	**293**	**7 202 848**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			29	712 910
		в том числе оплата труда рабочих			14	344 163
1.1.1	20011	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	164,7067566	4 281	705 110
1.2		машины и механизмы			264	6 489 938
		в том числе оплата труда машинистов			59	1 450 403
1.2.1	3102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	345,6776908	18 792	6 495 975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*345,6776908*	*4 205*	*1 453 575*

1	2	3	4	5	6	7
2	**У6101-0201-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**760,302**	**9 862**	**7 498 098**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			9 862	7 498 098
		в том числе оплата труда рабочих			4 750	3 611 435
2.1.1	20019	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1 517,4107316	4 941	7 497 526
3	**У6101-0103-0216**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**14 040,232**	**467**	**6 556 788**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			36	505 448
		в том числе оплата труда рабочих			17	238 684
3.1.1	20011	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	117,9379488	4 281	504 892
3.2		машины и механизмы			430	6 037 300
		в том числе оплата труда машинистов			100	1 404 023
3.2.1	3093	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	78,6983084	16 301	1 282 861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*78,6983084*	*4 205*	*330 926*
3.2.2	3102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	253,3812589	18 792	4 761 541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*253,3812589*	*4 205*	*1 065 468*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1	14 040
3.3.1	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	1,6848278	4 732	7 973
4	**С3412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**22 745,17584**	**285**	**6 482 375**
5	**У6101-0101-0302**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**19 573**	**80**	**1 565 840**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			15	293 595
		в том числе оплата труда рабочих			7	137 011
5.1.1	20011	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	70,4628	4 281	301 651
5.2		машины и механизмы			65	1 272 245
		в том числе оплата труда машинистов			16	313 168
5.2.1	162	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	1,6911072	8 950	15 135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6911072*	*2 943*	*4 977*
5.2.2	3093	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	76,3112124	16 301	1 243 949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*76,3112124*	*4 205*	*320 889*
6	**У6101-0106-0102**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**17 615,7**	**98**	**1 726 339**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			98	1 726 338
		в том числе оплата труда машинистов			26	458 008
6.1.1	3092	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	153,3411454	11 233	1 722 481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*153,3411454*	*2 943*	*451 283*

1	2	3	4	5	6	7
7	**У6101-0206-0102**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1 957,3**	**4 287**	**8 390 945**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 287	8 390 945
		в том числе оплата труда рабочих			2 065	4 041 825
7.1.1	20008	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2 054,77354	4 084	8 391 695
8	**У6101-0107-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**17 615,7**	**671**	**11 820 135**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			418	7 363 363
		в том числе оплата труда рабочих			201	3 540 756
8.1.1	20001	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2 053,99062	3 581	7 355 340
8.2		машины и механизмы			253	4 456 772
		в том числе оплата труда машинистов			83	1 462 103
8.2.1	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	499,405095	8 842	4 415 740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*499,405095*	*2 943*	*1 469 749*
8.2.2	2479	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1 997,62038	18	35 957
9	**Е11-010204-0601** *Изм. и доп. вып. 28*	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**$м^3$ камня (в деле)**	**900**	**18 747**	**16 872 300**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			13 654	12 288 600
		в том числе оплата труда рабочих			6 575	5 917 500
9.1.1	20018	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2 529	4 859	12 288 411
9.2		машины и механизмы			9	8 100
		в том числе оплата труда машинистов			3	2 700
9.2.1	162	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,9	8 950	8 055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9*	*2 943*	*2 649*
9.3		материалы, изделия и конструкции			5 084	4 575 600
9.3.1	244647	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	909	5 034	4 575 906
				Подпорная стена ПС-1-2шт		
10	**Е11-300101-102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**18**	**9 582**	**172 476**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			8 955	161 190
		в том числе оплата труда рабочих			4 384	78 912
10.1.1	20300	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	34,92	4 616	161 191
10.2		машины и механизмы			627	11 286
		в том числе оплата труда машинистов			208	3 744
10.2.1	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,2708	8 842	11 236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2708*	*2 943*	*3 740*
10.2.2	2479	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,5434	18	46
11	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**18**	**2 901**	**52 218**

1	2	3	4	5	6	7
12	**У6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**12**	**474**	**5 688**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			109	1 308
		в том числе оплата труда рабочих			54	648
12.1.1	20311	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2328	5 625	1 310
12.2		машины и механизмы			363	4 356
		в том числе оплата труда машинистов			57	684
12.2.1	1045	Нарезчик швов	маш.-ч	0,001296	1 520	2
12.2.2	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0003888	154	0
12.2.3	2106	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,049248	23 593	1 162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,049248*	*3 518*	*173*
12.2.4	2107	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,073872	21 721	1 605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,073872*	*4 205*	*311*
12.2.5	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,015552	8 842	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015552*	*2 943*	*46*
12.2.6	2478	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010368	12 676	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010368*	*2 943*	*31*
12.2.7	3006	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0005184	11 148	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005184*	*3 518*	*2*
12.2.8	3462	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,027216	48 504	1 320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027216*	*4 205*	*114*
12.3		материалы, изделия и конструкции			2	24
12.3.1	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001296	196 071	25
12.3.2	249132	Вода техническая	м^3	0,012	36	0
13	**С1212-501-0501**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**1,1712**	**18 626**	**21 815**
14	**У6104-0802-0301**	**Фундаменты. Устройство прослойки из раствора швы**	**м^2 площади подошвы фундаментов**	**24**	**526**	**12 624**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			98	2 352
		в том числе оплата труда рабочих			49	1 176
14.1.1	20092	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4776	4 950	2 364
14.2		машины и механизмы			36	864
		в том числе оплата труда машинистов			11	264
14.2.1	783	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,075168	11 477	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,075168*	*3 518*	*264*
14.3		материалы, изделия и конструкции			392	9 408
14.3.1	102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,5184	18 152	9 410
15	**С1212-101-2510**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м^3**	**0,12**	**26 339**	**3 161**
16	**Е11-300503-0106** ***Изм. и доп. вып. 32***	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство**	**м^3**	**7,6**	**156 029**	**1 185 820**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			79 402	603 455
		в том числе оплата труда рабочих			38 874	295 442
16.1.1	20308	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	113,24	5 329	603 456
16.2		машины и механизмы			41 080	312 208
		в том числе оплата труда машинистов			12 661	96 224
16.2.1	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	20,824	59	1 229
16.2.2	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,444	1 093	1 578
16.2.3	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,152	12 004	1 825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,152*	*2 943*	*447*
16.2.4	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	22,724	13 506	306 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,724*	*4 205*	*95 554*
16.2.5	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,076	8 728	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,076*	*2 943*	*224*
16.3		материалы, изделия и конструкции			35 547	270 157
16.3.1	100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,672	4 890	8 176
16.3.2	131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,684	123 390	84 399
16.3.3	131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,836	114 170	95 446
16.3.4	239321	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	1,4212	1 207	1 715
16.3.5	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16,72	861	14 396
16.3.6	320569	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	129,2	511	66 021
17	**С1212-101-2510**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**7,6**	**26 339**	**200 176**
18	**Е11-300102-0301** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,45784**	**264 883**	**121 274**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			262 618	120 237
		в том числе оплата труда рабочих			128 599	58 878
18.1.1	20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,159456	5 426	120 237
18.2		материалы, изделия и конструкции			2 265	1 037
18.2.1	127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,37352	755	1 037
19	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,23928**	**286 637**	**68 587**
20	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03566**	**301 988**	**10 769**
21	**У6103-0701-0809**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0484**	**121 542**	**5 883**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			117 374	5 681
		в том числе оплата труда рабочих			58 428	2 828
21.1.1	20097	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,04544	5 434	5 681
21.2		машины и механизмы			4 168	201
		в том числе оплата труда машинистов			1 348	65

1	2	3	4	5	6	7
21.2.1	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0078408	13 506	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0078408*	*4 205*	*33*
21.2.2	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109771	8 728	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0109771*	*2 943*	*32*
22	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00568**	**286 637**	**1 628**
23	**С1214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**9,42504**	**362 657**	**3 418 057**
			Плита П1			
24	**Е11-300108-0101** ***Изм. и доп. вып. 31***	**Строения пролетные длиной до 6 м. Установка на опоры мостов стреловыми кранами**	**пролетное строение**	**6**	**807 423**	**4 844 538**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			303 724	1 822 344
		в том числе оплата труда рабочих			148 720	892 320
24.1.1	20319	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	281,4	6 476	1 822 346
24.2		машины и механизмы			346 202	2 077 212
		в том числе оплата труда машинистов			63 432	380 592
24.2.1	800	Краны стреловые на железнодорожном ходу максимальной грузоподъёмностью 80 т	маш.-ч	26,82	30 615	821 094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*53,64*	*7 723*	*207 131*
24.2.2	1468	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	16,56	426	7 055
24.2.3	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,22	178	395
24.2.4	1819	Тепловозы широкой колеи маневровые мощностью 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	26,82	46 154	1 237 850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*53,64*	*6 461*	*173 284*
24.2.5	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	36	286	10 296
24.2.6	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06	8 728	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06*	*2 943*	*177*
24.3		материалы, изделия и конструкции			157 497	944 982
24.3.1	131507	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	$м^3$	1,38	123 390	170 278
24.3.2	131549	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	116 429	27 943
24.3.3	131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,42	114 170	390 461
24.3.4	147496	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32	шт.	36	2 919	105 084
24.3.5	239313	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	20,7	5 027	104 059
24.3.6	274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	27	1 234	33 318
24.3.7	279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,192	296 931	57 011
24.3.8	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	66	861	56 826
25	**С1212-101-2510**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**3,72**	**26 339**	**97 981**
26	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03912**	**301 988**	**11 814**
27	**У6103-0701-0809**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,02064**	**121 542**	**2 509**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			117 374	2 423
		в том числе оплата труда рабочих			58 428	1 206
27.1.1	20097	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,445824	5 434	2 423

1	2	3	4	5	6	7
27.2		машины и механизмы			4 168	86
		в том числе оплата труда машинистов			1 348	28
27.2.1	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0033437	13 506	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0033437*	*4 205*	*14*
27.2.2	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0046812	8 728	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0046812*	*2 943*	*14*
28	**У6104-0802-0301**	**Фундаменты. Устройство прослойки из раствора швы**	**$м^2$ площади подошвы фундаментов**	**6**	**526**	**3 156**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			98	588
		в том числе оплата труда рабочих			49	294
28.1.1	20092	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1194	4 950	591
28.2		машины и механизмы			36	216
		в том числе оплата труда машинистов			11	66
28.2.1	783	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,018792	11 477	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,018792*	*3 518*	*66*
28.3		материалы, изделия и конструкции			392	2 352
28.3.1	102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1296	18 152	2 353
				Опорная подушка		
29	**Е11-300101-0101**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**46,2**	**16 699**	**771 494**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			9 186	424 393
		в том числе оплата труда рабочих			4 497	207 761
29.1.1	20300	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91,938	4 616	424 386
29.2		машины и механизмы			716	33 079
		в том числе оплата труда машинистов			237	10 949
29.2.1	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,72372	8 842	32 925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,72372*	*2 943*	*10 959*
29.2.2	2479	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,44744	18	134
29.3		материалы, изделия и конструкции			6 797	314 022
29.3.1	100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	64,218	4 890	314 026
30	**С1211-201-0106**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**46,2**	**4 621**	**213 490**
31	**Е11-300101-0201** *Изм. и доп. вып. 28*	**Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании**	**$м^3$ бетона**	**5,06**	**55 457**	**280 612**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			15 746	79 675
		в том числе оплата труда рабочих			7 709	39 008
31.1.1	20310	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,421	5 525	79 676
31.2		машины и механизмы			8 414	42 575
		в том числе оплата труда машинистов			2 182	11 041

1	2	3	4	5	6	7
31.2.1	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,97658	18	18
31.2.2	786	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,1372	13 505	42 368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,1372*	*3 518*	*11 037*
31.2.3	970	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,5566	142	79
31.2.4	1297	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 $м^3$/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,20746	394	82
31.2.5	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,07084	178	13
31.2.6	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000506	13 506	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000506*	*4 205*	*2*
31.2.7	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001518	8 728	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001518*	*2 943*	*4*
31.3		материалы, изделия и конструкции			31 297	158 362
31.3.1	131207	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,05819	1 168 686	68 006
31.3.2	131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,05566	123 390	6 868
31.3.3	131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,14168	114 170	16 176
31.3.4	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0068816	954 056	6 565
31.3.5	150653	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	0,3036	14 580	4 426
31.3.6	248399	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	2,44904	21 311	52 191
31.3.7	249132	Вода техническая	$м^3$	5,6672	36	204
31.3.8	279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,2024	2 146	434
31.3.9	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,048	861	3 485
32	**С1212-101-1110**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**5,06**	**25 840**	**130 750**
33	**Е11-300102-0301** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,26728**	**264 883**	**70 798**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			262 618	70 193
		в том числе оплата труда рабочих			128 599	34 372
33.1.1	20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,936352	5 426	70 193
33.2		материалы, изделия и конструкции			2 265	605
33.2.1	127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,80184	755	605
34	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,26728**	**286 637**	**76 612**
35	**У6103-0701-0809**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,09052**	**121 542**	**11 002**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			117 374	10 625
		в том числе оплата труда рабочих			58 428	5 289
35.1.1	20097	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,955232	5 434	10 625
35.2		машины и механизмы			4 168	377
		в том числе оплата труда машинистов			1 348	122
35.2.1	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0146642	13 506	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0146642*	*4 205*	*62*
35.2.2	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0205299	8 728	179

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0205299*	*2 943*	*60*
36	**У6103-0701-0801**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,01372**	**1 651 236**	**22 655**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			1 635 821	22 443
		в том числе оплата труда рабочих			814 321	11 172
36.1.1	20095	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,2822864	5 241	22 443
36.2		машины и механизмы			7 135	98
		в том числе оплата труда машинистов			2 311	32
36.2.1	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0037044	13 506	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0037044*	*4 205*	*16*
36.2.2	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0054825	8 728	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0054825*	*2 943*	*16*
36.3		материалы, изделия и конструкции			8 280	114
36.3.1	316002	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001372	828 023	114
37	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0816**	**277 369**	**22 633**
38	**С1214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0282**	**362 657**	**10 227**
39	**У6111-0401-0107**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**33,88**	**3 824**	**129 557**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			979	33 169
		в том числе оплата труда рабочих			487	16 500
39.1.1	20099	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,891732	5 629	33 165
39.2		машины и механизмы			9	305
		в том числе оплата труда машинистов			3	102
39.2.1	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0365904	8 728	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0365904*	*2 943*	*108*
39.3		материалы, изделия и конструкции			2 836	96 084
39.3.1	135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	10,164	557	5 661
39.3.2	135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	81,312	1 112	90 419
				Пешеходный мост ЛИСТ19		
40	**Е11-390401-0104**	**Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж**	**т конструкций**	**1,42356**	**316 100**	**449 987**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			170 030	242 048
		в том числе оплата труда рабочих			84 635	120 483
40.1.1	20105	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,6781252	6 258	242 048
40.2		машины и механизмы			66 561	94 754
		в том числе оплата труда машинистов			13 540	19 275
40.2.1	110	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	0,142356	1 941	276
40.2.2	693	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 25-75 т	маш.-ч	4,5838632	18 167	83 275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,5838632*	*4 205*	*19 275*
40.2.3	1039	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,704764	25	68

1	2	3	4	5	6	7
40.2.4	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,921806	53	102
40.2.5	1513	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	15,3317412	550	8 432
40.2.6	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,4309832	286	2 125
40.2.7	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,4697748	277	130
40.2.8	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,5731356	96	343
40.3		материалы, изделия и конструкции			79 509	113 185
40.3.1	128015	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	7,1178	599	4 264
40.3.2	128058	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,142356	342	49
40.3.3	131020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,071178	1 123 608	79 976
40.3.4	131610	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0530988	114 170	6 062
40.3.5	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001424	954 056	136
40.3.6	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,5731356	445	1 590
40.3.7	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1103768	252	280
40.3.8	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028471	278 998	794
40.3.9	279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0056942	307 863	1 753
40.3.10	279806	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0280441	545 064	15 286
40.3.11	290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,13534	1 403	2 996
41	**С1214-202-0101**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б**	**т**	**0,7125**	**602 835**	**429 520**
42	**С1214-106-0102**	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	**т**	**0,67338**	**325 037**	**218 873**
43	**С1214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,03768**	**362 657**	**13 665**
44	**У6111-0501-0205**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**2,40324**	**275**	**661**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			204	490
		в том числе оплата труда рабочих			103	248
44.1.1	20180	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0737795	6 650	491
44.2		машины и механизмы			4	10
44.2.1	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002499	37	0
44.2.2	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0002499	12 004	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002499*	*2 943*	*1*
44.2.3	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002499	8 728	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002499*	*2 943*	*1*
44.2.4	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0279929	201	6
44.3		материалы, изделия и конструкции			67	161
44.3.1	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000036	380 806	14
44.3.2	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002163	680 949	147
45	**У6111-0501-0505** ***К=2***	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**$м^2$**	**2,40324**	**417**	**1 002**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			238	572

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			120	288
45.1.1	20168	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1064635	5 383	573
45.2		машины и механизмы			7	17
		в том числе оплата труда машинистов			2	5
45.2.1	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004999	37	0
45.2.2	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0004999	12 004	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004999*	*2 943*	*1*
45.2.3	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004999	8 728	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004999*	*2 943*	*1*
45.2.4	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0324918	201	7
45.3		материалы, изделия и конструкции			172	413
45.3.1	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000673	602 024	41
45.3.2	287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004326	859 926	372
			монолитный пояс			
46	**Е11-300101-0201** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании**	**$м^3$ бетона**	**58,032**	**55 457**	**3 218 281**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			15 746	913 772
		в том числе оплата труда рабочих			7 709	447 369
46.1.1	20310	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	165,3912	5 525	913 786
46.2		машины и механизмы			8 414	488 281
		в том числе оплата труда машинистов			2 182	126 626
46.2.1	521	Дрели электрические	маш.-ч	11,200176	18	202
46.2.2	786	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	35,97984	13 505	485 908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*35,97984*	*3 518*	*126 577*
46.2.3	970	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	6,38352	142	906
46.2.4	1297	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 $м^3$/ч, напор 55 м	маш.-ч	2,379312	394	937
46.2.5	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,812448	178	145
46.2.6	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0058032	13 506	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0058032*	*4 205*	*24*
46.2.7	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0174096	8 728	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0174096*	*2 943*	*51*
46.3		материалы, изделия и конструкции			31 297	1 816 228
46.3.1	131207	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,667368	1 168 686	779 944
46.3.2	131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,638352	123 390	78 766
46.3.3	131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,624896	114 170	185 514
46.3.4	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0789235	954 056	75 297
46.3.5	150653	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	3,48192	14 580	50 766
46.3.6	248399	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	28,087488	21 311	598 572
46.3.7	249132	Вода техническая	$м^3$	64,99584	36	2 340
46.3.8	279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,32128	2 146	4 981
46.3.9	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	46,4256	861	39 972

1	2	3	4	5	6	7
47	**С1212-101-1709**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**58,032**	**20 165**	**1 170 215**
48	**Е11-060701-0201** *Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**116,064**	**64 290**	**7 461 755**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			44 039	5 111 342
		в том числе оплата труда рабочих			21 920	2 544 123
48.1.1	20096	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	957,528	5 338	5 111 284
48.2		машины и механизмы			10 771	1 250 126
		в том числе оплата труда машинистов			2 138	248 145
48.2.1	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	56,9758176	59	3 362
48.2.2	698	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	81,2099808	14 140	1 148 309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*81,2099808*	*2 943*	*239 001*
48.2.3	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	241,70328	286	69 127
48.2.4	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3133728	12 004	3 762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3133728*	*2 943*	*922*
48.2.5	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9749376	13 506	13 168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9749376*	*4 205*	*4 100*
48.2.6	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4275872	8 728	12 460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4275872*	*2 943*	*4 201*
48.3		материалы, изделия и конструкции			9 480	1 100 287
48.3.1	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,9401184	114 170	107 333
48.3.2	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0464256	64 960	3 016
48.3.3	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,29016	278 998	80 954
48.3.4	249132	Вода техническая	$м^3$	0,1392768	36	5
48.3.5	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	90,413856	2 758	249 361
48.3.6	279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	290,16	2 146	622 683
48.3.7	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	42,94368	861	36 975
49	**С1212-101-2019**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	**116,064**	**22 582**	**2 620 957**
50	**Е11-300102-0301** *Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**15,920112**	**264 883**	**4 216 967**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			262 618	4 180 908
		в том числе оплата труда рабочих			128 599	2 047 310
50.1.1	20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	770,5334208	5 426	4 180 914
50.2		материалы, изделия и конструкции			2 265	36 059
50.2.1	127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	47,760336	755	36 059
51	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**14,256528**	**286 637**	**4 086 448**
52	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,663584**	**301 988**	**502 382**
				Габионные сетчатые изделия		
53	**Е11-300101-0103**	**Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**4 644**	**20 813**	**96 655 572**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			11 817	54 878 148
		в том числе оплата труда рабочих			5 786	26 870 184
53.1.1	20300	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11 888,64	4 616	54 877 962
53.2		машины и механизмы			890	4 133 160
		в том числе оплата труда машинистов			295	1 369 980
53.2.1	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	465,3288	8 842	4 114 437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*465,3288*	*2 943*	*1 369 463*
53.2.2	2479	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	930,6576	18	16 752
53.3		материалы, изделия и конструкции			8 106	37 644 264
53.3.1	100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5 154,84	4 890	25 207 168
53.3.2	100330	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	2 554,2	4 869	12 436 400
54	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**4 644**	**2 901**	**13 472 244**
55	**У6201-0601-0301**	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**9 598**	**70**	**671 860**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			68	652 664
		в том числе оплата труда рабочих			33	316 734
55.1.1	20310	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	118,0554	5 525	652 256
55.2		машины и механизмы			2	19 196
55.2.1	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,7256088	13 506	9 800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7256088*	*4 205*	*3 051*
55.2.2	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9329256	8 728	8 143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9329256*	*2 943*	*2 746*
56	**У6201-0403-1206**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укрепление откосов**	**$м^2$ поверхности**	**16**	**156**	**2 496**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			153	2 448
		в том числе оплата труда рабочих			75	1 200
56.1.1	20297	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,56	4 373	2 449
56.2		машины и механизмы			2	32
		в том числе оплата труда машинистов			1	16
56.2.1	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003456	8 728	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003456*	*2 943*	*10*
56.3		материалы, изделия и конструкции			1	16
56.3.1	314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000368	625 144	23
57	**С1217-203-0304**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	**$м^2$**	**16**	**405**	**6 480**
58	**С1214-404-0208**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м**	**шт.**	**1 008**	**40 697**	**41 022 576**

1	2	3	4	5	6	7
59	**С1214-404-0207**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	**шт.**	**298**	**28 459**	**8 480 782**
60	**С1214-404-0206**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м**	**шт.**	**52**	**30 967**	**1 610 284**
61	**С1214-404-0205**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	**шт.**	**8**	**24 549**	**196 392**
62	**С1214-404-0204**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м**	**шт.**	**90**	**20 968**	**1 887 120**
63	**С1214-404-0203**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	**шт.**	**12**	**15 694**	**188 328**
64	**С1214-404-0202**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м**	**шт.**	**68**	**17 752**	**1 207 136**
65	**С1214-404-0201**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	**шт.**	**32**	**12 523**	**400 736**
66	**С1214-404-0201**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	**шт.**	**42**	**12 523**	**525 966**
67	**У6201-0403-0203**	**Заполнение из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	**$м^2$**	**8 370,8**	**1 412**	**11 819 570**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			148	1 238 878
		в том числе оплата труда рабочих			72	602 698
67.1.1	20300	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	267,8656	4 616	1 236 468
67.2		машины и механизмы			375	3 139 050
		в том числе оплата труда машинистов			96	803 597
67.2.1	621	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	51,8922634	13 124	681 034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*51,8922634*	*3 518*	*182 557*
67.2.2	623	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	105,7734288	16 505	1 745 790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*105,7734288*	*4 205*	*444 777*
67.2.3	2450	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,254567	21 337	69 443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,254567*	*4 205*	*13 685*
67.2.4	2478	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	23,5052064	12 676	297 952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,5052064*	*2 943*	*69 176*
67.2.5	3093	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	21,2450904	16 301	346 316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,2450904*	*4 205*	*89 336*
67.3		материалы, изделия и конструкции			889	7 441 641

1	2	3	4	5	6	7
67.3.1	100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 582,0812	4 697	7 431 035
67.3.2	249132	Вода техническая	$м^3$	167,416	36	6 027
68	**С1211-201-0808**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм**	**$м^3$**	**8 370,8**		

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	300062 С	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	1 008	40 697	41 022 576
2	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5 220,73	4 890	25 529 369,7
3	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4 662	2 901	13 524 462
4	100330 С	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	2 554,2	4 869	12 436 399,8
5	300061 С	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	298	28 459	8 480 782
6	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 582,0812	4 697	7 431 035,4
7	244647 С	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	909	5 034	4 575 906
8	279851 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,768768	286 637	4 233 275,35
9	279799 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	9,49092	362 657	3 441 948,57
10	279435 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	116,064	22 582	2 620 957,25
11	300058 С	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	90	20 968	1 887 120
12	300060 С	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	52	30 967	1 610 284

1	2	3	4	5	6	7
13	300056 С	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	68	17 752	1 207 136
14	279365 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	58,032	20 165	1 170 215,28
15	300055 С	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	74	12 523	926 702
16	131207 С	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,725558	1 168 686	847 949,48
17	248399 С	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	30,536528	21 311	650 763,95
18	279117 С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	292,68368	2 146	628 099,18
19	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,738364	301 988	524 965,07
20	279813 С	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,7125	602 835	429 519,94
21	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,42	114 170	390 461,4
22	279500 С	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	11,44	26 339	301 318,16
23	131599 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,602576	114 170	297 136,1
24	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	90,413856	2 758	249 361,41
25	279803 С	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,67338	325 037	218 873,42
26	309205 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	46,2	4 621	213 490,2
27	300059 С	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	8	24 549	196 392
28	300057 С	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	12	15 694	188 328
29	131507 С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	$м^3$	1,38	123 390	170 278,2
30	131498 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,378012	123 390	170 032,9
31	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	176,13728	861	151 654,2
32	279322 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	5,06	25 840	130 750,4

1	2	3	4	5	6	7
33	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,9401184	114 170	107 333,32
34	147496 С	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32	шт.	36	2 919	105 084
35	239313 С	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	20,7	5 027	104 058,9
36	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	81,312	1 112	90 418,94
37	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0859475	954 056	81 998,71
38	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2930071	278 998	81 748,4
39	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,071178	1 123 608	79 976,17
40	320569 С	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	129,2	511	66 021,2
41	279846 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,192	296 931	57 010,75
42	150653 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	3,78552	14 580	55 192,88
43	127921 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	49,935696	755	37 701,45
44	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	27	1 234	33 318
45	131549 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	116 429	27 942,96
46	279852 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0816	277 369	22 633,31
47	102752 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,1712	18 626	21 814,77
48	279806 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0280441	545 064	15 285,85
49	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,648	18 152	11 762,5
50	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,4677478	4 732	11 677,38
51	249132 С	Вода техническая	$м^3$	238,2303168	36	8 576,29
52	133349 С	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	$м^2$	16	405	6 480
53	131610 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0530988	114 170	6 062,29

1	2	3	4	5	6	7
54	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	10,164	557	5 661,35
55	128015 С	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	7,1178	599	4 263,56
56	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0464256	64 960	3 015,81
57	290057 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,13534	1 403	2 995,88
58	279787 С	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0056942	307 863	1 753,05
59	239321 С	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	1,4212	1 207	1 715,39
60	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,5731356	445	1 590,05
61	287782 С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004326	859 926	371,99
62	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1103768	252	279,81
63	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002163	680 949	147,28
64	316002 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001372	828 023	113,6
65	128058 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,142356	342	48,69
66	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000673	602 024	40,51
67	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001296	196 071	25,41
68	314900 С	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000368	625 144	23,01
69	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000361	380 806	13,73
70	269348 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	8 370,8	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**136 911 701**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**136 911 700,53**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7950

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7950'Q9Ж5'Ц8Н2МВ1+РБЦ8''2'''''*
2	Ю'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы'''Набережная р.Тастыбулак'2-1'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы'''2'2-1-1'Общестроительные работы'АС.Л.1-3*
3	Lзаготовительно-складские расходы на материалы-1,2% *
4	X1,012=Ф4*
5	Lзаготовительно-складские расходы на оборудование-0,72% *
6	X1,0072=Ф5*
7	ПЗемляные работы*
8	У6101-0103-0116'(133,4+24950+260).0,97''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
9	У6101-0201-0202(Н5.1,2)'(133,4+24950+260).0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'$м^3$ грунта*
10	У6101-0103-0216'(4185,4.2+2322.2+58,032+23,1.2+2,3.2+3,8.2+4,5.2+900)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
11	С3412-102-0201'(4185,4.2+2322.2+58,032+23,1.2+2,3.2+3,8.2+4,5.2+900).1,62''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
12	У6101-0101-0302'19573''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'$м^3$ грунта*
13	У6101-0106-0102'19573.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
14	У6101-0206-0102'19573.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
15	У6101-0107-0501'19573.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта*
16	Е11-010204-0601'900''Наброска или призма каменная. Устройство'$м^3$ камня (в деле)*
17	ППодпорная стена ПС-1-2шт*
18	Н43=2*
19	Е11-300101-102(РС100330)(К РЗП=1)'3.3.1''Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство'$м^3$ подушки*
20	С1211-601-0101'3.3.1''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'$м^3$*
21	У6201-0602-0301(РМ295487)(КРЗП=1)'6''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$*
22	С1212-501-0501'6.0,0976''Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I'т*
23	У6104-0802-0301'12''Фундаменты. Устройство прослойки из раствора швы'$м^2$ площади подошвы фундаментов*
24	С1212-101-2510'0,06''Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6'$м^3$*
25	Е11-300503-0106(РС101772)(РС295570)'3,80''Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство'$м^3$*
26	С1212-101-2510'3,80''Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6'$м^3$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Е11-300102-0301(РС295583)'0,02785+0,04184+0,04995+0,00213+0,01570+0,04062+0,05083''Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах'т арматуры*
28	С1214-210-0201'0,02785+0,04184+0,04995''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
29	С1214-210-0101'(2,13+15,70).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
30	У6103-0701-0809(РМ304013)(К РЗП=1)'0,02420''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
31	С1214-210-0201'0,71.0,001.4''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
32	С1214-208-0101'4,71+0,63.0,001.4''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
33	ППлита П1*
34	Е11-300108-0101(РС101772)(РС295547)'3''Строения пролетные длиной до 6 м. Установка на опоры мостов стреловыми кранами'пролетное строение*
35	С1212-101-2510'0,62.3''Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6'м^3*
36	С1214-210-0101'6,52.0,001.3''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
37	У6103-0701-0809(РМ304013)(К РЗП=1)'3,44.0,001.3''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
38	У6104-0802-0301'3''Фундаменты. Устройство прослойки из раствора швы'м^2 площади подошвы фундаментов*
39	ПОпорная подушка*
40	Н43=2*
41	Е11-300101-0101'23,1:1,0''Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство'м^3 подушки*
42	С1211-201-0106'23,1:1,0''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
43	Е11-300101-0201(РС295473)'2,53''Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании'м^3 бетона*
44	С1212-101-1110'2,53''Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6'м^3*
45	Е11-300102-0301(РС295583)'0,13364''Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах'т арматуры*
46	С1214-210-0201'0,13364''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
47	У6103-0701-0809(РМ304013)(К РЗП=1)'0,04526''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
48	У6103-0701-0801(РМ315946)(К РЗП=1)'2.3,43.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
49	С1214-210-0202'8.5,1.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
50	С1214-208-0101'0,01410''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
51	У6111-0401-0107'16,94''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
52	Н43=1*
53	ППешеходный мост ЛИСТ19*
54	Н43=3*
55	Е11-390401-0104(РС295587)'0,1504+0,0871+0,22446+0,01256''Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж'т конструкций*
56	С1214-202-0101'0,1504+0,0871''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б'т*
57	С1214-106-0102'0,22446''Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	С1214-208-0101'0,01256''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
59	У6111-0501-0205'0,1504+0,0871+0,22446+0,01256.27''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
60	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,1504+0,0871+0,22446+0,01256.27''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м^2*
61	Н43=1*
62	Пмонолитный пояс*
63	Н43=2*
64	Е11-300101-0201(РС295473)'0,03.967,2''Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании'м^3 бетона*
65	С1212-101-1709'0,03.967,2''Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
66	Е11-060701-0201(РС100533)(РС295570)'0,06.967,2''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
67	С1212-101-2019'0,06.967,2''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6'м^3*
68	Е11-300102-0301(РС295583)'(5,33+2,04+0,86).0,001.967,2''Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах'т арматуры*
69	С1214-210-0201'(5,33+2,04).0,001.967,2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
70	С1214-210-0101'0,86.0,001.967,2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
71	ПГабионные сетчатые изделия*
72	Е11-300101-0103'2322''Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство'м^3 подушки*
73	С1211-601-0101'2322''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
74	У6201-0601-0301(РМ279860)'4.2.(149+284)+4.1.220+3.2.(4+15)+3.1.11+2.2.(6+34)+2.1.11+1,5.2.(16+18)+1,5.1.16''Укладка металлической сетки'м^2 покрытия*
75	У6201-0403-1206(РМ147058)'8''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укрепление откосов'м^2 поверхности*
76	С1217-203-0304'8''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м^2*
77	С1214-404-0208'220+284''Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м'шт.*
78	С1214-404-0207'149''Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м'шт.*
79	С1214-404-0206'11+15''Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м'шт.*
80	С1214-404-0205'4''Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м'шт.*
81	С1214-404-0204'11+34''Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м'шт.*
82	С1214-404-0203'6''Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м'шт.*
83	С1214-404-0202'16+18''Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	С1214-404-0201'16''Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м'шт.*
85	С1214-404-0201'21''Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м'шт.*
86	У6201-0403-0203'4155+30,4''Заполнение из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см'м^2*
87	С1211-201-0808'4155+30,4''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм'м^3*
88	К''*

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	370579 С	Светильник-фонарь уличный на столб BC-YL-1048-55W LED мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации	шт.	294	223 668	65 758 392
2	С1225-204-0706	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-11,8	шт.	294	68 253	20 066 382
3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2 892,96	1 112	3 216 971,52
4	СПРАЙС	Набор клеммников для уличного освещения НК 15,5 КЕ 10,13 с крышками	шт.	294	5 963,57	1 753 289,58
5	237217 С	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	6,97074	235 554	1 641 985,69
6	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	75,632	19 135	1 447 218,32
7	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	287,154	4 188	1 202 600,95
8	154334 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	3 000	336	1 008 000
9	193784 С	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	1 215	749	910 035
10	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,604	1 146 815	692 676,26
11	193785 С	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	580	994	576 520
12	193783 С	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	960	540	518 400
13	СПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 10мм2	шт.	516	996,64	514 266,24

1	2	3	4	5	6	7
14	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,06516	7 763 690	505 882,04
15	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	303	1 446	438 138
16	СПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 6мм2	шт.	396	996,64	394 669,44
17	264823 С	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	294	1 297	381 318
18	193782 С	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	620	452	280 240
19	191915 С	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 499	105	262 395
20	СПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 4мм2	шт.	260	996,64	259 126,4
21	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,210504	1 205 627	253 789,31
22	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	361,62	557	201 422,34
23	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,033696	4 216 980	142 095,36
24	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	47,4981	2 758	130 999,76
25	290075 С	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2 300	53	121 900
26	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,11487	954 056	109 592,41
27	316048 С	Изолента ПВХ	кг	22,5862	4 837	109 249,45
28	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,302	332 398	100 384,2
29	243010 С	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 199,52	75	89 964
30	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	11,3373	7 006	79 429,12
31	154341 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	26	2 658	69 108
32	150680 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,6	40 367	64 587,2
33	366603 С	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	1	61 840	61 840
34	279117 С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	27,7875	2 146	59 631,98
35	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,50388	114 170	57 527,98
36	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	74,2608	679	50 423,08
37	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,173	271 045	46 890,78

1	2	3	4	5	6	7
38	291743 С	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	шт.	4	6 581	26 324
39	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	21,1795	1 234	26 135,5
40	147777 С	Жир паяльный	кг	17,64	1 382	24 378,48
41	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	15,134692	1 438	21 763,69
42	287782 С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0237075	859 926	20 386,7
43	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	971,52	16	15 544,32
44	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17,6358	861	15 184,42
45	265320 С	Переключатель кулачковый модели ПКП 32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В	шт.	1	15 008	15 008
46	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,63756	22 707	14 477,07
47	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00882	1 562 871	13 784,52
48	286119 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,52	1 092	13 671,84
49	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03528	360 864	12 731,28
50	291881 С	Контактор модульный типа КМ40-40 AC/DC	шт.	1	12 667	12 667
51	147560 С	Профиль монтажный	шт.	15,18	708	10 747,44
52	291744 С	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.	1	8 265	8 265
53	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,34	20 919	7 112,46
54	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30,1	208	6 260,8
55	197725 С	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	10	599	5 990
56	СПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 16мм2	шт.	4	996,64	3 986,56
57	295787 С	Клей марки БМК-5к	кг	12,163	310	3 770,53
58	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,473528	2 280	3 359,64
59	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5272	1 293	3 267,67
60	265651 С	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3 128	3 128
61	146716 С	Вазелин технический	кг	2,712	939	2 546,57
62	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,2688	594	2 535,67
63	369127 С	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377	2 377

1	2	3	4	5	6	7
64	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00764	301 988	2 307,19
65	265223 С	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
66	305947 С	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	2	856	1 712
67	279851 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	286 637	1 633,83
68	147611 С	Лента ПХВ-304	кг	3,528	421	1 485,29
69	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,94	492	1 446,48
70	279846 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00473	296 931	1 404,48
71	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,020007	64 960	1 299,65
72	242739 С	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242,36
73	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00325	360 864	1 172,81
74	269857 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	111	1 110
75	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,212	246	1 036,15
76	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,409152	2 313	946,37
77	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,602	1 416	852,43
78	306622 С	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	1	813	813
79	264801 С	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
80	249132 С	Вода техническая	$м^3$	20,837781	36	750,16
81	386675 С	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
82	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,202	401	482
83	279799 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00126	362 657	456,95
84	306098 С	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	2	139	278
85	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,3504384	501	175,57
86	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0253008	4 732	119,72
87	247900 С	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00022	354 405	77,97
88	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0825	300	24,75
89	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0092	1 251	11,51
90	147732 С	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**103 897 230**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-1406	Щит управления наружным освещением ZEREK LED CONTROL мощность 26кВт, напряжение 380В	комплект	1	3 453 438	3 453 438
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**3 453 438**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**107 350 668,18**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7910

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7910'Q1Ж5'Ц8Н2МВ1+РБ''2'''''*
2	Ю'''"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"'Набережная р.Тастыбулак'4-1'"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы"''4'4-1-1'Наружное электроосвещение'ЭС.Л.1-3*
3	L--- Курс валют от 29.07.2024г. *
4	L1руб.РФ=5,50 тенге*
5	X5,50=Ф5*
6	L1долл.США=474,83тенге*
7	X474,83=Ф6*
8	L1EUR=515,38тенге*
9	X515,38=Ф7*
10	Lзаготовительно-складские расходы на материалы-1,2% *
11	X1,012=Ф1*
12	Lзаготовительно-складские расходы на оборудование-0,72% *
13	X1,0072=Ф2*
14	Е11-460401-0102'1,5''Фундаменты бетонные. Разборка'м^3*
15	Поборудование лист 10*
16	Ц13-080305-0106'1+1''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
17	С1247-204-2525'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А'шт.*
18	У6401-0302-0302(РС249432)'1+1+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
19	С1247-204-0702'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"'шт.*
20	С1247-208-1211'1''Контактор модульный типа КМ40-40 АС/DC'шт.*
21	С1247-211-0114'1''Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А'шт.*
22	Ц13-080303-1204'1+1''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
23	С1247-209-0103'1+1''Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом'шт.*
24	С1247-106-0106'1''Лампа светодиодная типа LEDF, Е27, А60, 8W'шт.*
25	С1245-601-0116'1''Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.'шт.*
26	С1247-103-3604'1''Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А'шт.*
27	С1247-206-0122'1''Переключатель кулачковый модели ПКП 32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В'шт.*
28	С1247-216-0201'2''Зажим наборный 24А 2,5 мм2'шт.*
29	С1247-204-0210'4''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА'шт.*
30	С1247-204-0217'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА'шт.*
31	ПЩитовое электрооборудование*
32	Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
33	515-301-1406'1''Щит управления наружным освещением ZEREK LED CONTROL мощность 26кВт, напряжение 380В'комплект*
34	ПМонтажные работы*
35	ПЗемоянные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	Е11-010101-0332'205,8''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
37	Е11-010205-0102'278,1+124,2+7,92+5,28''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'$м^3$ грунта*
38	Е11-010102-0326'210,84''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
39	С3412-102-0201'210,84.1,62.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
40	Е11-080101-0201'92,7+41,4+2,64''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'$м^3$ основания*
41	С1211-401-0101'136,74''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'$м^3$*
42	Е11-010104-0402'185,4+82,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
43	Е11-060101-0102'74,1''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$*
44	Е11-080101-0307'1205,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности*
45	С1216-201-0501'0,173''Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV'т*
46	Е11-330104-101(РС144746)(РС295588)(РС295605)(КРЗП=1)'0,000473.294''Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка'т*
47	С1225-204-0706(К ОЦС=19.03)'294'68253'Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-11,8'шт.*
48	У6401-0202-0403'294''Установка светильника вне зданий, "Шар венчающий"'шт.*
49	С1247-105-0630'294''Светильник-фонарь уличный на столб BC-YL-1048-55W LED мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации'шт.*
50	С1217-101-0101'8''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
51	С1247-216-1306'1''DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм'шт.*
52	Ц13-080201-0901'4.294''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
53	С1243-110-0501'4.294''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66'м*
54	СТПРАЙС(=13)'294'6600.Ф1:1,12'Набор клеммников для уличного освещения НК 15,5 КЕ 10,13 с крышками'шт.*
55	У6401-0302-0302(РС249432)'294''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
56	С1247-204-0731'294''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
57	ПКаркас фундамента КР-1ЛИСТ 15*
58	С1217-101-0101'4.1,13''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
59	С1241-102-0255'1,6''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм'м*
60	С1212-101-0301'0,05''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
61	С1212-101-0601'0,34''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
62	С1214-210-0101'4,88.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
63	С1214-210-0102'4,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
64	С1214-210-0201'5,70.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	С1214-208-0101'1,26.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
66	П Строительно-монтажные работы*
67	Е11-060301-0406'0,358.0,001.588''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
68	Ц13-080201-1804'294+588''Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования'шт.*
69	Ц13-080103-3101'1176''Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования'шт.*
70	ПЗаземление*
71	Ц13-080208-0209'3''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
72	Ц13-080208-0207'2,5''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
73	Пкабели*
74	Ц13-080201-0901'10+3000+26''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
75	Ц13-080201-0401'2300''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
76	Ц13-080201-0301'2300''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
77	С1243-113-1005'580''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66'м*
78	С1243-113-1004'1215''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66'м*
79	С1243-113-1003'960''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66'м*
80	С1243-113-1002'620''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66'м*
81	С1243-110-0501'1323''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66'м*
82	С1243-107-0502'10''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'м*
83	ПТрубы и прочие материалы*
84	Ц13-80206-2002(РС295991)(К РЗП=1)'3000''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
85	Ц13-80206-2001(РС295991)(К РЗП=1)'10''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
86	Ц13-80206-2003(РС295991)(К РЗП=1)'26''Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола'м*
87	С1241-207-0203'10''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
88	С1241-201-0406'3000''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм'м*
89	С1241-201-0413'26''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм'м*
90	СТПРАЙС(=13)'4'1103.Ф1:1,12'Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 16мм2'шт.*
91	СТПРАЙС(=13)'516'1103.Ф1:1,12'Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 10мм2'шт.*
92	СТПРАЙС(=13)'396'1103.Ф1:1,12'Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 6мм2'шт.*
93	СТПРАЙС(=13)'260'1103.Ф1:1,12'Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 4мм2'шт.*
94	У6401-0201-0303'2300''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
95	С1249-101-0501'2300''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
96	С1214-201-0102'0,0151.20''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
97	К'*

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-1-2

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	237845 С	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20	м	1 522	770	1 171 940
2	С1225-204-0313	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-2	шт.	2	346 304	692 608
3	268092 С	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	12	35 137	421 644
4	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	234,3936	1 112	260 645,68
5	277085 С	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171 540
6	267818 С	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	17 744	106 464
7	247677 С	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,7	48 383	82 251,1
8	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ501	шт.	2	39 811	79 622
9	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ511	шт.	2	39 811	79 622
10	286033 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2187	295 861	64 704,8
11	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 прим Г51	шт.	5	12 765	63 825
12	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ509	шт.	1	39 811	39 811

1	2	3	4	5	6	7
13	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ510	шт.	1	39 811	39 811
14	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ512	шт.	1	39 811	39 811
15	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ513	шт.	1	39 811	39 811
16	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ502	шт.	1	39 811	39 811
17	С1252-202-0525	Зажим поддерживающий типа SO265 прим SO 255	шт.	12	2 838	34 056
18	С1252-207-0243	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 прим х512	шт.	3	9 464	28 392
19	237844 С	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	45	598	26 910
20	С1252-207-0243	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 прим х512,х511	шт.	2	9 464	18 928
21	268170 С	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17 832
22	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	29,2992	557	16 319,65
23	241404 С	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 226	14 712
24	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0744	196 071	14 587,68
25	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0403	360 864	14 542,82
26	267972 С	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543	12 715
27	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,55	1 293	8 469,15
28	268202 С	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	6	1 317	7 902
29	320540 С	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01683	453 343	7 629,76
30	247819 С	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,1	64 528	6 452,8
31	290731 С	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 824	5 472
32	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,745	1 234	4 621,33
33	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2	19 416	3 883,2

1	2	3	4	5	6	7
34	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	18 370	3 747,48
35	146125 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3 595 322	3 595,32
36	286119 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3	1 092	3 276
37	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,09497	2 758	3 019,93
38	268201 С	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589	2 945
39	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00705	360 864	2 544,09
40	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,092	2 280	2 489,76
41	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11165	20 919	2 335,61
42	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,019459	114 170	2 221,63
43	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00654	301 988	1 975
44	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0052	277 519	1 443,1
45	192210 С	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	м	5	268	1 340
46	279117 С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,52952	2 146	1 136,35
47	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,7759332	558	990,97
48	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1788	4 927	880,95
49	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,124088	7 006	869,36
50	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00085	954 056	810,95
51	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8809	861	758,45
52	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0010447	717 966	750,04
53	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1104	5 035	555,86
54	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1622333	2 234	362,43
55	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
56	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0552	4 963	273,96
57	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
58	149502 С	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19

1	2	3	4	5	6	7
59	С1261-404-0589	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017 прим У71	шт.	3	57	171
60	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0005	332 398	166,2
61	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002349	602 024	141,42
62	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00119	114 170	135,86
63	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001176	114 170	134,26
64	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	507	101,4
65	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000275	278 998	76,72
66	315996 С	Ветошь	кг	0,0661167	1 103	72,93
67	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	873 952	52,44
68	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000696	64 960	45,21
69	127909 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,05049	480	24,24
70	287782 С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000125	859 926	10,75
71	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00205	1 438	2,95
72	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000313	77 199	2,42
73	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00048	2 313	1,11
74	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,0042182	36	0,15
75	СПрайс лист	Шпилька ШП 501	шт	12	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 677 599**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2	1 783 161	3 566 322
2	515-102-0412	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 274 080	2 274 080
3	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**6 020 956**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**9 698 555,48**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7900

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7900'Q1Ж5'Ц8Н2МВ1+РБ''2'''''*
2	Ю'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"'Набережная р.Тастыбулак'4-1'"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"''4'4-1-2'Наружное электроснабжение ЭС1'ЭС.Л.1-3*
3	Х4,76=Ф1*
4	Х459,52=Ф2*
5	Х496,01=Ф3*
6	L курс валют от 05.09.23г.*
7	Lзаготовительно-складские расходы на материалы-1,2% *
8	Х1,012=Ф4*
9	Lзаготовительно-складские расходы на оборудование-0,72% *
10	Х1,0072=Ф5*
11	ПОборудование*
12	Ц13-080101-2501'1''Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования'подстанция*
13	515-102-0412'1''Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный'шт.*
14	515-101-0105'2''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА'шт.*
15	П ВЛ-10кВ*
16	Е11-330202-102(РС130060)(РС144746)(РС147510)(РС147518)(РС147523)(РС242998)(РС247604)(РС248169)(РС268256)(РС295523)(РС295588)(РС295607)(РС295885)(РС295888)(РС295891)(РС296268)(РС296277)(К РЗП=1)'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
17	С1225-204-0313(К ОЦС=19.03)'2'346304'Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-2'шт.*
18	Е11-330203-201(РС125425)(РС144746)(РС144748)(РС144766)(РС295549)(К РЗП=1)'5''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
19	С1261-101-0383'0,02.5''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'$м^3$*
20	У6111-0401-0107'2,61.1+0,475.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности*
21	Е11-330204-202(РС263599)(РС268254)(РС268259)(РС296149)(РС296275)(РС296280)(К РЗП=1)'1,567:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
22	С1243-701-0504'45''Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	С1243-701-0505'1522''Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20'м*
24	Е11-330206-0101(РС144746)(РС295888)(РС295891)(РС296149)(РС296276)(РС296277)'1''Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1'ответвление*
25	ПКабели*
26	Ц13-080201-0301'5''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
27	Ц13-080201-0201(РС249432РС249434)'5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
28	С1243-110-0902'5''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1'м*
29	Е11-330208-103(РС130060)(РС144746)(РС147510)(РС147523)(РС263599)(РС268256)(РС295607)(РС295885)(РС295891)(РС296149)(РС296277)(К РЗП=1)'1''Разъединители. Установка с помощью механизмов'комплект*
30	515-201-0503'1''Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)'шт.*
31	ПФундамент под КТПН*
32	Е11-110101-1303'5.0,6.2''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'$м^2$ покрытия*
33	Е11-060401-0101(РС100467)'0,265.2+0,195.6''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство'$м^3$*
34	С1221-102-0101'0,265.2+0,195.6''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'$м^3$*
35	ПФундамент ленточный *
36	Е11-060101-0101'0,20''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$*
37	С1212-101-1701'0,20''Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
38	Е11-60101-120(РС295570)(РС100533)(К РЗП=1)'0,42.2''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'$м^3$*
39	Е11-060301-0601(РС295570)'0,01683''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
40	С1214-403-0103'0,01683''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
41	Е11-080101-0307'52,28.0,6.3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности*
42	Е11-060701-0201(РС295570)'0,11''Пояса в опалубке. Устройство'$м^3$*
43	С1214-210-0101'0,00654''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
44	С1214-210-0502'0,00520''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
45	ПЗаземление*
46	У6401-0203-0104'24+3''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
47	У6401-0203-0202(РС125715РС279800)'28+3''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
48	Пдемонтажные работы*
49	Е11-330202-102(РС130060)(РС144746)(РС147510)(РС147518)(РС147523)(РС242998)(РС247604)(РС248169)(РС268256)(РС295523)(РС295588)(РС295607)(РС295885)(РС295888)(РС295891)(РС296268)(РС296277)(Р3.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(А5.0,8)(Р1.0,8)(К РЗП=1)'15''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
50	П Высоковольтное оборудование*
51	Е11-330106-0101'1,893+0,989+2,488''Погрузка и выгрузка изоляторов вручную'1т*
52	Е11-330106-0102'3,824+1,218+5,280''Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную и стальных конструкций'1т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	Пметаллоконструкции анкерной концевой опоры А10-15.Установка проектируемой отпаячной опоры ЛИСТ12*
54	С1252-207-0268'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 прим Г51'шт.*
55	С1252-207-0551'1''Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ510'шт.*
56	С1252-207-0551'1''Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ509'шт.*
57	С1252-207-0243'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 прим х512'шт.*
58	С1261-404-0589'1''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017 прим У71'шт.*
59	С1252-207-3910'1''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
60	СТПрайс лист(=13)'3''Шпилька ШП 501'шт*
61	С1217-101-0101'1''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
62	ПАрматура*
63	С1252-201-0502'6''Скоба типа СК-7-1А'шт.*
64	С1252-108-0607'6''Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150'шт.*
65	С1252-202-0525'6''Зажим поддерживающий типа SO265 прим SO 255'шт.*
66	С1252-207-2618'3''Зажим прокалывающий типа SLW25.2'шт.*
67	С1252-207-2903'3''Кожух защитный типа SP16 для зажима'шт.*
68	С1252-207-1018'2''Зажим ответвительный типа SL37.2'шт.*
69	С1252-207-2902'2''Кожух защитный типа SP15 для зажима'шт.*
70	Пметаллоконструкции промежуточной опоры П10-15.Замена линейной арматуры для подвески СИПЗ-1х95мм2 на сущ.линии ЛИСТ13*
71	С1252-207-0551'1''Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ501'шт.*
72	С1252-207-0551'1''Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ502'шт.*
73	С1252-207-0243'1+1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 прим х512,х511'шт.*
74	С1252-207-3910'1''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
75	С1217-101-0101'1''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
76	СТПрайс лист(=13)'1''Шпилька ШП 501'шт*
77	ПАрматура*
78	С1252-108-0501'3''Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37'шт.*
79	С1252-207-2110'6''Вязка спиральная типа SO115.150'комплект*
80	Пметаллоконструкции угловой анкерной опоры УА10-15.Замена линейной арматуры для подвески СИПЗ-1х95мм2 на сущ.линии ЛИСТ14*
81	С1252-207-0268'3''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 прим Г51'шт.*
82	С1252-207-0551'2''Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ511'шт.*
83	С1252-207-0551'1''Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ512'шт.*
84	С1252-207-0551'1''Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ513'шт.*
85	С1252-207-0551'1''Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ501'шт.*
86	С1252-207-0243'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 прим х512'шт.*
87	С1261-404-0589'2''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017 прим У71'шт.*
88	С1252-207-3910'1''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
89	С1217-101-0101'1''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
90	СТПрайс лист(=13)'8''Шпилька ШП 501'шт*
91	ПАрматура*
92	С1252-201-0502'6''Скоба типа СК-7-1А'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	C1252-108-0607'6''Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150'шт.*
94	C1252-202-0525'6''Зажим поддерживающий типа SO265 прим SO 255'шт.*
95	C1252-108-0501'3''Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37'шт.*
96	C1252-207-2110'6''Вязка спиральная типа SO115.150'комплект*
97	C1252-207-2903'3''Кожух защитный типа SP16 для зажима'шт.*
98	C1252-207-1018'3''Зажим ответвительный типа SL37.2'шт.*
99	C1252-207-2618'3''Зажим прокалывающий типа SLW25.2'шт.*
100	C1252-207-2902'3''Кожух защитный типа SP15 для зажима'шт.*
101	K''*

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-1-3

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	237240 С	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	36	624 646	22 487 256
2	210026 С	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16 (ок)-1	м	1 858	5 080	9 438 640
3	154989 С	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	60	2 441	146 460
4	283239 С	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	18	6 985	125 730
5	200667 С	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-1	м	240	429	102 960
6	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1888	332 398	62 756,74
7	286033 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1458	295 861	43 136,53
8	362868 С	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	240	140	33 600
9	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,022	1 146 815	25 229,93
10	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0468	360 864	16 888,44
11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0015	7 763 690	11 645,54

1	2	3	4	5	6	7
12	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7	1 446	10 122
13	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0024	4 216 980	10 120,75
14	264327 С	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
15	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,2448	1 293	8 074,53
16	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01888	360 864	6 813,11
17	238448 С	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	18,6	267	4 966,2
18	287782 С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,005002	859 926	4 301,35
19	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,16	679	3 503,64
20	264809 С	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	567	3 402
21	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,368	1 234	2 922,11
22	265219 С	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2 370
23	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	1,10638	1 438	1 590,97
24	290075 С	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30	53	1 590
25	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	76,8	16	1 228,8
26	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0504	22 707	1 144,43
27	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0096	93 332	895,99
28	147560 С	Профиль монтажный	шт.	1,2	708	849,6
29	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,253248	2 313	585,76
30	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,4	208	499,2
31	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000513	954 056	489,43
32	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0,084	4 837	406,31
33	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00024	1 562 871	375,09
34	295787 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,48	310	148,8
35	315996 С	Ветошь	кг	0,12	1 103	132,36
36	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,098	594	58,21
37	146716 С	Вазелин технический	кг	0,042	939	39,44
38	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,06168	501	30,9
39	316297 С	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,072	227	16,34
40	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	246	10,33
41	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,007	1 416	9,91

1	2	3	4	5	6	7
42	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	401	2,81
43	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00036	279	0,1
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**32 569 456**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**32 569 455,66**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9690

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9690'Q1Ж5'Ц8Н2МВ1+РБ''2'''''*
2	Ю'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы'''Набережная р.Тастыбулак'4-1'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы'''4'4-1-3'Электроснабжение ЭС2'ЭС*
3	ПСтроительство КЛ-0,4кВ монтажные работы*
4	ПЗемляные работы*
5	Е11-010101-0356'5,4+44''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$'$м^3$ грунта*
6	У6101-0106-0102'3,6+44''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
7	Е11-220501-0301(РС295983)(РС296030)'0,06''Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка'км трубопровода*
8	С1241-204-0501'60''Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011'м*
9	ПКабели и провода*
10	У6401-0201-0101'30+1858''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
11	У6401-0201-0201'30+1858''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
12	У6401-0201-0303'30''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
13	С1249-101-0501'30''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
14	Ц13-080201-0901'240+60''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
15	Ц13-080201-2501'12''Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
16	Ц13-080201-2706'6''Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
17	С1243-903-2901'12+6''Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони'шт.*
18	С1243-125-0806'1858''Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16 (ок)-1'м*
19	С1243-201-1102'240''Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-1'м*
20	С1243-602-0107'36''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2'км*
21	ПОборудование*
22	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
23	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
24	Ц13-080303-0601'1+6''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
25	С1247-204-2521'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А'шт.*
26	С1247-204-0711'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
27	Ц13-80206-2001(РС295991)(К РЗП=1)'240''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1241-207-1702'240''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*
29	ПЗаземление*
30	У6401-0203-0104'54:3''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
31	У6401-0203-0202(РС125715РС279800)'36''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
32	К''*

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	СПРайс	Камера водопроводная из сборных ж /б элементов по С .З. 9000-1.14 2500х3000 Н=3500	шт	5	312 369,16	1 561 845,8
2	СПРайс	Дождеватель выдвижной Н =10 см , в комплекте с соединительным коленом US 400	шт	943	1 138,5	1 073 605,5
3	269893 С	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	42	22 797	957 474
4	154332 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3 690	218	804 420
5	СПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,22 м 3/ ч	шт	622	910,8	566 517,6
6	255145 С	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	12	17 987	215 844
7	187625 С	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	6	33 481	200 886
8	279852 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,475	277 369	131 750,28
9	СПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,44 м 3/ ч	шт	134	910,8	122 047,2
10	СПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,59 м 3/ ч	шт	103	910,8	93 812,4
11	СПРайс	Контроллер вне помещения на 2 зоны	шт	6	13 101,79	78 610,74
12	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,07002	831 695	58 235,28
13	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,59	20 919	54 180,21
14	СПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,33 м 3/ ч	шт	51	910,8	46 450,8
15	154336 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	72	522	37 584
16	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	3 163	18 978

1	2	3	4	5	6	7
17	СПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 1,21 м 3/	шт	20	910,8	18 216
18	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12 894
19	СПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 0,6 м 3/ ч	шт	13	910,8	11 840,4
20	144668 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,042	271 045	11 383,89
21	315996 С	Ветошь	кг	7,524	1 103	8 298,97
22	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,021	327 064	6 868,34
23	329777 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,32	951	4 108,32
24	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	8,4	445	3 738
25	276143 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,375	2 669	3 669,88
26	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,145	19 967	2 895,22
27	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,34	1 234	2 887,56
28	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,46	4 684	2 154,64
29	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,015	114 170	1 712,55
30	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,084	18 152	1 524,77
31	316297 С	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	3,3858	227	768,58
32	314901 С	Топливо дизельное	кг	2,1	312	655,2
33	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5	861	430,5
34	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,44	252	362,88
35	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000042	6 325 216	265,66
36	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,189	1 186	224,15
37	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0048	4 732	22,71
38	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000042	1 576 025	6,62
39	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0176814	279	4,93
40	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	36 031	2,16
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 117 178**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	511-703-0105	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CME 10-2, Q 9,2 - 35 $м^3$/ч, H 42 - 25 м.вод.ст, арт. 98486760	комплект	6	6 706 964	40 241 784
2	ПРайс	Резервуар для воды V=15 м 3 ?2374 мм L=4300 мм ПЭ 100 СПИРОЛАЙН	шт	6	2 428 071,43	14 568 428,58

1	2	3	4	5	6	7
3	511-901-0301	Шкаф управления циркуляционными насосами до 6-ти шт., CONTROL MPC SERIES 2000-1P to 6P, арт. 99550415	шт.	6	477 954	2 867 724
4	ПРайс	Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" ВР 24 в	шт	24	13 039,64	312 951,36
5	ПРайс	Датчик дождя	шт	6	32 653,06	195 918,36
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**58 186 806**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**64 303 984,04**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7930

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7930'Q1Ж5'Ц8Н2МВ1+РБ''2'''''*
2	Ю'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы'''Набережная р.Тастыбулак'6-1'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы'''6'6-1-1'Наружный водопровод'НВК.Л.1-3*
3	F(49)''construction=Строительство объектов электроснабжения в г.Астане'construction-cipher=2024/7*
4	L1руб.РФ=5,50 тенге*
5	X5,50=Ф5*
6	L1долл.США=474,83тенге*
7	X474,83=Ф6*
8	L1EUR=515,38тенге*
9	X515,38=Ф7*
10	Lзаготовительно-складские расходы на материалы-1,2% *
11	X1,012=Ф1*
12	Lзаготовительно-складские расходы на оборудование-0,72% *
13	X1,0072=Ф2*
14	(РС295549)(РС295605)*
15	ПЗемоянные работы*
16	Е11-010101-0326'2000''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
17	Е11-010205-0302(П-1101184)'2000.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'$м^3$ грунта*
18	Е11-010102-0326'10''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
19	С3412-102-0201'10.1,62.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
20	Е11-010102-0602'10''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'$м^3$ грунта*
21	Е11-010104-0402'2000-20.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
22	Е11-010205-0502'2000-20.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
23	Е11-010201-0501'2000-20.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта*
24	ПОборудование*
25	Е11-180501-101(РС296315)(РС315946)(К РЗП=1)'2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
26	511-703-0105'2''Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CME 10-2, Q 9,2 - 35 $м^3$/ч, H 42 - 25 м.вод.ст, арт. 98486760'комплект*
27	511-901-0301'2''Шкаф управления циркуляционными насосами до 6-ти шт., CONTROL MPC SERIES 2000-1P to 6P, арт. 99550415'шт.*
28	ПТрубопроводы*
29	Е11-220501-0201(РС280161)'0,024+1,250''Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка'км трубопровода*
30	С1241-201-0408'24''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С1241-201-0404'1250''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм'м*
32	ПДетали трубопровода*
33	Е11-220801-0204(РС296021)'10+6+28+262+11+13''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
34	СТПРайс(=13)'10'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,59 м 3/ ч'шт*
35	СТПРайс(=13)'6'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,33 м 3/ ч'шт*
36	СТПРайс(=13)'28'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,44 м 3/ ч'шт*
37	СТПРайс(=13)'262'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,22 м 3/ ч'шт*
38	СТПРайс(=13)'11'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 1,21 м 3/ 'шт*
39	СТПРайс(=13)'13'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 0,6 м 3/ ч'шт*
40	СТПРайс(=14)'2'36310:1,12.Ф2'Датчик дождя'шт*
41	Парматура*
42	Е11-220901-0101(РС296313)'8''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
43	СТПРайс(=14)'8'14500:1,12.Ф2'Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" BP 24 в'шт*
44	Ц13-100701-0109'1''Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования'шт.*
45	СТПРайс(=13)'2'14500:1,12.Ф1'Контроллер вне помещения на 2 зоны'шт*
46	СТПРайс(=13)'330'1260:1,12.Ф1'Дождеватель выдвижной Н =10 см , в комплекте с соединительным коленом US 400'шт*
47	Ц13-370101-101(РС295614)(К РЗП=1)'2''Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
48	СТПРайс(=14)'2'2700000:1,12.Ф2'Резервуар для воды V=15 м 3 ?2374 мм L=4300 мм ПЭ 100 СПИРОЛАЙН'шт*
49	Е11-070601-0201(РС295549)(РС296063)'1''Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство'м^3 конструкции*
50	СТПРайс(=13)'1'60650.5,7:1,12.Ф1'Камера водопроводная из сборных ж /б элементов по С .З. 9000-1.14 2500х3000 Н=3500'шт*
51	Е11-220901-0101(РС296313)'14+4''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
52	С1242-101-0601'14''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
53	С1242-304-0401'4''Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
54	С1244-202-0106'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)'комплект*
55	Р2*
56	ПЗемояные работы*
57	Е11-010101-0326'2000''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
58	Е11-010205-0302(П-1101184)'2000.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
59	Е11-010102-0326'10''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
60	С3412-102-0201'10.1,62.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
61	Е11-010102-0602'10''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м^3 грунта*
62	Е11-010104-0402'2000-20.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
63	Е11-010205-0502'2000-20.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
64	Е11-010201-0501'2000-20.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	ПОборудование*
66	Е11-180501-101(РС296315)(РС315946)(К РЗП=1)'2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
67	511-703-0105'2''Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CME 10-2, Q 9,2 - 35 $м^3$/ч, H 42 - 25 м.вод.ст, арт. 98486760'комплект*
68	511-901-0301'2''Шкаф управления циркуляционными насосами до 6-ти шт., CONTROL MPC SERIES 2000-1P to 6P, арт. 99550415'шт.*
69	ПТрубопроводы*
70	Е11-220501-0201(РС280161)'0,024+1,290''Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка'км трубопровода*
71	С1241-201-0408'24''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм'м*
72	С1241-201-0404'1290''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм'м*
73	ПДетали трубопровода*
74	Е11-220801-0204(РС296021)'33+12+28+219+4''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
75	СТПРайс(=13)'33'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,59 м 3/ ч'шт*
76	СТПРайс(=13)'12'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,33 м 3/ ч'шт*
77	СТПРайс(=13)'28'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,44 м 3/ ч'шт*
78	СТПРайс(=13)'219'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,22 м 3/ ч'шт*
79	СТПРайс(=13)'4'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 1,21 м 3/ 'шт*
80	СТПРайс(=14)'2'36310:1,12.Ф2'Датчик дождя'шт*
81	Парматура*
82	Е11-220901-0101(РС296313)'8''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
83	СТПРайс(=14)'8'14500:1,12.Ф2'Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" BP 24 в'шт*
84	Ц13-100701-0109'1''Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования'шт.*
85	СТПРайс(=13)'2'14500:1,12.Ф1'Контроллер вне помещения на 2 зоны'шт*
86	СТПРайс(=13)'296'1260:1,12.Ф1'Дождеватель выдвижной Н =10 см , в комплекте с соединительным коленом US 400'шт*
87	Ц13-370101-101(РС295614)(К РЗП=1)'2''Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
88	СТПРайс(=14)'2'2700000:1,12.Ф2'Резервуар для воды V=15 м 3 ?2374 мм L=4300 мм ПЭ 100 СПИРОЛАЙН'шт*
89	Е11-070601-0201(РС295549)(РС296063)'2''Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство'$м^3$ конструкции*
90	СТПРайс(=13)'2'60650.5,7:1,12.Ф1'Камера водопроводная из сборных ж /б элементов по С .З. 9000-1.14 2500х3000 Н=3500'шт*
91	Е11-220901-0101(РС296313)'14+4''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
92	С1242-101-0601'14''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
93	С1242-304-0401'4''Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
94	С1244-202-0106'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)'комплект*
95	РЗ*
96	ПЗемояные работы*
97	Е11-010101-0326'2000''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
98	Е11-010205-0302(П-1101184)'2000.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'$м^3$ грунта*
99	Е11-010102-0326'10''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
100	С3412-102-0201'10.1,62.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
101	Е11-010102-0602'10''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м^3 грунта*
102	Е11-010104-0402'2000-20.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
103	Е11-010205-0502'2000-20.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
104	Е11-010201-0501'2000-20.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
105	ПОборудование*
106	Е11-180501-101(РС296315)(РС315946)(К РЗП=1)'2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
107	511-703-0105'2''Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CME 10-2, Q 9,2 - 35 м^3/ч, H 42 - 25 м.вод.ст, арт. 98486760'комплект*
108	511-901-0301'2''Шкаф управления циркуляционными насосами до 6-ти шт., CONTROL MPC SERIES 2000-1P to 6P, арт. 99550415'шт.*
109	ПТрубопроводы*
110	Е11-220501-0201(РС280161)'0,024+1,150''Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка'км трубопровода*
111	С1241-201-0408'24''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм'м*
112	С1241-201-0404'1150''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм'м*
113	ПДетали трубопровода*
114	Е11-220801-0204(РС296021)'60+33+78+141+5''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
115	СТПРайс(=13)'60'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,59 м 3/ ч'шт*
116	СТПРайс(=13)'33'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,33 м 3/ ч'шт*
117	СТПРайс(=13)'78'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,44 м 3/ ч'шт*
118	СТПРайс(=13)'141'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,22 м 3/ ч'шт*
119	СТПРайс(=13)'5'1008:1,12.Ф1'Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 1,21 м 3/ 'шт*
120	СТПРайс(=14)'2'36310:1,12.Ф2'Датчик дождя'шт*
121	Парматура*
122	Е11-220901-0101(РС296313)'8''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
123	СТПРайс(=14)'8'14500:1,12.Ф2'Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" BP 24 в'шт*
124	Ц13-100701-0109'1''Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования'шт.*
125	СТПРайс(=13)'2'14500:1,12.Ф1'Контроллер вне помещения на 2 зоны'шт*
126	СТПРайс(=13)'317'1260:1,12.Ф1'Дождеватель выдвижной Н =10 см , в комплекте с соединительным коленом US 400'шт*
127	Ц13-370101-101(РС295614)(К РЗП=1)'2''Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
128	СТПРайс(=14)'2'2700000:1,12.Ф2'Резервуар для воды V=15 м 3 ?2374 мм L=4300 мм ПЭ 100 СПИРОЛАЙН'шт*
129	Е11-070601-0201(РС295549)(РС296063)'2''Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство'м^3 конструкции*
130	СТПРайс(=13)'2'60650.5,7:1,12.Ф1'Камера водопроводная из сборных ж /б элементов по С .З. 9000-1.14 2500х3000 Н=3500'шт*
131	Е11-220901-0101(РС296313)'14+4''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
132	С1242-101-0601'14''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
133	С1242-304-0401'4''Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
134	С1244-202-0106'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
135	K'*

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	Спрайс	Скамья встроенная	шт	50	1 534 250	76 712 500
2	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 578,341	20 919	33 017 315,38
3	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3 550	6 960	24 708 000
4	С1233-102-0302 *К=3*	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	$м^2$	1 900	12 587	23 915 300
5	Спрайс	Скамья с вазоном	шт	13	1 474 750	19 171 750
6	С1255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	3 419	2 482	8 485 958
7	314060 С	Газон рулонный натуральный	$м^2$	1 158,16	2 859	3 311 179,44
8	315942 С	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	142	20 044	2 846 248
9	100081 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	355	4 732	1 679 860
10	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	318,5996	4 188	1 334 295,12
11	131571 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	5,8123	91 115	529 587,71
12	100078 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	102,95	5 035	518 353,25
13	100005 С	Земля растительная	$м^3$	223,713	1 942	434 450,65
14	295121 С	Можжевельник Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	16	10 396	166 336

1	2	3	4	5	6	7
15	100079 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	31,95	4 963	158 567,85
16	277330 С	Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	16	7 686	122 976
17	295358 С	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	18	4 607	82 926
18	244573 С	Перегной	$м^3$	16,701	4 240	70 812,24
19	308123 С	Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	13	5 438	70 694
20	315988 С	Клей резиновый	кг	15	3 034	45 510
21	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,0514	19 967	40 960,3
22	295271 С	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	4	9 462	37 848
23	249132 С	Вода техническая	$м^3$	1 017,9315	36	36 645,53
24	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	34,19	861	29 437,59
25	295285 С	Клен остролистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1	18 305	18 305
26	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,41	7 006	9 878,46
27	244576 С	Семена многолетних трав	кг	2,35816	3 241	7 642,8
28	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,9547	4 732	4 517,64
29	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,002079	316 977	659
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**197 568 514**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**197 568 513,96**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э7940

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7940'Q1Ж5'Ц8Н2МВ1+РБЦ8''2'''''*
2	Ю'''Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"'Набережная р.Тастыбулак'7-1'"Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"''7'7-1-1'Генеральный план.Благоустройство и озеленение'ГП.Л.1-3*
3	Х4,76=Ф1*
4	Х459,52=Ф2*
5	Х496,01=Ф3*
6	L курс валют от 05.09.23г.*
7	Lзаготовительно-складские расходы на материалы-1,2% *
8	Х1,012=Ф4*
9	Lзаготовительно-складские расходы на оборудование-0,72% *
10	Х1,0072=Ф5*
11	РЗемляные работы*
12	У6101-0103-0116'2024''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
13	У6101-0104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8843-2024''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'$м^3$ грунта*
14	У6101-0103-0216'8843-2024''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
15	С3411-102-0219'8845-2024.1,65''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км'т·км*
16	У6101-0101-0301'8845-2024''Грунты 1 группы. Работа на отвале'$м^3$ грунта*
17	У6101-0107-0102'8845-2024''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'$м^3$ уплотненного грунта*
18	У6101-0107-0108(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'8845-2024''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'$м^3$ уплотненного грунта*
19	У6101-0107-0601'8845-2024''Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта*
20	ПБлагоустройство*
21	ПТИП-1*
22	У6109-102-101(РМ100328)(К РЗП=1)'3550.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'$м^3$*
23	У6109-0102-0104'3550.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'$м^3$*
24	У6109-0302-0101(РС100533)'3550''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'$м^2$ покрытия*
25	С1212-101-0601'3550.0,1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
26	С1212-101-0601'3550.0,1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
27	У6109-0302-0102(РС100533)(Н5.14)(Н52.14)(Н53.14) #К=14'3550''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'$м^2$ покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1212-101-0601'3550.0,1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
29	У6109-0102-0101(РМ100328)'3550.0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
30	С1212-601-0301'3550.0,04''Смесь цементно-песчаная'м^3*
31	У6113-0301-0101(РС316052)'3550''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
32	С1255-102-0201'3550'6960'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
33	ПТИП-2*
34	У6109-102-104(РМ100078)(РМ100079)(РМ100081)(К РЗП=1)'(950.2).0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
35	У6109-102-101(РМ100328)(К РЗП=1)'(950.2).0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
36	У6109-0302-0101(РС100533)'(950.2).0,1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м^2 покрытия*
37	С1212-101-0601'(950.2).0,1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
38	У6109-0302-0102(РС100533)(Н5.14)(Н52.14)(Н53.14) #К=14'(950.2).0,1''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
39	С1212-101-0601'(950.2).0,1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
40	Е11-110101-3604(РС149999)'950.2''Покрытия Резиновое. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках'м^2 покрытия*
41	С1217-701-0214'15''Клей резиновый'кг*
42	С1233-102-0302(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) #К=3'950.2''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 30 мм'м^2*
43	У6109-102-104(РМ100078)(РМ100079)(РМ100081)(К РЗП=1)'41.0,05''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
44	У6109-0302-0101(РС100533)'1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м^2 покрытия*
45	У6109-0302-0102(РС100533)(Н5.14)(Н52.14)(Н53.14) #К=14'1''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
46	У6201-0301-0601(РМ295527)'3419''Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные'м*
47	С1255-101-0103'3419'2482'Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
48	ПОзеленение*
49	У6113-0102-0410(РС100005)(РС244573)'4+1+16+16''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м, вручную, добавление растительной земли до 100%'яма*
50	У6113-0103-0106(РС315945)(РМ296295)'4+1+16+16''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м'шт.*
51	У6113-0102-0405'12+19+18+8''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м, вручную, добавление растительной земли до 100%'яма*
52	У6113-103-102(РМ296295)(РС315945)(К РЗП=1)'12+19+18+8''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
53	С1254-103-2002'4''Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
54	С1254-103-2402'1''Клен остролистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
55	С1254-104-1702'1+12''Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*
56	С1254-104-0402'18''Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*
57	С1254-101-0502'16''Можжевельник Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
58	С1254-101-1202'16''Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	У6113-0112-0103'1158,16''Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом'м^2*
60	У6113-0112-0201'0,006''Посев газона лугового тракторной сеялкой'га*
61	С1254-105-0201'1158,16''Газон рулонный натуральный'м^2*
62	С1254-106-0101'0,001.1158,16''Семена многолетних трав'кг*
63	ПМАлые архитектурные формы*
64	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
65	У86-010104-0106'6''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*
66	У86-010103-0201'3''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана'шт.*
67	У86-010103-0202'1''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"'шт.*
68	У86-010104-0407'4''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
69	У86-010109-0308'3''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект*
70	У86-010104-0517'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Касатка"'комплект*
71	У86-010104-0516'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"'комплект*
72	У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
73	У86-010216-0112'6''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
74	У86-010216-0118'5''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
75	У86-010216-0106'5''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
76	У86-010216-0108'3''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
77	У86-010203-0103'4''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый'комплект*
78	У86-010303-0701'50''Конструкции урн из полимер-песчаного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель У-1'шт.*
79	СТпрайс(=13)'13'347000:1,12.Ф1'Скамья с вазоном'шт*
80	СТпрайс(=13)'50'361000:1,12.Ф1'Скамья встроенная'шт*
81	К''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки "Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы"

Объектная смета № 4-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство "Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) вНаурызбайском районе города Алматы"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	190473,71	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,099	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	32569,592	тыс.тнг.

в ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	4-1-1	Наружное электроосвещение	137 384,72	3 453,438	--	140 838,158	5,008	27 127,603	--
2.	4-1-2	Наружное электроснабжение ЭС1	5 649,434	6 020,956	--	11 670,39	0,33	1 589,293	--
3.	4-1-3	Электроснабжение ЭС2	37 965,162	--	--	37 965,162	0,761	3 852,696	--
		Всего :	**180 999,316**	**9 474,394**	**--**	**190 473,71**	**6,099**	**32 569,592**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 7

Наименование стройки "Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах ноября 2024 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СТпрайс	Скамья встроенная	шт	50	1 534 250	76 712 500
2	247-105-0630	Светильник-фонарь уличный на столб BC-YL-1048-55W LED мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации	шт.	294	223 668	65 758 392
3	214-404-0208	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	1 008	40 697	41 022 576
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 581,38265	20 919	33 080 943,66
5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5 220,73	4 890	25 529 369,7
6	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3 550	6 960	24 708 000
7	233-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	$м^2$	1 900	12 587	23 915 300
8	243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	36	624 646	22 487 256

1	2	3	4	5	6	7
9	225-204-0706 *РСНБ РК 2022*	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-11,8	шт.	294	68 253	20 066 382
10	СТпрайс	Скамья с вазоном	шт	13	1 474 750	19 171 750
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4 662	2 901	13 524 462
12	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	2 556,3235675	4 869	12 446 739,45
13	243-125-0806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16 (ок)-1	м	1 858	5 080	9 438 640
14	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	3 419	2 482	8 485 958
15	214-404-0207	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	298	28 459	8 480 782
16	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 582,0812	4 697	7 431 035,4
17	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	909	5 034	4 575 906
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,774468	286 637	4 234 909,18
19	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 208,6656	1 112	3 568 036,15
20	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	9,49218	362 657	3 442 405,52
21	254-105-0201	Газон рулонный натуральный	$м^2$	1 158,16	2 859	3 311 179,44
22	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	142	20 044	2 846 248
23	212-101-2019	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	116,064	22 582	2 620 957,25
24	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	605,7536	4 188	2 536 896,08
25	214-404-0204	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	90	20 968	1 887 120
26	СТПРАЙС	Набор клеммников для уличного освещения НК 15,5 КЕ 10,13 с крышками	шт.	294	5 963,57	1 753 289,58
27	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	358,4525486	4 732	1 696 197,46
28	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	6,97074	235 554	1 641 985,69
29	214-404-0206	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	52	30 967	1 610 284
30	СТПРайс	Камера водопроводная из сборных ж /б элементов по С .З. 9000-1.14 2500х3000 Н=3500	шт	5	312 369,16	1 561 845,8

1	2	3	4	5	6	7
31	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	75,632	19 135	1 447 218,32
32	214-404-0202	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	68	17 752	1 207 136
33	243-701-0505	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20	м	1 522	770	1 171 940
34	212-101-1709	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	58,032	20 165	1 170 215,28
35	СТПРайс	Дождеватель выдвижной Н =10 см , в комплекте с соединительным коленом US 400	шт	943	1 138,5	1 073 605,5
36	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,910216	1 168 686	1 063 756,74
37	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	3 000	336	1 008 000
38	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	42	22 797	957 474
39	214-404-0201	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	74	12 523	926 702
40	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	1 215	749	910 035
41	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3 690	218	804 420
42	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,626	1 146 815	717 906,19
43	225-204-0313 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-2	шт.	2	346 304	692 608
44	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	321,0007	2 146	688 867,5
45	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	30,536528	21 311	650 763,95
46	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	580	994	576 520
47	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,22 м 3/ ч	шт	622	910,8	566 517,6
48	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	5,8123	91 115	529 587,71
49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,752544	301 988	529 247,26

1	2	3	4	5	6	7
50	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	103,0604	5 035	518 909,11
51	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	960	540	518 400
52	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,06666	7 763 690	517 527,58
53	СТПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 10мм2	шт.	516	996,64	514 266,24
54	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	310	1 446	448 260
55	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	223,713	1 942	434 450,65
56	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,7125	602 835	429 519,94
57	252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	12	35 137	421 644
58	СТПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 6мм2	шт.	396	996,64	394 669,44
59	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,42	114 170	390 461,4
60	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	139,006926	2 758	383 381,1
61	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	294	1 297	381 318
62	212-101-2510	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	11,44	26 339	301 318,16
63	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,602576	114 170	297 136,1
64	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	57,631608	5 027	289 714,09
65	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	620	452	280 240
66	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 499	105	262 395
67	СТПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 4мм2	шт.	260	996,64	259 126,4
68	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,210504	1 205 627	253 789,31
69	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	401,0832	557	223 403,34

1	2	3	4	5	6	7
70	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,67338	325 037	218 873,42
71	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	12	17 987	215 844
72	211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	46,2	4 621	213 490,2
73	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	238,576882	861	205 414,7
74	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	6	33 481	200 886
75	214-404-0205	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	8	24 549	196 392
76	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2021805	954 056	192 891,5
77	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,6758142	114 170	191 327,7
78	214-404-0203	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	12	15 694	188 328
79	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171 540
80	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	$м^3$	1,38	123 390	170 278,2
81	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,378012	123 390	170 032,9
82	254-101-0502	Можжевельник Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	16	10 396	166 336
83	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4913	332 398	163 307,14
84	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	32,0052	4 963	158 841,81
85	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5566	277 369	154 383,59
86	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,036096	4 216 980	152 216,11
87	241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	60	2 441	146 460
88	212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	5,06	25 840	130 750,4

1	2	3	4	5	6	7
89	243-903-2901	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	18	6 985	125 730
90	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2 330	53	123 490
91	254-101-1202	Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	16	7 686	122 976
92	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,44 м 3/ ч	шт	134	910,8	122 047,2
93	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	22,6702	4 837	109 655,76
94	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3645	295 861	107 841,33
95	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	17 744	106 464
96	261-107-0623	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32	шт.	36	2 919	105 084
97	243-201-1102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-1	м	240	429	102 960
98	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,59 м 3/ ч	шт	103	910,8	93 812,4
99	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	12,871388	7 006	90 176,94
100	261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 199,52	75	89 964
101	254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	18	4 607	82 926
102	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,7	48 383	82 251,1
103	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2932821	278 998	81 825,12
104	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,071178	1 123 608	79 976,17
105	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ501	шт.	2	39 811	79 622
106	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ511	шт.	2	39 811	79 622
107	СТПРайс	Контроллер вне помещения на 2 зоны	шт	6	13 101,79	78 610,74
108	261-501-0105	Перегной	$м^3$	16,701	4 240	70 812,24
109	254-104-1702	Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	13	5 438	70 694
110	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,6186044	114 170	70 626,07

1	2	3	4	5	6	7
111	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	56,6325	1 234	69 884,51
112	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	26	2 658	69 108
113	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	129,2	511	66 021,2
114	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,6	40 367	64 587,2
115	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 прим Г51	шт.	5	12 765	63 825
116	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	1	61 840	61 840
117	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,19673	296 931	58 415,24
118	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,07002	831 695	58 235,28
119	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	3,78552	14 580	55 192,88
120	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	79,4208	679	53 926,72
121	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,173	271 045	46 890,78
122	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,33 м 3/ ч	шт	51	910,8	46 450,8
123	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 277,003816	36	45 972,14
124	217-701-0214	Клей резиновый	кг	15	3 034	45 510
125	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,1964	19 967	43 855,52
126	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ509	шт.	1	39 811	39 811
127	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ502	шт.	1	39 811	39 811
128	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ512	шт.	1	39 811	39 811
129	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ510	шт.	1	39 811	39 811
130	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ513	шт.	1	39 811	39 811
131	254-103-2002	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	4	9 462	37 848

1	2	3	4	5	6	7
132	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	49,935696	755	37 701,45
133	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	72	522	37 584
134	252-202-0525 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO265 прим SO 255	шт.	12	2 838	34 056
135	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	240	140	33 600
136	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,09035	360 864	32 604,06
137	252-207-0243 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 прим х512	шт.	3	9 464	28 392
138	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	116 429	27 942,96
139	243-701-0504	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	45	598	26 910
140	247-204-0210	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	шт.	4	6 581	26 324
141	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0291546	859 926	25 070,78
142	261-107-0821	Жир паяльный	кг	17,64	1 382	24 378,48
143	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	16,243122	1 438	23 357,61
144	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,06121	360 864	22 088,49
145	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,1712	18 626	21 814,77
146	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	15,322	1 293	19 811,35
147	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	3 163	18 978
148	252-207-0243 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 прим х512,х511	шт.	2	9 464	18 928
149	254-103-2402	Клен остролистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1	18 305	18 305
150	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 1,21 м 3/	шт	20	910,8	18 216

1	2	3	4	5	6	7
151	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17 832
152	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15,52	1 092	16 947,84
153	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 048,32	16	16 773,12
154	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,68796	22 707	15 621,51
155	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0280441	545 064	15 285,85
156	247-206-0122	Переключатель кулачковый модели ПКП 32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В	шт.	1	15 008	15 008
157	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 226	14 712
158	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0745296	196 071	14 613,09
159	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00906	1 562 871	14 159,61
160	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,732	18 152	13 287,26
161	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12 894
162	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543	12 715
163	247-208-1211	Контактор модульный типа КМ40-40 AC/DC	шт.	1	12 667	12 667
164	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 0,6 м 3/ ч	шт	13	910,8	11 840,4
165	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	16,38	708	11 597,04
166	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,042	271 045	11 383,89
167	218-103-0201	Ветошь	кг	7,7101167	1 103	8 504,26
168	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
169	247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.	1	8 265	8 265
170	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0193891	409 769	7 945,05
171	252-207-2903	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	6	1 317	7 902
172	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	2,35816	3 241	7 642,8

1	2	3	4	5	6	7
173	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01683	453 343	7 629,76
174	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,021	327 064	6 868,34
175	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	32,5	208	6 760
176	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м^2	16	405	6 480
177	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,1	64 528	6 452,8
178	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,0530988	114 170	6 062,29
179	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	10	599	5 990
180	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,565528	2 280	5 849,4
181	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	2,4928835	2 206	5 499,3
182	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	12,3463656	445	5 494,13
183	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 824	5 472
184	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	18,6	267	4 966,2
185	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0671286	64 960	4 360,67
186	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	7,1178	599	4 263,56
187	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,32	951	4 108,32
188	СТПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 16мм2	шт.	4	996,64	3 986,56
189	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	12,643	310	3 919,33
190	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2	19 416	3 883,2
191	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,204	18 370	3 747,48
192	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,375	2 669	3 669,88

1	2	3	4	5	6	7
193	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3 595 322	3 595,32
194	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	567	3 402
195	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3 128	3 128
196	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,13534	1 403	2 995,88
197	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589	2 945
198	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,3668	594	2 593,88
199	261-107-0914	Вазелин технический	кг	2,754	939	2 586,01
200	247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377	2 377
201	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2 370
202	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
203	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,46	4 684	2 154,64
204	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,016176	114 170	1 846,81
205	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0056942	307 863	1 753,05
206	261-401-0208	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	1,4212	1 207	1 715,39
207	247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	2	856	1 712
208	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,66288	2 313	1 533,24
209	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	3,528	421	1 485,29
210	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,94	492	1 446,48
211	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0052	277 519	1 443,1
212	243-110-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	м	5	268	1 340

1	2	3	4	5	6	7
213	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242,36
214	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	111	1 110
215	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,254	246	1 046,48
216	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,7759332	558	990,97
217	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0096	93 332	895,99
218	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1788	4 927	880,95
219	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,609	1 416	862,34
220	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	1	813	813
221	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	3,4578	227	784,92
222	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
223	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0010447	717 966	750,04
224	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,002079	316 977	659
225	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	2,1	312	655,2
226	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,5503768	252	642,69
227	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
228	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,9232902	605	558,59
229	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,209	401	484,81
230	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0061251	77 199	472,85
231	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1622333	2 234	362,43
232	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
233	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	2	139	278
234	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,048024	5 629	270,33

1	2	3	4	5	6	7
235	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000042	6 325 216	265,66
236	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
237	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,189	1 186	224,15
238	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,4121184	501	206,47
239	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19
240	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003022	602 024	181,93
241	261-404-0589 *РСНБ РК 2022*	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017 прим У71	шт.	3	57	171
242	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002163	680 949	147,28
243	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00119	114 170	135,86
244	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001372	828 023	113,6
245	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	507	101,4
246	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00022	354 405	77,97
247	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	873 952	52,44
248	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,142356	342	48,69
249	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0825	300	24,75
250	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,05049	480	24,24
251	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000368	625 144	23,01
252	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000361	380 806	13,73
253	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0092	1 251	11,51
254	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92

1	2	3	4	5	6	7
255	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000042	1 576 025	6,62
256	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0180414	279	5,03
257	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	36 031	2,16
258	СТПрайс	Шпилька ШП 501	шт	12	0	-
259	211-201-0808	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	8 370,8	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**481 271 210**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	511-703-0105 *СпрСЦ 11.2024*	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CME 10-2, Q 9,2 - 35 $м^3$/ч, H 42 - 25 м.вод.ст, арт. 98486760	комплект	6	6 706 964	40 241 784
2	ТПРайс	Резервуар для воды V=15 м 3 ?2374 мм L=4300 мм ПЭ 100 СПИРОЛАЙН	шт	6	2 428 071,43	14 568 428,58
3	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2	1 783 161	3 566 322
4	515-301-1406 *РСНБ РК 2022*	Щит управления наружным освещением ZEREK LED CONTROL мощность 26кВт, напряжение 380В	комплект	1	3 453 438	3 453 438
5	511-901-0301 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф управления циркуляционными насосами до 6-ти шт., CONTROL MPC SERIES 2000-1P to 6P, арт. 99550415	шт.	6	477 954	2 867 724
6	515-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 274 080	2 274 080
7	ТПРайс	Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" ВР 24 в	шт	24	13 039,64	312 951,36
8	ТПРайс	Датчик дождя	шт	6	32 653,06	195 918,36
9	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**67 661 200**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**548 932 410,11**

Форма 7

Наименование стройки "Реконструкция набережной р. Тастыбулак (благоустройство и озеленение) в Наурызбайском районе города Алматы"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СТпрайс	Скамья встроенная	шт	50	1 534 250	76 712 500
2	247-105-0630	Светильник-фонарь уличный на столб BC-YL-1048-55W LED мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации	шт.	294	223 668	65 758 392
3	214-404-0208	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	1 008	40 697	41 022 576
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 581,38265	20 919	33 080 943,66
5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5 220,73	4 890	25 529 369,7
6	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3 550	6 960	24 708 000
7	233-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	$м^2$	1 900	12 587	23 915 300
8	243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	36	624 646	22 487 256
9	225-204-0706 *РСНБ РК 2022*	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-11,8	шт.	294	68 253	20 066 382

1	2	3	4	5	6	7
10	СТпрайс	Скамья с вазоном	шт	13	1 474 750	19 171 750
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4 662	2 901	13 524 462
12	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	2 556,3235675	4 869	12 446 739,45
13	243-125-0806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16 (ок)-1	м	1 858	5 080	9 438 640
14	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	3 419	2 482	8 485 958
15	214-404-0207	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	298	28 459	8 480 782
16	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 582,0812	4 697	7 431 035,4
17	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	909	5 034	4 575 906
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,774468	286 637	4 234 909,18
19	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 208,6656	1 112	3 568 036,15
20	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	9,49218	362 657	3 442 405,52
21	254-105-0201	Газон рулонный натуральный	$м^2$	1 158,16	2 859	3 311 179,44
22	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	142	20 044	2 846 248
23	212-101-2019	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	116,064	22 582	2 620 957,25
24	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	605,7536	4 188	2 536 896,08
25	214-404-0204	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	90	20 968	1 887 120
26	СТПРАЙС	Набор клеммников для уличного освещения НК 15,5 КЕ 10,13 с крышками	шт.	294	5 963,57	1 753 289,58
27	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	358,4525486	4 732	1 696 197,46
28	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	6,97074	235 554	1 641 985,69
29	214-404-0206	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	52	30 967	1 610 284
30	СТПРайс	Камера водопроводная из сборных ж /б элементов по С .З. 9000-1.14 2500х3000 Н=3500	шт	5	312 369,16	1 561 845,8
31	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	75,632	19 135	1 447 218,32

1	2	3	4	5	6	7
32	214-404-0202	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	68	17 752	1 207 136
33	243-701-0505	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20	м	1 522	770	1 171 940
34	212-101-1709	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	58,032	20 165	1 170 215,28
35	СТПРайс	Дождеватель выдвижной Н =10 см , в комплекте с соединительным коленом US 400	шт	943	1 138,5	1 073 605,5
36	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,910216	1 168 686	1 063 756,74
37	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	3 000	336	1 008 000
38	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	42	22 797	957 474
39	214-404-0201	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	74	12 523	926 702
40	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	1 215	749	910 035
41	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3 690	218	804 420
42	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,626	1 146 815	717 906,19
43	225-204-0313 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-2	шт.	2	346 304	692 608
44	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	321,0007	2 146	688 867,5
45	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	30,536528	21 311	650 763,95
46	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	580	994	576 520
47	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,22 м 3/ ч	шт	622	910,8	566 517,6
48	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	5,8123	91 115	529 587,71
49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,752544	301 988	529 247,26
50	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	103,0604	5 035	518 909,11

1	2	3	4	5	6	7
51	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	960	540	518 400
52	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,06666	7 763 690	517 527,58
53	СТПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 10мм2	шт.	516	996,64	514 266,24
54	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	310	1 446	448 260
55	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	223,713	1 942	434 450,65
56	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,7125	602 835	429 519,94
57	252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	12	35 137	421 644
58	СТПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 6мм2	шт.	396	996,64	394 669,44
59	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,42	114 170	390 461,4
60	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	139,006926	2 758	383 381,1
61	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	294	1 297	381 318
62	212-101-2510	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	11,44	26 339	301 318,16
63	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,602576	114 170	297 136,1
64	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	57,631608	5 027	289 714,09
65	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	620	452	280 240
66	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 499	105	262 395
67	СТПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 4мм2	шт.	260	996,64	259 126,4
68	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,210504	1 205 627	253 789,31
69	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	401,0832	557	223 403,34
70	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,67338	325 037	218 873,42

1	2	3	4	5	6	7
71	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	12	17 987	215 844
72	211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	46,2	4 621	213 490,2
73	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	238,576882	861	205 414,7
74	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	6	33 481	200 886
75	214-404-0205	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	8	24 549	196 392
76	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2021805	954 056	192 891,5
77	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,6758142	114 170	191 327,7
78	214-404-0203	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	12	15 694	188 328
79	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171 540
80	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	$м^3$	1,38	123 390	170 278,2
81	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,378012	123 390	170 032,9
82	254-101-0502	Можжевельник Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	16	10 396	166 336
83	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4913	332 398	163 307,14
84	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	32,0052	4 963	158 841,81
85	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5566	277 369	154 383,59
86	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,036096	4 216 980	152 216,11
87	241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	60	2 441	146 460
88	212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	5,06	25 840	130 750,4
89	243-903-2901	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	18	6 985	125 730

1	2	3	4	5	6	7
90	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2 330	53	123 490
91	254-101-1202	Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	16	7 686	122 976
92	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 2.1 м , расход 0,44 м 3/ ч	шт	134	910,8	122 047,2
93	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	22,6702	4 837	109 655,76
94	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3645	295 861	107 841,33
95	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	17 744	106 464
96	261-107-0623	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32	шт.	36	2 919	105 084
97	243-201-1102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-1	м	240	429	102 960
98	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,59 м 3/ ч	шт	103	910,8	93 812,4
99	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	12,871388	7 006	90 176,94
100	261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 199,52	75	89 964
101	254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	18	4 607	82 926
102	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,7	48 383	82 251,1
103	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2932821	278 998	81 825,12
104	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,071178	1 123 608	79 976,17
105	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ501	шт.	2	39 811	79 622
106	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ511	шт.	2	39 811	79 622
107	СТПРайс	Контроллер вне помещения на 2 зоны	шт	6	13 101,79	78 610,74
108	261-501-0105	Перегной	$м^3$	16,701	4 240	70 812,24
109	254-104-1702	Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	13	5 438	70 694
110	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,6186044	114 170	70 626,07
111	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	56,6325	1 234	69 884,51
112	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	26	2 658	69 108

1	2	3	4	5	6	7
113	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	129,2	511	66 021,2
114	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,6	40 367	64 587,2
115	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 прим Г51	шт.	5	12 765	63 825
116	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	1	61 840	61 840
117	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,19673	296 931	58 415,24
118	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,07002	831 695	58 235,28
119	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	3,78552	14 580	55 192,88
120	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	79,4208	679	53 926,72
121	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,173	271 045	46 890,78
122	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 3.1 м , расход 0,33 м 3/ ч	шт	51	910,8	46 450,8
123	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 277,003816	36	45 972,14
124	217-701-0214	Клей резиновый	кг	15	3 034	45 510
125	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,1964	19 967	43 855,52
126	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ509	шт.	1	39 811	39 811
127	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ502	шт.	1	39 811	39 811
128	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ512	шт.	1	39 811	39 811
129	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ510	шт.	1	39 811	39 811
130	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим ТМ513	шт.	1	39 811	39 811
131	254-103-2002	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	4	9 462	37 848
132	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	49,935696	755	37 701,45
133	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	72	522	37 584

1	2	3	4	5	6	7
134	252-202-0525 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO265 прим SO 255	шт.	12	2 838	34 056
135	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	240	140	33 600
136	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,09035	360 864	32 604,06
137	252-207-0243 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 прим х512	шт.	3	9 464	28 392
138	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	116 429	27 942,96
139	243-701-0504	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	45	598	26 910
140	247-204-0210	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	шт.	4	6 581	26 324
141	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0291546	859 926	25 070,78
142	261-107-0821	Жир паяльный	кг	17,64	1 382	24 378,48
143	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	16,243122	1 438	23 357,61
144	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,06121	360 864	22 088,49
145	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,1712	18 626	21 814,77
146	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	15,322	1 293	19 811,35
147	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	3 163	18 978
148	252-207-0243 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 прим х512,х511	шт.	2	9 464	18 928
149	254-103-2402	Клен остролистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1	18 305	18 305
150	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 1,21 м 3/	шт	20	910,8	18 216
151	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17 832
152	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15,52	1 092	16 947,84

1	2	3	4	5	6	7
153	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 048,32	16	16 773,12
154	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,68796	22 707	15 621,51
155	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0280441	545 064	15 285,85
156	247-206-0122	Переключатель кулачковый модели ПКП 32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В	шт.	1	15 008	15 008
157	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 226	14 712
158	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0745296	196 071	14 613,09
159	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00906	1 562 871	14 159,61
160	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,732	18 152	13 287,26
161	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12 894
162	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543	12 715
163	247-208-1211	Контактор модульный типа КМ40-40 AC/DC	шт.	1	12 667	12 667
164	СТПРайс	Форсунка с регулируемым сектором радиус 5,5 м , расход 0,6 м 3/ ч	шт	13	910,8	11 840,4
165	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	16,38	708	11 597,04
166	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,042	271 045	11 383,89
167	218-103-0201	Ветошь	кг	7,7101167	1 103	8 504,26
168	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
169	247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.	1	8 265	8 265
170	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0193891	409 769	7 945,05
171	252-207-2903	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	6	1 317	7 902
172	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	2,35816	3 241	7 642,8
173	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01683	453 343	7 629,76

1	2	3	4	5	6	7
174	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,021	327 064	6 868,34
175	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	32,5	208	6 760
176	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м^2	16	405	6 480
177	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,1	64 528	6 452,8
178	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,0530988	114 170	6 062,29
179	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	10	599	5 990
180	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,565528	2 280	5 849,4
181	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	2,4928835	2 206	5 499,3
182	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	12,3463656	445	5 494,13
183	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 824	5 472
184	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	18,6	267	4 966,2
185	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0671286	64 960	4 360,67
186	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	7,1178	599	4 263,56
187	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,32	951	4 108,32
188	СТПРАЙС	Зажим винтовый концевой изолированный ЭВИ 16мм2	шт.	4	996,64	3 986,56
189	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	12,643	310	3 919,33
190	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2	19 416	3 883,2
191	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,204	18 370	3 747,48
192	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,375	2 669	3 669,88
193	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3 595 322	3 595,32

1	2	3	4	5	6	7
194	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	567	3 402
195	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3 128	3 128
196	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,13534	1 403	2 995,88
197	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589	2 945
198	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,3668	594	2 593,88
199	261-107-0914	Вазелин технический	кг	2,754	939	2 586,01
200	247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377	2 377
201	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2 370
202	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
203	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,46	4 684	2 154,64
204	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,016176	114 170	1 846,81
205	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0056942	307 863	1 753,05
206	261-401-0208	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	1,4212	1 207	1 715,39
207	247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	2	856	1 712
208	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,66288	2 313	1 533,24
209	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	3,528	421	1 485,29
210	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,94	492	1 446,48
211	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0052	277 519	1 443,1
212	243-110-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	м	5	268	1 340

1	2	3	4	5	6	7
213	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242,36
214	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	111	1 110
215	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,254	246	1 046,48
216	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,7759332	558	990,97
217	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0096	93 332	895,99
218	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1788	4 927	880,95
219	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,609	1 416	862,34
220	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	1	813	813
221	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	3,4578	227	784,92
222	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
223	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0010447	717 966	750,04
224	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,002079	316 977	659
225	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	2,1	312	655,2
226	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,5503768	252	642,69
227	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
228	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,9232902	605	558,59
229	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,209	401	484,81
230	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0061251	77 199	472,85
231	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1622333	2 234	362,43
232	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
233	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	2	139	278
234	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,048024	5 629	270,33

1	2	3	4	5	6	7
235	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000042	6 325 216	265,66
236	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
237	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,189	1 186	224,15
238	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,4121184	501	206,47
239	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19
240	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003022	602 024	181,93
241	261-404-0589 *РСНБ РК 2022*	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017 прим У71	шт.	3	57	171
242	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002163	680 949	147,28
243	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00119	114 170	135,86
244	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001372	828 023	113,6
245	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	507	101,4
246	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00022	354 405	77,97
247	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	873 952	52,44
248	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,142356	342	48,69
249	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0825	300	24,75
250	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,05049	480	24,24
251	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000368	625 144	23,01
252	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000361	380 806	13,73
253	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0092	1 251	11,51
254	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92

1	2	3	4	5	6	7
255	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000042	1 576 025	6,62
256	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0180414	279	5,03
257	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	36 031	2,16
258	СТПрайс	Шпилька ШП 501	шт	12	0	-
259	211-201-0808	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	8 370,8	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**481 271 210**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	511-703-0105 *СпрСЦ 11.2024*	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CME 10-2, Q 9,2 - 35 $м^3$/ч, H 42 - 25 м.вод.ст, арт. 98486760	комплект	6	6 706 964	40 241 784
2	ТПРайс	Резервуар для воды V=15 м 3 ?2374 мм L=4300 мм ПЭ 100 СПИРОЛАЙН	шт	6	2 428 071,43	14 568 428,58
3	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2	1 783 161	3 566 322
4	515-301-1406 *РСНБ РК 2022*	Щит управления наружным освещением ZEREK LED CONTROL мощность 26кВт, напряжение 380В	комплект	1	3 453 438	3 453 438
5	511-901-0301 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф управления циркуляционными насосами до 6-ти шт., CONTROL MPC SERIES 2000-1P to 6P, арт. 99550415	шт.	6	477 954	2 867 724
6	515-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 274 080	2 274 080
7	ТПРайс	Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" ВР 24 в	шт	24	13 039,64	312 951,36
8	ТПРайс	Датчик дождя	шт	6	32 653,06	195 918,36
9	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**67 661 200**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**548 932 410,11**