«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаңақорған кенті,
Т.Құлымбетов кешесіне күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

24.05.2023 ж. № ПЭК-0036/23

# ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

**ТАПСЫРЫСШЫ**:
"Жаңақорған кенті әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ**:
"Ремпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Кызылорда қаласы

## АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаңақорған кенті, Т.Құлымбетов кешесіне күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ПрофЭксперт и К» ЖШС берді.

«ПрофЭксперт и К» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ ПЭК-0036/23 от 24.05.2023 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт улицы Т.Кулымбетова поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»

**ЗАКАЗЧИК**:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган"

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК**:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"

г. Кызылорда

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт улицы Т.Кулымбетова поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области» выдано ТОО «ПрофЭксперт и К».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ПрофЭксперт и К».

**1. НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Капитальный ремонт улицы Т.Кулымбетова поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области».

Дополнительные сведения:

Категория: IV Категория

Класс опасности: Не классифицируемый

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

**2. ЗАКАЗЧИК**: КГУ «Аппарат акима поселка Жанакорган».

**3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «Ремпроект» (ГСЛ №18001209 от 23 января 2018 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», I-категория), г. Кызылорда.

**ПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «PSE Group» (ГСЛ №18013836 от 16 июля 2018 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», III-категория).

Договор подряда на выполнение проектных работ №2023/2 от 10 мая 2023 года.

**4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 15 мая 2023 года, утвержденное КГУ «Аппарат акима поселка Жанакорган»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 05 мая 2023 года №18, утвержденное КГУ «Жанакорганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;

решение КГУ «Аппарат акима поселка Жанакорган» от 05 мая 2023 года №695 «О предоставлении земельного участка для проведения капитального ремонта автодороги»;

дефектный акт от 11 мая 2023 года №4, утвержденный КГУ «Аппарат акима поселка Жанакорган»;

топографическая съемка в масштабе 1:1000;

сводная ведомость объемов работ от 15 мая 2023 года, утвержденная КГУ «Аппарат акима поселка Жанакорган»;

*Письма:*

КГУ «Аппарат акима поселка Жанакорган»:

от 16 мая 2023 года №07-09/508 о предоставлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования, сроках начала строительства объекта.

**5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу**

Том I. Книга 1 Общая пояснительная

Книга 2 Паспорт проекта

Том II.

Альбом 1 Рабочие чертежи

Том III.

Книга 1 Проект организация строительства

**5.3 Цель и назначение объекта строительства**

Целью проекта является развитие транспортной системы автомобильных дорог в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.

## 6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

**6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства**

Участок строительства расположен на землях населенного пункта Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.

**Природно-климатические условия района строительства**:
климатический район – IV Г (СНиП РК 2.04-01-2010);
годовое количество осадков – 219мм;
средняя температура наружного воздуха:
наиболее холодной пятидневки - минус $32^0$С (СНиП РК 2.04-21-2004*);
наиболее холодных суток - минус $37^0$С СНиП РК 2.04-01-2010);
район по весу снегового покрова - I (S0= 50кг/м$^2$, СНиП 2.01.07-85*);
район по скоростному напору ветра - III (Wo=38кг/м$^2$, СНиП 2.01.07-85*).

## 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**7.1 Оценка принятых проектных решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

| № пп | Наименование | Единицы измерения | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендованные к утверждению |
| 1 | Общая длина улицы | м | 2073 | 2073 |
| 2 | Количество полос движения | шт | 2 | 2 |
| 3 | Ширина полосы движения | м | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Ширина обочины | м | 2х1,0 | 2х1,0 |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Ширина по верху земляного полотна (проектная) | м | 8,0 | 8,0 |
| 8 | Расчетная скорость | км/ч | 40 | 40 |
| 9 | Поперечный уклон проезжей части | ‰ | 15 | 15 |
| 10 | Поперечный уклон обочины | ‰ | 40 | 40 |
| 11 | Тип покрытия | | Капитальный | |
| 12 | Вид покрытия | | Асфальтобетонная | |
| 2 | Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023г, в том числе | млн.тенге | 205,059 | 205,059 |
| | СМР | млн.тенге | 170,041 | 170,041 |
| | Прочие затраты | млн.тенге | 35,018 | 35,018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Нормативная продолжительность строительства | мес. | 4 | 4 |

**8. ВЫВОДЫ**

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт улицы Т. Кулымбетова поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных, нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**8. ТҰЖЫРЫМДАР**

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаңақорған кенті, Т.Құлымбетов кешесіне күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

| № п/п | Раздел | Эксперт | Специализация эксперта (по аттестату) | Номер аттестата | Результат (соответствует или не соответствует нормам) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведущий эксперт Конструктивная часть | Тарбаков Амангельды Муратович | Конструктивная часть | KZ31VJE00017681 | Соответствует |
| 2 | Сметный раздел. Проект организации строительства | Уйкасбаев Орналы | Специальные разделы проектов | KZ56VJE00019171 | Соответствует |

**Сарсенбаева А.Т. (Директор)**

**Тарбаков А.М. (Эксперт)**

**Уйкасбаев О.. (Эксперт)**