ДОГОВОР №07-01
Субподряда на выполнение работ

г. Кызылорда

«07» январь 2024 г.

ТОО «Жылу - XXI», именуемый дальнейшем «Генподрядчик», действующего на основании Устава, лице директора **Бижанов К.**, с одной стороны, и **ТОО «AsiaStroy KZ»** именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» действующего на основании Устава, лице директора **Шауенов Р.**, с одной стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально - «Сторона», заключили настоящий Договор строительного субподряда (дале по тексту –«Договор»)о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.По настоящему «Договору» «Субподрядчик» обязуется по заданию «Генподрядчика» в установленный «Договором» срок выполнить строительные работы **«Капитальный ремонт моста на коллекторе К-3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области»**, а именно «Генподрядчик» надлежащим образом принять результат «Работ» и оплатить обусловленную «Договором» цену.
1.2. Технические, экономические и другие требования а «Работам» являющимся предметом «Договора», должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТу и другим нормативным актам РК.
1.3. Неотъемлемой частью договора является проектно-сметная документация.

2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1.Общая сумма «Договора» составляет **150 755 244,56 (Сто пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч двести сорок четыре тенге пятьдесят шесть тиын) тенге** и включает все расходы, материалы и оборудование связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги (НДС 12%) и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2.2. Оплата за выполнение Работы производится «Генподрядчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Субподрядчика» по факту выполненных работ.
2.3. Виды сроки выплат поэтапно
2.4. Необходимые документы, предшествующие оплате:
1) Счет на оплату
2) Акт выполненных работ (Форма Р-1)
3) Счет-фактура
4) Справка о стоимости выполненных работ (Форма №3)
5)АКТ приемки выполненных работ (Форма №2)
2.5. Платежки производится в национальном валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договор.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Генподрядчик» обязуется:
3.1.1. Осмотреть и принять с участием «Субподрядчика» выполнение «Работы» (результат «Работ») в сроки т в порядке, которые предусмотрены «Договором».
3.1.2. При обнаружении отступлений от «Договора», ухудшающих результат «Работ» , или иных недостатков в «Работах» немедленно заявить об этом «Субподрядчику» в письменной форме.
3.1.3. Оплатить выполнение «Работы» на условиях т в порядке, установленных «Договором»
3.1.4. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику выполненных им работ на основании акта приемки выполненных работ в сроки , предусмотренные настоящим договором.
3.1.5. Причислять субподрядчику аванс в размере 30% от суммы, указанном в п.2.1. настоящего договора.
3.2.«Субподрядчик» обязуется:
3.2.1. Осуществлять «Работы» в соответствии с условиями «Договора».
3.2.2. В течение срока выдачи письменных объяснений рабочих дней со дня получения письменного запроса «Генподрядчика» давать «Генподрядчику» письменные объяснения о выполнении «Работ».
3.2.3. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
3.2.4. Субподрядчик обеспечивает качественное выполнение работ а соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Республике Казахстан.

3.2.5. Субподрядчик в целях безопасности обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты во время выполнения работы по данному договору.
3.2.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, а также вывоз мусора после окончания «Работ».
3.2.7. В течение срока уведомления рабочих дней до указанного в «Договоре» срока выполнения «Работ» проинформировать «Генподрядчика» о готовности результата «Работ».
3.2.8. Выполнить все «Работы» в объеме и в сроки, предусмотренные «Договором» и сдать «Работы» «Генподрядчику» в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта «Работ».
3.2.9. Передать «Генподрядчику» вместе результатом «Работ»информацию , касающуюся эксплуатации или иного использование результата «Работ», если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата «Работ» для целей, указанных в «Договоре».
3.2.10.Своевременно нести оформление исполнительной документации в соответствии с установленными нормативными требованиями.
3.2.11. При завершении работ Субподрядчик должен сдать все соответствующие документы по строительству объекта.
3.2.12. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке «Работ» и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта «Работ».
3.2.13. Освободить строительную площадку от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в срок освобождения со дня подписания акта о сдаче и приемке результата «Работ».

3.3. «Подрядчик» вправе:

3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых «Работ», соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность «Субподрядчика».
3.3.2.Отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков, если «Субподрядчик» не приступает своевременно к исполнению «Договора» или выполняет «Работы» настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в «Договоре» становится явно невозможным.

3.4. «Субподрядчик» вправе:

3.4.1. Требовать от «Генподрядчика» оплату за выполненные Работы в Договору.
3.5. Сторона, которая не выполняет своих обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на выполнение обязательств по договору.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемки каждого этапа «Работ» или конечного результата «Работ» подтверждается подписанием «Сторонами» акта сдачи – приемки выполненных работ.
4.2. «Субподрядчик» по завершении выполнения «Работ» (этапа «Работ») в сроки, представляет «Генподрядчику» акта сдачи – приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат.
4.3. «Генподрядчик» обязан с участием «Субподрядчика» осмотреть и принять выполненные «Работы» (результат «Работ»), подписать и вернуть «Субподрядчику» 1 (один) экземпляр акта сдачи – приемки работ или направить «Субподрядчику» мотивированный отказ от приема «Работ». По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированный отказа «Генподрядчика», «Работы» считаются принятыми «Генподрядчиком» и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного «Субподрядчиком».
4.5. В случае отказа «Генподрядчика» от приемки «Работ» «Сторонами» со дня получения «Субподрядчиком» мотивированный отказ составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. «Генподрядчик», обнаруживший недостатки в «Работах» при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ, либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.7.При досрочном прекращении «Работ» по «Договору» «Генподрядчик» обязан принять выполненные «Работы» по степени их готовности на дату прекращения «Работ» и оплатить их стоимость.

5.Гарантия качества работ

5.1. «Субподрядчик» гарантирует «Генподрядчику», что результаты выполнения «Работы» по Договору будут соответствовать техническим спецификациям.
5.2. Субподрядчик обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, действующих в Республике Казахстан.
5.3. Если период приемкой эксплуатации объекта «Работ» обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Субподрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Генподрядчиком» сроки.

6.Ответственность и права сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республика Казахстан.
6.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств или устранения нарушений, предусмотренных настоящим Договором.
6.3. За нарушение срока выполнения работ, «Субподрядчик» уплачивает «Генподрядчику» пеню из расчета 0,1% от суммы договора каждый день просрочки не более 3% от невыполненного объема работы.
6.4. За нарушение срока оплаты выполненных работ, «Генподрядчик» уплачивает «Субподрядчику» штраф в размере 0,1% от суммы договора не более 3% от общей суммы договора.
6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства.

7.Основания и порядок расторжения договора

7.1. «Договор »может быть, расторгнуть по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.
7.2. Расторжения «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон».

8. Разрешение споров из договора

8.1. «Генподрядчик» и «Субподрядчик» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между нами по Договору или в связи с ним.
8.2. Споры разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров в письменном виде.
8.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров стороны разрешают их в судебном порядке.

9.Уведомление

9.1. Любое уведомление, которые одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо через электронную почту.

9.2. Уведомление выступает в силу после доставки или в указанный день выступления силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10.Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются за частичное и полное неисполнения, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору если оно явилось следствием действия «обязательств непреодолимой силы» форс-мажор, каким являются катастрофы природного характера, а именно: землетрясение, сели, военные и государственные перевороты, политические или экономические блокады, принятые запретительных органов власти, забастовки, а также другие возможные обстоятельства вне разумного контроля сторон.
10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение сторонами обстоятельств отодвигается на период действия таких обстоятельств.

11. Срок действия договора

11.1. «Договор» вступает в силу после его подписании и действует до 25.12.2024 года.

12.Прочие условия

12.1. Настоящий «Договор» составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из «Сторон» находится один экземпляр настоящего договора.

12.2. Настоящий договор выступает силу, а момента его подписания сторонами.

13. Юридические адреса и Реквизиты сторон:

Генподрядчик:

ТОО «Жылу – XX1»
Республика Казахстан,
Кызылординская обл.,
г. Казалинский районкент Айтеке би ул. Абилхайырхана , д. 107Б
БИН 020240007493
ИИК KZ576010201000001778
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Эл.почта:zhly_xx1@mail.ru
Контакты: +7 701 100 45 56

Субподрядчик:

ТОО "AsiaStroy KZ"
РК, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Бейбарыс Султан, дом 98
БИН 060340017213
ИИК KZ4296525F0007474313
в АО "Forte Bank"
БИК IRTYKZKA

Директор _____ **Бижанов К.**

Директор _____ **Шауенов Р.**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"
Объект: Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №07-01 от 07.01.2024 года

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области	150 755 244,56	150 755 244,56	150 755 244,56	21 891 629,37	45 226 573,37	6 567 488,81	105 528 671,19	105 528 671,19	0,00
ВСЕГО:	**150 755 244,56**	**150 755 244,56**	**150 755 244,56**	**21 891 629,37**	**45 226 573,37**	**6 567 488,81**	**105 528 671,19**	**105 528 671,19**	**0,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"
Объект:Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №07-01 от 07.01.2024 года

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области	150 755 244,56	41 769 569,53	41 769 569,53	41 769 569,53	45 226 573,37	12 530 870,86	29 238 698,67	29 238 698,67	76 289 972,52
ВСЕГО:	**150 755 244,56**	**41 769 569,53**	**41 769 569,53**	**41 769 569,53**	**45 226 573,37**	**12 530 870,86**	**29 238 698,67**	**29 238 698,67**	**76 289 972,52**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор: **№07-01 от 07.01.2024 года**

Акт выполненных работ № 1

за _____ 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
37	1130-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Части опорные из резиновых . Установка**										
		НР - 72%; СП - 8%	опорная часть	18		1111,91	--	20014	--	--	14410	37178
						1111,91	--	20014	0		2754	
39	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**										
		СП - 8%	м³	0,3		21696,00	--	6509	--	6509	--	7030
						--	--	--	--		521	
40	1130-0109-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами**										
		НР - 72%; СП - 8%	балка пролетного строения	7		900225,20	143033,46	6301576	1001234	4416883	926987	7806848
						126208,37	57717,58	883459	404023		578285	
42	1130-0109-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Блоки коробчатые железобетонных пролетных строений . Сборка из плитных элементов на готовых подмостях**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ железобетонных конструкций пролетного строения	28,8		71393,81	20742,14	2056142	597374	1084079	346195	2594524
						13010,03	3685,35	374689	106138		192187	

43	226-103-1105 РСНБ РК 2022 прим.	**Блок кордона ГОСТ 13015-2012 марки БК3(ОП 200И)**	шт.	60	66970,00	--	4018200	--	4018200	--	4339656
		СП - 8%			--	--	--	--		321456	
44	1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование**	м³	64,344	134889,70	81585,41	8679343	5249532	716218	3045683	12663028
		НР - 72%; СП - 8%			42173,21	23568,98	2713593	1516522		938002	
45	1130-0109-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры**	т	3,8079	63487,91	9275,06	241756	35319	4586	151593	424817
		НР - 72%; СП - 8%			53008,41	2283,56	201851	8696		31468	
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,6997	28732,88	1313,20	77570	3545	1037	53455	141507
		НР - 72%; СП - 8%			27035,68	464,88	72988	1255		10482	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,0092	28315,77	1647,53	28576	1663	387	19496	51918
		НР - 72%; СП - 8%			26284,24	546,91	26526	552		3846	
51	212-101-1211 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8**	м³	64,3425673	45957,00	--	2956991	--	3518468	--	3193551
		СП - 8%			--	--	--	--		236559	
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,06776	350254,34	1908,98	23733	129	0	17034	44030
		НР - 72%; СП - 8%			348345,36	812,07	23604	55		3261	
53	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,3944	37095,38	1908,98	51726	2662	0	36141	94897
		НР - 72%; СП - 8%			35186,40	812,07	49064	1132		7029	
54	1146-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200(100) мм диаметром 32 мм**	отверстие	16	753,35	312,55	12054	5001	117	7617	21245
		НР - 72%; СП - 8%			433,47	227,74	6936	3644		1574	

55	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,032	493606,86	3266,34	15795	105	--	11330	29295
		НР - 72%; СП - 8%			490340,52	1391,73	15691	45		2170	
57	261-105-0652 РСНБ РК 2022	**Клей эпоксидный, структурный, двухкомпонентный, жидкий, не содержащий растворителей**	кг	56	8690,00	--	486640	--	486640	--	525571
		СП - 8%			--	--	--	--		38931	
58	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,2672	37095,38	1908,98	9912	510	0	6926	18185
		НР - 72%; СП - 8%			35186,40	812,07	9402	217		1347	
59	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	*Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками*	м² окрашиваемой поверхности	1140,4	371,58	35,21	423746	40154	9761	282044	762253
		НР - 72%; СП - 8%			327,81	15,69	373835	17893		56463	
			ВСЕГО по акту								32755533
							4771652	2060172	0		

ИТОГО:	**32 755 533**	**0**		**32 755 533**
Временные здания и сооружения 4,8%	1 572 266			1 572 266
Итого с временными	**34 327 798**	**0**		**34 327 798**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	720 884			720 884
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0		3 915 789	3 915 789
Итого	**35 048 682**	**0**	**3 915 789**	**38 964 471**
Непредвиденные работы и затраты	700 974			700 974
Итого с непредвиденными затратами	**35 749 656**	**0**	**3 915 789**	**39 665 444**
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539	**37 360 317**	**0**	**4 092 210**	**41 452 527**
с понижающим коэф. К=0,47499999752017	**17 746 150**	**0**	**1 943 800**	**19 689 950,40**
НДС-12%	0,00		2 362 794	2 362 794,05
ИТОГО по акту	**17 746 150**	**0**	**4 306 594**	**22 052 744,44**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №07-01 от 07.01.2024 года

Акт выполненных работ №2

за 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
29	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	**12,2**		**8154,76**	**348,37**	**99488**	**4250**	**59552**	**27049**	**136660**
		НР - 72%; СП - 8%				**2925,06**	**154,25**	**35686**	**1882**		**10123**	
29.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,1492	26,22024	1361,00		35686				
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,087	1,0614							
29.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,087048	1,061986		3976,00		4222			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,087048	1,061986		1772,00		1882			
29.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	2,123971		13,00		28			
29.5	**211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**1,39**	**16,958**	**3511,75**				**59552**		
30	**1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	**м³ грунта**	**6,1**		**19,51**	**19,51**	**119**	**119**	**--**	**24**	**155**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,52**	**--**	**34**		**11**	
30.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0134							
30.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002182	0,013308		8945,00		119			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002182	0,013308		2532,00		34			
31	**414-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**8,357**		**381,00**	**--**	**3184**	**--**		**--**	**3439**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**255**	

32	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	6,1		-2443,00	--	-14902	--	-14902	--	-16094
		СП - 8%				--	--	--	--		-1192	
33	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1(100 м) км**	т·км	0,8357		206,00	--	172	--		--	186
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
34	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка**	м³ железобетонных конструкций	13,16		46934,35	4019,03	617656	52890	429504	110228	786115
		НР - 72%; СП - 8%				10278,27	1355,02	135262	17832		58231	
34.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,1992	81,581472	1658,00		135262				
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5486	7,2196							
34.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5832	7,674912		926,00		7107			
34.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,054	0,71064		191,00		136			
34.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4752	6,253632		6293,00		39354			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4752	6,253632		2532,00		15834			
34.6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0864	1,137024		20,00		23			
34.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,142128		3922,00		557			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,142128		1772,00		252			
34.8	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м³, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,06264	0,824342		6931,00		5714			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06264	0,824342		2118,00		1746			
34.9	**261-101-0203**	**Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**	**м³**	**0,32**	**4,2112**	**30637,00**				**129019**		
34.10	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,015	0,1974	16163,00				3191		
34.11	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,008	0,10528	114336,00				12037		
34.12	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м²	0,497	6,54052	148,00				968		
34.13	**216-201-0501**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,023**	**0,30268**	**180647,00**				**54678**		
34.14	**261-107-0306**	**Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013**	**т**	**0,006**	**0,07896**	**614750,00**				**48541**		
34.15	261-107-0336	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,004	0,05264	75077,00				3952		
34.16	**261-107-0434**	**Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"**	**10 м²**	**0,126**	**1,65816**	**13974,00**				**23171**		
34.17	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м²	0,00173	0,022767	107893,00				2456		
34.18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000132	278998,00				37		
34.19	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,002	0,02632	434302,00				11431		
34.20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	0,03948	399352,00				15766		
34.21	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**30**	**394,8**	**295,00**				**116466**		
34.22	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,2	2,632	2960,00				7791		
35	226-102-0401 РСНБ РК 2022	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-4**	шт.	4,2		206171,00	--	865918	--	865918	--	935191
		СП - 8%				--	--	--	--		69273	
36	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,8	**Разборка плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м.**	м³ железобетонных конструкций	13,16		11437,85	3215,23	150522	42313	--	88182	257800

		НР - 72%; СП - 8%				8222,62	1084,01	108210	14266		19096	
36.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,9594	65,265704	1658,00		108211				
36.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4389	5,7759							
36.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,46656	6,13993		926,00		5686			
36.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0432	0,568512		191,00		109			
36.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,38016	5,002906		6293,00		31483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38016	5,002906		2532,00		12667			
36.6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,06912	0,909619		20,00		18			
36.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00864	0,113702		3922,00		446			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00864	0,113702		1772,00		201			
36.8	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м³, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,050112	0,659474		6931,00		4571			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,050112	0,659474		2118,00		1397			
38	**251-201-0416 СпрСЦ 07.2022**	**Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х78 мм**	**шт.**	**18**		**93385,00**	**--**	**1680930**	**--**	**1680930**	**--**	**1815404**
		СП - 8%				--	--	--	--		**134474**	
41	**226-104-0126 РСНБ РК 2022**	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 33**	**шт.**	**4**		**6548876,00**	**--**	**26195504**	**--**	**26195504**	**--**	**28291144**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2095640**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**29598591**	**99572**	**29216506**	**225483**	**32210000**
								279158	**34014**	**--**	**2385925**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29598591**				
	Материалы		Тенге					**489056**				
	Всего заработная плата		Тенге						**313172**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**28727450**				
	Транспортные расходы		Тенге					**3356**				
		Накладные расходы	Тенге					**225483**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2385925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**32209999**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**187**
		Сметная заработная плата	Тенге						**313172**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**32209999**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**187**
		Сметная заработная плата	Тенге						**313172**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**32209999**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**279158**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**99572**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**34014**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**29216506**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**3356**				
		- Накладные расходы	Тенге								**225483**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2385925**	

ИТОГО:		**32 209 999**	**0**	**32 209 999**
Временные здания и сооружения 4,8%		1 546 080		1 546 080
Итого с временными		**33 756 079**	**0**	**33 756 079**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)		708 878		708 878
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		0	309 658	309 658
Итого		**34 464 957**	**0** **309 658**	**34 774 615**

Непредвиденные работы и затраты		689 299			689 299
Итого с непредвиденными затратами		**35 154 256**	**0**	**309 658**	**35 463 914**
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539		**36 738 092**	**0**	**323 609**	**37 061 701**
с понижающим коэф. К=0,47499999752017		**17 450 594**	**0**	**153 714**	**17 604 308,11**
НДС-12%		0,00		2 112 517	2 112 516,97
ИТОГО по акту		**17 450 594**	**0**	**2 266 231**	**19 716 825,08**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"
Объект:Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №1 от 07.01.2024 года

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области	150 755 244,56	128 863 615,19	128 863 615,19	87 094 045,67	45 226 573,37	26 128 213,70	90 204 530,64	90 204 530,64	15 324 140,56
ВСЕГО:	**150 755 244,56**	**128 863 615,19**	**128 863 615,19**	**87 094 045,67**	**45 226 573,37**	**26 128 213,70**	**90 204 530,64**	**90 204 530,64**	**15 324 140,56**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №07-01 от 07.01.2024 года

Акт выполненных работ №3

за 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1218-0101-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм**	м² покрытия	200		81,49	76,92	16298	15384	--	4080	22008
		НР - 72%; СП - 8%				4,57	23,76	914	4752		1630	
2	1146-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м³, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м³	53,55		189256,85	102447,50	10134704	5486064	186140	4916002	16254763
		НР - 72%; СП - 8%				83333,33	44169,58	4462500	2365281		1204057	
3	1130-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Разборка на мостах**	м³ сборного железобетона	23,04		11457,99	1128,35	263992	25998	--	174760	473853
		НР - 72%; СП - 8%				10329,64	205,19	237995	4728		35100	
4	1130-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Разборка опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги.**	м³ сборных конструкций	12,6		17298,42	7750,32	217960	97655	--	106865	350811
		НР - 72%; СП - 8%				9548,10	2231,55	120306	28118		25986	
5	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	222,97		933,00	--	208031	--		--	224673
		СП - 8%				--	--	--	--		16642	
6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	79,2		170,00	--	13464	--		--	14541
		СП - 8%				--	--	--	--		1077	
7	412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	668,74		124,00	--	82924	--		--	89558
		СП - 8%				--	--	--	--		6634	

8	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	268,8	211,94	211,94	56969	56970	--	8784	71014
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,39	--	12201		5260	
9	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	470,4	74,00	--	34810	--		--	37595
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11029152	5682071	186140	5210491	17538816
							4821715	2415080	--	1299171	
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИС									
		УСТРОЙСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЕЗДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ									
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	2400	2,22	2,22	5328	5328	0	1080	6912
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,63	0	1512		504	
2	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм.	км трубопровода	0,06	15595982,08	8803004,56	935759	528181	67708	357187	1396382
		НР - 72%; СП - 8%			5664504,96	2603712,32	339870	156223		103436	
3	241-102-0326 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х10,0 мм	м	6	209894,00	0,00	1259364	0	1259364	0	1360113
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		100749	
4	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,6	Разборка трубы стальные, диаметр 1400 мм.	км трубопровода	0,06	8680505,72	5281802,74	520830	316909	0	214312	793954
		НР - 72%; СП - 8%			3398702,98	1562227,39	203922	93734		58811	
5	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	900	266,02	254,47	239418	229023	315	49113	311616
		НР - 72%; СП - 8%			11,20	64,59	10080	58131		23085	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1575	212,00	0,00	333900	0		0	360612
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		26712	
7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	900	85,01	85,01	76509	76509	0	15588	99468
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	24,06	0	21654		7371	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	900	147,92	147,92	133128	133128	0	27369	173340
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	42,24	0	38016		12843	

9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	900	48,89	48,89	44001	44001	0	10152	58482
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,67	0	14103		4329	
10	1101-0203-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м³ грунта	900	14,81	14,81	13329	13329	0	1953	16506
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	3,01	0	2709		1224	
11	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	900	330,22	330,22	297198	297198	0	52632	377820
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	81,22	0	73098		27990	
12	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1575	153,00	0,00	240975	0		0	260253
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		19278	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	900	39,82	35,23	35838	31707	126	9378	48834
		НР - 72%; СП - 8%			4,45	10,02	4005	9018		3618	
14	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м³ железобетонных конструкций	15,04	46934,35	4019,03	705893	60447	490861	125975	898417
		НР - 72%; СП - 8%			10278,27	1355,02	154585	20380		66549	
15	226-102-0401 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-4	шт.	1,6	206171,00	0,00	329874	0	329874	0	356264
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		26390	
16	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Разборка плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м.	м³ железобетонных конструкций	15,04	11437,85	3215,23	172025	48358	0	100780	294629
		НР - 72%; СП - 8%			8222,62	1084,01	123668	16304		21824	
		УСТРОЙСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ТРАНЗИТНОГО ПРОЕЗДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (объездная дорога). ДЛИНОЙ 150 М									
17	1101-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м³ грунта	45	39,71	39,71	1787	1787	0	261	2212
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	8,07	0	363		164	
18	1101-0104-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	45	60,64	60,64	2729	2728	0	399	3378
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,32	0	554		250	

19	1101-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10(30) м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45	39,71 0,00	39,71 8,07	1787 0	1787 363	0	261 164	2212
20	1101-0104-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45	60,64 0,00	60,64 12,32	2729 0	2728 554	0	399 250	3378
21	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,072	15595982,08 5664504,96	8803004,56 2603712,32	1122911 407844	633816 187467	81251	428624 124123	1675658
22	241-102-0326 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х10,0 мм *СП - 8%*	м	7,2	209894,00 0,00	0,00 0,00	1511237 0	0 0	1511237	0 120899	1632136
24	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	820	292,98 0,00	292,98 68,36	240244 0	240243 56055	0	40360 22452	303056
25	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	2870	114,00 --	-- --	327180 0	0 0		0 26174	353354
26	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	820	96,61 --	96,61 27,35	79220 0	79220 22427	0	16146 7626	102992
27	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	820	147,92 --	147,92 42,24	121294 0	121295 34637	0	24936 11701	157932
28	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	820	48,89 --	48,89 15,67	40090 0	40089 12849	0	9250 3944	53284
29	1101-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	400	55,19 --	55,19 11,21	22076 0	22076 4484	0	3228 2024	27328

30	1101-0104-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	400	37,76 –	37,76 7,67	15104 0	15104 3068	0	2208 1384	18696
31	1127-1201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15(20) см, шириной 7,5(9) м, гравийные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	км дороги	0,15	967391,61 229722,48	736871,13 225622,11	145109 34458	110530 33843	121	49177 15543	209829
32	1127-1201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=3	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403 *НР - 72%; СП - 8%*	км дороги	0,15	193586,77 45944,50	147484,77 45151,21	29038 6892	22123 6773	23	9838 3110	41986
33	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м³	275	2469,62 –	– –	679146 0	0 0	679146	0 54332	733478
34	1101-0203-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1095	14,81 –	14,81 3,01	16217 0	16217 3296	0	2376 1489	20082
35	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1095	292,98 –	292,98 68,36	320813 0	320813 74854	0	53896 29981	404690
36	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	1916,25	153,00 –	– –	293186 0	0 0		0 23455	316641
37	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м² спланированной площади	450	11,04 –	11,04 2,71	4968 0	4969 1220	0	878 468	6314
		РАСЧИСТКА РУСЛА									
38	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	284	96,61 –	96,61 27,35	27437 0	27437 7767	0	5592 2641	35670
39	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	284	68,98	68,98	19590	19591	0	3990	25466

		НР - 72%; СП - 8%			--	19,52	0	5544		1886	
40	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	284	292,98	292,98	83206	83206	0	13978	104960
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,36	0	19414		7776	
41	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	397,6	153,00	--	60833	0		0	65700
		СП - 8%			--	--	0	0		4867	
42	1101-0207-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кустарник и мелколесье срезанные. Корчевка корней корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,04	16193,52	16193,52	648	648	0	166	879
		НР - 72%; СП - 8%			--	5764,35	0	231		65	
43	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1,2	114,00	--	137	0		0	148
		СП - 8%			--	--	0	0		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10512085	3550525	4420026	1631482	13115061
							1285324	980645	0	971494	
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ОПОРЫ №1 и №2									
4	241-110-0117 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1200 мм	м	6	151726,00	--	910356	--	910356	--	983184
		СП - 8%			--	--	--	--		72828	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,566	399352,00	--	625385	--	625385	--	675416
		СП - 8%			--	--	--	--		50031	
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,9432	372799,00	--	3706815	--	3706815	--	4003360
		СП - 8%			--	--	--	--		296545	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0808	399352,00	--	32268	--	32268	--	34849
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34752	383478,00	--	133266	--	133266	--	143927
		СП - 8%			--	--	--	--		10661	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,87588	372799,00	--	1072125	--	1072125	--	1157895
		СП - 8%			--	--	--	--		85770	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2152	399352,00	--	485293	--	485293	--	524116
		СП - 8%			--	--	--	--		38823	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,23932	372799,00	--	1580414	--	1580414	--	1706847
		СП - 8%			--	--	--	--		126433	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2013	383478,00	--	77194	--	77194	--	83370

		СП - 8%				--	--	--	--		6176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					8623116	0	8623116	0	9312964
								0	0	--	689848	
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8118	399352,00	--	324194	--	324194	--	350130
		СП - 8%			--	--	--	--		25936	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,8971	383478,00	--	1110974	--	1110974	--	1199852
		СП - 8%			--	--	--	--		88878	
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,099	372799,00	--	36907	--	36907	--	39860
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,032	372799,00	--	11930	--	11930	--	12884
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1484005	0	1484005	0	1602726
							0	0	--	118721	
			ВСЕГО по акту				31648358,00	9232596,00	14713287,00	6841973,00	41569567,00
							6107039,00	3395725,00	0,00	3079234,00	

ИТОГО:	41 569 567	0		41 569 567
Временные здания и сооружения 4,8%	1 995 339			1 995 339
Итого с временными	43 564 906	0		43 564 906
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	914 863			914 863
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0		5 446 688	5 446 688
Итого	44 479 769	0	5 446 688	49 926 457
Непредвиденные работы и затраты	889 595			889 595
Итого с непредвиденными затратами	45 369 365	0	5 446 688	50 816 053
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539	47 413 431	0	5 692 083	53 105 514
с понижающим коэф. К=0,47499999752017	22 521 380	0	2 703 739	25 225 119,05
НДС-12%	0,00		3 027 014	3 027 014,29
ИТОГО по акту	22 521 380	0	5 730 754	28 252 133,34

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №07-01 от 07.01.2024г.

Акт выполненных работ № 4

за 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ОПОРЫ №1 и №2										
1	1105-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 900-1000 мм, длиной до 25 м. Устройство с уширением до 1800 мм свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 1-2 групп**	м³ конструктивного объема сваи	185,76		97050,40	24414,48	18028082	4535234	10496797	3176882	22901362
		НР - 72%; СП - 8%				16128,61	7624,28	2996051	1416286		1696397	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	11,5092		28315,77	1647,53	325892	18961	4420	222340	592090
		НР - 72%; СП - 8%				26284,24	546,91	302511	6294		43859	
3	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	2,72172		1066725,38	1908,98	2903328	5195	2802365	70544	3211782
		НР - 72%; СП - 8%				35186,40	812,07	95768	2210		237910	
7	1105-0101-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	10		63508,49	43513,83	635085	435139	28581	255179	961485
		НР - 72%; СП - 8%				17136,47	18305,05	171365	183051		71221	
8	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	8,928		933,00	--	8330	0		0	8996
		СП - 8%				--	--	--	--		666	
9	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	17,856		114,00	--	2036	0		0	2199
		СП - 8%				--	--	--	--		163	
10	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Бетонной подготовки. Устройство**	м³ бетона в деле	4,84		55315,54	4161,37	267727	20141	225099	20332	311104
		НР - 72%; СП - 8%				4646,00	1188,58	22487	5753		23045	

11	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монолитные шкафные стенки и открыльки. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м³	18,87583	118341,87 25280,53	20810,31 8233,75	2233801 477191	392812 155419	1363798	455479 215142	2904423
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				24404281 4065373	5407482 1769013	14921060 --	4200756 2265358	30893441
			ВСЕГО по акту				24404281 4065373	5407482 1769013	14921060 0	4200756 2265358	30893441

ИТОГО:	30 893 441	0		**30 893 441**
Временные здания и сооружения 4,8%	1 482 885			1 482 885
Итого с временными	32 376 326	0		**32 376 326**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	679 903			679 903
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0		3 344 088	3 344 088
Итого	33 056 229	0	3 344 088	36 400 317
Непредвиденные работы и затраты	661 125			661 125
Итого с непредвиденными затратами	33 717 353	0	3 344 088	37 061 441
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539	35 236 451	0	3 494 752	38 731 204
с понижающим коэф. К=0,47499999752017	16 737 314	0	1 660 007	18 397 321,63
НДС-12%	0,00		2 207 679	2 207 678,60
ИТОГО по акту	16 737 314	0	3 867 686	20 605 000,22

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шнелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №07-01 от 07.01.2024г.

Акт выполненных работ № 5

за 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ОПОРЫ №1 и №2										
11	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Монолитные шкафные стенки и открыльки. Устройство**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³	4,52417		118341,87	20810,31	535399	94149	326876	109169	696134
						25280,53	8233,75	114373	37251		51565	
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**										
		НР - 72%; СП - 8%	т	3,10016		28732,88	1313,20	89077	4071	1191	61384	162498
						27035,68	464,88	83815	1441		12037	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**										
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,02368		1363054,34	1908,98	32277	45	23983	5953	41288
						348345,36	812,07	8249	19		3058	
17	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ригель (ростверки) из монолитного железобетона. Устройство на суше**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ железобетона в деле	42		66395,52	4572,97	2788612	192065	2173977	359775	3400258
						10061,19	1836,11	422570	77117		251871	
18	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
		НР - 72%; СП - 8%	т	3,5978		21854,87	1258,17	78629	4527	1381	53564	142768
						20212,70	464,88	72721	1673		10575	
21	1106-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**										
		НР - 72%; СП - 8%	стык	24		731,78	56,40	17563	1354	4330	8586	28241
						494,95	1,91	11879	46		2092	
22	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты монолитные. Устройство**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ бетона в деле	1,5		60885,76	4161,37	91329	6242	78118	6301	105441
						4646,00	1188,58	6969	1783		7810	

23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,2013	28732,88 27035,68	1313,20 464,88	5784 5442	265 94	77	3986 782	10551
24	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 72%; СП - 8%*	т арматуры	0,2013	84085,20 83635,20	-- --	16926 16836	0 0	90	12122 2324	31372
26	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слива на ригеле при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м³	0,18	80965,18 29763,68	7235,64 2804,57	14574 5357	1303 505	7914	4221 1504	20298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3670170 748211	304021 119929	2617937 0	625061 343618	4638849
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА									
41	226-104-0126 РСНБ РК 2022	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 33 *СП - 8%*	шт.	3	6548876,00 --	-- --	19646628 --	-- --	19646628	-- 1571730	21218358
			ВСЕГО по акту				23316798 839862	321010 125413	22264565 0	695005 1915349	25857207

ИТОГО:	**25 857 207**	**0**		**25 857 207**
Временные здания и сооружения 4,8%	1 241 146			1 241 146
Итого с временными	**27 098 353**	**0**		**27 098 353**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	569 065			569 065
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0		553 266	553 266
Итого	**27 667 418**	**0**	**553 266**	**28 220 684**
Непредвиденные работы и затраты	553 348			553 348
Итого с непредвиденными затратами	**28 220 767**	**0**	**553 266**	**28 774 032**
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539	**29 492 222**	**0**	**578 192**	**30 070 415**
с понижающим коэф. К=0,47499999752017	**14 008 805**	**0**	**274 641**	**14 283 446,84**
НДС-12%	0,00		1 714 014	1 714 013,62
ИТОГО по акту	**14 008 805**	**0**	**1 988 655**	**15 997 460,46**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №07-01 от 07.01.2024г.

Акт выполненных работ № 6

за 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ОПОРЫ №1 и №2										
27	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	84,6		4815,85 1083,34	200,81 64,94	407421 91651	16989 5494	298781	69944 38189	515554
28	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвинилловыми красками *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	38		722,48 327,81	35,21 15,69	27454 12457	1338 596	13659	9398 2948	39800
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
43	226-103-1105 РСНБ РК 2022 прим.	Блок кордона ГОСТ 13015-2012 марки БКЗ(ОП 200И) *СП - 8%*	шт.	180		66970,00 --	-- --	12054600 --	-- --	12054600	-- 964368	13018968
52.5	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,06776	1012800,00		68627		68627	5490,16	74117
53.5	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1,3944	1012800,00		1412248		1412248	112979,84	1525228
58.5	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,2672	1029630,00		275117		275117	22009,36	297126
59.6	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,58	661,432	605,00		400166		400166	32013,28	432179
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО А/Б ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА. МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ										
69.7	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т	т	1	3,4863	985799,00		3436791		3436791	274943,28	3711734
71	251-102-0110 РСНБ РК 2022	Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	52		48507,00 --	-- --	2522364 --	-- --	2522364	-- 201789	2724153

72	251-102-0306 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	52	3048,00	--	158496	--	158496	--	171176
		СП - 8%			--	--	--	--		12680	
73	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	6	46189,00	--	277134	--	277134	--	299305
		СП - 8%			--	--	--	--		22171	
74	251-102-0208 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	8	68497,00	--	547976	--	547976	--	591814
		СП - 8%			--	--	--	--		43838	
75	251-102-0220 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБВ-2, толщиной 4 мм, длиной 2020 мм	шт.	2	30002,00	--	60004	--	60004	--	64804
		СП - 8%			--	--	--	--		4800	
76	251-102-0215 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБВ-1 толщиной 4 мм, длиной 3520 мм	шт.	2	49021,00	--	98042	--	98042	--	105885
		СП - 8%			--	--	--	--		7843	
77	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	176	1122,00	--	197472	--	197472	--	213270
		СП - 8%			--	--	--	--		15798	
78	251-102-0604 РСНБ РК 2022	Болт дорожный ГОСТ 1759.0-87	т	0,08672	1537830,00	--	133361	--	133361	--	144030
		СП - 8%			--	--	--	--		10669	
79	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01248	2273701,00	--	28376	--	28376	--	30646
		СП - 8%			--	--	--	--		2270	
80	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0012317	1554852,00	--	1915	--	1915	--	2068
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
81	251-102-0607 РСНБ РК 2022	Шайба 20 - 22 ГОСТ 11371-78	т	0,00783	2077294,00	--	16265	--	16265	--	17566
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0355	383478,00	--	13613	--	13613	--	14702
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
84	214-108-0402 РСНБ РК 2022	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007 марки Л85, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000	т	0,2856	6066638,00	--	1732632	--	1732632	--	1871243
		СП - 8%			--	--	--	--		138611	
85	235-201-0302 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания рулонных материалов	кг	323,28	1416,00	--	457764	--	457764	--	494385
		СП - 8%			--	--	--	--		36621	
86	261-105-0614 РСНБ РК 2022	Гермит (шнур диаметром 60 мм)	кг	44,8	945,00	--	42336	--	42336	--	45723
		СП - 8%			--	--	--	--		3387	
РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ ДЛИНОЙ 4 М.											
87	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,2	6929,40	2120,55	36033	11027	23384	3083	42245

		НР - 72%; СП - 8%				311,89	511,59	1622	2660		3129	
88	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушки щебеночные. Устройство (Щебень фр. 10-20-50%, 20-40-50%, М1200)	м³ подушки		60,8	3273,43	348,37	199025	21180	1	134800	360530
		НР - 72%; СП - 8%				2925,06	154,25	177844	9378		26706	
89	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³		42,256	4229,80	--	178734	--	178734	--	193033
		СП - 8%				--	--	--	--		14299	
90	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		42,256	3567,85	--	150763	--	150763	--	162824
		СП - 8%				--	--	--	--		12061	
92	226-102-0406 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.		26	186901,00	--	4859426	--	4859426	--	5248180
		СП - 8%				--	--	--	--		388754	
94	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,43904	372799,00	--	163674	--	163674	--	176768
		СП - 8%				--	--	--	--		13094	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1484	399352,00	--	59264	--	59264	--	64005
		СП - 8%				--	--	--	--		4741	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,50776	383478,00	--	194715	--	194715	--	210292
		СП - 8%				--	--	--	--		15577	
102.5	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,86032**	**1012800,00**		**871332**		**871332**	**69706,56**	**941039**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта		804	146,37	140,52	117681	112978	337	20381	149109
		НР - 72%; СП - 8%				5,43	29,78	4366	23943		11047	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2022 К=0,3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1(0,3) км	т·км		397,98	63,60	--	25312	--		--	27338
		СП - 8%				--	--	--	--		2026	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта		804	39,82	35,23	32015	28325	112	8378	43625
		НР - 72%; СП - 8%				4,45	10,02	3578	8056		3232	
4	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади		891	11,04	11,04	9837	9837	--	1737	12501
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,71	--	2415		927	
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
		ТИП 1										

5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	147	4651,47	1432,86	683766	210631	443118	58074	801187
		НР - 72%; СП - 8%			204,20	344,50	30017	50642		59347	
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	925	1099,20	322,12	1016760	297961	673936	101093	1207282
		НР - 72%; СП - 8%			48,50	103,29	44863	95543		89429	
7	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	925	283,76	62,26	262478	57590	204888	14023	298618
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,05	--	19471		22117	
			ВСЕГО по акту				30194364	767856	28634632	420911	36344052
							366398	218198	0	2692153	

ИТОГО:	36 344 052	0		36 344 052
Временные здания и сооружения 4,8%	1 744 515			1 744 515
Итого с временными	38 088 567	0		38 088 567
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	799 860			799 860
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0		335 072	335 072
Итого	38 888 427	0	335 072	39 223 499
Непредвиденные работы и затраты	777 769			777 769
Итого с непредвиденными затратами	39 666 195	0	335 072	40 001 268
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539	41 453 312	0	350 169	41 803 481
с понижающим коэф. К=0,47499999752017	19 690 323	0	166 330	19 856 653,26
НДС-12%	0,00		2 382 798	2 382 798,39
ИТОГО по акту	19 690 323	0	2 549 128	22 239 451,65

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор: №07-01 от 07.01.2024 года

Акт выполненных работ № 7

за _____ 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
44	1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование**	м³	2,76336		134889,70	81585,41	372749	81585	174624	130802	543835
		НР - 72%; СП - 8%				42173,21	23568,98	116540	65130		40284	
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО А/Б ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА. МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ										
61	235-103-0412 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ТЕХНОЭЛАСТМОСТ-5,5**	м²	458,656		3700,00	--	1697027	--	1697027	--	1832789
		СП - 8%				--	--	--	--		135762	
			ВСЕГО по акту									2376624
								116540	65130	0		

ИТОГО:	**2 376 624**	**0**		**2 376 624**
Временные здания и сооружения 4,8%	114 078			114 078
Итого с временными	**2 490 702**	**0**		**2 490 702**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	52 305			52 305

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		0		104 127	104 127
Итого		**2 543 007**	**0**	**104 127**	**2 647 134**
Непредвиденные работы и затраты		50 860			50 860
Итого с непредвиденными затратами		**2 593 867**	**0**	**104 127**	**2 697 994**
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539		**2 710 731**	**0**	**108 819**	**2 819 549**
с понижающим коэф. К=0,47499999752017		**1 287 597**	**0**	**5 169**	**1 339 285,94**
НДС-12%		0,00		160 714	160 714,31
ИТОГО по акту		**1 287 597**	**0**	**165 883**	**1 500 000,25**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор: **№07-01 от 07.01.2024 года**

Акт выполненных работ № 8

за 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. МОСТ										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.2	Восстановление оси трассы 2 категории сл ожности	км	0,05		30659,00	--	1533	--	--	--	1533
						30659,00	--	1533	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложн ости	км	0,05		18569,00	--	928	--	--	--	928
						18569,00	--	928	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2461	0	--	--	2461
		РАЗДЕЛ 2. ПОДХОДЫ К МОСТ										
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.2	Восстановление оси трассы 2 категории сл ожности	км	0,15		30659,00	--	4599	--	--	--	4599
						30659,00	--	4599	--		--	
4	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложн ости	км	0,15		18569,00	--	2785	--	--	--	2785
						18569,00	--	2785	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7384	0	--	--	7384

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3-1

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИС

23	1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Разборка трубы стальные, диаметр 1400 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,072	8680505,72 3398702,98	5281802,74 1562227,39	624996 244707	380290 112480	0	257175 70574	661966
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244707	112480	--	--	661966

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АД

44	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтп	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14	96,61 --	96,61 27,35	1353 --	1353 383	--	276 130	1759
45	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1	137,95 --	137,95 39,05	138 --	138 39	--	28 13	179
46	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14	256,76 10,38	245,96 59,89	3595 145	3443 838	7	708 344	4648
47	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	39,2	124,00 --	-- --	4861 --	-- --		-- 389	5250
48	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	173	85,01 --	85,01 24,06	14707 --	14706 4162	--	2996 1417	19120
49	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	173	243,06 --	243,06 68,80	42049 --	42049 11902	--	8570 4050	54669

50	1127-0302-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м² покрытия	1004,7	328,88	318,40	330426	319896	71	33577	393119
		НР - 72%; СП - 8%			10,41	36,01	10459	36179		29116	
51	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	16,7	4207,53	1848,86	70266	30876	--	37437	116319
		НР - 72%; СП - 8%			2358,67	754,85	39390	12606		8616	
52	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	38,5	170,00	--	6545	--		--	7069
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
53	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	771	124,00	--	95604	--		--	103252
		СП - 8%			--	--	--	--		7648	
54	1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м³ грунта	385	19,51	19,51	7511	7511	--	1528	9763
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,52	--	2125		724	
55	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	--	256,76	245,96	--	--	--	--	--
					10,38	59,89	--	--		--	
56	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1224,3	124,00	--	151813	--		--	163958
		СП - 8%			--	--	--	--		12145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				49994	68234			879105
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО А/Б ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА. МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ									
69	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перила сварные стальные. Установка	т перил	3,4863	129963,57	283,09	453092	987	51318	288615	801043
		НР - 72%; СП - 8%			114960,60	19,14	400787	67		59337	
60	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м² изолируемой поверхности	416,96	539,54	11,27	224967	4699	88413	96243	346907
		НР - 72%; СП - 8%			316,23	4,35	131855	1814		25697	

62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,10818	191609,15 --	2972,89 1326,72	20728 --	322 144	20406	103 1667	22498
63	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	360,6	2828,18 32,23	241,88 33,94	1019842 11622	87222 12239	920998	17179 82963	1119984
64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0828	191609,15 --	2972,89 1326,72	15865 --	246 110	15619	79 1276	17220
65	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	276	2828,18 32,23	241,88 33,94	780578 8895	66758 9367	704925	13149 63499	857226
66	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302** *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	276	640,52 5,66	0,04 --	176784 1562	11 --	175211	1126 14233	192143
67	1127-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой** *НР - 72%; СП - 8%*	м шва	180	3025,57 101,92	2687,06 628,41	544603 18346	483671 113114	42586	94651 51140	690394
68	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=1,5	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1(0,15) м, сплошная**	км линии	0,12	65363,54	19007,95	7844	2281	4818	1050	9605

		НР - 72%; СП - 8%			6207,68	5941,87	745	713		711	
70	1130-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1,5 м	м	90	571,92	22,53	51473	2027	--	36084	94561
		НР - 72%; СП - 8%			549,39	7,46	49445	671		7005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				623257	138239			4151581
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ ДЛИНОЙ 4 М.									
91	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м³ железобетонных конструкций	22,1	37130,51	4019,03	820584	88821	504613	185109	1086148
		НР - 72%; СП - 8%			10278,27	1355,02	227150	29946		80455	
93	212-101-1110 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	3,22	45081,00	--	145161	--	145161	--	156774
		СП - 8%			--	--	--	--		11613	
95	1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование	м³	13,68	134889,70	81585,41	1845291	1116089	152272	647534	2665587
		НР - 72%; СП - 8%			42173,21	23568,98	576930	322424		199426	
96	1130-0109-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры	т	0,65616	63487,91	9275,06	41658	6086	790	26122	73202
		НР - 72%; СП - 8%			53008,41	2283,56	34782	1498		5422	
97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,48944	28732,88	1313,20	14063	643	188	9691	25654
		НР - 72%; СП - 8%			27035,68	464,88	13232	228		1900	
98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16672	28315,77	1647,53	4721	274	65	3221	8577
		НР - 72%; СП - 8%			26284,24	546,91	4382	91		635	
101	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	13,68	45525,00	--	622782	--	622782	--	672605
		СП - 8%			--	--	--	--		49823	
102	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,86032	37095,50	31914,00	31914	27456	-25814	22299	58550
		НР - 72%; СП - 8%			35186,40	812,07	30272	699		4337	

103	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	123	4815,85	200,81	592350	24700	434399	101691	749565
		НР - 72%; СП - 8%			1083,34	64,94	133251	7988		55523	
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖОЙ ЧАСТИ НА 1/3 ДЛИНЫ ПЕРЕХОДНОЙ									
104	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	2,704	8584,27	2553,08	23212	6903	12931	4503	29932
		НР - 72%; СП - 8%			1249,40	1063,32	3378	2875		2217	
105	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0137	191609,15	2972,89	2625	41	2584	13	2849
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	18		211	
106	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	27,4	2179,42	4,32	59716	118	52409	5205	70115
		НР - 72%; СП - 8%			262,36	1,50	7189	41		5194	
107	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	27,4	1379,90	--	37809	--	33176	3336	44436
		НР - 72%; СП - 8%			169,08	--	4633	--		3292	
108	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м² изолируемой поверхности	82,8	4378,54	11,27	362543	933	335426	19112	412187
		НР - 72%; СП - 8%			316,23	4,35	26184	360		30533	
109	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01941	191609,15	2972,89	3719	58	3661	19	4037
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	26		299	
110	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	64,7	2828,18	241,88	182983	15650	165248	3082	200951

		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	2085	2196		14886	
111	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01485	191609,15	2972,89	2845	44	2801	14	3088
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	20		229	
112	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	м² покрытия	49,5	2828,18	241,88	139995	11973	126427	2358	153742
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	1595	1680		11388	
113	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м² покрытия	49,5	640,52	0,04	31706	2	31424	202	34461
		НР - 72%; СП - 8%			5,66	--	280	--		2553	
114	1127-0601-	**Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с**	м шва	12,6	3025,57	2687,06	38122	33857	2981	6626	48327
		НР - 72%; СП - 8%			101,92	628,41	1284	7918		3580	
115	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01119	191609,15	2972,89	2144	33	2111	11	2327
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	15		172	
116	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство**	м² покрытия	55,95	2853,01	241,88	159626	13533	144290	2665	175275
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	1803	1899		12983	
117	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,027975	191609,15	2972,89	5360	83	5277	27	5818
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	37		431	

118	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	55,95	2710,23	230,64	151637	12905	136929	2700	166684
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	34,79	1803	1947		12347	
119	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	55,95	1225,01	0,09	68539	5	67901	456	74514
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	633	--		5519	
120	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	55,95	1099,20	322,12	61500	18023	40763	6115	73024
		НР - 72%; СП - 8%			48,50	103,29	2714	5779		5409	
121	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	55,95	283,76	62,26	15876	3484	12392	848	18062
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,05	--	1178		1338	
122	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	7,2735	4651,47	1432,86	33832	10422	21925	2873	39642
		НР - 72%; СП - 8%			204,20	344,50	1485	2506		2936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1075065	391369			7056132
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
		ТИП 1									
8	1127-0602-	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,41	191609,15	2972,89	78560	1219	77341	392	85268
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	544		6316	
9	1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	824	2655,21	230,64	2187893	190047	1971288	39758	2405866
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	34,79	26558	28667		178215	

10	1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м² покрытия	824	1192,85	0,09	982908	74	973506	6716	1068794
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	9328	--		79170	
		ТИП 2									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	122	4651,47	1432,86	567479	174809	367758	48197	664930
		НР - 72%; СП - 8%			204,20	344,50	24912	42029		49254	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	748	1099,20	322,12	822202	240946	544978	81749	976268
		НР - 72%; СП - 8%			48,50	103,29	36278	77261		72317	
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	748	283,76	62,26	212252	46570	165682	11340	241476
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,05	--	15745		17885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				97076	164246			5442602
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
31	1101-0205-	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях	м³ грунта	4,3	2383,37	--	10248	--	--	7379	19037
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	10248	--		1410	
32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	1,4	6283,00	1472,54	8796	2062	5129	1745	11385
		НР - 72%; СП - 8%			1146,51	584,88	1605	819		843	
33	1107-0101-	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса	конструкций	8	3123,87	1724,11	24991	13792	--	11875	39815
		НР - 72%; СП - 8%			1399,76	661,81	11198	5294		2949	
34	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	м³	2,5	52235,00	--	130588	--	130588	--	141035
		СП - 8%			--	--	--	--		10447	
40	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3,4739766	6850,96	1133,74	23800	3939	2056	13772	40578

		НР - 72%; СП - 8%			5125,25	380,83	17805	1323		3006	
41	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	2	9006,00	--	18012	--	18012	--	19453
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
42	251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	6	10257,00	--	61542	--	61542	--	66465
		СП - 8%			--	--	--	--		4923	
43	251-101-0304	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей**	шт.	4	13483,00	--	53932	--	53932	--	58247
		СП - 8%			--	--	--	--		4315	
44	251-101-0310 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	шт.	2	15178,00	--	30356	--	30356	--	32784
		СП - 8%			--	--	--	--		2428	
45	251-101-0403 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3**	м²	4,941312	21228,00	--	104894	--	104894	--	113286
		СП - 8%			--	--	--	--		8392	
		ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ									
48	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	46	751,77	311,40	34581	14325	--	16690	55373
		НР - 72%; СП - 8%			440,37	63,56	20257	2924		4102	
49	251-102-0103 РСНБ РК 2022	**Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	12	22583,00	--	270996	--	270996	--	292676
		СП - 8%			--	--	--	--		21680	
50	251-102-0207 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм**	шт.	3	46189,00	--	138567	--	138567	--	149652
		СП - 8%			--	--	--	--		11085	
51	251-102-0208 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм**	шт.	3	68497,00	--	205491	--	205491	--	221930
		СП - 8%			--	--	--	--		16439	
52	251-102-0304 РСНБ РК 2022	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	12	4556,00	--	54672	--	54672	--	59046
		СП - 8%			--	--	--	--		4374	
53	251-102-0401 РСНБ РК 2022	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	шт.	6	1107,00	--	6642	--	6642	--	7173
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
54	251-102-0505 РСНБ РК 2022	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм**	шт.	2	10620,00	--	21240	--	21240	--	22939
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
55	251-102-0601 РСНБ РК 2022	**Болт дорожный ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	т	0,010898	1723663,00	--	18784	--	18784	--	20287

		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
56	251-102-0605 РСНБ РК 2022	**Гайка ГОСТ 1759.0-87**	т	0,004976	2273701,00	--	11314	--	11314	--	12219
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				61113	10360			1383380
			ВСЕГО по акту				2161056	884928			19584611

ИТОГО:		19 584 611			19 584 611
в том числе прочие работы		9 845			9 845
Временные здания и сооружения 4,8%		939 589			939 589
Итого с временными		**20 524 200**	**0**		**20 524 200**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)		430 801			430 801
Дополнительная оплата труда в зонах экологического		0		1 745 863	1 745 863
Итого		**20 955 002**	**0**	**1 745 863**	**22 700 865**
Непредвиденные работы и затраты		418 903			418 903
Итого с непредвиденными затратами		**21 373 905**	**0**	**1 745 863**	**23 119 768**
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539		**22 336 883**	**0**	**1 824 521**	**24 161 404**
с понижающим коэф. К=0,47499999752017		**10 610 019**	**0**	**866 647**	**11 476 666,66**
НДС-12%		0,00		1 377 200	1 377 200,00
ИТОГО по акту		**10 610 019**	**0**	**2 243 847**	**12 853 866,66**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт моста на коллекторе К - 3 автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кодаманов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор: **№07-01 от 07.01.2024 года**

Акт выполненных работ № 9

за **2024 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ (ЗЕМЛЯНЫЕ) РАБОТЫ										
123	1101-0102-	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	м³ грунта	348,68		256,76	245,96	89527	85761	147	17640	115741
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	59,89	3619	20882		8574	
124	412-102-0209 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	5491,71		38,00	--	208685	--		--	225380
		СП - 8%				--	--	--	--		16695	
125	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	348,68		96,61	96,61	33686	33686	--	6866	43794
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,35	--	9536		3243	
126	1101-0104-	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96**	м³ грунта	348,68		68,98	68,98	24052	24052	--	4899	31266
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,52	--	6806		2315	
127	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	348,68		132,00	132,00	46026	46026	--	9463	59928
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,70	--	13145		4439	
128	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	348,68		44,60	44,60	15551	15551	--	3591	20673
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,30	--	4986		1531	

129	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	348,68	112,12	96,33	39094	33589	732	9299	52264
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	4773	8142		3870	
130	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м² спланированной поверхности	256,52	130,93	123,79	33586	31754	--	7026	43862
		НР - 72%; СП - 8%			7,14	30,90	1832	7926		3250	
131	1101-0102-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	76	256,00	256,00	19456	19456	--	4281	25636
		НР - 72%; СП - 8%			--	78,23	--	5945		1899	
132	412-101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т·км	399	76,00	--	30324	--		--	32750
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
133	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	5	2191,46	--	10957	--	--	7889	20354
		НР - 72%; СП - 8%			2191,46	--	10957	--		1508	
134	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок упора сборные. Устройство	м³ сборных конструкций	21	12487,63	6330,27	262240	132936	42366	90956	381452
		НР - 72%; СП - 8%			4139,90	1875,70	86938	39390		28256	
135	226-103-1801 РСНБ РК 2022	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	35	31313,00	--	1095955	--	1095955	--	1183631
		СП - 8%			--	--	--	--		87676	
136	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	118,2	4815,85	200,81	569233	23736	417446	97723	720313
		НР - 72%; СП - 8%			1083,34	64,94	128051	7676		53357	
137	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м² укрепляемой поверхности	156,06	7080,71	243,65	1105016	38024	797007	200991	1410488
		НР - 72%; СП - 8%			1730,01	58,75	269985	9169		104481	
138	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м² укрепляемой поверхности	156,06	2832,38	12,24	442021	1910	355796	60921	543178

		НР - 72%; СП - 8%			540,27	1,91	84315	298		40235	
139	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,343	354275,00	--	121516	--	121516	--	131237
		СП - 8%			--	--	--	--		9721	
140	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,56	114336,00	--	178364	--	178364	--	192633
		СП - 8%			--	--	--	--		14269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				590470	133901			5234580
		РАЗДЕЛ 6. ВОДООТВОДНЫЕ УСТРОЙСТВО НА МОСТУ									
141	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	36,48	5303,86	2557,11	193485	93283	12128	90401	306597
		НР - 72%; СП - 8%			2414,32	1027,50	88074	37483		22711	
142	212-101-0818 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	1,632	36984,00	--	60358	--	60358	--	65187
		СП - 8%			--	--	--	--		4829	
143	226-105-0101 РСНБ РК 2022	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	24	6773,00	--	162552	--	162552	--	175556
		СП - 8%			--	--	--	--		13004	
144	226-103-1403 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-75	шт.	10	16122,00	--	161220	--	161220	--	174118
		СП - 8%			--	--	--	--		12898	
145	226-103-1407	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-40	шт.	8	5827,00	--	46616	--	46616	--	50345
		СП - 8%			--	--	--	--		3729	
146	226-103-1410 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	10	9658,00	--	96580	--	96580	--	104306
		СП - 8%			--	--	--	--		7726	
147	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	1,5	9117,41	348,37	13676	522	8766	3326	18362
		НР - 72%; СП - 8%			2925,06	154,25	4388	231		1360	
		СОПРЯЖЕНИЯ ЛОТКОВ С ПОДОШВОЙ НАСЫПИ									
148	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13	2383,37	--	30984	--	--	22308	57556
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	30984	--		4263	
149	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	2	8154,76	348,37	16310	697	9763	4434	22404
		НР - 72%; СП - 8%			2925,06	154,25	5850	309		1660	

150	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки сборные. Устройство	м³ сборных конструкций	1,13	12487,63	6330,27	14111	7154	2279	4894	20526
		НР - 72%; СП - 8%			4139,90	1875,70	4678	2120		1520	
151	226-102-0704 РСНБ РК 2022	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки Б-9	шт.	2	11610,00	--	23220	--	23220	--	25078
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
152	226-103-1410 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	12	9658,00	--	115896	--	115896	--	125168
		СП - 8%			--	--	--	--		9272	
153	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Растекатель бетонные . Устройство	м³	0,01	39107,20	1740,40	391	18	357	14	437
		НР - 72%; СП - 8%			1553,59	389,64	16	4		32	
154	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гаситель железобетонные . Устройство	м³	1,2	43438,56	2470,87	52126	2965	45721	2960	59493
		НР - 72%; СП - 8%			2866,94	558,82	3440	671		4407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				137430	40818			1205133
		РАЗДЕЛ 7.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ									
155	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30	170,00	--	5100	--		--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
156	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	60	114,00	--	6840	--		--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				0	0			12895
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
		ТИП 1									
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16	191609,15	2972,89	30657	475	30182	153	33275
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	212		2465	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	824	2717,48	241,88	2239204	199310	2013336	39255	2460736
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	26558	27967		182277	
		ТИП 2									

16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,32	191609,15	2972,89	61315	952	60363	306	66550
		НР - 72%; СП - 8%			--	1326,72	--	425		4930	
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	633	2717,48	241,88	1720165	153110	1546653	30156	1890347
		НР - 72%; СП - 8%			32,23	33,94	20402	21484		140026	
18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	633	611,56	0,05	387117	32	383502	2583	420875
		НР - 72%; СП - 8%			5,66	--	3583	--		31175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50543	50088			4871783
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
19	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	119,11	96,61	96,61	11507	11508	--	2345	14960
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,35	--	3258		1108	
20	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	119,11	275,91	275,91	32864	32863	--	6698	42726
		НР - 72%; СП - 8%			--	78,10	--	9302		3165	
21	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	119,11	132,00	132,00	15723	15722	--	3233	20472
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,70	--	4490		1516	
22	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	119,11	44,60	44,60	5312	5312	--	1227	7062
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,30	--	1703		523	

23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м² уплотненного грунта	119,11	112,12	96,33	13355	11474	250	3177	17854
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	1631	2781		1322	
24	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	143	11,04	11,04	1579	1579	--	279	2007
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,71	--	388		149	
25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	34,53	256,76	245,96	8866	8493	15	1747	11462
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	358	2068		849	
26	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	16,5744	212,00	--	3514	--		--	3795
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
27	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см	м² покрытия обочин	288	269,21	222,47	77532	64071	43	22925	108492
		НР - 72%; СП - 8%			46,59	63,97	13418	18423		8035	
28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	34,53	2469,62	--	85276	--	85276	--	92098
		СП - 8%			--	--	--	--		6822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15407	42413			320928
		РАЗДЕЛ 4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ									
29	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	173	85,01	85,01	14707	14706	--	2996	19120
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	4162		1417	
30	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	173	60,77	60,77	10513	10514	--	2142	13667
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,20	--	2976		1012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				0	7138	--		32787
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									

31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4,3	2383,37	--	10248	--	--	7379	0
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	10248	--		1410	
32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	1,4	6283,00	1472,54	8796	2062	5129	1745	0
		НР - 72%; СП - 8%			1146,51	584,88	1605	819		843	
33	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	3123,87	1724,11	24991	13792	--	11875	0
		НР - 72%; СП - 8%			1399,76	661,81	11198	5294		2949	
34	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	2,5	52235,00	--	130588	--	130588	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		10447	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,62	38899,46	1611,12	24118	999	21997	963	27087
		НР - 72%; СП - 8%			1809,38	346,96	1122	215		2006	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,2	1242,92	--	249	--	--	179	462
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	249	--		34	
37	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4,2	330,22	330,22	1387	1387	--	246	1763
		НР - 72%; СП - 8%			--	81,22	--	341		131	
38	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	79,8	36,00	--	2873	--		--	3103
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,5	38899,46	1611,12	19450	805	17740	776	21844
		НР - 72%; СП - 8%			1809,38	346,96	905	173		1618	
40	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,5260234	6850,96	1133,74	31008	5131	2679	17943	52867
		НР - 72%; СП - 8%			5125,25	380,83	23197	1724		3916	

41	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 *СП - 8%*	шт.	2	9006,00 --	-- --	18012 --	-- --	18012	-- 1441	0
42	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 *СП - 8%*	шт.	6	10257,00 --	-- --	61542 --	-- --	61542	-- 4923	0
43	251-101-0304 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм *СП - 8%*	шт.	4	13483,00 --	-- --	53932 --	-- --	53932	-- 4315	0
44	251-101-0310	Знак дорожный односторонний со световозвращающей *СП - 8%*	шт.	2	15178,00 --	-- --	30356 --	-- --	30356	-- 2428	0
45	251-101-0403 РСНБ РК [illegible]	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей *СП - 8%*	м²	4,941312	21228,00 --	-- --	104894 --	-- --	104894	-- 8392	0
46	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1(0,15) м, сплошная *НР - 72%; СП - 8%*	км линии	0,388	65363,54 6207,68	19007,95 5941,87	25361 2409	7375 2305	15577	3394 2300	31056
47	1127-0903-	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 *НР - 72%; СП - 8%*	км линии	0,02	45770,54 6207,68	19007,95 5941,87	915 124	380 119	411	175 87	1177
		ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ									
48	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	46	751,77 440,37	311,40 63,56	34581 20257	14325 2924	--	16690 4102	0
49	251-102-0103 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	12	22583,00 --	-- --	270996 --	-- --	270996	-- 21680	0
50	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм *СП - 8%*	шт.	3	46189,00 --	-- --	138567 --	-- --	138567	-- 11085	0
51	251-102-0208	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной *СП - 8%*	шт.	3	68497,00 --	-- --	205491 --	-- --	205491	-- 16439	0
52	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	12	4556,00 --	-- --	54672 --	-- --	54672	-- 4374	0
53	251-102-0401 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	6	1107,00 --	-- --	6642 --	-- --	6642	-- 531	0
54	251-102-0505 РСНБ РК 2022	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм *СП - 8%*	шт.	2	10620,00 --	-- --	21240 --	-- --	21240	-- 1699	0

55	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,010898	1723663,00	--	18784	--	18784	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
56	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка ГОСТ 1759.0-87	т	0,004976	2273701,00	--	11314	--	11314	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				71314	13914			139359
			ВСЕГО по акту				865164	288272			11817465

ИТОГО:	**11 817 465**			**11 817 465**
в том числе прочие работы	**9 845**			**9 845**
Временные здания и сооружения 4,8%	566 766			566 766
Итого с временными	**12 384 230**	**0**		**12 384 230**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	259 862			259 862
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0		661 113	661 113
Итого	**12 644 092**	**0**	**661 113**	**13 305 206**
Непредвиденные работы и затраты	252 685			252 685
Итого с непредвиденными затратами	**12 896 777**	**0**	**661 113**	**13 557 891**
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,0450539	**13 477 827**	**0**	**690 899**	**14 168 726**
с понижающим коэф. К=0,4749999752017	**6 401 968**	**0**	**328 177**	**6 730 145,05**
НДС-12%	0,00		807 617	807 617,41
ИТОГО по акту	**6 401 968**	**0**	**1 135 794**	**7 537 762,45**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"