ТОО «Жайык-Бетон»

«Капитальный ремонт здания поликлиники в с. Акжигит, Бейнеуский район, Мангистауской области»

Чертежи

БЦБ-ЖБ-61684473-2023-1-Ч

Том 2

г. Актау, 2024

ТОО «Жайык-Бетон»

«Капитальный ремонт здания поликлиники в с. Акжигит, Бейнеуский район, Мангистауской области»

Сметная документация

БЦБ-ЖБ-61684473-2023-1-СД

Том 2

Директор ТОО «Жайык-Бетон» **Таубеков А.Н.**

Главный инженер проекта **Дузенов Д.Ш.**

г. Актау, 2024

Пояснительная записка

Объект строительства " **Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района** " находится в регионе – Мангистауская область 12.03

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере – 5,3%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 2%.

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2024 г. 4 квартал 100%

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения АВС 2024.5 от 12.05.2024 г. в ценах, введенных с
2024 года

Форма 1

Заказчик _____ директор Абдуллаев Б.А.

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 152657,865 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 16356,200 тыс.тнг.

_____

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2024 года	--	--	132,708	132,708
2		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	3 313,932	3 313,932
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	595,579	595,579
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**4 042,219**	**4 042,219**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-01	Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области	110 301,817	3 718,969	--	114 020,786
		Всего по главе	**110 301,817**	**3 718,969**	--	**114 020,786**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**110 301,817**	**3 718,969**	--	**114 020,786**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	5 845,996	--	--	5 845,996
		Итого по главе 8	**5 845,996**	--	--	**5 845,996**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**116 147,813**	**3 718,969**	--	**119 866,782**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 807,391	--	--	5 807,391
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	2 322,956	74,379	--	2 397,336
		Итого по части II в сметных ценах:	**124 278,16**	**3 793,348**	--	**128 071,509**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				

8		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %	124 278,16	3 793,348	--	128 071,509
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	124 278,16	3 793,348	--	128 071,509
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**124 278,16**	**3 793,348**	**--**	**128 071,509**
10		- в том числе на 2024 г.	124 278,16	3 793,348	--	128 071,509
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,128 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,128 : 1,168 = 0,11 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,124 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,124 : 1,168 = 0,106 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,004 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,004 : 1,168 = 0,003 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,106x2,90% + 0,003x0,2x2,90%)/0,11x100 = 2,81 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,81 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 128071,509x0,46% = 589,129	--	--	589,129	589,129
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	--	--	589,129	589,129
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**589,129**	**589,129**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 128071,509x2,81% = 3598,809	--	--	3 598,809	3 598,809
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	--	--	3 598,809	3 598,809
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 598,809**	**3 598,809**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
15		IV квартал 2024 г., доля - 100%, к - 1,0000	--	--	4 187,938	4 187,938
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**4 187,938**	**4 187,938**
16		- в том числе на 2024 г.	--	--	4 187,938	4 187,938
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**124 278,16**	**3 793,348**	**8 230,157**	**136 301,666**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**124 278,16**	**3 793,348**	**8 230,157**	**136 301,666**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	485,066	485,066
		IV квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**124 278,16**	**3 793,348**	**4 187,938**	**132 259,447**
18		- в том числе затраты по части II	124 278,16	3 793,348	--	128 071,509
19		- в том числе затраты по части III	--	--	4 187,938	4 187,938
20	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	--	--	15 871,134	15 871,134
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**16 356,2**	**16 356,2**

		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**124 278,16**	**3 793,348**	**24 586,357**	**152 657,865**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Регистрационный номер	Примечание
1	2	3	4	5
1	**2-01**	**Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области**		
1.1	2-01-01-01	Ремонтно строительные работы	80 300	
1.2	2-01-01-02	Отопление и Вентиляция	80 310	
1.3	2-01-01-03	Пожарная сигнализация	80 320	
1.4	2-01-01-04	Электроснабжение	80 330	
1.5	2-01-01-05	Общестроительные работы	80 340	
1.6	2-01-01-06	Внутрений Водопровод и Канализация	80 350	

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	246-701-1702 *СпрСЦ 07.2024*	Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,2 кВт, модели VRF AM022TNQDKH/TK - прим.	шт.	21	265 504	5 575 584
2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	10,12212	236 131	2 390 146,32
3	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	634,92	3 730	2 368 251,6
4	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	43,68	46 832	2 045 621,76
5	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	342,86	5 262	1 804 129,32
6	247-102-3247	Светильник светодиодный линейный профильный FG 181 32W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1242x222x42мм, IP40. мощность 32W, блоком аварийного питания	шт.	37	35 807	1 324 859
7	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	50,076465	23 855	1 194 574,07
8	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	2 110	537	1 133 070

1	2	3	4	5	6	7
9	247-102-4404 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 CE Офис L, встраиваемый, IP40, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 1190х105х35 мм -прим.	шт.	94	11 602	1 090 588
10	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	84	12 298	1 033 032
11	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	87	10 427	907 149
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	28,14792	29 895	841 482,07
13	245-102-0114	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	секция	276	2 928	808 128
14	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10 291,59645	77	792 452,93
15	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	14,28	51 666	737 790,48
16	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	99,9	7 372	736 462,8
17	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	40,5647	17 202	697 793,97
18	247-102-2206 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник светодиодный специального назначения OZON LED SL 66 407C NW,CW (P2,O) IP54 с БАП, мощность 26 Вт-прим.	шт.	8	77 155	617 240
19	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	92,89	6 118	568 301,02
20	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	174,80704	3 066	535 958,38
21	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	37	13 352	494 024
22	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	56 615	452 920
23	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,763332	572 424	436 949,56
24	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	342,86	1 239	424 803,54
25	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	1 265	329	416 185
26	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,0705	122 783	377 005,2
27	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	16	20 814	333 024

1	2	3	4	5	6	7
28	243-305-0305	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	2 600	126	327 600
29	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	11,845	25 460	301 573,7
30	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	241,376	1 111	268 168,74
31	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	39,2343	6 675	261 888,95
32	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,846736	286 736	242 789,69
33	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	48	4 973	238 704
34	247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	45	4 911	220 995
35	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	53 664	214 656
36	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,9364	110 736	214 429,19
37	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	47	4 203	197 541
38	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,674	112 242	187 893,11
39	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	595,38385	310	184 568,99
40	242-103-0501	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	91 402	182 804
41	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	83,154	2 171	180 527,33
42	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	24,32574	7 121	173 223,59
43	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	143,48323	1 069	153 383,57
44	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3 378,45	45	152 030,25
45	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	9 414	150 624

1	2	3	4	5	6	7
46	246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	18	8 350	150 300
47	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	140,7276	1 056	148 608,35
48	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,794	30 969	148 465,39
49	246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	4	35 549	142 196
50	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04809	2 940 292	141 398,64
51	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	801,5	162	129 843
52	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	15,01992	8 568	128 690,67
53	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1334	961 398	128 250,49
54	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	42	2 735	114 870
55	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	189,154	605	114 438,17
56	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	46,2	2 469	114 067,8
57	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	462,3	245	113 263,5
58	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,4452	253 788	112 986,42
59	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	364,592	306	111 565,15
60	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	42,62	2 549	108 638,38
61	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	355,712	295	104 935,04
62	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	1,08669	95 688	103 983,19
63	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	134	768	102 912
64	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	18,2	4 971	90 472,2

1	2	3	4	5	6	7
65	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,13998	624 577	87 428,29
66	247-102-4001	Светильник светодиодный для общественных помещений SKD-ЭКО-NE-40-20; мощность 32Вт, IP20, 595х595х40 мм	шт.	5	15 961	79 805
67	246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч	комплект	2	37 896	75 792
68	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	222	337	74 814
69	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	2,3378656	28 950	67 681,21
70	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	38	1 779	67 602
71	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	7,50996	8 445	63 421,61
72	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807	59 228
73	246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м^3/ч	комплект	1	58 260	58 260
74	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	1	57 892	57 892
75	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	31,2	1 825	56 940
76	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м^2	622,71	91	56 666,61
77	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	2 149	51 576
78	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12925	391 456	50 595,69
79	234-303-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	156,2	319	49 827,8
80	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	25	1 981	49 525
81	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844	47 844
82	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	38,472	1 232	47 397,5
83	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,535156	88 056	47 123,7

1	2	3	4	5	6	7
84	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11 614	46 456
85	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	5 604	44 832
86	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	115,5	388	44 814
87	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	543	43 440
88	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	38,4	1 112	42 700,8
89	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	42 069	42 069
90	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	35,15853	1 186	41 698,02
91	248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	5	7 631	38 155
92	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	183	208	38 064
93	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	16,4176	2 250	36 939,6
94	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	36 938	36 938
95	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	10	3 567	35 670
96	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	99	344	34 056
97	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	106	320	33 920
98	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	83,98125	398	33 424,54
99	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	16	2 071	33 136
100	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	4,9019	6 701	32 847,63
101	247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	10 468	31 404

1	2	3	4	5	6	7
102	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	124,8	248	30 950,4
103	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0312858	954 056	29 848,37
104	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366	29 464
105	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	28 791	29 366,82
106	247-204-6001 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для выключателя автоматического Блок питания, БРВ	шт.	2	14 644	29 288
107	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	50	565	28 250
108	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	478	27 724
109	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	30	918	27 540
110	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	9,4	2 881	27 081,4
111	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2436	110 736	26 975,29
112	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	67,1	394	26 437,4
113	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15,32694	1 590	24 369,83
114	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	22	1 081	23 782
115	247-208-2703	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В	шт.	10	2 376	23 760
116	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,3296	4 837	20 942,28
117	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	74,25	282	20 938,5
118	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4 014	5	20 070
119	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,1158	3 256	19 913,04
120	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	103,95	189	19 646,55
121	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03227	602 024	19 427,31
122	223-503-0504	Лента бутиловая	м	208,9752	89	18 598,79

1	2	3	4	5	6	7
123	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
124	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,267972	951	17 372,84
125	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,61794	861	16 891,05
126	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	11,4638	1 473	16 886,18
127	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	7,0356	2 383	16 765,83
128	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,4044	3 680	16 208,19
129	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	5	3 093	15 465
130	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 728	15 456
131	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,6393	24 041	15 369,41
132	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01482	831 695	12 325,72
133	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,61	7 202	11 595,22
134	241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	60,39	191	11 534,49
135	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
136	247-204-1608	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	16	666	10 656
137	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	14,688	607	8 915,62
138	247-204-1607	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	11	795	8 745
139	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2 870	8 610
140	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	197,88	42	8 310,96
141	247-208-1208	Контактор модульный типа КМ20-40 АС	шт.	1	8 289	8 289
142	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7 820	7 820
143	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5,4	1 446	7 808,4

1	2	3	4	5	6	7
144	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 592	7 592
145	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	7 180
146	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	5	1 379	6 895
147	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,084	82 000	6 888
148	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	4	1 621	6 484
149	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
150	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0016659	3 595 322	5 989,38
151	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03176	187 771	5 963,61
152	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,166693	35 441	5 907,77
153	243-106-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1	м	5	1 105	5 525
154	218-103-0201	Ветошь	кг	4,804903	1 103	5 299,81
155	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	12	429	5 148
156	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	9,462	543	5 137,87
157	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	5 060
158	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	32 793	5 017,33
159	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,04623	106 532	4 924,97
160	247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
161	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	13,869	343	4 757,07
162	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	4,368	1 086	4 743,65
163	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	29,7	157	4 662,9
164	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	37,1532	121	4 495,54
165	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8	557	4 456
166	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	37	120	4 440

1	2	3	4	5	6	7
167	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	9,778659	448	4 380,84
168	241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	5	836	4 180
169	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,127241	110	4 084
170	241-201-0601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,2 мм	м	36,63	109	3 992,67
171	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	2,706	1 381	3 736,99
172	243-106-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	м	5	719	3 595
173	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000517	6 325 216	3 270,14
174	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,188336	767	3 212,45
175	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,353	2 313	3 129,49
176	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,108	28 069	3 031,45
177	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,36	1 234	2 912,24
178	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	700	2 800
179	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	10,66925	262	2 795,34
180	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,132835	2 280	2 582,86
181	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	2 530
182	247-204-1654	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 523	2 523
183	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	773	2 434,95
184	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,5	926	2 315
185	261-105-0618	Замазка защитная	кг	4,8	472	2 265,6
186	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	7	311	2 177

1	2	3	4	5	6	7
187	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530	2 120
188	247-204-1647	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 011	2 011
189	247-204-1652	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 967	1 967
190	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,616	3 172	1 953,95
191	247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 950	1 950
192	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,353	1 438	1 945,61
193	247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 892	1 892
194	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	7 006	1 751,5
195	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,05442	31 625	1 721,03
196	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,2	8 349	1 669,8
197	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001842	859 926	1 583,98
198	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	315,66	5	1 578,3
199	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	249,828	6	1 498,97
200	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	341	1 364
201	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,7821	765	1 363,31
202	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	536	1 072
203	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,17	5 901	1 003,17
204	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	231	924
205	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	507	882,18
206	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,725	484	834,9
207	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,8381	426	783,03

1	2	3	4	5	6	7
208	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	68,265	10	682,65
209	247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	619	619
210	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597	597
211	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0032	182 510	584,03
212	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,32	1 648	527,36
213	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	249	498
214	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00032	1 549 022	495,69
215	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,017048	26 610	453,65
216	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,195	2 189	426,86
217	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	105	420
218	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	98	392
219	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
220	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0047	82 123	385,98
221	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	362,88
222	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,353156	259	350,47
223	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	345	345
224	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	163	326
225	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	65	325
226	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	287	287
227	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5412	501	271,14
228	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,87	300	261

1	2	3	4	5	6	7
229	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	85	255
230	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001806	127 301	229,91
231	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228,1
232	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220,04
233	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,154	1 403	216,06
234	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	680 949	204,28
235	218-103-0208	Каболка	т	0,0004	423 648	169,46
236	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0150682	9 233	139,12
237	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,024	5 628	135,07
238	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,115	1 019	117,18
239	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,19425	550	106,84
240	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,02	4 540	90,8
241	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000517	1 576 025	81,48
242	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,312	253	78,94
243	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,025	3 088	77,2
244	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	594	73,06
245	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,003	23 535	70,61
246	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,825	73	60,22
247	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,055107	986	54,34
248	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,070245	629	44,18

1	2	3	4	5	6	7
249	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,03619	943	34,13
250	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0006	32 576	19,55
251	261-107-0831	Мусор строительный	т	17,612042	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**39 162 213**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1 792 320	1 792 320
2	513-104-0619 *СпрСЦ 07.2024*	Котел газовый настенный модели Navien с тепловой мощностью 60 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	609 596	1 219 192
3	511-702-0202 *РСНБ РК 2022*	Насос вертикальный многоступенчатый Q 1,8 м^3/ч, Н 27,0 м вод. ст.-прим.	шт.	2	198 476	396 952
4	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 505	310 505
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**3 718 969**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**42 881 182,34**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	114020,786	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,864	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	69011,231	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-01-01-01	Ремонтно строительные работы	18 523,225	--	--	18 523,225	2,42	13 298,073	--
2.	2-01-01-02	Отопление и Вентиляция	14 734,389	3 011,512	--	17 745,901	0,778	5 404,768	--
3.	2-01-01-03	Пожарная сигнализация	3 906,525	--	--	3 906,525	0,352	2 348,035	--
4.	2-01-01-04	Электроснабжение	11 034,896	--	--	11 034,896	0,816	5 554,548	--
5.	2-01-01-05	Общестроительные работы	56 690,537	--	--	56 690,537	6,069	39 310,511	--
6.	2-01-01-06	Внутрений Водопровод и Канализация	5 412,245	707,457	--	6 119,702	0,429	3 095,296	--
		Всего :	**110 301,817**	**3 718,969**	**--**	**114 020,786**	**10,864**	**69 011,231**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр стройки 44
Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно строительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	18523,225	тыс.тенге
Сметная заработная плата	13298,256	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,420	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1.Фундамент(цокольная часть)											
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты бетонные. Разборка**	$м^3$	1,4	84 903	30 236	118864	42330	--	--	118864
					54 667	10 476	76534	14666		--	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1	40 906	2 779	40906	2779	31119	--	40906
					7 008	669	7008	669		--	
3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	16	1 192	--	19072	--	--	--	19072
					1 192	--	19072	--		--	
4	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16	5 711	201	91376	3216	7216	--	91376
					5 059	91	80944	1456		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16	4 754	27	76064	432	47152	--	76064
					1 780	9	28480	144		--	
6	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отмостка. Разборка покрытия	$м^2$	47	9 057	2 166	425679	101802	--	--	425679
					6 891	756	323877	35532		--	
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	47	5 677	599	266819	28153	158672	--	266819
					1 702	173	79994	8131		--	
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4,7	63 001	15	296105	71	186609	--	296105
					23 282	--	109425	--		--	
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12925	93 929	6 012	12140	777	34	--	12140
					87 654	2 069	11329	267		--	
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12925	391 456	--	50596	--	50596	--	50596
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				736663				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					179560			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					60865			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						481398		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1397621
		Подраздел 2.Фасад									
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	61	1 192	--	72712	--	--	--	72712
					1 192	--	72712	--		--	
12	1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	61	11 736	--	715896	--	32025	--	715896
					11 211	--	683871	--		--	
13	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	2,9524	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				756583				
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						32025		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								788608
		Подраздел 3.Проемы									
14	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26	7 527 7 320	207 74	195702 190320	5382 1924	--	-- --	195702
15	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	2,7716	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
16	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	9,1	5 212 5 212	-- --	47429 47429	-- --	--	-- --	47429
17	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,3185	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
18	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	48	11 176 10 757	419 145	536448 516336	20112 6960	--	-- --	536448
19	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	8,4	9 714 8 952	140 49	81598 75197	1176 412	5225	-- --	81598
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				829282				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26670			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9296			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5225		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								861177
		Подраздел 4.Крыша,Кровля									
20	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	310	1 305 1 267	38 11	404550 392770	11780 3410	--	-- --	404550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1208-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	м^2 кровли	310	1 954	432	605740	133920	--	--	605740
					1 522	144	471820	44640		--	
22	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	310	15 594	64	4834140	19840	2615780	--	4834140
					7 092	15	2198520	4650		--	
23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	230	4 642	169	1067660	38870	258060	--	1067660
					3 351	43	770730	9890		--	
24	234-101-0106 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м^3	11,845	25 460	--	301574	--	301574	--	301574
					--	--	--	--		--	
25	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Желоба настенные. Устройство	м желобов	69	16 789	549	1158441	37881	754791	--	1158441
					5 301	163	365769	11247		--	
26	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	42	4 974	43	208908	1806	124572	--	208908
					1 965	13	82530	546		--	
27	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	42	14 699	116	617358	4872	184044	--	617358
					10 201	41	428442	1722		--	
28	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м^2 потолков	42	1 672	14	70224	588	1176	--	70224
					1 630	5	68460	210		--	
29	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	42	2 735	--	114870	--	114870	--	114870
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4779041**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**249557**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**76315**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**4354867**		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								**9383465**
		Подраздел 5.Полы									
30	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**610,5**	**600**	**10**	**366300**	**6105**	**--**	**--**	**366300**
					590	**4**	**360195**	**2442**		**--**	
31	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**158,8**	**4 441**	**112**	**705231**	**17785**	**--**	**--**	**705231**
					4 329	**44**	**687445**	**6987**		**--**	
32	**261-107-0831 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный**	**т**	**8,2576**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1047640**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23890**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**9429**			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								**1071531**
		Подраздел 6.Внутренная отделка									
33	**1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м²**	**3 359,25**	**1 333**	**--**	**4477880**	**--**	**--**	**--**	**4477880**
					1 333	**--**	**4477880**	**--**		**--**	
34	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м² облицовки**	**42,62**	**4 128**	**200**	**175935**	**8524**	**--**	**--**	**175935**
					3 928	**71**	**167411**	**3026**		**--**	
35	**261-107-0831 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный**	**т**	**1,879542**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Электроснабжение									
36	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**260**	**132**	**--**	**34320**	**--**	**--**	**--**	**34320**
					132	**--**	**34320**	**--**		**--**	
		Канализация водопровод									
37	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**16**	**3 199**	**20**	**51184**	**320**	**--**	**--**	**51184**
					3 179	**8**	**50864**	**128**		**--**	
38	**261-107-0831 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный**	**т**	**0,2912**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
39	1215-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	16	2 279	5	36464	80	--	--	36464
					2 274	2	36384	32		--	
40	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,0352	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
41	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	3 979	23	15916	92	--	--	15916
					3 956	9	15824	36		--	
42	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,106	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Крыльцо									
43	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	5	3 785	384	18925	1920	6130	--	18925
					2 175	121	10875	605		--	
		Разные работы									
44	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17,612	11 115	--	195757	--	--	--	195757
					11 115	--	195757	--		--	
45	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
46	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	176,12	82	--	14442	--		--	14442
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4989315				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10936			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3827			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6130		
		Перевозка грузов	Тенге				14442				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								5020823
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18523225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13138524				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					490613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159732			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4879645		
		- Перевозка грузов	Тенге				14442				

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-01

на Ремонтно строительные работы

Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах 2024 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 100,208615	5 035 --	- --	2 485 2 734 018,41	5539550
2	20163Т	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	447,951	5 909 --	- --	2 969 1 329 966,52	2646942
3	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	185,25656	6 016 --	- --	2 969 550 026,73	1114503
4	20172Т	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,86	6 953 --	- --	3 494 387 344,84	770810
5	20532Т	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	109,3242	6 255 --	- --	3 087 337 483,81	683823
6	20523Т	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	105,81842	5 328 --	- --	2 629 278 196,63	563801
7	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	71,8326	5 964 --	- --	2 969 213 270,99	428410
8	20524Т	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	72,416	5 424	-	2 677	392784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	193 857,63	
9	20525Т	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	34,4734	5 521	-	2 725	190328
						--	--	93 940,02	
10	20521Т	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	32,617086	5 133	-	2 533	167424
						--	--	82 619,08	
11	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,17804	5 423	-	2 725	109426
						--	--	54 985,16	
12	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18,2721	5 023	-	2 485	91781
						--	--	45 406,17	
13	20173Т	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,4672	7 059	-	3 547	80947
						--	--	40 674,16	
14	20159Т	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,4995	5 519	-	2 773	80023
						--	--	40 207,11	
15	20379Т	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	12,04112	6 356	-	3 145	76533
						--	--	37 869,32	
16	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,12708	6 201	-	3 087	75200
						--	--	37 436,3	
17	20087Т	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,5076	5 474	-	2 725	68467
						--	--	34 083,21	
18	20101Т	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,0576	7 019	-	3 494	28480
						--	--	14 177,25	
19	20095Т	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7931628	6 318	-	3 145	11329
						--	--	5 639,5	
20	20155Т	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,1175	5 136	-	2 581	10875
						--	--	5 465,27	
21	20082Т	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,404	4 991	-	2 485	7007
						--	--	3 488,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**6 520 157**	**13138524**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2 381,2228**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
22	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,7397738	4 123,22	-	-	(159733)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**13138524**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,9847% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
23	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	16,542085	10 071	-	3 547	166595
						--	--	58 674,78	
24	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,8831791	15 234	-	5 068	150560
						--	--	50 087,95	
25	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,5214466	7 583	-	2 969	34286
						--	--	13 424,17	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,8238% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
26	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,034032	14 712	-	3 547	29925
						--	--	7 214,71	
27	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,2513038	9 940	-	3 547	22378
						--	--	7 985,37	
28	697С	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,92597	12 565	-	3 547	11635
						--	--	3 284,42	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,1915% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
29	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,584868	18 146	-	5 068	10613
						--	--	2 964,11	
30	776С	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,61256	17 301	-	5 068	10598
						--	--	3 104,45	
31	620С	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,556104	10 881	-	3 547	6051
						--	--	1 972,5	
32	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,430338	12 953	-	3 547	5574
						--	--	1 526,41	
33	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,40128	1 060	-	-	4665
						--	--	-	
34	2485С	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	32,9939281	83	-	-	2738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
35	3385С	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м^3/ч	маш.-ч	0,39168	6 531	-	2 969	2558
						--	--	1 162,9	
36	2698С	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	29,85424	80	-	-	2388
						--	--	-	
37	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	51,71296	20	-	-	1034
						--	--	-	
38	1523С	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	28,737904	16	-	-	460
						--	--	-	
39	1240С	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,44494	137	-	-	335
						--	--	-	
40	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,00228	24	-	-	72
						--	--	-	
41	976С	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,14688	115	-	-	17
						--	--	-	
42	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,446093	34	-	-	15
						--	--	-	
43	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6390384	15	-	-	10
						--	--	-	
44	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3473434	20	-	-	7
						--	--	-	
45	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,044641	31	-	-	1
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**159 732**	**490613**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,0507% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
46	134889С	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	342,86	5 262	5 223	-	1804129
						--	--	-	
47	288068С	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м^2	342,86	1 239	1 223	-	424804
						--	--	-	
48	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,6975	572 424	568 750	-	399266
						--	--	-	
49	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	3,0705	122 783	120 536	-	377005
						--	--	-	
50	330637С	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м^3	11,845	25 460	24 563	-	301574
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	131589С	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,9364	110 736	108 631	-	214429
						--	--	-	
52	131541С	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,674	112 242	110 119	-	187893
						--	--	-	
53	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,794	30 969	21 362	-	148465
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,2671% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
54	144655С	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5828	236 131	226 028	-	137617
						--	--	-	
55	315956С	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1334	961 398	948 661	-	128250
						--	--	-	
56	271975С	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	42	2 735	2 714	-	114870
						--	--	-	
57	135836С	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	462,3	245	234	-	113264
						--	--	-	
58	133140С	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,4452	253 788	250 000	-	112986
						--	--	-	
59	314900С	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,13998	624 577	616 071	-	87428
						--	--	-	
60	279860С	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12925	391 456	388 393	-	50596
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,6822% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
61	135822С	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	38,4	1 112	1 071	-	42701
						--	--	-	
62	102682С	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,6444	23 855	19 499	-	39227
						--	--	-	
63	100463С	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	28 791	19 218	-	29367
						--	--	-	
64	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	9,4	2 881	2 781	-	27081
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	131586С	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2436	110 736	108 631	-	26975
						--	--	-	
66	290059С	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	11,4638	1 473	1 453	-	16886
						--	--	-	
67	144669С	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0575	286 736	274 927	-	16487
						--	--	-	
68	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,298	861	849	-	13172
						--	--	-	
69	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,61	7 202	-	-	11595
						--	--	-	
70	100080С	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,4006	7 121	-	-	9974
						--	--	-	
71	100078С	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,8648	8 568	-	-	7410
						--	--	-	
72	145974С	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	9,462	543	535	-	5138
						--	--	-	
73	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	32 793	23 156	-	5017
						--	--	-	
74	147697С	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,04623	106 532	102 213	-	4925
						--	--	-	
75	135553С	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	13,869	343	334	-	4757
						--	--	-	
76	135815С	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8	557	536	-	4456
						--	--	-	
77	100079С	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,4324	8 445	-	-	3652
						--	--	-	
78	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,76694	1 590	1 569	-	2809
						--	--	-	
79	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,008	2 171	2 143	-	2188
						--	--	-	
80	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	7 006	6 920	-	1752
						--	--	-	
81	145975С	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,725	484	476	-	835
						--	--	-	
82	131654С	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0047	82 123	80 357	-	386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
83	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,0915	110	110	-	230
						--	--	-	
84	131551С	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001806	127 301	125 000	-	230
						--	--	-	
85	127921С	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,03619	943	938	-	34
						--	--	-	
86	295913С	261-107-0831	Мусор строительный	т	17,612042	0	-	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**4879645**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
87		412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	176,12	82	-	82	14442
						--	--	14 441,84	
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**14 442**	**14442**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр стройки 44
Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и Вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-ОВ

Сметная стоимость	17745,901	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5404,643	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,778	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	**1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40**	**Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка**	**котел**	**1**	**17 942**	**438**	**17942**	**438**	**--**	**--**	**17942**
					17 504	**155**	**17504**	**155**		**--**	
2	**513-104-0619 СпрСЦ 07.2024**	**Котел газовый настенный модели Navien с тепловой мощностью 60 кВт, с комплектом дымохода**	**комплект**	**2**	**609 596**	**--**	**1219192**	**--**		**--**	**1219192**
					--	**--**	**--**	**--**	**1219192**	**--**	
3	**1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**6**	**2 663**	**9**	**15978**	**54**	**252**	**--**	**15978**
					2 612	**1**	**15672**	**6**		**--**	
4	**1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32-40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**6**	**3 121**	**14**	**18726**	**84**	**504**	**--**	**18726**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 023	3	18138	18		--	
5	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	--	5060	--	5060	--	5060
					--	--	--	--		--	
6	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366	--	29464	--	29464	--	29464
					--	--	--	--		--	
7	242-207-4104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11 614	--	46456	--	46456	--	46456
					--	--	--	--		--	
8	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	37	2 903	2	107411	74	999	--	107411
					2 874	1	106338	37		--	
9	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	37	13 352	--	494024	--	494024	--	494024
					--	--	--	--		--	
10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	37	1 285	--	47545	--	5439	--	47545
					1 138	--	42106	--		--	
11	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	54,126	7 174	59	388300	3193	148631	--	388300
					4 369	19	236476	1028		--	
12	245-102-0114 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	секция	276	2 928	--	808128	--	808128	--	808128
					--	--	--	--		--	
13	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5 711	170	28555	850	120	--	28555
					5 517	49	27585	245		--	
14	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	5	836	--	4180	--	4180	--	4180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
15	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	183	1 143	20	209169	3660	2196	--	209169
					1 111	--	203313	--		--	
16	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	222	1 828	24	405816	5328	1998	--	405816
					1 795	--	398490	--		--	
17	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2 004	28	100200	1400	500	--	100200
					1 966	--	98300	--		--	
18	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	183	208	--	38064	--	38064	--	38064
					--	--	--	--		--	
19	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	222	337	--	74814	--	74814	--	74814
					--	--	--	--		--	
20	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	50	565	--	28250	--	28250	--	28250
					--	--	--	--		--	
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	410	547	3	224270	1230	820	--	224270
					542	--	222220	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4311544	16311	1689899	--	4311544
							1386142	1489	1219192	--	
Стоимость оборудования			Тенге				1219192				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1219192				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1528440				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1528440				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1528440				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1563912				
Материалы			Тенге				161459				
Всего заработная плата			Тенге					1387631			
Сдача и испытание			Тенге				8731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1563912**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**183**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1387631**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4311544**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**183**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1387631**			
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция											
П1											
22	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**357 617**	**10 854**	**357617**	**10854**	**10126**	**--**	**357617**
					336 637	**3 059**	**336637**	**3059**		**--**	
23	**514-401-0103 РСНБ РК 2022**	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**1 792 320**	**--**	**1792320**	**--**		**--**	**1792320**
					--	**--**	**--**	**--**	**1792320**	**--**	
24	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**49,9**	**17 308**	**170**	**863669**	**8483**	**379789**	**--**	**863669**
					9 527	**56**	**475397**	**2794**		**--**	
25	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**24**	**17 580**	**170**	**421920**	**4080**	**153600**	**--**	**421920**
					11 010	**56**	**264240**	**1344**		**--**	
26	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**7,59**	**18 643**	**216**	**141500**	**1639**	**48584**	**--**	**141500**
					12 026	**72**	**91277**	**546**		**--**	
27	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**2,8**	**17 580**	**170**	**49224**	**476**	**17920**	**--**	**49224**
					11 010	**56**	**30828**	**157**		**--**	
28	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	**решетка**	**18**	**2 171**	**6**	**39078**	**108**	**234**	**--**	**39078**
					2 152	**1**	**38736**	**18**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	1 981	--	7924	--	7924	--	7924
					--	--	--	--		--	
30	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	14	1 779	--	24906	--	24906	--	24906
					--	--	--	--		--	
31	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,75	17 308	170	12981	128	5708	--	12981
					9 527	56	7145	42		--	
32	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,25	17 580	170	21975	213	8000	--	21975
					11 010	56	13762	70		--	
33	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,25	18 643	216	23304	270	8002	--	23304
					12 026	72	15032	90		--	
				B1							
34	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	47 795	506	47795	506	2225	--	47795
					45 064	116	45064	116		--	
35	246-401-0112 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 $м^3$/ч	комплект	1	37 896	--	37896	--	37896	--	37896
					--	--	--	--		--	
36	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	$м^2$	0,5616	45 165	132	25365	74	75	--	25365
					44 900	47	25216	26		--	
37	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	--	16700	--	16700	--	16700
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	29	17 308	170	501932	4930	220719	--	501932
					9 527	56	276283	1624		--	
39	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,7	18 643	216	329981	3823	113298	--	329981
					12 026	72	212860	1274		--	
40	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,4	17 580	170	77352	748	28160	--	77352
					11 010	56	48444	246		--	
41	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	15	2 171	6	32565	90	195	--	32565
					2 152	1	32280	15		--	
42	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	15	1 779	--	26685	--	26685	--	26685
					--	--	--	--		--	
43	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,75	17 308	170	30289	298	13319	--	30289
					9 527	56	16672	98		--	
44	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	17 580	170	17580	170	6400	--	17580
					11 010	56	11010	56		--	
45	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,5	18 643	216	9322	108	3201	--	9322
					12 026	72	6013	36		--	
				В2							
46	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	47 795	506	47795	506	2225	--	47795
					45 064	116	45064	116		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	246-401-0112 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч	комплект	1	37 896	--	37896	--	37896	--	37896
					--	--	--	--		--	
48	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м^2	0,5616	45 165	132	25365	74	75	--	25365
					44 900	47	25216	26		--	
49	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	--	16700	--	16700	--	16700
					--	--	--	--		--	
50	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,3	18 643	216	42879	497	14722	--	42879
					12 026	72	27660	166		--	
51	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	2	2 171	6	4342	12	26	--	4342
					2 152	1	4304	2		--	
52	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	1 779	--	3558	--	3558	--	3558
					--	--	--	--		--	
53	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,5	18 643	216	9322	108	3201	--	9322
					12 026	72	6013	36		--	
			В3								
54	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	47 795	506	47795	506	2225	--	47795
					45 064	116	45064	116		--	
55	246-401-0111 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м^3/ч	комплект	1	58 260	--	58260	--	58260	--	58260
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м^2	0,5616	45 165	132	25365	74	75	--	25365
					44 900	47	25216	26		--	
57	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	--	16700	--	16700	--	16700
					--	--	--	--		--	
58	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	8,5	17 308	170	147118	1445	64693	--	147118
					9 527	56	80980	476		--	
59	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,5	18 643	216	27964	324	9601	--	27964
					12 026	72	18039	108		--	
60	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,6	17 580	170	28128	272	10240	--	28128
					11 010	56	17616	90		--	
61	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	8	2 171	6	17368	48	104	--	17368
					2 152	1	17216	8		--	
62	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	7	1 779	--	12453	--	12453	--	12453
					--	--	--	--		--	
63	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1 981	--	1981	--	1981	--	1981
					--	--	--	--		--	
64	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,5	17 308	170	8654	85	3805	--	8654
					9 527	56	4764	28		--	
65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,25	17 580	170	4395	43	1599	--	4395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11 010	56	2753	14		--	
66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,25	18 643	216	4661	54	1600	--	4661
					12 026	72	3007	18		--	
				В4							
67	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	47 795	506	47795	506	2225	--	47795
					45 064	116	45064	116		--	
68	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3/ч$	комплект	1	42 069	--	42069	--	42069	--	42069
					--	--	--	--		--	
69	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	$м^2$	0,5616	45 165	132	25365	74	75	--	25365
					44 900	47	25216	26		--	
70	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	--	16700	--	16700	--	16700
					--	--	--	--		--	
71	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,5	17 308	170	147118	1445	64693	--	147118
					9 527	56	80980	476		--	
72	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	18 643	216	18643	216	6401	--	18643
					12 026	72	12026	72		--	
73	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,4	17 580	170	24612	238	8960	--	24612
					11 010	56	15414	78		--	
74	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	4	2 171	6	8684	24	52	--	8684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2 152	1	8608	4		--	
75	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	1 981	--	7924	--	7924	--	7924
					--	--	--	--		--	
76	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	17 308	170	17308	170	7611	--	17308
					9 527	56	9527	56		--	
77	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,25	17 580	170	4395	43	1599	--	4395
					11 010	56	2753	14		--	
78	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,25	18 643	216	4661	54	1600	--	4661
					12 026	72	3007	18		--	
				B5							
79	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	47 795	506	47795	506	2225	--	47795
					45 064	116	45064	116		--	
80	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	35 549	--	35549	--	35549	--	35549
					--	--	--	--		--	
81	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	$м^2$	0,5616	45 165	132	25365	74	75	--	25365
					44 900	47	25216	26		--	
82	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	--	16700	--	16700	--	16700
					--	--	--	--		--	
83	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5	18 643	216	93215	1080	32005	--	93215
					12 026	72	60130	360		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	3	2 171	6	6513	18	39	--	6513
					2 152	1	6456	3		--	
85	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1 981	--	5943	--	5943	--	5943
					--	--	--	--		--	
86	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,75	18 643	216	13982	162	4800	--	13982
					12 026	72	9020	54		--	
				B6, B9							
87	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	47 795	506	47795	506	2225	--	47795
					45 064	116	45064	116		--	
88	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	комплект	1	35 549	--	35549	--	35549	--	35549
					--	--	--	--		--	
89	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м^2	0,5616	45 165	132	25365	74	75	--	25365
					44 900	47	25216	26		--	
90	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	--	16700	--	16700	--	16700
					--	--	--	--		--	
91	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,2	18 643	216	59658	691	20484	--	59658
					12 026	72	38483	230		--	
92	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	3	2 171	6	6513	18	39	--	6513
					2 152	1	6456	3		--	
93	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1 981	--	5943	--	5943	--	5943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
94	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,25	18 643	216	4661	54	1600	--	4661
					12 026	72	3007	18		--	
B7											
95	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	47 795	506	47795	506	2225	--	47795
					45 064	116	45064	116		--	
96	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3/ч$	комплект	1	35 549	--	35549	--	35549	--	35549
					--	--	--	--		--	
97	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	$м^2$	0,5616	45 165	132	25365	74	75	--	25365
					44 900	47	25216	26		--	
98	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	--	16700	--	16700	--	16700
					--	--	--	--		--	
99	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,9	18 643	216	147280	1707	50568	--	147280
					12 026	72	95005	569		--	
100	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	5	2 171	6	10855	30	65	--	10855
					2 152	1	10760	5		--	
101	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1 981	--	9905	--	9905	--	9905
					--	--	--	--		--	
102	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,25	18 643	216	4661	54	1600	--	4661
					12 026	72	3007	18		--	
B8											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	47 795 45 064	506 116	47795 45064	506 116	2225	-- --	47795
104	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	комплект	1	35 549 --	-- --	35549 --	-- --	35549	-- --	35549
105	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м^2	0,5616	45 165 44 900	132 47	25365 25216	74 26	75	-- --	25365
106	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350 --	-- --	16700 --	-- --	16700	-- --	16700
107	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	5,5	18 643 12 026	216 72	102536 66143	1188 396	35205	-- --	102536
108	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	5	2 171 2 152	6 1	10855 10760	30 5	65	-- --	10855
109	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1 981 --	-- --	9905 --	-- --	9905	-- --	9905
110	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,25	18 643 12 026	216 72	4661 3007	54 18	1600	-- --	4661
В10											
111	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	47 795 45 064	506 116	47795 45064	506 116	2225	-- --	47795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч	комплект	1	36 938	--	36938	--	36938	--	36938
					--	--	--	--		--	
113	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м^2	0,5616	45 165	132	25365	74	75	--	25365
					44 900	47	25216	26		--	
114	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	--	16700	--	16700	--	16700
					--	--	--	--		--	
		Кондиционирование									
115	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	21	41 400	16	869400	336	4179	--	869400
					41 185	--	864885	--		--	
116	246-701-1702 СпрСЦ 07.2024	Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,2 кВт, модели VRF AM022TNQDKH/TK - прим.	шт.	21	265 504	--	5575584	--	5575584	--	5575584
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13434357	52138	7588977	--	13434357
							4000922	16090	1792320	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				1792320				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1792320				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6198266				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6198266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6198266				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5443771				
		Материалы	Тенге				1390711				
		Всего заработная плата	Тенге					4017012			
		Сдача и испытание	Тенге				193005				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5443771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					4017012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13434357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					4017012			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17745901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5387064				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68449			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9278876		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3011512		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-02

на Отопление и Вентиляция

Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-ОВ

Составлен в текущих ценах 2024 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20236Т	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	356,1737688	6 340 --	- --	3 087 1 099 508,42	2258142
2	20254Т	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	99,3195	8 708 --	- --	4 240 421 114,68	864874
3	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	96,0761	7 285 --	- --	3 547 340 781,93	699914
4	20234Т	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	66,5091	6 098 --	- --	2 969 197 465,52	405572
5	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,3892	6 816 --	- --	3 319 163 922,75	336637
6	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	41,0846766	6 579 --	- --	3 203 131 594,22	270296
7	20257Т	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,108	9 221 --	- --	4 490 108 244,92	222300
8	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,8489	6 698	-	3 261	153042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	74 510,26	
9	20264Т	004-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,2157	10 409	-	5 068	106335
						--	--	51 773,17	
10	20248Т	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,365	7 851	-	3 823	42121
						--	--	20 510,4	
11	20245Т	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,7125	7 429	-	3 617	27580
						--	--	13 428,11	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**2 622 854**	**5387064**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**774,8024**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
12	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,3523908	5 245,28	-	-	(17584)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**5387064**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,4009% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
13	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,0600561	9 940	-	3 547	20477
						--	--	7 307,02	
14	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,3368746	15 234	-	5 068	20366
						--	--	6 775,28	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,4885% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	3388С	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	90,196356	75	-	-	6765
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,1106% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
16	969С	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	27,96381	84	-	-	2349
						--	--	-	
17	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,246075	248	-	-	1301
						--	--	-	
18	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	62,0776452	20	-	-	1242
						--	--	-	
19	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0847285	7 583	-	2 969	642
						--	--	251,56	
20	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	6,273	102	-	-	640
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,1791272	20 --	- --	- -	144
22	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,14444	84 --	- --	- -	96
23	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00612	14 712 --	- --	3 547 21,71	90
24	1197С	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,8052646	70 --	- --	- -	56
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**17 579**	**68449**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,729% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
25		246-701-1702 *СпрСЦ 07.2024*	Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,2 кВт, модели VRF AM022TNQDKH/TK - прим.	шт.	21	265 504 --	262 321 --	- -	5575584
26	279935С	245-102-0114	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	секция	276	2 928 --	2 867 --	- -	808128
27	188082С	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	99,9	7 372 --	7 250 --	- -	736463
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,669% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
28	188081С	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	92,89	6 118 --	6 019 --	- -	568301
29		245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	37	13 352 --	13 192 --	- -	494024
30	270382С	246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	18	8 350 --	8 246 --	- -	150300
31	280188С	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	140,7276	1 056 --	1 043 --	- -	148608
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,602% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
32	259125С	246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	4	35 549	35 113	-	142196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	259130С	246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч	комплект	2	37 896	37 115	-	75792
						--	--	-	
34	154840С	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	222	337	332	-	74814
						--	--	-	
35	273518С	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	38	1 779	1 757	-	67602
						--	--	-	
36	259129С	246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м^3/ч	комплект	1	58 260	57 545	-	58260
						--	--	-	
37	273541С	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	25	1 981	1 957	-	49525
						--	--	-	
38	275285С	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11 614	11 473	-	46456
						--	--	-	
39	259127С	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	комплект	1	42 069	41 548	-	42069
						--	--	-	
40	154839С	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	183	208	205	-	38064
						--	--	-	
41	259138С	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч	комплект	1	36 938	36 485	-	36938
						--	--	-	
42	275284С	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366	7 277	-	29464
						--	--	-	
43	154841С	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	50	565	556	-	28250
						--	--	-	
44	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0294258	954 056	940 554	-	28074
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,56	1 590	1 569	-	21560
						--	--	-	
46	329777С	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,127972	951	938	-	17240
						--	--	-	
47	146125С	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0016659	3 595 322	3 501 339	-	5989
						--	--	-	
48	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,3679	1 186	1 170	-	5180
						--	--	-	
49	275282С	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	2 500	-	5060
						--	--	-	
50	254404С	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	37	120	117	-	4440
						--	--	-	
51	295740С	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	9,778659	448	437	-	4381
						--	--	-	
52	150547С	241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	5	836	828	-	4180
						--	--	-	
53	274665С	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,132835	2 280	2 250	-	2583
						--	--	-	
54	147183С	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	773	756	-	2435
						--	--	-	
55	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,975	767	754	-	1515
						--	--	-	
56	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,1	262	262	-	1074
						--	--	-	
57	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	169,608	6	6	-	1018
						--	--	-	
58	181697С	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	179,34	5	4	-	897
						--	--	-	
59	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,962	765	752	-	736
						--	--	-	
60	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,972	426	419	-	414
						--	--	-	
61	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,354	1 103	1 088	-	390
						--	--	-	
62	251491С	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	124	-	390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
63	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01038	31 625	31 250	-	328
						--	--	-	
64	181699С	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	30,75	10	10	-	308
						--	--	-	
65	144887С	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	1 250 000	-	228
						--	--	-	
66	147001С	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	565 811	-	220
						--	--	-	
67	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,016	5 628	5 559	-	90
						--	--	-	
68	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000066	602 024	591 245	-	40
						--	--	-	
69	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0004	28 950	20 134	-	12
						--	--	-	
70	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,01	1 019	1 013	-	10
						--	--	-	
71	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0175	550	521	-	10
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				--	**9278876**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 59,5156% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
72		514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1 792 320	1 779 016	-	1792320
						--	--	-	
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 40,4844% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
73		513-104-0619 *СпрСЦ 07.2024*	Котел газовый настенный модели Navien с тепловой мощностью 60 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	609 596	605 142	-	1219192
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				--	**3011512**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр стройки 44
Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-ПС

Сметная стоимость	3906,525	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2347,358	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,352	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация											
1	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	**шт**	**1**	**186 484**	**3**	**186484**	**3**	**462**	**--**	**186484**
					186 019	**--**	**186019**	**--**		**--**	
2	**248-306-0822 СпрСЦ 07.2024**	**С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи**	**шт.**	**1**	**57 892**	**--**	**57892**	**--**	**57892**	**--**	**57892**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**87**	**15 381**	**3**	**1338147**	**261**	**8352**	**--**	**1338147**
					15 282	**--**	**1329534**	**--**		**--**	
4	**248-302-0209 РСНБ РК 2022**	**Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03**	**шт.**	**87**	**10 427**	**--**	**907149**	**--**	**907149**	**--**	**907149**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	5	7 695	1	38475	5	265	--	38475
					7 641	--	38205	--		--	
6	248-302-0511 СпрСЦ 07.2024	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	5	7 631	--	38155	--	38155	--	38155
					--	--	--	--		--	
7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	41 362	3	41362	3	180	--	41362
					41 179	--	41179	--		--	
8	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	--	18030	--	18030	--	18030
					--	--	--	--		--	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	9 252	--	9252	--	19	--	9252
					9 233	--	9233	--		--	
10	248-306-0382 СпрСЦ 07.2024	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844	--	47844	--	47844	--	47844
					--	--	--	--		--	
11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	9 252	--	18504	--	38	--	18504
					9 233	--	18466	--		--	
12	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	--	10658	--	10658	--	10658
					--	--	--	--		--	
13	247-204-6001 РСНБ РК 2022	Аксессуары для выключателя автоматического Блок питания, БРВ	шт.	2	14 644	--	29288	--	29288	--	29288
					--	--	--	--		--	
14	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	10	4 306	15	43060	150	150	--	43060
					4 276	5	42760	50		--	
15	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	5	1 379	--	6895	--	6895	--	6895
					--	--	--	--		--	
16	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	5	3 093	--	15465	--	15465	--	15465
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельных каналах	м	2 706	272	4	736032	10824	46002	--	736032
					251	1	679206	2706		--	
18	243-305-0305 СпрСЦ 07.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	2 600	126	--	327600	--	327600	--	327600
					--	--	--	--		--	
19	243-305-0307 СпрСЦ 07.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	99	344	--	34056	--	34056	--	34056
					--	--	--	--		--	
20	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	7	311	--	2177	--	2177	--	2177
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3906525	11246	1550677	--	3906525
							2344602	2756	--	--	
Стоимость монтажных работ			Тенге				2411316				
Материалы			Тенге				55468				
Всего заработная плата			Тенге					2347358			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2411316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					2347358			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1495209				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1495209				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1495209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3906525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					2347358			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3906525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2344602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11246			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2756			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1550677		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-03

на Пожарная сигнализация

Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-ПС

Составлен в текущих ценах 2024 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20457Т	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	212,0255	6 451	-	3 547	1367776
						--	--	752 054,45	
2	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	96,063	7 055	-	3 435	677724
						--	--	329 976,4	
3	20460Т	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	27,2435	6 828	-	3 754	186019
						--	--	102 272,1	
4	20452Т	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,21	5 931	-	3 261	42763
						--	--	23 511,81	
5	20461Т	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,9225	6 953	-	3 823	41179
						--	--	22 641,72	
6	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,66	7 568	-	3 685	27699
						--	--	13 487,1	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**1 243 944**	**2344602**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**352,1245**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	275 600	-	-	(2756)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2344602**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 57,6779% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,278718	15 234	-	5 068	4246
						--	--	1 412,54	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 39,0249% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
9	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,289018	9 940	-	3 547	2873
						--	--	1 025,15	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,2971% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
10	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	14,9453	15	-	-	224
						--	--	-	
11	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,515	20	-	-	10
						--	--	-	
12	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,412	20	-	-	8
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**2 756**	**11246**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,5276% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
13	339449С	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	87	10 427	10 303	-	907149
						--	--	-	
14	363310С	243-305-0305	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	2 600	126	124	-	327600
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8577% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	375488С	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	1	57 892	57 204	-	57892
						--	--	-	
16	375449С	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844	47 263	-	47844
						--	--	-	
17	375120С	248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	5	7 631	7 540	-	38155
						--	--	-	
18	363312С	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	99	344	340	-	34056
						--	--	-	
19		247-204-6001 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для выключателя автоматического Блок питания, БРВ	шт.	2	14 644	14 469	-	29288
						--	--	-	
20	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,3296	4 837	4 777	-	20942
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	274195С	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	17 816	-	18030
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6147% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
22	242707С	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	7,0356	2 383	2 335	-	16766
						--	--	-	
23	267050С	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	5	3 093	3 056	-	15465
						--	--	-	
24	274110С	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	5 224	-	10658
						--	--	-	
25	267007С	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	5	1 379	1 362	-	6895
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,993	1 186	1 170	-	5922
						--	--	-	
27	242795С	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	2,706	1 381	1 227	-	3737
						--	--	-	
28	147652С	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000517	6 325 216	6 199 302	-	3270
						--	--	-	
29	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,353	2 313	2 263	-	3129
						--	--	-	
30	196832С	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	7	311	307	-	2177
						--	--	-	
31	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,353	1 438	1 410	-	1946
						--	--	-	
32	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001353	859 926	845 141	-	1163
						--	--	-	
33	242938С	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5412	501	490	-	271
						--	--	-	
34	146848С	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000517	1 576 025	1 542 334	-	81
						--	--	-	
35	295768С	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,025	3 088	3 025	-	77
						--	--	-	
36	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	954 056	940 554	-	57
						--	--	-	
37	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00094	35 441	33 929	-	33
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				--	**1550677**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр стройки 44
Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-04
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-ЭОМ.СО

Сметная стоимость	11034,896	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5554,503	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,816	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
ЩС-1											
1	**1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**16 101**	**227**	**16101**	**227**	**1937**	**--**	**16101**
					13 937	**76**	**13937**	**76**		**--**	
2	**247-201-0112 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**10 468**	**--**	**10468**	**--**	**10468**	**--**	**10468**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**37**	**9 252**	**--**	**342324**	**--**	**703**	**--**	**342324**
					9 233	**--**	**341621**	**--**		**--**	
4	**247-204-1654 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 523**	**--**	**2523**	**--**	**2523**	**--**	**2523**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	33	4 911	--	162063	--	162063	--	162063
					--	--	--	--		--	
6	247-204-1652 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 967	--	1967	--	1967	--	1967
					--	--	--	--		--	
7	247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 950	--	1950	--	1950	--	1950
					--	--	--	--		--	
8	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	1	4 911	--	4911	--	4911	--	4911
					--	--	--	--		--	
ЩО-1											
9	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	16 101	227	16101	227	1937	--	16101
					13 937	76	13937	76		--	
10	247-201-0112 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	--	10468	--	10468	--	10468
					--	--	--	--		--	
11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	9 252	--	129528	--	266	--	129528
					9 233	--	129262	--		--	
12	247-204-1647 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 011	--	2011	--	2011	--	2011
					--	--	--	--		--	
13	247-204-1607 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	11	795	--	8745	--	8745	--	8745
					--	--	--	--		--	
14	247-204-1608 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	666	--	1332	--	1332	--	1332
					--	--	--	--		--	
ЩВ-1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	16 101 13 937	227 76	16101 13937	227 76	1937	-- --	16101
16	247-201-0112 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468 --	-- --	10468 --	-- --	10468	-- --	10468
17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	29	9 252 9 233	-- --	268308 267757	-- --	551	-- --	268308
18	247-204-1651 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 892 --	-- --	1892 --	-- --	1892	-- --	1892
19	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	12	4 911 --	-- --	58932 --	-- --	58932	-- --	58932
20	247-208-1208 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ20-40 АС	шт.	1	8 289 --	-- --	8289 --	-- --	8289	-- --	8289
21	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	619 --	-- --	619 --	-- --	619	-- --	619
22	247-204-1608 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	14	666 --	-- --	9324 --	-- --	9324	-- --	9324
		Кабельная продукция									
23	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	752 713	5 1	3760 3565	25 5	170	-- --	3760
24	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25	625 605	1 --	15625 15125	25 --	475	-- --	15625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3 345	1 215	4	4064175	13380	240840	--	4064175
					1 139	--	3809955	--		--	
26	243-106-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	м	5	719	--	3595	--	3595	--	3595
					--	--	--	--		--	
27	243-106-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1	м	5	1 105	--	5525	--	5525	--	5525
					--	--	--	--		--	
28	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	1 265	329	--	416185	--	416185	--	416185
					--	--	--	--		--	
29	243-106-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	2 110	537	--	1133070	--	1133070	--	1133070
					--	--	--	--		--	
		Светотехнические оорудование									
30	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	136	3 284	16	446624	2176	16184	--	446624
					3 149	6	428264	816		--	
31	247-102-4404 СпрСЦ 07.2024	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 CE Офис L, встраиваемый, IP40, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 1190х105х35 мм -прим.	шт.	94	11 602	--	1090588	--	1090588	--	1090588
					--	--	--	--		--	
32	247-102-3247 СпрСЦ 07.2024	Светильник светодиодный линейный профильный FG 181 32W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1242х222х42мм, IP40. мощность 32W, блоком аварийного питания	шт.	37	35 807	--	1324859	--	1324859	--	1324859
					--	--	--	--		--	
33	247-102-4001 СпрСЦ 07.2024	Светильник светодиодный для общественных помещений SKD-ЭКО-NE-40-20; мощность 32Вт, IP20, 595х595х40 мм	шт.	5	15 961	--	79805	--	79805	--	79805
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	8	3 284	16	26272	128	952	--	26272
					3 149	6	25192	48		--	
35	247-102-2206 СпрСЦ 07.2024	Светильник светодиодный специального назначения OZON LED SL 66 407C NW,CW (P2,O) IP54 с БАП, мощность 26 Вт-прим.	шт.	8	77 155	--	617240	--	617240	--	617240
					--	--	--	--		--	
		Электроустановочные изделия									
36	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	194	1 710	1	331740	194	9312	--	331740
					1 661	--	322234	--		--	
37	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	478	--	27724	--	27724	--	27724
					--	--	--	--		--	
38	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	536	--	1072	--	1072	--	1072
					--	--	--	--		--	
39	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	134	768	--	102912	--	102912	--	102912
					--	--	--	--		--	
40	247-202-0415 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	106	320	--	33920	--	33920	--	33920
					--	--	--	--		--	
41	1121-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	2 732	22	81960	660	5190	--	81960
					2 537	6	76110	180		--	
42	241-101-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	30	918	--	27540	--	27540	--	27540
					--	--	--	--		--	
43	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	9 252	--	92520	--	190	--	92520
					9 233	--	92330	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	**247-208-2703 РСНБ РК 2022**	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В**	**шт.**	**10**	**2 376**	**--**	**23760**	**--**	**23760**	**--**	**23760**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11034896**	**17269**	**5464401**	**--**	**11034896**
							5553226	**1277**	**--**	**--**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**832680**				
		Материалы	Тенге				**1710**				
		Всего заработная плата	Тенге					**830970**			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**832680**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**830970**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10202216**				
		Материалы	Тенге				**278934**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4723533**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5183757**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10202216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**706**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4723533**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11034896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**816**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5554503**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11034896**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5553226**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17269**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1277**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5464401**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-04

на Электроснабжение

Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-ЭОМ.СО

Составлен в текущих ценах 2024 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	568,9845	6 698 --	- --	3 261 1 855 458,45	3811058
2	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	109,8	7 568 --	- --	3 685 404 613	830966
3	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	69,269	6 816 --	- --	3 319 229 903,81	472138
4	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	61,7002	6 459 --	- --	3 145 194 047,13	398522
5	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,9262	7 055 --	- --	3 435 20 356,5	41809
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**2 704 379**	**5553226**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**815,6799**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	3 547,22 --	- --	- -	(1277)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**5553226**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 65,2909% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
7	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	255,05844	20	-	-	5101
						--	--	-	
8	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2058472	15 234	-	5 068	3136
						--	--	1 043,23	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 21,3542% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
9	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	134,70132	20	-	-	2694
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,3549% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
10	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1664416	9 940	-	3 547	1654
						--	--	590,37	
11	3008С	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,14976	125	-	-	19
						--	--	-	
12	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,78	15	-	-	12
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**1 277**	**17269**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,1359% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
13	368124С	247-102-3247	Светильник светодиодный линейный профильный FG 181 32W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1242x222x42мм, IP40. мощность 32W, блоком аварийного питания	шт.	37	35 807	35 375	-	1324859
						--	--	-	
14	196881С	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	2 110	537	530	-	1133070
						--	--	-	
15		247-102-4404 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 CE Офис L, встраиваемый, IP40, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 1190x105x35 мм -прим.	шт.	94	11 602	11 460	-	1090588
						--	--	-	
16		247-102-2206 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник светодиодный специального назначения OZON LED SL 66 407С NW,CW (Р2,О) IP54 с БАП, мощность 26 Вт-прим.	шт.	8	77 155	76 223	-	617240
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,4241% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
17	196880С	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	1 265	329	325	-	416185
						--	--	-	
18	264703С	247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	45	4 911	4 853	-	220995
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	154778С	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3 378,45	45 --	45 --	- -	152030
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,44% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
20	275824С	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	134	768 --	756 --	- -	102912
21	368272С	247-102-4001	Светильник светодиодный для общественных помещений SKD-ЭКО-NE-40-20; мощность 32Вт, IP20, 595х595х40 мм	шт.	5	15 961 --	15 759 --	- -	79805
22	286292С	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	16,4176	2 250 --	2 222 --	- -	36940
23	264487С	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	106	320 --	316 --	- -	33920
24	264325С	247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	10 468 --	10 333 --	- -	31404
25	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	24,01938	1 186 --	1 170 --	- -	28487
26	275793С	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	478 --	472 --	- -	27724
27	150365С	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	30	918 --	908 --	- -	27540
28	311674С	247-208-2703	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В	шт.	10	2 376 --	2 347 --	- -	23760
29	181696С	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4 014	5 --	4 --	- -	20070
30	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,1158	3 256 --	3 214 --	- -	19913
31	307353С	247-204-1608	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	16	666 --	658 --	- -	10656
32	264229С	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	14,688	607 --	591 --	- -	8916
33	307352С	247-204-1607	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	11	795	785	-	8745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
34	264508С	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	197,88	42	41	-	8311
						--	--	-	
35	291878С	247-208-1208	Контактор модульный типа КМ20-40 АС	шт.	1	8 289	8 190	-	8289
						--	--	-	
36	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5,4	1 446	1 429	-	7808
						--	--	-	
37	197017С	243-106-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1	м	5	1 105	1 090	-	5525
						--	--	-	
38	264705С	247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	1	4 911	4 853	-	4911
						--	--	-	
39	197016С	243-106-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	м	5	719	710	-	3595
						--	--	-	
40	295107С	247-204-1654	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 523	2 492	-	2523
						--	--	-	
41	295100С	247-204-1647	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 011	1 987	-	2011
						--	--	-	
42	295105С	247-204-1652	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 967	1 943	-	1967
						--	--	-	
43	295101С	247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 950	1 926	-	1950
						--	--	-	
44	295104С	247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 892	1 869	-	1892
						--	--	-	
45	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	954 056	940 554	-	1717
						--	--	-	
46	275795С	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	536	529	-	1072
						--	--	-	
47	249502С	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	507	498	-	882
						--	--	-	
48	295084С	247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	619	612	-	619
						--	--	-	
49	249081С	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,195	2 189	2 145	-	427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
50	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000489	859 926	845 141	-	420
						--	--	-	
51	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,010356	35 441	33 929	-	367
						--	--	-	
52	249387С	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	589 835	-	363
						--	--	-	
53	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0096	31 625	31 250	-	304
						--	--	-	
54	241448С	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,87	300	294	-	261
						--	--	-	
55	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	680 949	669 234	-	204
						--	--	-	
56	286295С	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,02	4 540	4 484	-	91
						--	--	-	
57	145785С	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	594	580	-	73
						--	--	-	
58	242686С	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,003	23 535	23 214	-	71
						--	--	-	
59	127911С	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,070245	629	625	-	44
						--	--	-	
60	308102С	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0006	32 576	32 143	-	20
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**5464401**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр стройки 44
Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-05
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-АС

Сметная стоимость	56690,537	тыс.тенге
Сметная заработная плата	39310,970	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,068	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Проемы											
Двери											
1	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**84**	**8 242**	**344**	**692328**	**28896**	**55860**	**--**	**692328**
					7 233	**120**	**607572**	**10080**		**--**	
2	**223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**84**	**12 298**	**--**	**1033032**	**--**	**1033032**	**--**	**1033032**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**80**	**543**	**--**	**43440**	**--**	**43440**	**--**	**43440**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	**223-502-0304 РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**40**	**4 973**	**--**	**198920**	**--**	**198920**	**--**	**198920**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	14,28	8 142	792	116268	11310	14951	--	116268
					6 303	289	90007	4127		--	
6	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	14,28	51 666	--	737790	--	737790	--	737790
					--	--	--	--		--	
7	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	8	4 973	--	39784	--	39784	--	39784
					--	--	--	--		--	
		Окна									
8	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	43,68	11 427	781	499131	34114	104744	--	499131
					8 248	285	360273	12449		--	
9	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	43,68	46 832	--	2045622	--	2045622	--	2045622
					--	--	--	--		--	
10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	31,2	3 628	22	113194	687	69264	--	113194
					1 386	8	43243	250		--	
11	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	31,2	1 825	--	56940	--	56940	--	56940
					--	--	--	--		--	
12	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	31,2	3 099	10	96689	312	38314	--	96689
					1 861	4	58063	125		--	
13	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	18,2	5 882	22	107052	401	90453	--	107052
					890	8	16198	146		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5780190**	**75720**	**4529114**	--	**5780190**
							1175356	**27177**	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5780190**				
	Материалы		Тенге				**373586**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1202533**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4155528**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5780190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1202533**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**5780190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1202533**			
РАЗДЕЛ 2. Полы											
14	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**158,8**	**923**	**126**	**146572**	**20009**	**54150**	**--**	**146572**
					456	**40**	**72413**	**6352**		**--**	
15	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**158,8**	**5 677**	**599**	**901508**	**95121**	**536109**	**--**	**901508**
					1 702	**173**	**270278**	**27472**		**--**	
16	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**$м^3$ изоляции**	**6,352**	**30 042**	**6 199**	**190827**	**39376**	**--**	**--**	**190827**
					23 844	**1 903**	**151457**	**12088**		**--**	
17	**211-302-0202 РСНБ РК 2022**	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**6,9872**	**17 202**	**--**	**120194**	**--**	**120194**	**--**	**120194**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
18	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**158,8**	**7 035**	**224**	**1117158**	**35571**	**414786**	**--**	**1117158**
					4 199	**41**	**666801**	**6511**		**--**	
19	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**158,8**	**4 150**	**117**	**659020**	**18579**	**238042**	**--**	**659020**
					2 534	**24**	**402399**	**3811**		**--**	
20	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**158,8**	**2 883**	**126**	**457820**	**20008**	**97345**	**--**	**457820**
					2 144	**48**	**340467**	**7622**		**--**	
21	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**158,8**	**8 542**	**317**	**1356470**	**50340**	**92898**	**--**	**1356470**
					7 640	**116**	**1213232**	**18421**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	161,976	3 066	--	496618	--	496618	--	496618
					--	--	--	--		--	
23	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	169,916	1 978	8	336094	1360	7646	--	336094
					1 925	3	327088	510		--	
24	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,83104	3 066	--	39340	--	39340	--	39340
					--	--	--	--		--	
25	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	610,5	923	126	563492	76923	208181	--	563492
					456	40	278388	24420		--	
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	610,5	5 677	599	3465808	365689	2061048	--	3465808
					1 702	173	1039071	105616		--	
27	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	30,525	30 042	6 199	917032	189224	--	--	917032
					23 844	1 903	727838	58089		--	
28	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	33,5775	17 202	--	577600	--	577600	--	577600
					--	--	--	--		--	
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	610,5	2 883	126	1760072	76923	374237	--	1760072
					2 144	48	1308912	29304		--	
30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	610,5	802	84	489621	51282	372405	--	489621
					108	31	65934	18926		--	
31	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	610,5	412	2	251526	1222	104394	--	251526
					239	1	145910	611		--	
32	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	610,5	2 220	258	1355310	157509	56166	--	1355310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 870	90	1141635	54945		--	
33	233-201-0101 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м^2	634,92	3 730	--	2368252	--	2368252	--	2368252
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				17570334	1199136	8219411	--	17570334
							8151823	374698	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17570334				
Материалы			Тенге				4617406				
Всего заработная плата			Тенге					8526521			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3602004				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17570334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	Тенге					8526521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17570334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	Тенге					8526521			
РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы											
34	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	769,3	4 746	25	3651098	19233	279256	--	3651098
					4 358	9	3352609	6924		--	
35	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	769,3	1 919	4	1476287	3077	87701	--	1476287
					1 801	1	1385509	769		--	
36	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м^2 окрашиваемой поверхности	769,3	1 037	1	797764	769	36157	--	797764
					989	--	760838	--		--	
		Стены в/э									
37	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	2 589,95	6 917	475	17914684	1230227	1315694	--	17914684
					5 934	209	15368763	541300		--	
38	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	2 589,95	2 367	16	6130412	41440	668207	--	6130412
					2 093	6	5420765	15540		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м² окрашиваемой поверхности**	**142,18**	**1 627**	**4**	**231327**	**569**	**16351**	**--**	**231327**
					1 508	**1**	**214407**	**142**		**--**	
40	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**142,18**	**840**	**1**	**119431**	**142**	**6682**	**--**	**119431**
					792	**--**	**112607**	**--**		**--**	
		Облицовка стен керамической плиткой									
41	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**42,62**	**18 518**	**88**	**789237**	**3750**	**125090**	**--**	**789237**
					15 495	**34**	**660397**	**1449**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**31110240**	**1299207**	**2535138**	**--**	**31110240**
							27275895	**566124**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31110240**				
	Материалы		Тенге				**2535138**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27842019**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31110240**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27842019**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**31110240**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27842019**			
		РАЗДЕЛ 4. Фасад									
42	**1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м²**	**320,6**	**4 484**	**17**	**1437570**	**5451**	**29173**	**--**	**1437570**
					4 376	**6**	**1402946**	**1924**		**--**	
43	**232-503-0501 РСНБ РК 2022**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм**	**кг**	**801,5**	**162**	**--**	**129843**	**--**	**129843**	**--**	**129843**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
44	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**320,6**	**2 066**	**15**	**662360**	**4809**	**324127**	**--**	**662360**
					1 040	**5**	**333424**	**1603**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2229773**	**10260**	**483143**	**--**	**2229773**
							1736370	**3527**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2229773**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**353300**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1739897**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**129843**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2229773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1739897**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2229773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1739897**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56690537**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**38339444**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2584323**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**971526**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15766805**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-05

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-АС

Составлен в текущих ценах 2024 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20171Т	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 295,92017	6 836 --	- --	3 435 7 886 485,78	15694910
2	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	835,258875	6 490 --	- --	3 261 2 723 779,19	5420830
3	20170Т	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	548,59686	6 720 --	- --	3 377 1 852 611,6	3686571
4	20172Т	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	355,5989788	6 953 --	- --	3 494 1 242 462,83	2472480
5	20155Т	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	333,83598	5 136 --	- --	2 581 861 630,66	1714582
6	20175Т	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	191,30202	7 334 --	- --	3 685 704 947,94	1403009
7	20159Т	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	237,32905	5 519 --	- --	2 773 658 113,46	1309819
8	20165Т	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	197,45192	6 144	-	3 087	1213145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	609 534,08	
9	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	179,05965	6 374	-	3 203	1141326
						--	--	573 528,06	
10	20184Т	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	124,24512	8 605	-	4 324	1069129
						--	--	537 235,9	
11	20163Т	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	173,5276327	5 909	-	2 969	1025375
						--	--	515 203,54	
12	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	156,084768	6 201	-	3 087	967882
						--	--	481 833,68	
13	20169Т	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	99,98652	6 605	-	3 319	660411
						--	--	331 855,26	
14	20161Т	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,46707	5 709	-	2 869	350916
						--	--	176 349,02	
15	20095Т	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,247156	6 318	-	3 145	90014
						--	--	44 807,31	
16	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,65328	6 016	-	2 969	58074
						--	--	28 660,59	
17	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,254	5 964	-	2 969	43263
						--	--	21 537,13	
18	20091Т	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,7664	5 855	-	2 915	16197
						--	--	8 064,06	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**19 258 640**	**38339444**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**5 823,5855**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
19	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	244,855659	3 967,74	-	-	(971524)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**38339444**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,9595% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
20	1010С	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	124,162203	6 579	-	2 969	816863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	368 637,58	
21	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	58,2453581	7 583	-	2 969	441675
						--	--	172 930,47	
22	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	19,3923216	12 953	-	3 547	251189
						--	--	68 784,56	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,6927% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	9,5731692	18 146	-	5 068	173715
						--	--	48 516,82	
24	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	13,1103811	9 940	-	3 547	130317
						--	--	46 502,52	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,3478% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
25	620С	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	9,808575	10 881	-	3 547	106727
						--	--	34 791,02	
26	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,7222217	15 234	-	5 068	71938
						--	--	23 932,22	
27	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,6095556	10 071	-	3 547	36352
						--	--	12 803,09	
28	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	18,9997848	1 060	-	-	20140
						--	--	-	
29	3404С	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	35,054289	157	-	-	5504
						--	--	-	
30	1240С	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	40,018986	137	-	-	5483
						--	--	-	
31	3008С	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	31,1355	125	-	-	3892
						--	--	-	
32	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	128,9585082	24	-	-	3095
						--	--	-	
33	1015С	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	17,00748	33	-	-	561
						--	--	-	
34	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,5162141	20	-	-	370
						--	--	-	
35	2816С	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	3,564288	100	-	-	356
						--	--	-	
36	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	16,664153	20	-	-	333
						--	--	-	
37	1523С	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	18,805842	16	-	-	301
						--	--	-	
38	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	18,3297534	15	-	-	275
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,2975798	18	-	-	131
						--	--	-	
40	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,7848288	34	-	-	27
						--	--	-	
41	976С	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2027474	115	-	-	23
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**971 526**	**2584323**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,7148% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
42	150011С	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	634,92	3 730	3 616	-	2368252
						--	--	-	
43	144655С	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	9,53932	236 131	226 028	-	2252529
						--	--	-	
44	133845С	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	43,68	46 832	46 190	-	2045622
						--	--	-	
45	102682С	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	48,432065	23 855	19 499	-	1155347
						--	--	-	
46	133762С	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	84	12 298	12 025	-	1033032
						--	--	-	
47	102637С	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	28,14792	29 895	21 064	-	841482
						--	--	-	
48	149732С	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10 291,59645	77	73	-	792453
						--	--	-	
49	133934С	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	14,28	51 666	51 037	-	737790
						--	--	-	
50		211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	40,5647	17 202	-	-	697794
						--	--	-	
51	287796С	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	174,80704	3 066	2 946	-	535958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
52	286176С	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	241,376	1 111	1 094	-	268169
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8572% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
53	100081С	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	39,2343	6 675	-	-	261889
						--	--	-	
54	271955С	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	48	4 973	4 911	-	238704
						--	--	-	
55	144669С	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,789236	286 736	274 927	-	226302
						--	--	-	
56	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	595,38385	310	302	-	184569
						--	--	-	
57	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	82,146	2 171	2 143	-	178339
						--	--	-	
58	100080С	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	22,92514	7 121	-	-	163250
						--	--	-	
59	315944С	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	143,48323	1 069	1 058	-	153384
						--	--	-	
60	149231С	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04809	2 940 292	2 901 786	-	141399
						--	--	-	
61	249665С	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	801,5	162	156	-	129843
						--	--	-	
62	100078С	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	14,15512	8 568	-	-	121281
						--	--	-	
63	249431С	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	189,154	605	590	-	114438
						--	--	-	
64	272110С	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	364,592	306	299	-	111565
						--	--	-	
65	287772С	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	42,62	2 549	2 445	-	108638
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	135512С	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м^2	355,712	295 --	286 --	- -	104935
67	314909С	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	1,08669	95 688 --	94 196 --	- -	103983
68	314904С	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м^2	18,2	4 971 --	4 911 --	- -	90472
69	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	2,3362656	28 950 --	20 134 --	- -	67635
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,428% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
70	100079С	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	7,07756	8 445 --	- --	- -	59770
71	134093С	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	31,2	1 825 --	1 793 --	- -	56940
72	373117С	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м^2	622,71	91 --	89 --	- -	56667
73	249449С	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	38,472	1 232 --	1 206 --	- -	47398
74	315957С	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,535156	88 056 --	84 821 --	- -	47124
75	271953С	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	543 --	536 --	- -	43440
76	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,065832	572 424 --	568 750 --	- -	37684
77	147019С	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	83,98125	398 --	388 --	- -	33425
78	248387С	215-206-0401	Опилки древесные	м^3	4,9019	6 701 --	6 250 --	- -	32848
79	316008С	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	124,8	248 --	246 --	- -	30950
80	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03206	602 024 --	591 245 --	- -	19301
81	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	208,9752	89 --	88 --	- -	18599
82	102671С	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0,6393	24 041 --	19 682 --	- -	15369
83	131630С	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,084	82 000	80 357	-	6888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
84	146096С	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03176	187 771	180 357	-	5964
						--	--	-	
85	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,155397	35 441	33 929	-	5507
						--	--	-	
86	293030С	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	4,368	1 086	1 071	-	4744
						--	--	-	
87	316005С	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	37,1532	121	120	-	4496
						--	--	-	
88	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	3,68878	1 103	1 088	-	4069
						--	--	-	
89	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	35,035741	110	110	-	3854
						--	--	-	
90	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,31994	861	849	-	3719
						--	--	-	
91	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,07205	262	262	-	805
						--	--	-	
92	144476С	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,017048	26 610	24 556	-	454
						--	--	-	
93	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,353156	259	256	-	350
						--	--	-	
94	100412С	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0150682	9 233	8 943	-	139
						--	--	-	
95	128068С	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,312	253	246	-	79
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				--	**15766805**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр стройки 44
Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-06
(Локальный сметный расчет)

на Внутрений Водопровод и Канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-ВК

Сметная стоимость	6119,702	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3095,286	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,429	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система В1									
		Запорная арматура									
1	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	9	2 663	9	23967	81	378	--	23967
					2 612	1	23508	9		--	
2	242-303-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	7 592	--	7592	--	7592	--	7592
					--	--	--	--		--	
3	242-303-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	5 604	--	16812	--	16812	--	16812
					--	--	--	--		--	
4	242-303-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	25	4 203	--	105075	--	105075	--	105075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Водомерный узел									
5	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	16 066	365	16066	365	5605	--	16066
					10 096	90	10096	90		--	
6	244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7 820	--	7820	--	7820	--	7820
					--	--	--	--		--	
7	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	4 909	--	4909	--	2897	--	4909
					2 012	--	2012	--		--	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	13 022	365	39066	1095	3324	--	39066
					11 549	90	34647	270		--	
9	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	56 615	--	169845	--	169845	--	169845
					--	--	--	--		--	
10	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	--	12894	--	12894	--	12894
					--	--	--	--		--	
11	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	--	2530	--	2530	--	2530
					--	--	--	--		--	
		Трубопроводы									
12	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	61	2 009	33	122549	2013	610	--	122549
					1 966	--	119926	--		--	
13	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1 832	28	54960	840	270	--	54960
					1 795	--	53850	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37	1 143	21	42291	777	407	--	42291
					1 111	--	41107	--		--	
15	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	60,39	191	--	11534	--	11534	--	11534
					--	--	--	--		--	
16	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	29,7	157	--	4663	--	4663	--	4663
					--	--	--	--		--	
17	241-201-0601 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,2 мм	м	36,63	109	--	3993	--	3993	--	3993
					--	--	--	--		--	
18	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 40 до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	5 101	39	12752	98	124	--	12752
					5 012	5	12530	13		--	
19	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,5	926	--	2315	--	2315	--	2315
					--	--	--	--		--	
20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	130,5	547	3	71384	392	261	--	71384
					542	--	70731	--		--	
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	128	2 602	323	333056	41344	54912	--	333056
					1 850	115	236800	14720		--	
22	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	33	388	--	12804	--	12804	--	12804
					--	--	--	--		--	
23	234-303-0304 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	40,7	319	--	12983	--	12983	--	12983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
24	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	67,1	394	--	26437	--	26437	--	26437
					--	--	--	--		--	
25	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	27 151	179	27151	179	474	--	27151
					26 498	60	26498	60		--	
26	513-106-0302 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 505	--	310505	--		--	310505
					--	--	--	--	310505	--	
		Система Т3									
27	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	27	2 663	9	71901	243	1134	--	71901
					2 612	1	70524	27		--	
28	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	22	4 203	--	92466	--	92466	--	92466
					--	--	--	--		--	
29	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	5 604	--	28020	--	28020	--	28020
					--	--	--	--		--	
30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1 832	28	137400	2100	675	--	137400
					1 795	--	134625	--		--	
31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105	1 143	21	120015	2205	1155	--	120015
					1 111	--	116655	--		--	
32	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	103,95	189	--	19647	--	19647	--	19647
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	74,25	282	--	20938	--	20938	--	20938
					--	--	--	--		--	
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	547	3	98460	540	360	--	98460
					542	--	97560	--		--	
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	180	2 602	323	468360	58140	77220	--	468360
					1 850	115	333000	20700		--	
36	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	82,5	388	--	32010	--	32010	--	32010
					--	--	--	--		--	
37	234-303-0304 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	115,5	319	--	36844	--	36844	--	36844
					--	--	--	--		--	
		Санитарное оборудование									
38	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Смесители. Установка	шт.	16	6 031	--	96496	--	784	--	96496
					5 982	--	95712	--		--	
39	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	9 414	--	150624	--	150624	--	150624
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2829134**	**110412**	**928436**	--	**2829134**
							1479781	**35889**	**310505**	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				**310505**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**310505**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1579262**				
		Материалы	Тенге				**132132**				
		Всего заработная плата	Тенге					**605220**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**777846**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1579262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**605220**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**939367**				
	Материалы		Тенге				**18459**				
	Всего заработная плата		Тенге					**910450**			
	Сдача и испытание		Тенге				**59**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**939367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**910450**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**2829134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1515670**			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
		Приборы сан-технические									
40	**1117-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**16**	**61 443**	**2 555**	**983088**	**40880**	**5648**	**--**	**983088**
					58 535	**930**	**936560**	**14880**		**--**	
41	**244-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**16**	**2 071**	**--**	**33136**	**--**	**33136**	**--**	**33136**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
42	**244-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**шт.**	**16**	**20 814**	**--**	**333024**	**--**	**333024**	**--**	**333024**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
43	**1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка**	**комплект**	**4**	**26 995**	**880**	**107980**	**3520**	**10520**	**--**	**107980**
					23 485	**325**	**93940**	**1300**		**--**	
44	**244-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**4**	**53 664**	**--**	**214656**	**--**	**214656**	**--**	**214656**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
45	**244-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**4**	**14 807**	**--**	**59228**	**--**	**59228**	**--**	**59228**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Трубопроводы									
46	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**5 192**	**6**	**62304**	**72**	**12**	**--**	**62304**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5 185	1	62220	12		--	
47	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	12	429	--	5148	--	5148	--	5148
					--	--	--	--		--	
48	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	4 988	13	109736	286	88	--	109736
					4 971	4	109362	88		--	
49	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	22	1 081	--	23782	--	23782	--	23782
					--	--	--	--		--	
		Фасонные части									
50	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	98	--	392	--	392	--	392
					--	--	--	--		--	
51	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	345	--	345	--	345	--	345
					--	--	--	--		--	
52	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	287	--	287	--	287	--	287
					--	--	--	--		--	
53	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	163	--	326	--	326	--	326
					--	--	--	--		--	
54	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	231	--	924	--	924	--	924
					--	--	--	--		--	
55	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	249	--	498	--	498	--	498
					--	--	--	--		--	
56	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597	--	597	--	597	--	597
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	85	--	255	--	255	--	255
					--	--	--	--		--	
58	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	65	--	325	--	325	--	325
					--	--	--	--		--	
59	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	105	--	420	--	420	--	420
					--	--	--	--		--	
60	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	341	--	1364	--	1364	--	1364
					--	--	--	--		--	
		Насосная									
61	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	117 795	1 562	235590	3124	14618	--	235590
					108 924	473	217848	946		--	
62	511-702-0202 РСНБ РК 2022	Насос вертикальный многоступенчатый Q 1,8 $м^3$/ч, Н 27,0 м вод. ст.-прим.	шт.	2	198 476	--	396952	--		--	396952
					--	--	--	--	396952	--	
63	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5 406	207	54060	2070	1220	--	54060
					5 077	66	50770	660		--	
64	241-101-0408 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	10	3 567	--	35670	--	35670	--	35670
					--	--	--	--		--	
65	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	13 022	365	91154	2555	7756	--	91154
					11 549	90	80843	630		--	
66	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	56 615	--	283075	--	283075	--	283075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
67	242-103-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	91 402	--	182804	--	182804	--	182804
					--	--	--	--		--	
68	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2 149	--	30086	--	30086	--	30086
					--	--	--	--		--	
69	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 728	--	15456	--	15456	--	15456
					--	--	--	--		--	
70	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4 909	--	9818	--	5794	--	9818
					2 012	--	4024	--		--	
		Стальные фасонные части									
71	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,041	2 934	5	5988	10	447	--	5988
					2 710	1	5531	2		--	
72	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	700	--	2800	--	2800	--	2800
					--	--	--	--		--	
73	241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795	--	7180	--	7180	--	7180
					--	--	--	--		--	
74	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530	--	2120	--	2120	--	2120
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**3290568**	**52517**	**1280001**	--	**3290568**
							1561098	**18518**	**396952**	--	
Стоимость оборудования			Тенге				**396952**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**396952**				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1239886**				
Материалы			Тенге				**447**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**5533**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1233898**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1239886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5533**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1653730**				
	Материалы		Тенге				**45656**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1574083**			
	Сдача и испытание		Тенге				**6553**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1653730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1574083**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3290568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1579616**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6119702**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3040879**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**162929**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**54407**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2208438**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**707457**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-06

на Внутрений Водопровод и Канализация

Наименование объекта - Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Основание: БЦБ-ЖБ-61684453-2023-1-ВК

Составлен в текущих ценах 2024 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	207,39375	7 285 --	- --	3 547 735 625,63	1510863
2	20175Т	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,7392	7 334 --	- --	3 685 286 468,95	570139
3	20241Т	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,413	6 935 --	- --	3 377 106 081,7	217849
4	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,4692	7 568 --	- --	3 685 86 484	177615
5	20257Т	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,2574	9 221 --	- --	4 490 81 975,73	168351
6	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,1991	6 698 --	- --	3 261 69 130,27	141992
7	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,2956	6 579 --	- --	3 203 45 788,81	94051
8	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,0908	7 176	-	3 494	93940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	45 739,26	
9	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,449	6 816	-	3 319	50772
						--	--	24 723,23	
10	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4311	7 055	-	3 435	10096
						--	--	4 915,83	
11	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,8833448	6 259	-	3 145	5529
						--	--	2 778,12	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**1 489 712**	**3040879**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**416,6215**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
12	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,2695	4 434,29	-	-	(54407)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**3040879**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,5073% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
13	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,8878361	9 940	-	3 547	98285
						--	--	35 072,15	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,0214% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
14	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,7202342	7 583	-	2 969	13045
						--	--	5 107,38	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,4712% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
15	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6780596	15 234	-	5 068	10330
						--	--	3 436,41	
16	3388С	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	77,03142	75	-	-	5777
						--	--	-	
17	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,019624	248	-	-	1245
						--	--	-	
18	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,75065	102	-	-	485
						--	--	-	
19	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,746569	20	-	-	475
						--	--	-	
20	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0280052	14 712	-	3 547	412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	99,33	
21	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,29897	84	-	-	109
						--	--	-	
22	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2856	15	-	-	4
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**54 407**	**162929**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,513% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
23	252289С	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	56 615	55 904	-	452920
						--	--	-	
24	286220С	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	16	20 814	20 536	-	333024
						--	--	-	
25	295059С	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	53 664	52 991	-	214656
						--	--	-	
26	252967С	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	47	4 203	4 152	-	197541
						--	--	-	
27	252217С	242-103-0501	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	91 402	90 274	-	182804
						--	--	-	
28	286243С	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	9 414	9 226	-	150624
						--	--	-	
29	298346С	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	46,2	2 469	2 439	-	114068
						--	--	-	
30	295062С	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807	14 490	-	59228
						--	--	-	
31	158884С	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	2 149	2 134	-	51576
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5308% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	140228С	234-303-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	156,2	319 --	315 --	- -	49828
33	252968С	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	5 604 --	5 536 --	- -	44832
34	297033С	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	115,5	388 --	383 --	- -	44814
35	150463С	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	10	3 567 --	3 484 --	- -	35670
36	187898С	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	16	2 071 --	2 045 --	- -	33136
37	297034С	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	67,1	394 --	388 --	- -	26437
38	155046С	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	22	1 081 --	1 064 --	- -	23782
39	154931С	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	74,25	282 --	278 --	- -	20938
40	154930С	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	103,95	189 --	186 --	- -	19647
41	329344С	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,4044	3 680 --	3 634 --	- -	16208
42	252957С	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 728 --	7 634 --	- -	15456
43	293028С	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01482	831 695 --	819 643 --	- -	12326
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,9562% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
44	154264С	241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	60,39	191 --	188 --	- -	11534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	262755С	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2 870 --	2 810 --	- -	8610
46	273308С	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7 820 --	7 725 --	- -	7820
47	252969С	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 592 --	7 500 --	- -	7592
48	274837С	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	1 795 --	1 786 --	- -	7180
49	187925С	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	4	1 621 --	1 580 --	- -	6484
50	158883С	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163 --	3 146 --	- -	6326
51	155040С	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	12	429 --	422 --	- -	5148
52	154262С	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	29,7	157 --	154 --	- -	4663
53	388342С	241-201-0601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,2 мм	м	36,63	109 --	107 --	- -	3993
54	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,108	28 069 --	19 267 --	- -	3031
55	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,36	1 234 --	1 217 --	- -	2912
56	158060С	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	700 --	695 --	- -	2800
57	273422С	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530 --	2 500 --	- -	2530
58	150543С	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,5	926 --	904 --	- -	2315
59	295762С	261-105-0618	Замазка защитная	кг	4,8	472 --	461 --	- -	2266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	158579С	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530 --	527 --	- -	2120
61	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,77825	1 186 --	1 170 --	- -	2109
62	147795С	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,616	3 172 --	3 108 --	- -	1954
63	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,213336	767 --	754 --	- -	1698
64	244666С	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,2	8 349 --	8 311 --	- -	1670
65	182901С	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	341 --	336 --	- -	1364
66	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,03444	31 625 --	31 250 --	- -	1089
67	329342С	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,17	5 901 --	5 829 --	- -	1003
68	182859С	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	231 --	225 --	- -	924
69	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,4972	262 --	262 --	- -	916
70	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,762123	1 103 --	1 088 --	- -	841
71	181697С	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	136,32	5 --	4 --	- -	682
72	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8201	765 --	752 --	- -	627
73	182903С	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597 --	587 --	- -	597
74	144572С	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0032	182 510 --	177 384 --	- -	584
75	147640С	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,32	1 648 --	1 614 --	- -	527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	182874С	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	249 --	244 --	- -	498
77	295777С	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00032	1 549 022 --	1 518 647 --	- -	496
78	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	80,22	6 --	6 --	- -	481
79	182871С	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	105 --	103 --	- -	420
80	182840С	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	98 --	91 --	- -	392
81	181699С	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	37,515	10 --	10 --	- -	375
82	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,8661	426 --	419 --	- -	369
83	182842С	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	345 --	329 --	- -	345
84	182857С	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	163 --	159 --	- -	326
85	182854С	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	65 --	63 --	- -	325
86	182849С	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	287 --	272 --	- -	287
87	182847С	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	85 --	78 --	- -	255
88	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,154	1 403	1 384	-	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
89	329348С	218-103-0208	Каболка	т	0,0004	423 648	416 964	-	169
						--	--	-	
90	329777С	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	951	938	-	133
						--	--	-	
91	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,105	1 019	1 013	-	107
						--	--	-	
92	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,17675	550	521	-	97
						--	--	-	
93	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000144	602 024	591 245	-	87
						--	--	-	
94	404183С	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,825	73	71	-	60
						--	--	-	
95	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,055107	986	964	-	54
						--	--	-	
96	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,008	5 628	5 559	-	45
						--	--	-	
97	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0012	28 950	20 134	-	35
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				--	**2208438**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 56,1097% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
98		511-702-0202 *РСНБ РК 2022*	Насос вертикальный многоступенчатый Q 1,8 $м^3$/ч, Н 27,0 м вод. ст.-прим.	шт.	2	198 476	196 995	-	396952
						--	--	-	
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 43,8903% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
99		513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 505	308 027	-	310505
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				--	**707457**

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик: Руководитель ГККП на ПХВ "Бейнеуская центральная районная больница"

Айможенов Б.А.

Стройка: 44 Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов показателя в содержание, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**1,61**	**0,011595**	**0,011595**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,61	0,011595	0,011595	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**126,66969**	**1,325158**	**1,325158**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	15,01992	0,128691	0,128691	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,50996	0,063422	0,063422	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	24,32574	0,173224	0,173224	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	39,2343	0,261889	0,261889	100,00	Казахстан
261-101-0105	Шлак плавленый (щебень пористый из металлургического шлака), марки 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01507	0,000139	0,000139	100,00	Казахстан
211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	40,5647	0,697794	0,697794	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**5,967**	**0,182850**	**0,182850**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,029367	0,029367	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,794	0,148465	0,148465	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,153	0,005017	0,005017	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**81,30956**	**2,122138**	**2,122138**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,108	0,003031	0,003031	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,33787	0,067681	0,067681	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	28,14792	0,841482	0,841482	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,6393	0,015369	0,015369	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	50,07647	1,194574	1,194574	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						

7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,0831**	**0,162975**	**0,162975**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	0,000204	0,000204	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04809	0,141399	0,141399	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03227	0,019427	0,019427	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00184	0,001582	0,001582	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**1436,7434**	**0,731651**	**0,731651**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05511	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,7821	0,001363	0,001363	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	189,154	0,114438	0,114438	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	38,472	0,047398	0,047398	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	0,000882	0,000882	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	364,592	0,111565	0,111565	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,18834	0,003212	0,003212	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	595,38385	0,184569	0,184569	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	241,376	0,268169	0,268169	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,2187**	**0,012909**	**0,012909**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01705	0,000454	0,000454	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0032	0,000584	0,000584	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,16669	0,005908	0,005908	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03176	0,005964	0,005964	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**11093,09645**	**0,922296**	**0,922296**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10291,59645	0,792453	0,792453	100,00	Казахстан
232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	801,5	0,129843	0,129843	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**217,42704**	**0,644597**	**0,644597**	**100,00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	42,62	0,108638	0,108638	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	174,80704	0,535958	0,535958	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**141,96**	**3,816444**	**3,816444**	**100,00**	**Казахстан**

223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	84	1,033032	1,033032	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	43,68	2,045622	2,045622	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	14,28	0,737790	0,737790	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**278,68156**	**0,080385**	**0,080385**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	31,2	0,056940	0,056940	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	37,1532	0,004496	0,004496	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,35316	0,000350	0,000350	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	208,9752	0,018599	0,018599	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**124,8**	**0,030950**	**0,030950**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	124,8	0,030950	0,030950	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**4172,37**	**0,382863**	**0,382863**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	29,7	0,004663	0,004663	100,00	Казахстан
241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	60,39	0,011534	0,011534	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3378,45	0,152030	0,152030	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	183	0,038064	0,038064	100,00	Казахстан
241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	222	0,074814	0,074814	100,00	Казахстан
241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	50	0,028250	0,028250	100,00	Казахстан
241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	103,95	0,019647	0,019647	100,00	Казахстан
241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	74,25	0,020939	0,020939	100,00	Казахстан
241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	12	0,005148	0,005148	100,00	Казахстан
241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	22	0,023782	0,023782	100,00	Казахстан
241-201-0601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,2 мм	м	36,63	0,003993	0,003993	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**4679,578**	**0,029623**	**0,029563**	**99,80**	**Казахстан, не определена**
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4014	0,020070	0,020070	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	315,66	0,001578	0,001578	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	249,828	0,001499	0,001499	100,00	Казахстан

241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	68,265	0,000683	0,000683	100,00	Казахстан
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000392	0,000392	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0,000345	0,000345	100,00	Казахстан
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,000255	0,000255	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0,000287	0,000287	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,000325	0,000325	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000326	0,000326	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000924	0,000924	100,00	Казахстан
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000420	0,000420	100,00	Казахстан
241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000498	0,000498	100,00	Казахстан
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	0,001364	0,001364	100,00	Казахстан
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0,000597	0,000597	100,00	Казахстан
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,825	0,000060			не определена
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1055,301**	**2,338625**	**2,338625**	**100,00**	**Казахстан**
224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	342,86	1,804129	1,804129	100,00	Казахстан
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	355,712	0,104935	0,104935	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	13,869	0,004757	0,004757	100,00	Казахстан
235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	342,86	0,424804	0,424804	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**532,75808**	**0,195946**	**0,195946**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8	0,004456	0,004456	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	38,4	0,042701	0,042701	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	9,4	0,027081	0,027081	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	462,3	0,113264	0,113264	100,00	Казахстан
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	9,77866	0,004381	0,004381	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	4,8	0,002266	0,002266	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,025	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,05442	0,001721	0,001721	100,00	Казахстан

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**10,96918**	**2,633433**	**2,632937**	**99,98**	**Казахстан, не определена**
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	10,12212	2,390146	2,390146	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,84674	0,242791	0,242791	100,00	Казахстан
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00032	0,000496			не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**83,154**	**0,180527**	**0,180527**	**100,00**	**Казахстан**
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	83,154	0,180527	0,180527	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**16**	**0,333024**	**0,333024**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	16	0,333024	0,333024	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м**	**338,8**	**0,121079**	**0,121079**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	156,2	0,049828	0,049828	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	115,5	0,044814	0,044814	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	67,1	0,026437	0,026437	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00167**	**0,006004**	**0,006004**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00167	0,006004	0,006004	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**46,2**	**0,114068**	**0,114068**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	46,2	0,114068	0,114068	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**1,08669**	**0,103983**	**0,103983**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	1,08669	0,103983	0,103983	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**11,845**	**0,301574**	**0,301574**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	11,845	0,301574	0,301574	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**1257,63**	**2,424918**	**2,424918**	**100,00**	**Казахстан**
233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	634,92	2,368252	2,368252	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	622,71	0,056667	0,056667	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**12,36211**	**0,959641**			**Россия**
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,674	0,187893			Россия (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00181	0,000230			Россия (задано проектом)

215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2436	0,026975			Россия (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,9364	0,214429			Россия (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,0705	0,377005			Россия (задано проектом)
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,084	0,006888			Россия (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0047	0,000386			Россия (задано проектом)
215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,4452	0,112986			Россия (задано проектом)
215-206-0401	Опилки древесные	м3	4,9019	0,032848			Россия (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**0,73344**	**0,001944**	**0,001944**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,07025	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,03619	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,115	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,312	0,000079	0,000079	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,2	0,001670	0,001670	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**185,48323**	**0,268254**	**0,268254**	**100,00**	**Казахстан**
224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	42	0,114870	0,114870	100,00	Казахстан
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	143,48323	0,153384	0,153384	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**1,03256**	**0,574972**	**0,574972**	**100,00**	**Казахстан**
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,76333	0,436948	0,436948	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12925	0,050596	0,050596	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,13998	0,087428	0,087428	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**18,26797**	**0,017373**	**0,017373**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,26797	0,017373	0,017373	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**						
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**47,5**	**0,069705**	**0,069705**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	30	0,027540	0,027540	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	10	0,035670	0,035670	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,5	0,002315	0,002315	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	5	0,004180	0,004180	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**45**	**0,076876**	**0,076876**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	0,002800	0,002800	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	0,002120	0,002120	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	0,006326	0,006326	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	0,051576	0,051576	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	4	0,006484	0,006484	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	0,007180	0,007180	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**6091**	**1,922208**	**1,922208**	**100,00**	**Казахстан**
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	7	0,002177	0,002177	100,00	Казахстан
243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	1265	0,416185	0,416185	100,00	Казахстан
243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	2110	1,133070	1,133070	100,00	Казахстан
243-106-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	м	5	0,003595	0,003595	100,00	Казахстан
243-106-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1	м	5	0,005525	0,005525	100,00	Казахстан
243-305-0305	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	2600	0,327600	0,327600	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	99	0,034056	0,034056	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**146**	**3,141780**	**3,141780**	**100,00**	**Казахстан**
247-102-3247	Светильник светодиодный линейный профильный FG 181 32W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1242х222х42мм, IP40. мощность 32W, блоком аварийного питания	шт.	37	1,324859	1,324859	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-4001	Светильник светодиодный для общественных помещений SKD-ЭКО-NE-40-20; мощность 32Вт, IP20, 595х595х40 мм	шт.	5	0,079805	0,079805	100,00	Казахстан
247-102-2206	Светильник светодиодный специального назначения OZON LED SL 66 407C NW,CW (P2,O) IP54 с БАП, мощность 26 Вт-прим.	шт.	8	0,617240	0,617240	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-4404	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 CE Офис L, встраиваемый, IP40, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 1190х105х35 мм -прим.	шт.	94	1,090588	1,090588	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

247-204-6001	Аксессуары для выключателя автоматического Блок питания, БРВ	шт.	2	0,029288	0,029288	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**15,558**	**0,009177**	**0,009177**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,87	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	14,688	0,008916	0,008916	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,5448**	**0,000361**	**0,000361**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,003	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5412	0,000271	0,000271	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0006	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**26,1792**	**0,057533**	**0,057533**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	7,0356	0,016766	0,016766	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	2,706	0,003737	0,003737	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	16,4176	0,036940	0,036940	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,02	0,000091	0,000091	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**605,28**	**0,656018**	**0,656018**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5,4	0,007808	0,007808	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,031404	0,031404	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	106	0,033920	0,033920	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	197,88	0,008311	0,008311	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C16 30 мА	шт.	45	0,220995	0,220995	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C25 30 мА	шт.	1	0,004911	0,004911	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	0,010658	0,010658	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	0,027724	0,027724	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,001072	0,001072	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	134	0,102912	0,102912	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-208-1208	Контактор модульный типа КМ20-40 АС	шт.	1	0,008289	0,008289	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000619	0,000619	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1647	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002011	0,002011	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001950	0,001950	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001892	0,001892	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1652	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001967	0,001967	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1654	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002523	0,002523	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1607	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	11	0,008745	0,008745	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1608	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	16	0,010656	0,010656	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-208-2703	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В	шт.	10	0,023760	0,023760	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	5	0,038155	0,038155	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	0,047844	0,047844	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	1	0,057892	0,057892	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**10,4454**	**0,040855**	**0,040855**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,1158	0,019913	0,019913	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,3296	0,020942	0,020942	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**104**	**0,827499**	**0,827499**	**100,00**	**Казахстан**
242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	47	0,197541	0,197541	100,00	Казахстан
242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	0,044832	0,044832	100,00	Казахстан
242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,007592	0,007592	100,00	Казахстан
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,002530	0,002530	100,00	Казахстан
242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0,005060	0,005060	100,00	Казахстан
242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,029464	0,029464	100,00	Казахстан
242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	0,046456	0,046456	100,00	Казахстан
245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	37	0,494024	0,494024	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,154**	**0,000216**	**0,000216**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,154	0,000216	0,000216	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**33**	**0,191580**	**0,191580**	**100,00**	**Казахстан**

244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	16	0,033136	0,033136	100,00	Казахстан
244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	0,007820	0,007820	100,00	Казахстан
244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	0,150624	0,150624	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**8**	**0,273884**	**0,273884**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	0,214656	0,214656	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	0,059228	0,059228	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**189,7276**	**0,804228**	**0,804228**	**100,00**	**Казахстан**
242-103-0501	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	0,182804	0,182804	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	0,452920	0,452920	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	0,015456	0,015456	100,00	Казахстан
261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	37	0,004440	0,004440	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	140,7276	0,148608	0,148608	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**секция**	**276**	**0,808128**	**0,808128**	**100,00**	**Казахстан**
245-102-0114	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	секция	276	0,808128	0,808128	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**1**	**0,018030**	**0,018030**	**100,00**	**Казахстан**
248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	0,018030	0,018030	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**2**	**0,396952**	**0,396952**	**100,00**	**Казахстан**
511-702-0202	Насос вертикальный многоступенчатый Q 1,8 м3/ч, Н 27,0 м вод. ст.-прим.	шт.	2	0,396952	0,396952	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**192,79**	**1,304764**	**1,304764**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	92,89	0,568301	0,568301	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	99,9	0,736463	0,736463	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**13**	**2,156185**	**2,156185**	**100,00**	**Казахстан**
246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	4	0,142196	0,142196	100,00	Казахстан (задано проектом)

246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	0,042069	0,042069	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	1	0,058260	0,058260	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	2	0,075792	0,075792	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	0,036938	0,036938	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	0,008610	0,008610	100,00	Казахстан (задано проектом)
514-401-0103	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1,792320	1,792320	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**102**	**5,843011**	**5,843011**	**100,00**	**Казахстан**
246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	18	0,150300	0,150300	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	38	0,067602	0,067602	100,00	Казахстан
246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	25	0,049525	0,049525	100,00	Казахстан
246-701-1702	Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,2 кВт, модели VRF AM022TNQDKH/TK - прим.	шт.	21	5,575584	5,575584	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**3**	**1,529697**	**0,310505**	**20,30**	**не определена, Казахстан**
513-104-0619	Котел газовый настенный модели Navien с тепловой мощностью 60 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	1,219192			не определена (задано проектом, корр. наим.)
513-106-0302	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	0,310505	0,310505	100,00	Казахстан
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**18,37447**	**0,226463**	**0,226463**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03129	0,029852	0,029852	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	0,000079	0,000079	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00052	0,003289	0,003289	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,04623	0,004925	0,004925	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01482	0,012326	0,012326	100,00	Казахстан

261-107-0831	Мусор строительный	т	17,61204			100,00	Казахстан (задано проектом)
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1334	0,128250	0,128250	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,53516	0,047124	0,047124	100,00	Казахстан
218-103-0208	Каболка	т	0,0004	0,000169	0,000169	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**194,8793**	**0,159529**	**0,159002**	**99,67**	**Казахстан, не определена**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15,32694	0,024370	0,024370	100,00	Казахстан
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	9,462	0,005138	0,005138	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,725	0,000835	0,000835	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	83,98125	0,033425	0,033425	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	0,002435	0,002435	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,32	0,000527			не определена
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,13284	0,002583	0,002583	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,36	0,002912	0,002912	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,61794	0,016891	0,016891	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	35,15853	0,041698	0,041698	100,00	Казахстан
217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	11,4638	0,016886	0,016886	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	4,368	0,004744	0,004744	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	4,8049	0,005300	0,005300	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,17	0,001003	0,001003	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	1,8381	0,000783	0,000783	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**1,671**	**0,002446**	**0,002446**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,195	0,000427	0,000427	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,353	0,001946	0,001946	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**48,01474**	**0,007121**	**0,007121**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	0,000135	0,000135	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,19425	0,000107	0,000107	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,66925	0,002795	0,002795	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	37,12724	0,004084	0,004084	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**1,353**	**0,003129**	**0,003129**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,353	0,003129	0,003129	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**5,0204**	**0,018162**	**0,018162**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,616	0,001954	0,001954	100,00	Казахстан (задано проектом)

217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,4044	0,016208	0,016208	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**225**	**1,211653**	**1,211653**	**100,00**	**Казахстан**
248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	5	0,006895	0,006895	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	5	0,015465	0,015465	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	0,043440	0,043440	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	48	0,238704	0,238704	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	87	0,907149	0,907149	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**18,2**	**0,090472**	**0,090472**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	18,2	0,090472	0,090472	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**0,25**	**0,001752**	**0,001752**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,001752	0,001752	100,00	Казахстан
	Итого:			**42,881217**	**40,701300**	**94,92**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Ремонтно строительные работы

Объект Капитальный ремонт Здания поликлиники в с. Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м^3**	**1,4**
2	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**1**
3	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**16**
4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**16**
5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**16**
6	**Отмостка. Разборка покрытия**	**м^2**	**47**
7	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**47**
8	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	**4,7**
9	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,12925**
10	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**61**
11	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм**	**м^2**	**61**
12	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**26**
13	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**9,1**
14	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**48**
15	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.**	**м^2**	**8,4**
16	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м^2 кровли**	**310**
17	**Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**310**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
18	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м^2 кровли**	**310**
19	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м^2 утепляемого покрытия**	**230**
20	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**69**
21	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**42**
22	**Стены. Устройство карнизов**	**м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**42**
23	**Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м^2 потолков**	**42**
24	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**610,5**
25	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**158,8**
26	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м^2**	**3359,25**
27	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**42,62**
	Электроснабжение		
28	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**260**
	Канализация водопровод		
29	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**16**
30	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**16**
31	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**4**
	Крыльцо		
32	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м^2 покрытия**	**5**
		Разные работы	
33	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**17,612**