Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область
ТОО "ПГС Компания"

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Сметная стоимость		
в текущих ценах:	***353 267,122***	***Тыс.тнг.***
в том числе С М Р:	***281 596,045***	***Тыс.тнг.***
Оборудования, мебели и инвентаря	***15 165,948***	***Тыс.тнг.***

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А

Директор ТОО "ПГС Компания" *Штейнгауер Т.Н.*
(инициалы, фамилия)

г.ПЕТРОПАВЛОВСК
2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по объекту:

Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А

Объект находится в регионе – 15.10 – Северо-Казахстанская область, район им.Габита Мусрепова

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утверждённых соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель и инвентарь на февраль 2024 года, выпущенный АО «КазНИИСА» и содержащий книги 1, 2 и 3.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства":

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством в соответствии с НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2 п.2.39 в размере – 6,3% для IV температурной зоны.

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5% согласно п.8.2.65.2 НДЦС РК 8.01-08-2022.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5% согласно п.8.2.66.4 пп.а) НДЦС РК 8.01-08-2022.

Определены затраты на инжиниринговые услуги по осуществлению инжиниринговых услуг согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30:

- затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 0,46%;
- затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2,77%.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства выполнен в соответствии с индексацией объемов предстоящих периодов через индексы стоимости для строительства согласно таблице 2 НДЦС РК 8.04-07-2024: II квартал 2025 г. – 1,0388; III квартал 2025 г. – 1,0587.

Налог на добавленную стоимость на 2023-2025 г.г. - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения АВС редакция 2025.1 от 21.01.2025 г.

Согласно сводной ведомости потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования проектируемого объекта процент Казахстанского содержания составил – 100,0%.

Форма 1

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» коммунального государственного учреждения

Утвержден Руководитель КГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» КГУ «УО акимата СКО» Карабаева Э.М.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **353 267,122** тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость **37 850,049** тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"20" марта 2025 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2023-2025 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы	--	--	7 764,820	7 764,820
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	1 304,847	1 304,847
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**9 069,667**	**9 069,667**
		в ценах 2023 г	--	--	*7 764,820*	*7 764,820*
		в ценах 2024 г	--	--	*1 304,847*	*1 304,847*
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-01	Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А	229 151,706	13 743,67	--	242 895,376
		Всего по главе	**229 151,706**	**13 743,67**	--	**242 895,376**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**229 151,706**	**13 743,67**	--	**242 895,376**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	14 436,557	--	--	14 436,557
		Итого по главе 8	**14 436,557**	--	--	**14 436,557**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**243 588,263**	**13 743,67**	--	**257 331,933**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 179,413	--	--	12 179,413

6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	12 179,413	687,184	--	12 866,597
		Итого по части II в сметных ценах:	**267 947,089**	**14 430,854**	**--**	**282 377,943**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 39 %	104 499,365	5 628,033	--	110 127,398
8		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 61 %	163 447,724	8 802,821	--	172 250,545
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 39 %, к - 1,0388	108 553,940	5 846,401	--	114 400,341
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0587	173 042,105	9 319,547	--	182 361,652
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**281 596,045**	**15 165,948**	**--**	**296 761,993**
11		- в том числе на 2025 г.	281 596,045	15 165,948	--	296 761,993
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,282 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,282 : 1,168 = 0,241 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,268 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,268 : 1,168 = 0,229 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,014 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,014 : 1,168 = 0,012 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,77 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 0,46%	--	--	1 298,939	1 298,939
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 39 %, к - 1,0388	--	--	526,242	526,242
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0587	--	--	838,864	838,864
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 365,106**	**1 365,106**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2,77%	--	--	7 821,869	7 821,869
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 39 %, к - 1,0388	--	--	3 168,889	3 168,889
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0587	--	--	5 051,418	5 051,418

		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 220,307**	**8 220,307**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
18		II квартал 2025 г., доля - 39%, к - 1,0388	--	--	3 695,131	3 695,131
19		III квартал 2025 г., доля - 61%, к - 1,0587	--	--	5 890,282	5 890,282
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9 585,413**	**9 585,413**
20		- в том числе на 2025 г.	--	--	9 585,413	9 585,413
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**267 947,089**	**14 430,854**	**18 190,475**	**300 568,418**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**281 596,045**	**15 165,948**	**9 585,413**	**306 347,406**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	1 088,360	1 088,360
		в ценах 2023 г	--	--	*931,778*	*931,778*
		в ценах 2024 г	--	--	*156,582*	*156,582*
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**108 553,940**	**5 846,401**	**3 695,131**	**118 095,472**
22		- в том числе затраты по части II	108 553,940	5 846,401	--	114 400,341
23		- в том числе затраты по части III	--	--	3 695,131	3 695,131
24	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	14 171,457	14 171,457
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**173 042,105**	**9 319,547**	**5 890,282**	**188 251,934**
25		- в том числе затраты по части II	173 042,105	9 319,547	--	182 361,652
26		- в том числе затраты по части III	--	--	5 890,282	5 890,282
27	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	22 590,232	22 590,232
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**37 850,049**	**37 850,049**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**281 596,045**	**15 165,948**	**56 505,129**	**353 267,122**
		в ценах 2023 г			*8 696,598*	*8 696,598*
		в ценах 2024 г			*1 461,429*	*1 461,429*
		в ценах 2025 г	*281 596,045*	*15 165,948*	*46 347,102*	*343 109,095*

Руководитель проектной организации Штейнгауер Т.Н.

Главный инженер проекта Штейнгауер Т.Н.

Начальник сметного отдела Зацарная В.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	242895,376	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	23,59	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	115964,12	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Конструктивная часть здания							
1.	2-01-02-01	Демонтажные работы	15 947,461	--	--	15 947,461	3,723	15 470,651	--
2.	2-01-02-02	Общестроительные работы	41 563,441	2 132,157	--	43 695,598	3,149	14 862,777	--
		ИТОГО по разделу 2	**57 510,902**	**2 132,157**	**--**	**59 643,059**	**6,872**	**30 333,428**	
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
3.	2-01-03-03	Архитектурная часть	118 429,991	--	--	118 429,991	12,795	65 070,309	--
		ИТОГО по разделу 3	**118 429,991**	**--**	**--**	**118 429,991**	**12,795**	**65 070,309**	
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
4.	2-01-04-04	Электроснабжение и электроосвещение	23 784,756	2 364,821	--	26 149,577	1,381	7 297,1	--
5.	2-01-04-05	Отопление и вентиляция	14 186,665	6 021,533	--	20 208,198	1,3	6 812,87	--
6.	2-01-04-06	Пожарная сигнализация	8 436,891	933,608	--	9 370,499	0,812	4 134,144	--
7.	2-01-04-07	Водопровод и канализация	6 802,501	2 291,551	--	9 094,052	0,43	2 316,269	--
		ИТОГО по разделу 4	**53 210,813**	**11 611,513**	**--**	**64 822,326**	**3,923**	**20 560,383**	
		Всего :	**229 151,706**	**13 743,67**	**--**	**242 895,376**	**23,59**	**115 964,12**	

Руководитель проектной организации Штейнгауер Т.Н.

Главный инженер проекта Штейнгауер Т.Н.

Начальник сметного отдела Зацарная В.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А

Шифр стройки 81-2024

Наименование объекта - Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт от 30.09.2023г

Сметная стоимость	**15947,461**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	15470,651	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,723	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15 947 461**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 307 108
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 580 715*
		машины и механизмы	тенге			491 088
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*163 543*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 267
		перевозки	тенге			141 998
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 723		
	Раздел 1.	**Общестроительная часть**				**12 350 655**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 874 964
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 866 225*
		машины и механизмы	тенге			475 691
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*158 573*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 949		
1	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	**$м^2$**	**547,51**	**495**	**271 017**

1	2	3	4	5	6	7
2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	170	3 663	622 710
3	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия /керамогранитные плиты/	$м^2$	230,3	3 663	843 589
4	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	130	1 494	194 220
5	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	130	328	42 640
6	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	947,94	1 098	1 040 838
7	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	3 209	999	3 205 791
8	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	$м^2$	114,87	4 834	555 282
9	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж. НДЦС РК 8.04-03-2022*	$м^2$	12,6	8 814	111 056
10	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж. НДЦС РК 8.04-03-2022*	$м^2$	5,04	8 215	41 404
11	1146-0301-0801 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разборка заполнения проема оконного деревянного с доской подоконной	$м^2$	224,104	8 336	1 868 131
12	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	90	448	40 320
13	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	670	1 231	824 770
14	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	760	731	555 560
15	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	760	1 080	820 800
16	1208-0101-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим*	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов.Демонтаж	$м^2$	530	1 019	540 070
17	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	7,9	3 414	26 971
18	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	35,75	3 663	130 952
19	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	$м^3$	0,36	245 294	88 306
20	1146-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Пробивка проема в конструкции из кирпича	$м^3$	2,53	84 478	213 729

1	2	3	4	5	6	7
21	**1203-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**3,03**	**103 135**	**312 499**
	Раздел 2.	**Водопровод и канализация**				**480 361**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			471 536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*232 724*
		машины и механизмы	тенге			2 908
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*897*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 917
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	104		
22	**1215-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм.Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**3**	**3 456**	**10 368**
23	**1215-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**17**	**4 295**	**73 015**
24	**1215-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**75**	**1 731**	**129 825**
25	**1215-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**44**	**2 976**	**130 944**
26	**1215-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	**прибор**	**24**	**2 636**	**63 264**
27	**1215-0101-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**15**	**3 279**	**49 185**
28	**1215-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Душевой поддон.Демонтаж**	**прибор**	**5**	**2 636**	**13 180**
29	**1215-0101-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Мойка.Демонтаж**	**прибор**	**2**	**5 290**	**10 580**
	Раздел 3.	**Электроосвещение и электроснабжение**				**309 638**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			308 677
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*151 434*
		машины и механизмы	тенге			961
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*334*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	76		
30	**6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг** ***Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих,времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов).Демонтаж НДЦС РК 8.04-03-2022,п.3.4,таблица 1***	**шт.**	**4**	**6 562**	**26 248**
31	**1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Выключатели и розетки.Демонтаж**	**шт.**	**72**	**250**	**18 000**

1	2	3	4	5	6	7
32	**1217-0101-0705** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж**	**шт.**	**85**	**814**	**69 190**
33	**1217-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Электропроводка скрытая.Демонтаж**	**м**	**1 800**	**109**	**196 200**
	Раздел 4.	**Отопление и вентиляция**				**1 779 745**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 768 187
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*872 970*
		машины и механизмы	тенге			10 208
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 738*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 350
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	391		
34	**1215-0102-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж**	**шт.**	**65**	**4 939**	**321 035**
35	**1215-0102-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**630**	**1 929**	**1 215 270**
36	**1215-0102-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**40**	**2 793**	**111 720**
37	**1215-0103-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т.Демонтаж**	**шт.**	**1**	**29 029**	**29 029**
38	**1215-0103-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Канал вентиляционный.Прочистка**	**м канала**	**90**	**971**	**87 390**
39	**6118-0204-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка зонтов над оборудованием** ***Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих,времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов).Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода,канализации,водостоков,отопления,вентиляции).НДЦС РК 8.04-03-2022,п.3.4,таблица 1***	**$м^2$**	**1,606**	**2 186**	**3 511**
40	**1215-0103-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,5***	**Решетки жалюзийные. Смена /Снятие/**	**жалюзийная решетка**	**10**	**1 179**	**11 790**
	Раздел 5.	**Пожарная сигнализация**				**885 064**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			883 744
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*457 362*
		машины и механизмы	тенге			1 320
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	204		
41	**1217-0101-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Кабель.Демонтаж**	**м**	**1 200**	**413**	**495 600**

1	2	3	4	5	6	7
42	**6125-0601-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1***	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении.** ***Демонтаж оборудования,применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3,к стоимости эксплуатации машин - 0,3,исключены затраты материалов.*** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов***	**шт.**	**117**	**3 284**	**384 228**
43	**6125-0601-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1***	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного.** ***Демонтаж оборудования,применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3,к стоимости эксплуатации машин - 0,3,исключены затраты материалов.*** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов***	**шт.**	**1**	**5 236**	**5 236**
	Раздел 6.	**Вывод мусора**				**141 998**
		из них:				
		перевозки	тенге			141 998
44	**414-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**67,747**	**1 389**	**94 101**
45	**412-102-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**т·км**	**474,229**	**101**	**47 897**

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-02-01

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,6481	5 901	3 824,44
2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4,1362	502	2 076,37
3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,036	36 581	1 316,92
4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0153	392	6
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 224**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 223,72**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э44000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э44000'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''15.10'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А'81-2024'2-01'Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А'РП'1'2-01-02-01'Демонтажные работы'Дефектный акт от 30.09.2023г''в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=2'construction=Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А'construction-cipher=81-2024'object=Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А'object-cipher=2-01'Назначение объекта=Непроизводственное*
4	(РС295913)*
5	РОбщестроительная часть*
6	Е12-70101-205'547,51''Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия'м ^{2}*
7	Е12-70101-207'170''Полы из керамических плиток.Разборка покрытия'м ^{2}*
8	Е12-70101-207'230,3''Полы из керамических плиток.Разборка покрытия /керамогранитные плиты/'м ^{2}*
9	Е12-070101-0201'130''Полы дощатые. Разборка покрытия'м ^{2}*
10	Е12-070101-0102'130''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м ^{2}*
11	Е12-120104-0504'947,94''Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов'м ^{2}*
12	Е11-460201-802'3209''Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м ^{2}*
13	Е1146-0301-0803'47.2,1.0,9+2.2,1.0,8+9.2,1.1,2''Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м ^{2}*
14	У6108-0204-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'6.2,1.1''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная #Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж. НДЦС РК 8.04-03-2022'м ^{2}*
15	У6108-0204-0103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'2.2,1.1,2''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная #Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж. НДЦС РК 8.04-03-2022'м ^{2}*
16	Е1146-0301-0801'224,104''Разборка заполнения проема оконного деревянного с доской подоконной'м ^{2}*
17	Е12-80101-202'90''Кровли из листовой стали.Разборка покрытий'м ^{2} кровли*
18	Е12-80101-204'670''Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий'м ^{2} кровли*
19	Е12-80101-101'760''Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м ^{2} кровли*
20	Е12-80101-102'760''Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м ^{2} кровли*
21	Е12-080101-2203(РС100299)прим'530''Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов.Демонтаж'м ^{2}*
22	Е12-130103-105(К РЗП=1)'7,9'''м^{2} облицовки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	Е12-70101-207(К РЗП=1)'35,75'''м^2*
24	Е11-460302-102'0,36'''м^3*
25	Е1146-501-103'2,53''Пробивка проема в конструкции из кирпича'м ^{3}*
26	Е12-30101-201'3,03''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м ^{3} кладки*
27	РВодопровод и канализация*
28	Е12-150101-201'3''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм.Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
29	Е12-150101-202'17''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
30	Е12-150101-101'75''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
31	Е12-150101-102'44''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
32	Е12-150101-401'24''Умывальники и раковины.Демонтаж'прибор*
33	Е12-150101-402'15''Унитазы и писсуары.Демонтаж'прибор*
34	Е12-150101-401'5''Душевой поддон.Демонтаж'прибор*
35	Е12-150101-403'2''Мойка.Демонтаж'прибор*
36	РЭлектроосвещение и электроснабжение*
37	У6119-602-102(Н53.0)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(К РЗП=1)'4''+ #Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих,времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов).Демонтаж НДЦС РК 8.04-03-2022,п.3.4,таблица 1'шт.*
38	Е12-170101-0701'72''Выключатели и розетки.Демонтаж'шт.*
39	Е12-170101-0705'85''Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж'шт.*
40	Е12-170101-401(РС295913)(К РЗП=1)'1800''Электропроводка скрытая.Демонтаж'м*
41	РОтопление и вентиляция*
42	Е12-150102-0801'65''Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж'шт.*
43	Е12-150102-0301'400+70+60+100''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
44	Е12-150102-0302'40''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
45	Е12-150103-0401'1''Вентилятор осевой весом до 0,05 т.Демонтаж'шт.*
46	Е12-150103-0801'90''Канал вентиляционный.Прочистка'м канала*
47	У6118-0204-0501(Н53.0)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(РМ295835)'1,606''Установка зонтов над оборудованием #Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих,времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов).Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода,канализации,водостоков,отопления,вентиляции).НДЦС РК 8.04-03-2022,п.3.4,таблица 1'м^2*
48	Е12-150103-0601(Н53.0)(Н5.0,5)(Н52.0,5)к=0,5'10''Решетки жалюзийные. Смена /Снятие/'жалюзийная решетка*
49	РПожарная сигнализация*
50	Е12-170101-0601'1200''Кабель.Демонтаж'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
51	У6125-0601-0202(П-6125008)'117''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении.#Демонтаж оборудования,применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3,к стоимости эксплуатации машин - 0,3,исключены затраты материалов. #Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов'шт.*
52	У6125-0601-0701(П-6125008)'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного.#Демонтаж оборудования,применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3,к стоимости эксплуатации машин - 0,3,исключены затраты материалов. #Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов'шт.*
53	РВывоз мусора*
54	С3414-104-0601'67,747''Мусор строительный (ручная).Погрузка'т*
55	С3412-102-0107'67,747.7''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км'т·км*
56	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А

Шифр стройки 81-2024

Наименование объекта - Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП АС

Сметная стоимость	**43695,598**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	14862,777	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,149	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43 695 598**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 638 540
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 334 578*
		машины и механизмы	тенге			887 868
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*224 237*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26 037 016
		оборудование	тенге			2 132 157
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 149		
Раздел 1.		**Отверстие в стене ПП-1 АС-1-2**	шт	1	472028	**472 028**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			189 926
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93 960*
		машины и механизмы	тенге			12 125
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 560*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			269 977
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		

1	2	3	4	5	6	7
1	1146-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	**Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками**	т	0,2111504	898 881	189 799
2	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,08016	349 395	28 008
3	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,04783	404 664	19 355
4	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П**	т	0,0798	632 425	50 468
5	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0033604	954 056	3 206
6	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,1	42 859	4 286
7	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	5,27875	290	1 531
8	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	5,27875	413	2 180
9	1146-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Ограждения временные защитные горизонтальные с настилом по балкам на стойках из бревен. Устройство**	$м^2$	3,24	5 732	18 572
10	215-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м**	$м^3$	0,972	145 504	141 430
11	215-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,225	58 637	13 193
	Раздел 2.	**Перегородки АС-5-6**	$м^3$	5,23	144639	**756 461**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			385 347
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*191 847*
		машины и механизмы	тенге			33 275
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 032*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			337 836
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	80		
	Подраздел 2.1.	**Перемычки АС-5**	шт	3	4600	**13 801**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 397
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 194*
		машины и механизмы	тенге			1 896
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*369*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 508
12	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	3	1 431	4 293

1	2	3	4	5	6	7
13	**222-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,066**	**144 060**	**9 508**
	Подраздел 2.2.	**Фундамент под перегородки АС-5**	м^3	0,84	79863	**67 085**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17 376
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 651*
		машины и механизмы	тенге			4 297
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*815*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45 411
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
14	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**0,84**	**31 032**	**26 067**
15	**212-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**0,8526**	**44 107**	**37 606**
16	**6103-0703-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	**т**	**0,00832**	**92 374**	**769**
17	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00832**	**317 658**	**2 643**
	Подраздел 2.3.	**Кладка перегородок АС-6**				**675 575**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			365 574
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*182 002*
		машины и механизмы	тенге			27 082
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 848*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			282 917
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
18	**6105-0201-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м^2**	**39,25**	**10 798**	**423 822**
18.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,90275	34 525	31 167
19	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,9782**	**99 148**	**196 135**
20	**214-403-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1098**	**506 541**	**55 618**
	Раздел 3.	**Пробиваемый проем шириной 900 мм -4 шт, шириной 1300 мм -3 шт**	шт	7	58488	**409 416**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			169 372
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*83 619*
		машины и механизмы	тенге			2 620
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*872*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			237 424
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		

1	2	3	4	5	6	7
21	**1206-0101-2201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	**т**	**0,6796**	**247 204**	**168 000**
22	**214-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,6374**	**343 689**	**219 067**
23	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0422**	**319 049**	**13 464**
24	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**16,99**	**269**	**4 570**
25	**6111-0501-0517** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**$м^2$**	**16,99**	**254**	**4 315**
	Раздел 4.	**Закладывание дверного проема АР-6, примечание 2**	$м^3$	0,68	80196	**54 533**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18 874
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 314*
		машины и механизмы	тенге			3 372
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*798*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32 287
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
26	**1203-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40***	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**$м^3$ кладки**	**0,68**	**80 195**	**54 533**
	Раздел 5.	**Расширение проемов АР-7**	шт	2	396746	**793 492**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			537 686
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*265 992*
		машины и механизмы	тенге			7 271
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 150*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			248 535
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
27	**1146-0101-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**0,5376**	**1 022 371**	**549 627**
28	**214-203-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П**	**т**	**0,168**	**632 425**	**106 247**
29	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,3036**	**349 395**	**106 076**
30	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,05056**	**319 049**	**16 131**
31	**214-210-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,0104**	**343 667**	**3 574**

1	2	3	4	5	6	7
32	**217-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00504**	**954 056**	**4 808**
33	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**13,44**	**269**	**3 615**
34	**6111-0501-0517** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**$м^2$**	**13,44**	**254**	**3 414**
	Раздел 6.	**КРОВЛЯ АС-11**	$м^2$	760	42295	**32 144 061**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 666 007
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 344 535*
		машины и механизмы	тенге			541 995
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*137 518*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 936 058
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 299		
35	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**$м^3$**	**1**	**54 604**	**54 604**
35.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,22	35 886	7 895
36	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,404**	**99 148**	**40 056**
37	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой /по периметру/**	**$м^2$**	**200**	**688**	**137 600**
38	**6107-0101-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка стропилы с изготовлением**	**$м^3$**	**18,1975**	**155 645**	**2 832 350**
39	**215-202-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**9,8458**	**88 455**	**870 910**
40	**215-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**1,573**	**88 455**	**139 140**
41	**215-204-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**6,7707**	**88 455**	**598 902**
42	**215-204-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,008**	**88 455**	**708**
43	**6107-0101-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**$м^3$**	**0,9075**	**186 107**	**168 892**
44	**215-202-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,7875**	**88 455**	**69 658**
45	**215-204-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,12**	**88 455**	**10 615**
46	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**19,105**	**9 782**	**186 885**
46.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0324785	96 649	3 139
46.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1280035	725 535	92 871
46.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,019105	435 089	8 312
47	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**760**	**5 319**	**4 042 440**

1	2	3	4	5	6	7
48	**224-103-0719** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**874**	**3 990**	**3 487 260**
49	**6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**760**	**355**	**269 800**
49.2.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0456	96 649	4 407
49.2.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1748	725 535	126 824
49.2.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0304	435 089	13 227
50	**6107-0102-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство карнизов**	**м^2**	**56**	**10 490**	**587 440**
51	**6110-0203-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб /Подшивка карниза/**	**м^2**	**56**	**253**	**14 168**
52	**231-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м^2**	**56**	**2 732**	**152 992**
53	**6110-0202-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	**м**	**80**	**7 333**	**586 640**
54	**224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**80**	**1 910**	**152 800**
55	**6110-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**122**	**3 057**	**372 954**
56	**224-105-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**40**	**2 967**	**118 680**
57	**224-105-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**82**	**1 506**	**123 492**
58	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м^2**	**600**	**688**	**412 800**
59	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	**600**	**1 455**	**873 000**
60	**234-101-0208** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	**м^3**	**123,6**	**71 173**	**8 796 983**
61	**6110-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40мм/**	**м^2**	**530**	**2 158**	**1 143 740**
62	**6110-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м^2**	**530**	**1 156**	**612 680**
63	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**1,0388**	**68 522**	**71 181**
64	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,0388**	**310 726**	**322 782**
65	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,022952**	**358 965**	**8 239**
66	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,022952**	**349 395**	**8 019**
67	**217-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0081244**	**954 056**	**7 751**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 6.1.	**Водосточная система АС-12**				**3 063 672**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 705 760
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*857 080*
		машины и механизмы	тенге			70 000
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16 240*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 287 912
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	370		
68	**6110-0401-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**280**	**6 375**	**1 785 000**
69	**224-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**120**	**2 371**	**284 520**
70	**224-106-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**24**	**2 666**	**63 984**
71	**224-106-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**160**	**2 690**	**430 400**
72	**224-106-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**48**	**2 599**	**124 752**
73	**224-106-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**80**	**1 310**	**104 800**
74	**224-106-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**160**	**1 094**	**175 040**
75	**224-106-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**24**	**949**	**22 776**
76	**224-106-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**40**	**1 401**	**56 040**
77	**224-106-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**	**4 090**	**16 360**
	Подраздел 6.2.	**канализационные стояки**				**819 591**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			344 082
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*171 976*
		машины и механизмы	тенге			18 155
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 934*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			457 354
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		
78	**6118-0208-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм**	**шт.**	**4**	**15 320**	**61 280**
79	**1274-602-0101003** ***СпрСЦ 02.2025***	**Узел прохода без клапана типа Казвенткурылыс KZ диаметром 315 мм, модели УП 1-02 /350 мм/**	**шт**	**4**	**97 031**	**388 124**
80	**6111-0101-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**$м^3$**	**3,24**	**94 893**	**307 453**

1	2	3	4	5	6	7
81	**234-202-0202** *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	**м^3**	**4,6656**	**13 446**	**62 734**
	Подраздел 6.3.	**Слуховое окно СО-1**	шт	2	289391	**578 782**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			205 626
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*102 998*
		машины и механизмы	тенге			7 864
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 387*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			365 291
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	43		
82	**6107-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**2**	**35 463**	**70 926**
83	**215-204-0502** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,372**	**88 455**	**32 905**
84	**215-202-0702** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,052**	**88 455**	**4 600**
85	**215-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,092**	**88 455**	**8 138**
86	**215-204-0102** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,05**	**88 455**	**4 423**
87	**215-202-0502** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,02**	**88 455**	**1 769**
88	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**22,4**	**6 613**	**148 131**
89	**224-103-0719** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**25,76**	**3 990**	**102 782**
90	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**0,516**	**9 782**	**5 048**
90.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0008772	96 649	85
90.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0034572	725 535	2 508
90.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000516	435 089	225
91	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**22,4**	**355**	**7 952**
91.2.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,001344	96 649	130
91.2.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,005152	725 535	3 738
91.2.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000896	435 089	390
92	**6110-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**16,82**	**3 057**	**51 419**
93	**224-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**16,82**	**2 967**	**49 905**
94	**223-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**1,4432**	**60 006**	**86 601**

1	2	3	4	5	6	7
95	**217-402-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18**	**м^2**	**1,4432**	**-10 399**	**-15 008**
96	**215-202-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /древесина жалюзей/**	**м^3**	**0,02**	**88 455**	**1 769**
97	**223-502-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**шт.**	**2**	**750**	**1 500**
98	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**8**	**543**	**4 344**
99	**223-502-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка раздельная**	**пара**	**2**	**2 802**	**5 604**
100	**214-401-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м^2**	**2,66**	**2 246**	**5 974**
	Подраздел 6.4.	**ограждение кровли КО-1**	шт	39	10407	**405 855**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			113 096
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*56 513*
		машины и механизмы	тенге			29 292
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 285*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			263 466
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
101	**6106-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление лестницы из угловой и круглой стали /ограждение кровли/**	**т конструкций**	**0,707265**	**144 865**	**102 458**
102	**214-210-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,68562**	**343 667**	**235 625**
103	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,021645**	**367 668**	**7 958**
104	**6110-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**117**	**405**	**47 385**
105	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м^2**	**17,68**	**290**	**5 127**
106	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**17,68**	**413**	**7 302**
	Раздел 7.	**Крепление распределительного бруса. АС-17**				**110 154**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			57 680
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*28 715*
		машины и механизмы	тенге			212
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*67*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			52 262
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
107	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,05104**	**1 134 251**	**57 892**

1	2	3	4	5	6	7
108	**212-101-0608** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,765**	**43 785**	**33 496**
109	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05104**	**367 668**	**18 766**
	Раздел 8.	**Металлическая балка Б-1. АС-18**				**274 703**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			70 898
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35 039*
		машины и механизмы	тенге			4 020
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*791*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			199 786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
110	**1204-0101-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытие чердачное. Укладка металлических балок**	**т балок**	**0,4382**	**142 516**	**62 451**
111	**214-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б**	**т**	**0,252**	**457 983**	**115 412**
112	**214-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм**	**т**	**0,1256**	**333 686**	**41 911**
113	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,01313**	**319 049**	**4 189**
114	**217-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00808**	**954 056**	**7 709**
115	**6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**0,56**	**14 547**	**8 146**
116	**212-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,5712**	**41 499**	**23 704**
117	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0112**	**310 726**	**3 480**
118	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м^2**	**10,955**	**290**	**3 177**
119	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**10,955**	**413**	**4 524**
	Раздел 9.	**Вентшахты ВШ1. АС19.**	шт	4	431735	**1 726 940**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			855 089
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*427 453*
		машины и механизмы	тенге			33 104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 540*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			838 746
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	184		
120	**6107-0102-0207** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м^3**	**3,044**	**133 355**	**405 933**

1	2	3	4	5	6	7
121	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,124	88 455	10 968
122	215-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,36	88 455	31 844
123	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,56	88 455	226 445
124	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	32,8	1 247	40 902
125	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	1,24	141 426	175 368
126	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,2028	51 092	61 453
127	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	32,8	8 236	270 141
128	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,19676	363 708	71 563
129	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18096	349 395	63 227
130	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0158	382 220	6 039
131	6118-0204-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм /700х400/	шт.	4	34 269	137 076
132	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /в два слоя толя/	$м^2$	4	1 380	5 520
133	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	16	5 167	82 672
134	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16	4 138	66 208
135	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1 770	56 640
136	217-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	3,431416	1 473	5 054
137	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	6	64	384
138	235-202-0122 *СпрСЦ 01.2025*	Герметик на основе синтетических каучуковых полимеров для кромок мембран ТПО с оголенной полиэстеровой армирующей сеткой, типа TPO Cut Edge Sealant	кг	0,62	15 327	9 503
	Раздел 10.	**Лестница, АС-20**				**458 180**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			191 710
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*95 443*
		машины и механизмы	тенге			48 539
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 954*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			217 931
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	42		
139	**6106-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление лестницы из угловой и круглой стали**	**т конструкций**	**0,46404**	**144 865**	**67 223**
140	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,46404**	**254 536**	**118 115**
141	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,2378**	**349 395**	**83 086**
142	**214-210-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,22624**	**343 667**	**77 751**
143	**217-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00556**	**954 056**	**5 305**
144	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**11,601**	**290**	**3 364**
145	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**11,601**	**413**	**4 791**
146	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0524**	**1 134 251**	**59 435**
147	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0524**	**349 395**	**18 308**
148	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,4**	**10 504**	**4 202**
149	**212-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,4**	**41 499**	**16 600**
	Раздел 11.	**Воздухозаборная шахта**	шт	1	1308788	**1 308 788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			339 706
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*169 204*
		машины и механизмы	тенге			114 035
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 575*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			855 044
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	77		
150	**6109-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**4,6**	**5 278**	**24 279**
151	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,02**	**10 504**	**210**
152	**212-101-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**0,0204**	**42 689**	**871**
153	**6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**0,112**	**14 547**	**1 629**
154	**212-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**0,11368**	**44 107**	**5 014**

1	2	3	4	5	6	7
155	**214-403-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00101**	**506 541**	**512**
156	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**10,8**	**3 914**	**42 271**
	Подраздел 11.1.	**Блоки фундаментные**				**507 694**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			42 434
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21 127*
		машины и механизмы	тенге			48 926
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 902*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			416 334
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
157	**6104-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**4**	**5 877**	**23 508**
158	**6104-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**11**	**6 668**	**73 348**
158.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,374	39 061	14 609
159	**221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**4,974**	**61 952**	**308 149**
160	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки /Монолитные заделки/**	**$м^3$**	**1,9**	**10 504**	**19 958**
161	**212-101-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**1,938**	**42 689**	**82 731**
	Подраздел 11.2.	**Стены**				**365 722**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			153 248
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*76 288*
		машины и механизмы	тенге			35 583
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 345*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			176 889
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34		
162	**1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**0,6**	**67 768**	**40 661**
163	**212-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**0,609**	**44 107**	**26 861**
164	**214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02765**	**375 014**	**10 369**
165	**6105-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой**	**$м^3$**	**4,3**	**39 476**	**169 747**
165.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,731	35 886	26 233
166	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,8385**	**99 148**	**83 136**
167	**6104-0301-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1 431**	**8 586**

1	2	3	4	5	6	7
168	**222-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,168**	**135 520**	**22 767**
169	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,00562**	**317 027**	**1 782**
170	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00506**	**317 658**	**1 607**
171	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00056**	**367 668**	**206**
	Подраздел 11.3.	**Днище шахты**				**28 360**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 267
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 626*
		машины и механизмы	тенге			1 577
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*316*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23 516
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
172	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,16**	**10 504**	**1 681**
173	**212-101-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**0,1632**	**42 689**	**6 967**
174	**6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**0,25**	**14 547**	**3 637**
175	**212-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**0,25375**	**44 107**	**11 192**
176	**214-403-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00964**	**506 541**	**4 883**
	Подраздел 11.4.	**Монолитное перекрытие**				**131 166**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26 412
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13 211*
		машины и механизмы	тенге			5 175
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 292*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			99 580
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
177	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м^2**	**5,11**	**2 151**	**10 992**
178	**224-102-0906** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м^2**	**5,8765**	**3 914**	**23 001**
179	**6103-0701-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм**	**м^2**	**5,11**	**1 270**	**6 490**
180	**6103-0701-0402** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=1,5***	**Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м^2**	**-5,11**	**136**	**-695**

1	2	3	4	5	6	7
181	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,82**	**42 859**	**35 144**
182	**6110-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2**	**5,11**	**2 227**	**11 380**
183	**6110-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=15***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м^2**	**5,11**	**763**	**3 899**
184	**6110-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**м^2**	**6,33**	**1 255**	**7 944**
185	**1273-501-0303004** ***СпрСЦ 02.2025***	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭКП-3,8**	**м^2**	**7,2795**	**1 695**	**12 339**
186	**1273-501-0303003** ***СпрСЦ 02.2025***	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭПП-2,8**	**м^2**	**14,3058**	**1 445**	**20 672**
	Подраздел 11.5.	**Решетка Р1**				**201 060**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			97 398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48 491*
		машины и механизмы	тенге			19 970
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 028*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			83 692
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
187	**6106-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление лестницы из угловой и круглой стали /изготовление решетки/**	**т конструкций**	**0,23642**	**144 865**	**34 249**
188	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03063**	**349 395**	**10 702**
189	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0063**	**367 668**	**2 316**
190	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,1995**	**319 049**	**63 650**
191	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,23642**	**363 708**	**85 988**
192	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м^2**	**5,9105**	**290**	**1 714**
193	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**5,9105**	**413**	**2 441**
	Раздел 12.	**Крыльцо К-1**				**745 194**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			261 872
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*131 284*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			16 984
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 685*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			466 335
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
194	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0044**	**1 134 251**	**4 991**
195	**222-509-1001** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0044**	**1 114 679**	**4 905**
196	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,2632**	**78 204**	**20 583**
197	**214-205-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,259**	**334 092**	**86 530**
198	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0042**	**319 049**	**1 340**
199	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,04932**	**363 699**	**17 938**
200	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03256**	**349 395**	**11 376**
201	**214-201-0302** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,01676**	**343 689**	**5 760**
202	**6111-0501-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**7,818**	**290**	**2 267**
203	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**7,818**	**413**	**3 229**
204	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**6,4**	**5 784**	**37 018**
205	**224-103-0913** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**7,36**	**5 374**	**39 553**
206	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**6,4**	**355**	**2 272**
206.2.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000384	96 649	37
206.2.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001472	725 535	1 068
206.2.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000256	435 089	111
207	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**$м^2$**	**1**	**688**	**688**
208	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**8,4**	**5 167**	**43 403**
209	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**9,66**	**4 138**	**39 973**

1	2	3	4	5	6	7
210	**6107-0104-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву /металлосайдингом/**	**м^2**	**5,7**	**1 226**	**6 988**
211	**231-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м^2**	**5,7**	**2 732**	**15 572**
212	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**9,4**	**8 537**	**80 248**
213	**231-302-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**9,4**	**4 733**	**44 490**
214	**6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**11,4**	**6 404**	**73 006**
215	**233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м^2**	**11,628**	**7 520**	**87 443**
216	**6106-0304-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**3,425**	**7 416**	**25 400**
217	**222-503-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**3,425**	**26 342**	**90 221**
	Раздел 13.	**Крыльцо К-2**				**3 046 985**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			422 915
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*221 963*
		машины и механизмы	тенге			38 630
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 046*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			453 282
		оборудование	тенге			2 132 157
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	92		
218	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0088**	**1 134 251**	**9 981**
219	**222-509-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,00888**	**1 114 679**	**9 898**
220	**6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,2632**	**78 204**	**20 583**
221	**214-205-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,259**	**334 092**	**86 530**
222	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0042**	**319 049**	**1 340**
223	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,04932**	**363 708**	**17 938**
224	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03256**	**349 395**	**11 376**
225	**214-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,01676**	**343 689**	**5 760**

1	2	3	4	5	6	7
226	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	7,813	290	2 266
227	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,813	413	3 227
228	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	4,8	6 245	29 976
229	224-103-0913 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,8	5 374	25 795
230	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	1	688	688
231	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,4	5 167	22 735
232	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	5,06	4 138	20 938
233	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву /металлосайдингом/	$м^2$	5,7	1 226	6 988
234	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	5,7	2 732	15 572
235	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	3,425	7 416	25 400
236	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,425	26 342	90 221
237	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	6,4	8 537	54 637
238	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	6,4	4 733	30 291
239	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	9,15	6 404	58 597
240	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	9,333	7 520	70 184
241	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,67	5 255	19 286
242	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,26	10 504	2 731
243	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,2652	42 689	11 321
244	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,45	14 547	6 546
245	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,45675	48 201	22 016
246	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0166	68 522	1 137
247	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0166	317 951	5 278

1	2	3	4	5	6	7
248	**6120-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки**	**подъемник**	**1**	**225 592**	**225 592**
249	**516-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	**комплект**	**1**	**2 132 157**	**2 132 157**
	Раздел 14.	**Крыльцо К-3**				**641 670**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			205 531
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*102 905*
		машины и механизмы	тенге			14 735
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 977*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			421 402
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	43		
250	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,00888**	**1 134 251**	**10 072**
251	**222-509-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,00888**	**1 114 679**	**9 898**
252	**6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,2632**	**78 204**	**20 583**
253	**214-205-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,259**	**334 092**	**86 530**
254	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0042**	**319 049**	**1 340**
255	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,04932**	**363 708**	**17 938**
256	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03256**	**349 395**	**11 376**
257	**214-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,01676**	**343 689**	**5 760**
258	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**7,813**	**290**	**2 266**
259	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**7,813**	**413**	**3 227**
260	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**4,8**	**6 245**	**29 976**
261	**224-103-0913** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**4,8**	**5 374**	**25 795**

1	2	3	4	5	6	7
262	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	1	688	688
263	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,4	5 167	22 735
264	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	5,06	4 138	20 938
265	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву /металлосайдингом/	$м^2$	5,7	1 226	6 988
266	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	5,7	2 732	15 572
267	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	4,975	7 416	36 895
268	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4,975	26 342	131 051
269	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	6,4	8 537	54 637
270	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	6,4	4 733	30 291
271	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,9	6 404	44 188
272	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	7,038	7 520	52 926
	Раздел 15.	**Крыльцо К-4**				**752 993**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			265 927
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*133 305*
		машины и механизмы	тенге			16 951
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 672*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			470 111
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	56		
273	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00888	1 134 251	10 072
274	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00888	1 114 679	9 898
275	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,2632	78 204	20 583
276	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,259	334 092	86 530
277	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0042	319 049	1 340
278	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,04932	363 708	17 938

1	2	3	4	5	6	7
279	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03256	349 395	11 376
280	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01676	343 689	5 760
281	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	7,813	290	2 266
282	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,813	413	3 227
283	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,4	5 784	37 018
284	224-103-0913 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	7,36	5 374	39 553
285	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	1	688	688
286	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	8,4	5 167	43 403
287	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,66	4 138	39 973
288	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву /металлосайдингом/	$м^2$	5,7	1 226	6 988
289	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	5,7	2 732	15 572
290	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	9,4	8 537	80 248
291	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	9,4	4 733	44 490
292	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	11,4	6 404	73 006
293	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	11,628	7 520	87 443
294	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	3,425	7 416	25 400
295	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,425	26 342	90 221

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-02-02

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	123,6	71 173	8 796 982,8
2	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	899,76	3 990	3 590 042,4
3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	10,6333	88 455	940 568,55
4	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	21,624	37 247	805 429,13
5	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,4226997	88 455	745 029,9
6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	7,88	88 455	697 025,4
7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,7024029	624 577	438 704,72
8	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	160	2 690	430 400
9	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15,25	26 342	401 715,5
10	С 1274-602-0101003 #СпрСЦ 02.2025	Узел прохода без клапана типа Казвенткурылыс KZ диаметром 315 мм, модели УП 1-02 /350 мм/	шт	4	97 031	388 124
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,038742	349 395	362 931,26
12	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	164,8	2 117	348 881,6
13	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,036	334 092	346 119,31
14	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,828	88 455	338 605,74

1	2	3	4	5	6	7
15	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,05	310 726	326 262,3
16	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,2207	99 148	319 325,96
17	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,92226	343 667	316 950,33
18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	4,974	61 952	308 149,25
19	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	39,627	7 520	297 995,04
20	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	120	2 371	284 520
21	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	944,02484	262	247 334,51
22	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,70444	343 689	242 108,28
23	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3128847	725 535	227 008,8
24	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	78,8	2 732	215 281,6
25	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	45,44	4 138	188 030,72
26	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	81,6500118	2 146	175 220,93
27	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	160	1 094	175 040
28	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,82	2 967	168 584,94
29	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	187,5518844	861	161 482,17
30	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,2478	632 425	156 714,92
31	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	1 910	152 800
32	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	31,6	4 733	149 562,8
33	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,665	88 455	147 277,58
34	215-101-0401	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м	$м^3$	0,972	145 504	141 429,89
35	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,374366	8 013	131 207,79
36	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	24,32	5 374	130 695,68

1	2	3	4	5	6	7
37	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	48	2 599	124 752
38	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82	1 506	123 492
39	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,252	457 983	115 411,72
40	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	4	28 230	112 920
41	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	80	1 310	104 800
42	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,32219	319 049	102 794,4
43	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,3868	42 689	101 890,11
44	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,18696	538 343	100 648,61
45	223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,4432	60 006	86 600,66
46	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,9273838	88 455	82 031,73
47	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,82903	44 107	80 673,03
48	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	51,9594041	1 372	71 288,3
49	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	2 666	63 984
50	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	4,6656	13 446	62 733,66
51	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,2028	51 092	61 453,46
52	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12045	506 541	61 012,86
53	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1 770	56 640
54	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	40	1 401	56 040
55	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0461908	1 174 643	54 257,69
56	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	142,9846	339	48 471,78
57	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	297,2025	158	46 958
58	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,1256	333 686	41 910,96

1	2	3	4	5	6	7
59	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9712	41 499	40 303,83
60	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,92	42 859	39 430,28
61	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0391384	954 056	37 340,23
62	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,3999968	88 455	35 381,72
63	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03104	1 114 679	34 599,64
64	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	15,1037777	2 280	34 436,61
65	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,951	35 886	34 127,59
66	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,765	43 785	33 495,52
67	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,36	88 455	31 843,8
68	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,90275	34 525	31 167,44
69	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,079545	367 668	29 246,15
70	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	25,92	1 112	28 823,04
71	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,26656	99 148	26 428,89
72	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22,83	1 092	24 930,36
73	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	5,8765	3 914	23 000,62
74	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	24	949	22 776
75	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,168	135 520	22 767,36
76	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,102548	219 736	22 533,49
77	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,051173	435 089	22 264,81
78	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,45675	48 201	22 015,81
79	С 1273-501-0303003 #СпрСЦ 02.2025	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭПП-2,8	$м^2$	14,3058	1 445	20 671,88
80	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	19,5665	1 018	19 918,7
81	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04783	404 664	19 355,08
82	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	19,848	853	16 930,34
83	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4 090	16 360

1	2	3	4	5	6	7
84	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,374	39 061	14 608,81
85	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0148828	893 907	13 303,84
86	215-201-0202	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,225	58 637	13 193,32
87	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,144	88 455	12 737,52
88	С 1273-501-0303004 #СпрСЦ 02.2025	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭКП-3,8	$м^2$	7,2795	1 695	12 338,75
89	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	46,6933203	264	12 327,04
90	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	6,100384	1 993	12 158,07
91	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	126,4	90	11 376
92	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02765	375 014	10 369,14
93	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,066	144 060	9 507,96
94	235-202-0122	Герметик на основе синтетических каучуковых полимеров для кромок мембран ТПО с оголенной полиэстеровой армирующей сеткой, типа TPO Cut Edge Sealant	кг	0,62	15 327	9 502,74
95	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,091392	88 455	8 084,08
96	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0806837	96 649	7 798
97	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,156366	41 782	6 533,28
98	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0058704	1 093 471	6 419,16
99	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,062	100 947	6 258,71
100	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0053901	1 121 498	6 044,98
101	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0158	382 220	6 039,08
102	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2,66	2 246	5 974,36
103	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1632	35 886	5 856,6
104	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	2,111504	2 669	5 635,6
105	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,800248	7 006	5 606,54
106	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	2	2 802	5 604
107	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0166	317 951	5 277,99
108	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	3,431416	1 473	5 054,48
109	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,7387	1 743	4 773,55

1	2	3	4	5	6	7
110	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,052	88 455	4 599,66
111	215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,05	88 455	4 422,75
112	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543	4 344
113	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01338	317 658	4 250,26
114	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	29,1375	145	4 224,94
115	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,69	6 082	4 196,58
116	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0401077	101 324	4 063,87
117	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,48	1 590	3 943,2
118	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0945	41 499	3 921,66
119	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,092	39 061	3 593,61
120	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,5505	5 928	3 263,36
121	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,2724	907	2 968,07
122	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,4	547	2 953,8
123	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,365	189	2 525,99
124	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4,7979846	502	2 408,59
125	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,79668	2 928	2 332,68
126	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032605	712 423	2 322,86
127	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0032655	632 425	2 065,2
128	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	12,64	163	2 060,32
129	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,012712	943	1 897,99
130	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /древесина жалюзей/	$м^3$	0,02	88 455	1 769,1
131	218-103-0201	Ветошь	кг	1,409	1 103	1 554,13
132	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	750	1 500
133	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,0732	484	1 487,43
134	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0023151	579 994	1 342,74
135	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0003203	4 159 618	1 332,12
136	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,585	2 108	1 233,18
137	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003466	274 757	952,3

1	2	3	4	5	6	7
138	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,6084	1 505	915,64
139	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,4	2 280	912
140	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,88	951	836,88
141	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0078535	106 532	836,65
142	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0021832	380 806	831,38
143	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	22,5270248	36	810,97
144	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00101	780 756	788,53
145	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,9039611	225	428,39
146	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	278 998	418,5
147	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	6	64	384
148	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,031477	10 602	333,72
149	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001296	2 358 157	305,62
150	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,049392	4 684	231,35
151	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001683	1 352 536	227,67
152	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001176	101 324	119,16
153	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,117425	848	99,58
154	261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001578	551 835	87,05
155	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005872	64 654	37,96
156	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,02496	629	15,7
157	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,004	986	3,94
158	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,004	446	1,78
159	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,000004	426	-
160	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	-1,4432	10 399	-15 007,84
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**26 037 991**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2 132 157	2 132 157
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2 132 157**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**28 170 147,54**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э440100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э440100'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''15.10'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А'81-2024'2-01'Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А'РП'2'2-01-02-02'Общестроительные работы'РП АС''в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=2'Назначение объекта=Непроизводственное'construction=Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А'construction-cipher=81-2024'object=Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А'object-cipher=2-01*
4	РОтверстие в стене ПП-1 АС-1-2'шт'1*
5	Е11-460101-401(РС102867)(РС126725)(РС144746)(РС102633)(К РЗП=1)'(36,24+30,2+13,72+6,04+23,55+13,2+79,8+5,04+1,0252+0,428+0,2488+0,996+0,3984+0,264).0,001''Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками'т*
6	С1214-201-0102'(36,24+30,2+13,72).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
7	С1214-208-0103'(6,04+23,55+13,2+5,04).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм'т*
8	С1214-203-0203'79,8.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П'т*
9	С1217-101-0107'(1,0252+0,428+0,2488+0,996+0,3984+0,264).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
10	С1212-101-0601'0,1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м ^{3}*
11	У6111-0501-0213'25.0,21115''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м ^{2}*
12	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'25.0,21115''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
13	Е11-460501-0102(РС131498)(РС131654)(К РЗП=1)'1,2.2,7*
14	С1215-101-0401'0,972''Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м'м^{3}*
15	С1215-201-0202'0,045+0,18''Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^{3}*
16	РПерегородки АС-5-6'м^{3}'4,12+1,11*
17	ПРПеремычки АС-5'шт'3*
18	У6104-0301-0110(РС102636)(РМ295547)'3''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
19	С1222-102-0101'0,022.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м ^{3}*
20	ПРФундамент под перегородки АС-5'м^{3}'0,84*
21	У6103-101-209(РМ100533)'0,84''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м ^{3}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
22	С1212-101-0609'0,84.1,015''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м ^{3}*
23	У6103-703-101(РМ295570)(К РЗП=1)'8,32.0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
24	С1214-210-0201'8,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
25	ПРКладка перегородок АС-6*
26	У6105-201-502(РМ102634РМ102633)(РМ279845)(РМ295491)'(3,6+1,11):0,12''Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича'м ^{2}*
27	С1213-101-0101'1978,2''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
28	С1214-403-0102'95,5.0,001+14,3.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
29	РПробиваемый проем шириной 900 мм -4 шт, шириной 1300 мм -3 шт'шт'7*
30	Е12-60101-2201(РС295564)(РС279806)(К РЗП=1)'(83,2+86+42,2+468,2).0,001''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*
31	С1214-201-0302'(83,2+86+468,2).0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
32	С1214-101-0201'42,2.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
33	У6111-501-205'16,99''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м ^{2}*
34	У6111-501-517'16,99''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м ^{2}*
35	РЗакладывание дверного проема АР-6, примечание 2'м ^{3}'0,68*
36	Е12-30101-1901'0,68''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м ^{3} кладки*
37	РРасширение проемов АР-7'шт'2*
38	Е11-460101-0403(РС144746)(РС150379)(РС279831)(РС279852)'(5,2+84+151,8+10+8,48+6,8+2,16+0,36).2.0,001''Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами'т*
39	С1214-203-0203'84.2.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П'т*
40	С1214-201-0102'(151,8.2).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
41	С1214-101-0201'(10+8,48+6,8).2.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
42	С1214-210-0102'5,2.2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
43	С1217-101-0107'(2,16+0,36).2.0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
44	У6111-501-205'0,5376.25=Ф1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м ^{2}*
45	У6111-501-517'Ф1''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м ^{2}*
46	РКРОВЛЯ АС-11'м^{2}'760*
47	У6105-0201-0602(РС295492РС102867)(РМ295492)(К РЗП=1)'1''Кладка столба прямоугольного неармированного'м ^{3}*
48	С1213-101-0101'1.404''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
49	У6111-0402-0303(РС1238)(РС135836)'200''Устройство пароизоляции прокладной в один слой /по периметру/'м ^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
50	У6107-0101-0214(РС135545=1,43028)(РС131541)(РС131542)(РС131578)'2,016+1,952+0,0128+0,034+0,056+0,076+0,098+0,116+0,188+0,192+0,5+1,08+0,13+0,182+0,13+0,02+0,011+0,02+1,56+0,624+0,9024+0,2519+0,1794+0,36+0,702+0,638+0,572+0,063+4,4030+1,12+0,008''Установка стропилы с изготовлением'м ^{3}*
51	С1215-202-0202'2,016+1,952+0,0128+0,034+0,056+0,076+0,098+0,116+0,188+0,192+0,7020+4,4030''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}*
52	С1215-202-0102'1,08+0,13+0,1820+0,13+0,02+0,011+0,02''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}*
53	С1215-204-0502'0,5+1,56+0,624+0,9024+0,2519+0,1794+0,36+0,638+0,572+0,063+1,12''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}*
54	С1215-204-0302'0,0080''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}*
55	У6107-0101-0203'0,7875+0,12''Укладка прогона по фермам из брусьев'м ^{3}*
56	С1215-202-0202'0,7875''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^{3}*
57	С1215-204-0502'0,12''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^{3}*
58	У6107-0115-0104'19,105''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м ^{3}*
59	У6110-101-512(РС248316)(РМ295697)(РС131574РС131588)(РС131588=0,010368421)(РС248324)(К РЗП=1)'760''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^{2}*
60	С1224-103-0719'760.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м ^{2}*
61	У6107-115-106'760''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м ^{2}*
62	У6107-0102-0205(РС133140)(РС131586РС131587)(РС131587=0,0125)(РС131589=0,02071428)'56''Устройство карнизов'м ^{2}*
63	У6110-0203-0102(РС145975)(РС279796)(РС131450)(РМ131489)(РМ395377)(К РЗП=1)'56''+ /Подшивка карниза/'м ^{2}*
64	С1231-303-101'56''Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м ^{2}*
65	У6110-202-104(РМ304014)(К РЗП=1)'80''Устройство конька для кровель из металлочерепицы'м*
66	С1224-105-0111'80''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
67	У6110-0201-0201(РС134937)(РС295696)(КРЗП=1)'82+40''Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа'м*
68	С1224-105-0101'40''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
69	С1224-105-0102'82''Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
70	У6111-0402-0303(РС135836)(РС1238)'600''Устройство пароизоляции прокладной в один слой'м ^{2}*
71	У6111-0403-0601(РМ295715)'600'''м^{2}*
72	С1234-101-0208'600.0,2.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200'м ^{3}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	У6110-0302-0101'530''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40мм/'м ^{2}*
74	У6110-0302-0102(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25'530''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^{2}*
75	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'1,0388''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
76	С1214-403-0101'1,0388''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
77	У6106-0302-0301(РС279117)(РС279826)(РС286164)(РС329347)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС146664)(РМ295605)(РС146649)(РС149219)(РС272105)(РС274664)(К РЗП=1)'(8,6320+14,32).0,001''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
78	С1214-201-0102'(8,632+14,32).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
79	С1217-101-0107'(7,296+0,5966+0,2318).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
80	ПРВодосточная система АС-12*
81	У6110-0401-0301(РС314900)(РС279796)(КРЗП=1)'120+160''Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного'м*
82	С1224-106-0101'120''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
83	С1224-106-0104'24''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
84	С1224-106-0102'160''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
85	С1224-106-0103'48''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
86	С1224-106-0108'80''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
87	С1224-106-0107'160''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
88	С1224-106-0109'24''Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
89	С1224-106-0110'40''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
90	С1224-106-0105'4''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
91	ПРканализационные стояки*
92	У6118-0208-0202(РМ296120)'4'''шт.*
93	СТ 1274-602-0101003 #СпрСЦ 02.2025(=19)'4'97031'Узел прохода без клапана типа Казвенткурылыс KZ диаметром 315 мм, модели УП 1-02 /350 мм/'шт*
94	У6111-101-901(РС126235)(РМ295721)(РС279797)(РС295734)(РС329333)(К РЗП=1)'0,81.4''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^{3}*
95	С1234-202-0202'0,81.4.1,44''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100'м^{3}*
96	ПРСлуховое окно СО-1'шт'2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
97	У6107-0101-0213(РС131597)(РС131600)(РС131502)(РМ295670)'2''Устройство слуховых окон'шт.*
98	С1215-204-0502'(0,058+0,021+0,09+0,017).2''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
99	С1215-202-0702'(0,015+0,011).2''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
100	С1215-202-0102'0,046.2''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
101	С1215-204-0102'0,025.2''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}*
102	С1215-202-0502'0,02''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
103	У6110-101-512(РС131574РС131587)(РС131587=0,025)(РС248316)(РМ295697)(К РЗП=1)'11,2.2''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
104	С1224-103-0719'11,2.2.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м ^{2}*
105	У6107-115-104'(0,058+0,021+0,09+0,017+0,015+0,011+0,046).2''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м ^{3}*
106	У6107-115-106'11,2.2''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м ^{2}*
107	У6110-0201-0201(РС134937)(РС295696)(КРЗП=1)'8,41.2''Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа'м*
108	С1224-105-0101'8,41.2''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
109	С1223-101-0101'0,82.0,88.2''Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м ^{2}*
110	С1217-402-101(ВП)'0,82.0,88.2''Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18'м ^{2}*
111	С1215-202-0502'0,02''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /древесина жалюзей/'м^3*
112	С1223-502-0501'2''Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ'шт.*
113	С1223-502-0201'4.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
114	С1223-502-0902'2''Ручка раздельная'пара*
115	С1214-401-0108'1,33.2''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м ^{2}*
116	ПРограждение кровли КО-1'шт'39*
117	У6106-701-102(РС295568)(К РЗП=1)'707,265.0,001''Изготовление лестницы из угловой и круглой стали /ограждение кровли/'т конструкций*
118	С1214-210-0102'(6,69+10,89).39.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
119	С1214-210-0101'0,555.39.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
120	У6110-0402-0301(РС129698)'39.3''Устройство ограждение кровель перилами перилами'м*
121	У6111-501-213'17,68''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м ^{2}*
122	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'17,68''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
123	РКрепление распределительного бруса. АС-17*
124	У6103-701-807(РМ304013)(К РЗП=1)'51,04.0,001'''т*
125	С1212-101-608'0,75.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4'м ^{3}*
126	С1214-210-0101'51,04.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
127	РМеталлическая балка Б-1. АС-18*
128	Е12-40101-902(РС102636)(РС102867)(РС131541)(РС279817)(РС100533)(РС315946)(К РЗП=1)'438,2.0,001''Перекрытие чердачное. Укладка металлических балок'т балок*
129	С1214-202-0102'63.4.0,001''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б'т*
130	С1214-101-0202'31,4.4.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм'т*
131	С1214-101-0201'13,13.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
132	С1217-101-0107'(1,8+0,22).4.0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
133	У6103-101-211(РМ100533)(РМ295570)(К РЗП=1)'0,07.8''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ^{3}*
134	С1212-101-0401'0,07.1,02.8''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м ^{3}*
135	С1214-403-0101'1,4.8.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
136	У6111-0501-0213'0,4382.25''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м ^{2}*
137	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4382.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
138	РВентшахты ВШ1. АС19.'шт'4*
139	У6107-0102-0207(РС131542)(РС131589)(РС131643)'(0,031+0,64+0,041+0,049).4''Устройство элементов каркаса из брусьев'м ^{3}*
140	С1215-202-0502'0,031.4''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^{3}*
141	С1215-202-0302'(0,041+0,049).4''Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^{3}*
142	С1215-204-0302'0,64.4''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}*
143	У6111-0402-0301(РС135836)(РС144669)(РС315956)(РС1238)'8,2.4''Устройство пароизоляции оклеечной в один слой'м ^{2}*
144	У6111-0201-0101(РС144677)(РС1238)(РМ295721)'0,31.4''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной'м ^{3}*
145	С1234-101-0205'1,2028''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м ^{3}*
146	У6110-0203-0201'8,2.4''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м ^{2}*
147	У6106-302-301(РМ295605)(К РЗП=1)'(45,24+3,95).0,001.4''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
148	С1214-201-0102'45,24.4.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
149	С1214-208-0102'3,95.0,001.4''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
150	У6118-204-404(РМ295835)(К РЗП=1)'4''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм /700х400/'шт.*
151	У6111-0402-0303(РС135535РС135545)(РС135836)(РС1238)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'4''Устройство пароизоляции прокладной в один слой /в два слоя толя/'м^2*
152	У6110-0203-0201(РС279796)'4.4''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
153	С1224-104-0308'4.4''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм'м ^{2}*
154	С1224-105-109'4.2.4''Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
155	С1217-106-0101'34.0,005231.4+68.0,01.4''Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный'кг*
156	С1232-101-602'6''Лента уплотнительная самоклеящаяся'м*
157	С1235-202-122'0,310.2''Герметик на основе синтетических каучуковых полимеров для кромок мембран ТПО с оголенной полиэстеровой армирующей сеткой, типа TPO Cut Edge Sealant'кг*
158	РЛестница, АС-20*
159	У6106-0701-0102'0,46404''Изготовление лестницы из угловой и круглой стали'т конструкций*
160	У6106-304-101(РС144746)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС149219)(РС272105)(РС279117)(РС279826)(РС286164)(РС329347)(РМ295605)(К РЗП=1)'0,46404''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
161	С1214-201-0102'(71,66+38,4+8,84).0,001.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
162	С1214-210-0102'(36,96+44,96+31,2).0,001.2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
163	С1217-101-107'(0,6+1,82+0,36).0,001.2''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
164	У6111-501-213'25.0,46404''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м ^{2}*
165	У6111-501-505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'25.0,46404''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
166	У6103-701-807(РМ304013)(К РЗП=1)'26,2.0,001.2''Установка детали закладной, вес до 4 кг'т*
167	С1214-201-0102'26,2.0,001.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
168	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м ^{3}*
169	С1212-101-0401'0,4''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м ^{3}*
170	РВоздухозаборная шахта'шт'1*
171	У6109-0301-0201(РС100078РС100080)(РС100079РС100080)(РС100080=0,15)'4,6''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ^{2}*
172	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'0,02''Устройство бетонной подготовки'м ^{3}*
173	С1212-101-0409'0,0204''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м ^{3}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
174	У6103-0101-0211(РМ100533)(К РЗП=1)'0,112''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ^{3}*
175	С1212-101-0609'0,11368''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м ^{3}*
176	С1214-403-0102'1,01.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
177	У6111-0401-0107'10,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^{2}*
178	ПРБлоки фундаментные*
179	У6104-202-101(РМ295547)(К РЗП=1)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т'шт.*
180	У6104-202-102(РМ295547)(К РЗП=1)'11''Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т'шт.*
181	С1221-102-0101'0,127.4+0,406.11''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м ^{3}*
182	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'1,9''Устройство бетонной подготовки /Монолитные заделки/'м ^{3}*
183	С1212-101-0409'1,938''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м ^{3}*
184	ПРСтены*
185	Е11-60701-201(РС100533)(К РЗП=1)'0,6''Пояса в опалубке. Устройство'м ^{3}*
186	С1212-101-0609'0,609''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м ^{3}*
187	С1214-403-0103'27,65.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
188	У6105-101-201(РМ295499)'4,3''Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой'м ^{3}*
189	С1213-101-0101'838,5''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
190	У6104-0301-0110(РС102636)(РМ295547)'6''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
191	С1222-102-102'6.0,028''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м ^{3}*
192	У6105-401-103(РМ279860)(К РЗП=1)'(5,06+0,56).0,001''Армирование при кладке стен и других конструкций'т*
193	С1214-210-0201'5,06.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
194	С1214-210-0101'0,56.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
195	ПРДнище шахты*
196	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'0,16''Устройство бетонной подготовки'м ^{3}*
197	С1212-101-0409'0,1632''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м ^{3}*
198	У6103-0101-0211(РМ100533)(К РЗП=1)'0,25''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ^{3}*
199	С1212-101-0609'0,25375''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м ^{3}*
200	С1214-403-0102'9,64.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
201	ПРМонолитное перекрытие*
202	У6106-0401-0201(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС146649)(РС146664)(РС149219)(РС272105)(РС274664)(РС279117)(РС279826)(РС329347)(РС295697)(РС295837)(КРЗП=1)'5,11''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м ^{2}*
203	С1224-102-0906'5,11.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м ^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
204	У6103-0701-0401(РМ100467)(КРЗП=1)'5,11''Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм'м ^{2}*
205	У6103-0701-0402(РМ100467)(ВП)(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5) #К=1,5'5,11''Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины'м ^{2}*
206	С1212-101-0601'0,82''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м ^{3}*
207	У6110-0302-0101(РС102635РС102637)'5,11''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ^{2}*
208	У6110-0302-0102(РС102635РС102637)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'5,11''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м ^{2}*
209	У6110-101-104(РС135525)(РС135526)(К РЗП=1)'6,33''Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя'м ^{2}*
210	СТ 1273-501-0303004 #СпрСЦ 02.2025(=19)'1,15.6,33'1695'Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭКП-3,8'м ^{2}*
211	СТ 1273-501-0303003 #СпрСЦ 02.2025(=19)'2,26.6,33'1445'Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки Унифлекс ЭПП-2,8'м ^{2}*
212	ПРРешетка Р1*
213	У6106-0701-0102'236,42.0,001''Изготовление лестницы из угловой и круглой стали /изготовление решетки/'т конструкций*
214	С1214-201-0102'10,21.0,001.3''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
215	С1214-210-0101'2,1.0,001.3''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
216	С1214-101-0201'66,5.0,001.3''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
217	У6106-302-301(РМ295605)(К РЗП=1)'236,42.0,001''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
218	У6111-501-213'25.0,23642''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м ^{2}*
219	У6111-501-505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'25.0,23642''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
220	РКрыльцо К-1*
221	У6103-0701-0807(РС304013)(РМ304013)(КРЗП=1)'4,4.0,001'''т*
222	С1222-509-1001'4,4.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
223	У6106-0302-0112(РС295605)(РМ295605)'(259+4,2).0,001''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
224	С1214-205-0103'(259).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
225	С1214-101-0201'(4,2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
226	У6106-0302-0301(РС295605)(РС286164)(РМ295605)'(49,32).0,001''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
227	С1214-201-0102'32,56.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
228	С1214-201-0302'(16,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
229	У6111-501-213'7,818''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м ^{2}*
230	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'7,818''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
231	У6110-0101-0512(РС295697)(РС131574)(РС248316=0,015625)(РМ295697)(КРЗП=1)'6,4''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^{2}*
232	С1224-103-0913'6,4.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м ^{2}*
233	У6107-0115-0106'6,4''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м ^{2}*
234	У6111-0402-0303(РС135836)(РС1238)'1''Устройство пароизоляции прокладной в один слой'м ^{2}*
235	У6110-0203-0201(РС279796)'4,2+4,2''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^{2}*
236	С1224-104-0308'(4,2+4,2).1,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм'м ^{2}*
237	У6107-0104-0213(РМ279796)'4,8+0,9''Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву /металлосайдингом/'м ^{2}*
238	С1231-303-101'5,7''Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м ^{2}*
239	У6112-0102-0203(РМ287772)'9,4''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ^{2}*
240	С1231-302-0203'9,4''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм'м ^{2}*
241	У6109-0306-0105(РМ295969)'11,4''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ^{2}*
242	С1233-202-203'11,4.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
243	У6106-0304-0301(РМ281993)'1,55+1,875''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем'м*
244	С1222-503-301'1,55+1,875''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
245	РКрыльцо К-2*
246	У6103-0701-0807(РС304013)(РМ304013)(КРЗП=1)'8,8.0,001'''т*
247	С1222-509-1001'8,88.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
248	У6106-0302-0112(РС295605)(РМ295605)'(259+4,2).0,001''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
249	С1214-205-0103'(259).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
250	С1214-101-0201'(4,2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
251	У6106-0302-0301(РС295605)(РМ295605)'(49,32).0,001''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
252	С1214-201-0102'32,56.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
253	С1214-201-0302'(16,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
254	У6111-501-213'25.(0,2632+0,04932)''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м ^{2}*
255	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'25.(0,2632+0,04932)''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
256	У6110-0101-0512(РС295697)(РС131574)(РС248316=0,020833)(РМ295697)(КРЗП=1)'4,8''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^{2}*
257	С1224-103-0913'4,8''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м ^{2}*
258	У6111-0402-0303(РС135836)(РС1238)'1''Устройство пароизоляции прокладной в один слой'м ^{2}*
259	У6110-0203-0201(РС279796)'2,2+2,2''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^{2}*
260	С1224-104-0308'(4,4).1,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм'м ^{2}*
261	У6107-0104-0213(РМ279796)'4,8+0,9''Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву /металлосайдингом/'м ^{2}*
262	С1231-303-101'5,7''Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м ^{2}*
263	У6106-0304-0301(РМ281993)'1,55+1,875''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем'м*
264	С1222-503-301'1,55+1,875''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
265	У6112-0102-0203(РМ287772)'6,4''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ^{2}*
266	С1231-302-0203'6,4''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм'м ^{2}*
267	У6109-0306-0105(РМ295969)'9,15''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ^{2}*
268	С1233-202-203'9,15.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
269	У6109-0301-0201(РС100078РС309220)(РС100079РС309220)(РС100080РС309220)(РС309220=0,15)'3,67''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^{2}*
270	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'0,26''Устройство бетонной подготовки'м ^{3}*
271	С1212-101-0409'0,2652''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м ^{3}*
272	У6103-101-211(РМ100533)(РМ295570)(К РЗП=1)'0,45''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ^{3}*
273	С1212-101-0902'0,45675''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6'м ^{3}*
274	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'16,6.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
275	С1214-210-0501'16,6.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
276	У6120-0102-0102(РС315706)(РМ315706)(К РЗП=1)'1''Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки'подъемник*
277	516-201-101'1''Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017'комплект*
278	РКрыльцо К-3*
279	У6103-0701-0807(РС304013)(РМ304013)(КРЗП=1)'8,88.0,001'''т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
280	С1222-509-1001'8,88.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
281	У6106-0302-0112(РМ295605)'(259+4,2).0,001''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
282	С1214-205-0103'(259).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
283	С1214-101-0201'(4,2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
284	У6106-0302-0301(РМ295605)'(49,32).0,001''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
285	С1214-201-0102'32,56.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
286	С1214-201-0302'(16,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
287	У6111-501-213'25.(0,2632+0,04932)''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м ^{2}*
288	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'25.(0,2632+0,04932)''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
289	У6110-0101-0512(РС295697)(РС131574)(РС248316=0,020833)(РМ295697)(КРЗП=1)'4,8''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^{2}*
290	С1224-103-0913'4,8''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м ^{2}*
291	У6111-0402-0303(РС135836)(РС1238)'1''Устройство пароизоляции прокладной в один слой'м ^{2}*
292	У6110-0203-0201(РС279796)'2,2+2,2''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^{2}*
293	С1224-104-0308'(4,4).1,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм'м ^{2}*
294	У6107-0104-0213(РМ279796)'4,8+0,9''Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву /металлосайдингом/'м ^{2}*
295	С1231-303-101'5,7''Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м ^{2}*
296	У6106-0304-0301(РМ281993)'1,55.2+1,875''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем'м*
297	С1222-503-301'1,55.2+1,875''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
298	У6112-0102-0203(РМ287772)'6,4''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ^{2}*
299	С1231-302-0203'6,4''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм'м ^{2}*
300	У6109-0306-0105(РМ295969)'6,9''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ^{2}*
301	С1233-202-203'6,9.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
302	РКрыльцо К-4*
303	У6103-0701-0807(РС304013)(РМ304013)(КРЗП=1)'8,88.0,001'''т*
304	С1222-509-1001'8,88.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
305	У6106-0302-0112(РС295605)(РМ295605)'(259+4,2).0,001''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
306	С1214-205-0103'(259).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
307	С1214-101-0201'(4,2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
308	У6106-0302-0301(РС295605)(РМ295605)'(49,32).0,001''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
309	С1214-201-0102'32,56.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
310	С1214-201-0302'(16,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
311	У6111-501-213'25.(0,2632+0,04932)''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м ^{2}*
312	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'25.(0,2632+0,04932)''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
313	У6110-0101-0512(РС295697)(РС131574)(РС248316=0,015625)(РМ295697)(КРЗП=1)'6,4''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^{2}*
314	С1224-103-0913'6,4.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м ^{2}*
315	У6111-0402-0303(РС135836)(РС1238)'1''Устройство пароизоляции прокладной в один слой'м ^{2}*
316	У6110-0203-0201(РС279796)'4,2+4,2''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^{2}*
317	С1224-104-0308'(4,2+4,2).1,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм'м ^{2}*
318	У6107-0104-0213(РМ279796)'4,8+0,9''Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву /металлосайдингом/'м ^{2}*
319	С1231-303-101'5,7''Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м ^{2}*
320	У6112-0102-0203(РМ287772)'9,4''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ^{2}*
321	С1231-302-0203'9,4''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм'м ^{2}*
322	У6109-0306-0105(РМ295969)'11,4''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ^{2}*
323	С1233-202-203'11,4.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
324	У6106-0304-0301(РМ281993)'1,55+1,875''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем'м*
325	С1222-503-301'1,55+1,875''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
326	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А

Шифр стройки 81-2024

Наименование объекта - Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-03

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть

(Наименование работ и затрат)

Основание: АР

Сметная стоимость		**118429,991**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	118429,991	тыс.тенге
Средства на оплату труда		65070,309	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		12,795	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**118 429 991**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			64 330 730
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32 294 169*
		машины и механизмы	тенге			2 588 182
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*739 579*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			51 511 081
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12 795		
Раздел 1.		**Ограждение пандуса ОМП-1. АР-6**	шт	2	202548	**405 096**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			86 640
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43 128*
		машины и механизмы	тенге			84
		материалы, изделия и конструкции	тенге			318 372
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6106-0304-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**12**	**7 416**	**88 992**
2	**222-503-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**12**	**26 342**	**316 104**
	Раздел 2.	**Ремонт крыльца № 5-6. АР-6**				**630 010**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			228 897
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*115 001*
		машины и механизмы	тенге			14 914
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 802*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			386 199
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
3	**6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**35,75**	**6 404**	**228 943**
4	**233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м^2**	**36,465**	**7 520**	**274 217**
5	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**7,9**	**8 537**	**67 442**
6	**233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м^2**	**7,9**	**7 520**	**59 408**
	Раздел 3.	**Дверные проемы. АР-9**	шт	76	74067	**5 629 121**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 019 049
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*507 300*
		машины и механизмы	тенге			48 881
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 835*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 561 190
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
7	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**20,84**	**12 285**	**256 019**
8	**223-207-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м^2**	**14,85**	**33 248**	**493 733**
9	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**5,99**	**67 180**	**402 408**
10	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**111,09**	**6 199**	**688 647**
11	**223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**86,76**	**12 298**	**1 066 974**
12	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**3,2**	**14 666**	**46 931**

1	2	3	4	5	6	7
13	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м^2**	**21,13**	**12 734**	**269 069**
14	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**122**	**543**	**66 246**
15	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**2**	**4 973**	**9 946**
16	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**30,9258**	**6 252**	**193 348**
17	223-203-0306 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	**м^2**	**23,6601**	**57 760**	**1 366 607**
18	223-203-0804 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный**	**м^2**	**7,2657**	**88 374**	**642 099**
19	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**11**	**5 904**	**64 944**
20	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**11**	**5 650**	**62 150**
	Раздел 4.	**Оконные проемы АР-9**	шт	65	242340	**15 752 122**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 238 684
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 115 458*
		машины и механизмы	тенге			148 993
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50 315*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 364 444
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	474		
21	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**219,29**	**6 854**	**1 503 014**
22	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**219,29**	**52 349**	**11 479 612**
23	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**118,5**	**3 325**	**394 012**
24	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	**м**	**118,5**	**1 825**	**216 262**
25	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сетки антимоскитной**	**м^2**	**109,6468**	**5 635**	**617 860**
26	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее**	**м откоса**	**357,8**	**1 889**	**675 884**

1	2	3	4	5	6	7
27	232-105-0304 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х6 мм**	**м^2**	**120**	**1 451**	**174 120**
28	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо**	**м^3**	**5,37**	**59 371**	**318 822**
29	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м^3**	**5,37**	**19 062**	**102 363**
30	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**119**	**1 360**	**161 840**
31	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м^2**	**26,18**	**4 138**	**108 333**
	Раздел 5.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АР-10**	м^2	4526,454	9045	**40 943 874**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			33 390 593
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16 774 618*
		машины и механизмы	тенге			1 159 955
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*485 901*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 393 322
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 672		
32	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м^2**	**119,5**	**7 067**	**844 506**
33	232-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	**м^2**	**123,085**	**536**	**65 974**
34	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**м^2**	**119,5**	**2 432**	**290 624**
35	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м^2**	**998,64**	**3 463**	**3 458 290**
36	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м^2**	**217,8**	**1 570**	**341 946**
37	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м^2**	**761,8**	**1 407**	**1 071 853**
38	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м^2**	**761,8**	**766**	**583 539**
39	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	**м^2**	**138,54**	**2 127**	**294 675**
40	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**898,13**	**4 267**	**3 832 321**
41	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м^2**	**2 510,18**	**5 112**	**12 832 040**
42	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**2 869,43**	**1 713**	**4 915 334**
43	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7 942,09367**	**84**	**667 136**

1	2	3	4	5	6	7
44	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**3 888,56622**	**84**	**326 640**
45	**6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**54,45**	**1 404**	**76 448**
46	**6112-0302-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**1 864,43**	**1 202**	**2 241 045**
47	**6112-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**$м^2$**	**1 864,43**	**628**	**1 170 862**
48	**6112-0302-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	**$м^2$**	**941,475**	**1 930**	**1 817 047**
49	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**538,88**	**11 345**	**6 113 594**
	Раздел 6.	**ПОЛЫ 1 этаж, АР-12**	$м^2$	498,88	18022	**8 990 931**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 902 038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 960 054*
		машины и механизмы	тенге			218 334
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*68 463*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 870 563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	839		
	Подраздел 6.1.	**ТИП-I**	$м^2$	78,67	19946	**1 569 122**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			601 962
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*302 379*
		машины и механизмы	тенге			49 461
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16 319*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			917 699
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	135		
50	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**$м^2$**	**78,67**	**1 455**	**114 465**
51	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**2,430903**	**26 296**	**63 923**
52	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**$м^2$**	**78,67**	**2 447**	**192 505**
53	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**78,67**	**493**	**38 784**
54	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,1376725**	**68 522**	**9 434**
55	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1376725**	**310 726**	**42 778**
56	**6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**78,67**	**6 404**	**503 803**

1	2	3	4	5	6	7
57	**233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м²**	**80,2434**	**7 520**	**603 430**
	Подраздел 6.2.	**ТИП-II**	м²	126,94	25702	**3 262 577**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 863 829
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*936 517*
		машины и механизмы	тенге			68 891
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 444*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 329 857
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	367		
58	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м²**	**126,94**	**1 455**	**184 698**
59	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м³**	**3,922446**	**26 296**	**103 145**
60	**6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м²**	**126,94**	**5 673**	**720 131**
61	**6111-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м²**	**126,94**	**3 406**	**432 358**
62	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**126,94**	**2 447**	**310 622**
63	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**126,94**	**493**	**62 581**
64	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,222145**	**68 522**	**15 222**
65	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,222145**	**310 726**	**69 026**
66	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м²**	**126,94**	**7 470**	**948 242**
67	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**128,2094**	**3 249**	**416 552**
	Подраздел 6.3.	**ТИП-III**	м²	129,41	14053	**1 818 536**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			626 311
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*314 419*
		машины и механизмы	тенге			43 057
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 068*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 149 169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		
68	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м²**	**129,41**	**1 455**	**188 292**
69	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м³**	**3,998769**	**26 296**	**105 152**

1	2	3	4	5	6	7
70	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**129,41**	**2 447**	**316 666**
71	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**129,41**	**1 233**	**159 563**
72	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,2264675**	**68 522**	**15 518**
73	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,2264675**	**310 726**	**70 369**
74	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м²**	**129,41**	**2 123**	**274 737**
75	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**м²**	**131,9982**	**5 214**	**688 239**
	Подраздел 6.4.	**ТИП-IV**	м²	28,76	14074	**404 780**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			133 389
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*67 011*
		машины и механизмы	тенге			11 706
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 768*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			259 686
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
76	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**28,76**	**6 404**	**184 179**
77	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м²**	**29,3352**	**7 520**	**220 601**
	Подраздел 6.5.	**ТИП-V**	м²	135,1	14330	**1 935 916**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			676 547
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*339 728*
		машины и механизмы	тенге			45 219
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 864*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 214 152
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	160		
78	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м²**	**135,1**	**1 455**	**196 570**
79	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м³**	**4,17459**	**26 296**	**109 775**
80	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /алюминиевая фольга/**	**м²**	**135,1**	**170**	**22 967**
81	214-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100**	**м²**	**135,1**	**107**	**14 456**
82	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**135,1**	**2 447**	**330 590**

1	2	3	4	5	6	7
83	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5***	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**135,1**	**1 233**	**166 578**
84	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,236425**	**68 522**	**16 200**
85	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,236425**	**310 726**	**73 463**
86	**6109-0308-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м²**	**135,1**	**2 123**	**286 817**
87	**233-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**м²**	**137,802**	**5 214**	**718 500**
	Раздел 7.	**ПОЛЫ 2 этаж, АР-13**	м²	449,06	14924	**6 701 875**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 684 804
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 348 373*
		машины и механизмы	тенге			161 672
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53 553*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 855 404
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	603		
	Подраздел 7.1.	**ТИП-I**	м²	12	19946	**239 348**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			91 821
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46 124*
		машины и механизмы	тенге			7 544
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 489*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			139 983
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21		
88	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м²**	**12**	**1 455**	**17 460**
89	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м³**	**0,3708**	**26 296**	**9 751**
90	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**12**	**2 447**	**29 364**
91	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**12**	**493**	**5 916**
92	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,021**	**68 522**	**1 439**
93	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,021**	**310 726**	**6 525**
94	**6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**12**	**6 404**	**76 848**
95	**233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м²**	**12,24**	**7 520**	**92 045**
	Подраздел 7.2.	**ТИП-II**	м²	47,6	25702	**1 223 402**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			698 900
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*351 176*
		машины и механизмы	тенге			25 834
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 543*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			498 671
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
96	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	**47,6**	**1 455**	**69 258**
97	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**1,47084**	**26 296**	**38 677**
98	**6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**47,6**	**5 673**	**270 035**
99	**6111-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м^2**	**47,6**	**3 406**	**162 126**
100	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**47,6**	**2 447**	**116 477**
101	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**47,6**	**493**	**23 467**
102	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0833**	**68 522**	**5 708**
103	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0833**	**310 726**	**25 883**
104	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**47,6**	**7 470**	**355 572**
105	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**48,076**	**3 249**	**156 199**
	Подраздел 7.3.	**ТИП-III**	м^2	283	14053	**3 976 861**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 369 649
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*687 586*
		машины и механизмы	тенге			94 155
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32 949*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 513 057
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	325		
106	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	**283**	**1 455**	**411 765**
107	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**8,7447**	**26 296**	**229 951**
108	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**283**	**2 447**	**692 501**
109	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5***	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**283**	**1 233**	**348 939**

1	2	3	4	5	6	7
110	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,49525**	**68 522**	**33 936**
111	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,49525**	**310 726**	**153 887**
112	**6109-0308-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м^2**	**283**	**2 123**	**600 809**
113	**233-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**288,66**	**5 214**	**1 505 073**
	Подраздел 7.4.	**ТИП-IV**	м^2	28,76	14074	**404 780**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			133 389
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*67 011*
		машины и механизмы	тенге			11 706
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 768*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			259 686
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
114	**6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**28,76**	**6 404**	**184 179**
115	**233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м^2**	**29,3352**	**7 520**	**220 601**
	Подраздел 7.5.	**ТИП-V**	м^2	77,7	11036	**857 484**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			391 045
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*196 476*
		машины и механизмы	тенге			22 433
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 804*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			444 007
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	91		
116	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	**77,7**	**1 455**	**113 054**
117	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**2,40093**	**26 296**	**63 135**
118	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**77,7**	**2 447**	**190 132**
119	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**77,7**	**493**	**38 306**
120	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,135975**	**68 522**	**9 317**
121	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,135975**	**310 726**	**42 251**
122	**6109-0308-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство ковровых покрытий насухо с проклееванием на стыках клеем**	**м^2**	**77,7**	**2 125**	**165 112**

1	2	3	4	5	6	7
123	**233-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Покрытие напольное ворсовое 2 категории**	**$м^2$**	**79,254**	**2 980**	**236 177**
	Раздел 8.	**ПЛИНТУС**				**1 515 456**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			907 626
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*456 133*
		машины и механизмы	тенге			13 448
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 316*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			594 382
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	175		
124	**6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**285**	**1 421**	**404 985**
125	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**28,785**	**1 416**	**40 760**
126	**6109-0401-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**513**	**564**	**289 332**
127	**6109-0401-0402** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**272**	**1 350**	**367 200**
128	**233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**$м^2$**	**54,944**	**7 520**	**413 179**
	Раздел 9.	**Перегородки санузлов ПС-1**	шт	12	154625	**1 855 495**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			283 628
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*141 224*
		машины и механизмы	тенге			21 314
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 967*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 550 553
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
129	**6107-0103-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах**	**$м^2$**	**59,04**	**5 165**	**304 942**
130	**215-301-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Фанера ламинированная толщиной 18 мм**	**$м^2$**	**59,04**	**6 477**	**382 402**
131	**261-102-0380** ***РСНБ РК 2022***	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**261,6**	**355**	**92 868**
132	**1217-110-0201** ***СпрСЦ 02.2025***	**Фиксирующая опора, типа Hilti /Опора фиксирующая/**	**шт.**	**72**	**13 224**	**952 128**
133	**261-107-0674** ***РСНБ РК 2022***	**Соединители перегородок**	**100 шт.**	**0,72**	**6 349**	**4 571**
134	**217-102-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000912**	**2 358 157**	**2 151**
135	**217-105-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**1,404**	**1 186**	**1 665**
136	**261-107-0997** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная**	**шт.**	**48**	**389**	**18 672**

1	2	3	4	5	6	7
137	**223-502-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка на планке**	**пара**	**24**	**3 254**	**78 096**
138	**223-502-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**шт.**	**24**	**750**	**18 000**
	Раздел 10.	**Отмостка. АР-17**	$м^2$	240	17558	**4 213 876**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 141 384
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*564 864*
		машины и механизмы	тенге			121 368
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25 360*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 951 124
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	258		
139	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**36**	**10 504**	**378 144**
140	**212-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**36,72**	**41 499**	**1 523 843**
141	**6109-0303-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий асфальтобетонных, литых, толщина 25 мм**	**$м^2$**	**240**	**1 861**	**446 640**
142	**6109-0303-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0101**	**$м^2$**	**240**	**159**	**38 160**
143	**212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**17,28**	**27 651**	**477 809**
144	**6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**160**	**6 376**	**1 020 160**
145	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**160**	**2 057**	**329 120**
	Раздел 11.	**Фасад, цоколь АС-20**	$м^2$	994	30597	**30 413 447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17 661 373
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 874 062*
		машины и механизмы	тенге			669 849
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21 069*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 082 225
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 270		
146	**6112-0401-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек /линеарными панелями/**	**$м^2$**	**864**	**19 133**	**16 530 912**
147	**6112-0401-0116** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов /линеарными панелями/**	**$м^2$**	**130**	**5 740**	**746 200**
148	**1231-305-0502** ***СпрСЦ 02.2025***	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**$м^2$**	**994**	**4 956**	**4 926 264**
149	**222-529-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**2 573**	**384**	**988 032**

1	2	3	4	5	6	7
150	**261-107-0235** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**4 116**	**96**	**395 136**
151	**261-107-0225** ***РСНБ РК 2022***	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**4 116**	**34**	**139 944**
152	**217-106-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**310,128**	**1 372**	**425 496**
153	**217-106-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля**	**кг**	**40,42**	**1 674**	**67 663**
154	**261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**889,92**	**120**	**106 790**
155	**217-109-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм**	**шт.**	**4 320**	**32**	**138 240**
156	**234-101-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**м^3**	**86,4**	**46 903**	**4 052 419**
157	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /противопожарные рассечки/**	**м^2**	**44,4**	**8 236**	**365 678**
158	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали / фасонное изделие/**	**м^2**	**164,5**	**5 167**	**849 972**
159	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм**	**м^2**	**164,5**	**4 138**	**680 701**
	Раздел 12.	**Ограждение лестниц. АР-24**				**339 268**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72 561
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36 120*
		машины и механизмы	тенге			70
		материалы, изделия и конструкции	тенге			266 636
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
160	**6106-0304-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**10,05**	**7 416**	**74 531**
161	**222-503-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**10,05**	**26 342**	**264 737**
	Раздел 13.	**Защитный экран АР-25**				**1 039 420**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			713 453
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*357 834*
		машины и механизмы	тенге			9 300
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 998*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			316 667
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	148		

1	2	3	4	5	6	7
162	**1110-0206-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Перегородки дощатые щитовые. Сборка**	**$м^2$ перегородок (без вычета проемов)**	**76,86**	**2 170**	**166 786**
163	**215-202-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**1,7568**	**88 455**	**155 398**
164	**215-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**1,1224**	**88 455**	**99 282**
165	**6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам /защитных экранов/**	**$м^2$**	**76,86**	**355**	**27 285**
166	**6112-0302-0318** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***п.2.37 Раздел 12 НДЦС РК 8.04-03-2024*** ***к=2,5***	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена**	**$м^2$**	**192,15**	**3 074**	**590 669**

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-03

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	219,29	52 349	11 479 612,21
2	С 1231-305-0502 #СпрСЦ 02.2025	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	994	4 956	4 926 264
3	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	86,4	46 903	4 052 419,2
4	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	558,4602	5 214	2 911 811,48
5	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	250,4628	7 520	1 883 480,26
6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	60,502129	30 145	1 823 836,68
7	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	36,72	41 499	1 523 843,28
8	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	549,6576	2 753	1 513 207,37
9	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	35,623755	41 782	1 488 431,73
10	223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	23,6601	57 760	1 366 607,38
11	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	86,76	12 298	1 066 974,48
12	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2 573	384	988 032
13	С 1217-110-0201 #СпрСЦ 02.2025	Фиксирующая опора, типа Hilti /Опора фиксирующая/	шт.	72	13 224	952 128

1	2	3	4	5	6	7
14	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	27,513978	26 296	723 507,57
15	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	164,5	4 138	680 701
16	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	7 942,09367	84	667 135,87
17	223-203-0804	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	7,2657	88 374	642 098,97
18	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	259,012782	2 307	597 542,49
19	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	22,05	26 342	580 841,1
20	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	176,2854	3 249	572 751,26
21	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	109,6468	4 971	545 054,24
22	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	14,85	33 248	493 732,8
23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,558235	310 726	484 184,13
24	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	1 050,492	457	480 074,84
25	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17,28	27 651	477 809,28
26	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	310,128	1 372	425 495,62
27	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,44	42 859	404 588,96
28	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,99	67 180	402 408,2
29	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	4 116	96	395 136
30	215-301-0901	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	$м^2$	59,04	6 477	382 402,08
31	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 281,58572	84	359 653,2
32	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	160	2 057	329 120
33	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 888,56622	84	326 639,56
34	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	21,13	12 734	269 069,42
35	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2 885,28	90	259 675,2
36	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	265,3008	955	253 362,26
37	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 581,221	158	249 832,92

1	2	3	4	5	6	7
38	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	$м^2$	79,254	2 980	236 176,92
39	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,8674638	265 144	230 002,82
40	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	118,5	1 825	216 262,5
41	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 007,75629	189	190 465,94
42	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	163,942173	1 069	175 254,18
43	232-105-0304	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х6 мм	$м^2$	120	1 451	174 120
44	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	390,9696	435	170 071,78
45	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,7568	88 455	155 397,74
46	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	273,755	562	153 850,31
47	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4 116	34	139 944
48	217-109-0103	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	4 320	32	138 240
49	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,25308	538 343	136 243,85
50	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1242	961 410	119 407,12
51	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	474	248	117 552
52	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	251,6170575	446	112 221,21
53	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	26,18	4 138	108 332,84
54	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	889,92	120	106 790,4
55	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	141,882525	731	103 716,13
56	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	5,37	19 062	102 362,94
57	215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,1224	88 455	99 281,89
58	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	261,6	355	92 868
59	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	518,13	166	86 009,58
60	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	342,1763	240	82 122,31
61	223-502-0903	Ручка на планке	пара	24	3 254	78 096
62	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0829407	851 834	70 651,69
63	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	40,659	1 674	68 063,17
64	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	122	543	66 246

1	2	3	4	5	6	7
65	232-101-0301	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	123,085	536	65 973,56
66	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	9	7 006	63 054
67	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	11	5 650	62 150
68	223-503-0504	Лента бутиловая	м	659,389316	89	58 685,65
69	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	13,570586	4 057	55 055,87
70	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,5881998	88 056	51 794,52
71	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	33,6332	1 528	51 391,53
72	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,2	14 666	46 931,2
73	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	28,785	1 416	40 759,56
74	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1845855	216 777	40 013,89
75	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	99,68925	398	39 676,32
76	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	218,712	163	35 650,06
77	218-103-0201	Ветошь	кг	30,5046415	1 103	33 646,62
78	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	213,6186	145	30 974,7
79	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,552	39 061	21 561,67
80	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	25,068	853	21 383
81	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,802	1 186	21 113,17
82	261-107-0997	Петля накладная	шт.	48	389	18 672
83	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	212,71	87	18 505,77
84	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	24	750	18 000
85	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	136,100494	121	16 468,16
86	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,272	58 637	15 949,26
87	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	81,2361	179	14 541,26
88	214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	$м^2$	135,1	107	14 455,7
89	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,767388	1 590	13 940,15
90	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0176778	725 535	12 825,86
91	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,547337	861	12 525,26
92	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 973	9 946
93	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0414	231 976	9 603,81
94	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2044986	36 581	7 480,76
95	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,60412	1 855	6 685,64
96	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,034908	187 771	6 554,71

1	2	3	4	5	6	7
97	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11109	58 514	6 500,32
98	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	5,77668	1 086	6 273,47
99	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	79,79015	68	5 425,73
100	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	83,68585	64	5 355,89
101	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	43,8565	112	4 911,93
102	261-107-0674	Соединители перегородок	100 шт.	0,72	6 349	4 571,28
103	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,356	484	4 044,3
104	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	77,675	45	3 495,38
105	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	3,4965	834	2 916,08
106	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	157,5966	17	2 679,14
107	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,024	100 947	2 422,73
108	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000912	2 358 157	2 150,64
109	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002205	954 056	2 103,69
110	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0004631	4 159 618	1 926,11
111	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,825198	392	1 891,48
112	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,7015	116	1 705,37
113	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	40,1401602	36	1 445,05
114	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0030744	435 089	1 337,64
115	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	19,12	60	1 147,2
116	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	4,3270499	259	1 120,71
117	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0089612	103 583	928,23
118	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0046116	96 649	445,71
119	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,4363058	943	411,44
120	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,19	253	301,07
121	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,169785	848	143,98
122	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,030532	4 343	132,6
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**51 510 973**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**51 510 973,19**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э44010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э44010'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''15.10'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А'81-2024'2-01'Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А'РП'2'2-01-03-03'Архитектурная часть'АР''в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3'construction=Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А'construction-cipher=81-2024'object=Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А'object-cipher=2-1/2'Назначение объекта=Непроизводственное*
4	РОграждение пандуса ОМП-1. АР-6'шт'2*
5	У6106-0304-0301(РМ281993)'12''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем'м*
6	С1222-503-301'12''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
7	РРемонт крыльца № 5-6. АР-6*
8	У6109-0306-0105(РМ295969)(К РЗП=1)'23,75+12=Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ^{2}*
9	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
10	У6112-0102-0203(РМ287772)'5+2,9=Ф2''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ^{2}*
11	С1233-202-0203'Ф2''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
12	РДверные проемы. АР-9'шт'6+5+43+2+8+12*
13	У6108-0204-0101(РС295688)(РМ295688)(КРЗП=1)'20,84''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м ^{2}*
14	С1223-207-0103'14,85''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м ^{2}*
15	С1223-207-0101'5,99''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м ^{2}*
16	У6108-0201-0105(РС295688)(РС295884)(РМ295688)(КРЗП=1)'111,09''Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^{2}'м^{2}*
17	С1223-201-0103'86,76''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^{2}*
18	С1223-201-0102'3,2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^{2}*
19	С1223-201-0105'21,13''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м^{2}*
20	С1223-502-0201'(31+12+2).2+(8).4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
21	С1223-502-0304'2''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
22	У6108-202-101(РМ295688)(К РЗП=1)'1,27.2,07.9+1,17.2,07.3''Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^{2}'м^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	С1223-203-0306'1,27.2,07.9''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный'м ^{2}*
24	С1223-203-0804'1,17.2,07.3''Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный'м ^{2}*
25	У6108-204-301(РМ293076)(К РЗП=1)'11''Установка дверных доводчиков'шт.*
26	С1223-502-101'11''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг'комплект*
27	РОконные проемы АР-9'шт'33+32*
28	У6108-102-107(РМ295687)(К РЗП=1)'219,29''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м ^{2}, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый'м^{2}*
29	С1223-102-0208'219,29''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка'м ^{2}*
30	У6108-0105-0204(РС312790)(РМ312790)(КРЗП=1)'2,1.29+1,8.32''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
31	С1223-501-0105'2,1.29+1,8.32''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм'м*
32	У6108-0107-0201'0,98.2,26.29+0,83.1,71.32''Установка сетки антимоскитной'м ^{2}*
33	У6107-0205-0104(РС149907)(РС149908)(РС249131)(РС280106)(РС295951)(РС315998)(РМ295951)'(2+2,3+2,3).29+(1,7+1,75+1,75).32''Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее'м откоса*
34	С1232-105-0304'120''Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х6 мм'м ^{2}*
35	У6111-0201-0505(РМ295723)'5,37''Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо'м ^{3}*
36	С1234-102-0102'(5,37)''Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25'м ^{3}*
37	Е12-080101-1804(РС279796)'119''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
38	С1224-104-0308'119.0,22''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м ^{2}*
39	РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АР-10'м^{2}'170,2+94,63+138,54+265,71+199,65+546,48+595,654+741,38+40,76+47,6+360,7+197,01+302,48+825,66*
40	У6107-0203-0101(РС149134)'33,3+86,2=Ф1''Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах'м ^{2}*
41	С1232-101-0301'Ф1.1,03''Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм'м^{2}*
42	У6112-0301-0303'119,5''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами'м^{2}*
43	У6112-0301-0302'998,64''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза'м ^{2}*
44	У6112-302-106'170,2+47,6''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м ^{2}*
45	У6112-0302-0113(РМ272110РС272108)'761,8''Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску'м ^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
46	У6112-0302-0114(РМ272110РС272108)'761,8''Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113'м^2*
47	У6112-302-306(РМ295962)'138,54''Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок'м ^{2}*
48	У6112-202-101'595,65+302,48''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м ^{2}*
49	У6112-202-103'199,65+546,48+741,38+197,01+825,66''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м^2*
50	У6112-301-202(РМ149732)'199,65+546,48+741,38+238,26+197,01+825,66+120,99''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами'м ^{2}*
51	С1232-503-0103'(741,38+238,26+825,66+120,99).4,123''Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006'кг*
52	С1232-501-301'(199,65+546,48+197,01).4,123''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
53	У6112-302-105'54,45''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ^{2}*
54	У6112-0302-0111(РМ272110РС272108)'218,59+78,8+825,66+741,38''Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску'м^2*
55	У6112-0302-0112(РМ272110РС272108)'218,59+78,8+825,66+741,38''Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111'м^2*
56	У6112-0302-0305(РС295962)(РМ295962)(КРЗП=1)'136,125+327,89+238,26+118,21+120,99''Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена'м^2*
57	У6112-102-203(К РЗП=1)'357,39+181,49''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ^{2}*
58	РПОЛЫ 1 этаж, АР-12 'м^2'78,67+126,94+129,41+28,76+135,1*
59	ПРТИП-I'м^2'78,67*
60	У6111-0403-0601(РМ295715)'78,67''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м ^{2}*
61	С1234-101-0204'78,67.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ^{3}*
62	У6109-201-101'78,67''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м ^{2}*
63	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'78,67''Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
64	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'78,67.1,75.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
65	С1214-403-0101'78,67.1,75.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
66	У6109-0306-0105(РС295969)(РМ295969)(КРЗП=1)'78,67''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ^{2}*
67	С1233-202-0203'(78,67).1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
68	ПРТИП-II'м^2'126,94*
69	У6111-0403-0601(РМ295715)'126,94''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м ^{2}*
70	С1234-101-0204'126,94.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ^{3}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
71	У6111-0403-0101(РС135512РС135569)(К РЗП=1)'126,94''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2*
72	У6111-0403-0102(РС135512РС135569)'126,94''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2*
73	У6109-201-101'126,94''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
74	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'126,94''Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
75	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'126,94.1,75.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
76	С1214-403-0101'126,94.1,75.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
77	У6109-0306-0104(РМ295970)(КРЗП=1)'126,94''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
78	С1233-202-0103'1,01.126,94''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
79	ПРТИП-III'м^2'129,41*
80	У6111-0403-0601(РМ295715)'129,41''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м^2*
81	С1234-101-0204'129,41.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
82	У6109-201-101'129,41''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
83	У6109-201-102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'129,41''Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
84	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'129,41.1,75.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
85	С1214-403-0101'129,41.1,75.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
86	У6109-0308-0102(РМ149999)'129,41''Устройство покрытия из линолеума на мастике'м^2*
87	С1233-101-0105'129,41.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34'м^2*
88	ПРТИП-IV'м^2'28,76*
89	У6109-0306-0105(РС295969)(РМ295969)(КРЗП=1)'28,76''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
90	С1233-202-0203'(28,76).1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
91	ПРТИП-V'м^2'135,1*
92	У6111-0403-0601(РМ295715)'135,1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м^2*
93	С1234-101-0204'135,1.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
94	У6111-0403-0203(РС314909)'135,1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /алюминиевая фольга/'м^2*
95	С1214-301-102'135,1''Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100'м^2*
96	У6109-201-101'135,1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
97	У6109-201-102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'135,1''Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
98	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'135,1.1,75.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
99	С1214-403-0101'135,1.1,75.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
100	У6109-0308-0102(РМ149999)'135,1''Устройство покрытия из линолеума на мастике'м ^{2}*
101	С1233-101-0105'135,1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34'м ^{2}*
102	РПОЛЫ 2 этаж, АР-13'м^2'12+47,6+283+28,76+77,7*
103	ПРТИП-I'м^2'12*
104	У6111-0403-0601(РМ295715)'12''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м ^{2}*
105	С1234-101-0204'12.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ^{3}*
106	У6109-201-101'12''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м ^{2}*
107	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'12''Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
108	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'12.1,75.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
109	С1214-403-0101'12.1,75.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
110	У6109-0306-0105(РС295969)(РМ295969)(КРЗП=1)'12''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ^{2}*
111	С1233-202-0203'(12).1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
112	ПРТИП-II'м^2'47,6*
113	У6111-0403-0601(РМ295715)'47,6''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м ^{2}*
114	С1234-101-0204'47,6.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ^{3}*
115	У6111-0403-0101(РС135512РС135569)(К РЗП=1)'47,6''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2*
116	У6111-403-102(РС135512РС135569)(К РЗП=1)'47,6''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2*
117	У6109-201-101'47,6''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м ^{2}*
118	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'47,6''Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
119	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'47,6.1,75.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
120	С1214-403-0101'47,6.1,75.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
121	У6109-0306-0104(РМ295970)(КРЗП=1)'47,6''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
122	С1233-202-0103'47,6.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м ^{2}*
123	ПРТИП-III'м^2'283*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	У6111-0403-0601(РМ295715)'283''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м ^{2}*
125	С1234-101-0204'283.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ^{3}*
126	У6109-201-101'283''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м ^{2}*
127	У6109-201-102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'283''Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^{2}*
128	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'283.1,75.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
129	С1214-403-0101'283.1,75.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
130	У6109-0308-0102(РМ149999)'283''Устройство покрытия из линолеума на мастике'м ^{2}*
131	С1233-101-0105'283.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34'м ^{2}*
132	ПРТИП-IV'м^{2}'28,76*
133	У6109-0306-0105(РС295969)(РМ295969)(КРЗП=1)'28,76''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ^{2}*
134	С1233-202-0203'(28,76).1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
135	ПРТИП-V'м^{2}'77,7*
136	У6111-0403-0601(РМ295715)'77,7''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м ^{2}*
137	С1234-101-0204'77,7.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ^{3}*
138	У6109-201-101'77,7''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м ^{2}*
139	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'77,7''Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^{2}*
140	У6103-701-810(РМ295570)(К РЗП=1)'77,7.1,75.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
141	С1214-403-0101'77,7.1,75.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
142	У6109-308-203(РМ150000)(К РЗП=1)'77,7''Устройство ковровых покрытий насухо с проклееванием на стыках клеем'м ^{2}*
143	С1233-201-0401(К Link=У6109-308-203 LinkR=150000)'1,02.77,7''Покрытие напольное ворсовое 2 категории'м ^{2}*
144	РПЛИНТУС*
145	У6109-0401-0401(РС295946)(РМ295946)(КРЗП=1)'285''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
146	С1233-202-0101'1,01.285.0,1''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м ^{2}*
147	У6109-401-802(РС295972)(РМ295972)(К РЗП=1)'513''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
148	У6109-401-402(РС279916)'272''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
149	С1233-202-0203'272.0,2.1,01''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м ^{2}*
150	РПерегородки санузлов ПС-1'шт'12*
151	У6107-0103-0112(РМ133152)(РС131541)(РС286164)(РС314900)(К РЗП=1)'(1.1,2.2+0,1.1,2.2+0,2.1,2.2+0,75.1,2.2).12''Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах'м ^{2}*
152	С1215-301-901'(1.1,2.2+0,1.1,2.2+0,2.1,2.2+0,75.1,2.2).12''Фанера ламинированная толщиной 18 мм'м ^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
153	С1261-102-380'(1,35.6+1,35.6+0,2.2+1.4+0,1.4+0,2.4).12''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
154	СТ 1217-110-0201 #СпрСЦ 02.2025(=19)'72'13224'Фиксирующая опора, типа Hilti /Опора фиксирующая/''шт.*
155	С1261-107-0674'6.12''Соединители перегородок'100 шт.*
156	С1217-102-0104'0,001.0,076.12''Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный'т*
157	С1217-105-0102'0,117.12''Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами'кг*
158	С1261-107-0997'4.12''Петля накладная'шт.*
159	С1223-502-0903'12.2''Ручка на планке'пара*
160	С1223-502-0501'12.2''Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ'шт.*
161	РОтмостка. АР-17'м^2'240*
162	У6103-0701-0101(РМ100463)(КРЗП=1)'36''Устройство бетонной подготовки'м^3*
163	С1212-101-0401(KLink=E11-110101-209 LinkR=100467)'1,02.36''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
164	У6109-0303-0101'240''Устройство покрытий асфальтобетонных, литых, толщина 25 мм'м^2*
165	У6109-0303-0102'240''Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0101'м^2*
166	С1212-501-0204'17,28''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
167	У6201-0301-0602(РМ295527)'160''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
168	С1255-101-0106(К ОЦС=15.01)'160''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
169	РФасад, цоколь АС-20'м^2'994*
170	У6112-0401-0111(РС373131)(РС280187)(РМ147713)(РМ272060)'864''Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек /линеарными панелями/'м^2*
171	У6112-0401-0116(РС290060)(РС290061)(РС280187)(РМ395377)(РМ295950)(РМ295730)(РМ131489)(РС146059)(РМ272060)(РМ272056)(РС145787)(РС131450)(КРЗП=1)'130''+ /линеарными панелями/'м^2*
172	СТ 1231-305-0502 #СпрСЦ 02.2025(=19)'994'4956'Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м^2*
173	С1222-529-501'2573''Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм'м*
174	С1261-107-235'4116''Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/''шт.*
175	С1261-107-225'4116''Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90'шт.*
176	С1217-106-102'269,568+40,56''Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный'кг*
177	С1217-106-104'40,42''Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля'кг*
178	С1261-105-703'864.1,03''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2'м^2*
179	С1217-109-103'4320''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
180	С1234-101-0110'864.0,1''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100'м ^{3}*
181	У6110-0203-0201'296.0,15''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /противопожарные рассечки/'м^{2}*
182	У6110-0203-0201(РС279796)'470.0,35''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали / фасонное изделие/'м^{2}*
183	С1224-104-308'470.0,35''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм'м ^{2}*
184	РОграждение лестниц. АР-24*
185	У6106-304-301(РМ281993)(К РЗП=1)'10,05''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем'м*
186	С1222-503-301'10,05''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
187	РЗащитный экран АР-25*
188	Е11-100206-0103'1,8.0,7.61''Перегородки дощатые щитовые. Сборка'м ^{2} перегородок (без вычета проемов)*
189	С1215-202-0602'(0,008+0,016+0,0048).61''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^{3}*
190	С1215-204-0102'(0,004+0,008+0,0064).61''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^{3}*
191	У6107-115-106'1,8.0,7.61''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам /защитных экранов/'м ^{2}*
192	У6112-0302-0318 #п.2.37 Раздел 12 НДЦС РК 8.04-03-2024(РМ295962) к=2,5(К РЗП=1)'1,8.0,7.61.2,5''Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена'м^{2}*
193	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А

Шифр стройки 81-2024

Наименование объекта - Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение и электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП. ЭОМ

Сметная стоимость	**26149,577**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7297,100	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,381	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26 149 577**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7 288 201
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 547 817*
		машины и механизмы	тенге			49 713
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 899*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 446 842
		оборудование	тенге			2 364 821
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 381		
Раздел 1.		**Силовое оборудование. ВРУ**				**4 236 772**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			838 169
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*408 159*
		машины и механизмы	тенге			5 991
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 835*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 027 791
		оборудование	тенге			2 364 821
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	146		

1	2	3	4	5	6	7
1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	41 796	41 796
2	515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	2 364 821	2 364 821
3	1247-205-0803 *СпрСЦ 02.2025*	Рубильник перекидной NH40-160/3CS, 3P, 160A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления	шт.	1	80 785	80 785
4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 859	5 859
5	247-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	46 086	46 086
6	247-302-0115 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	4 996	14 988
7	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 629	13 258
8	1247-204-8760 *СпрСЦ 02.2025*	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-2/3 160A(200A/225A) 35kA TR EKF AVERES	шт.	2	177 471	354 942
9	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	9	18 285	164 565
10	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	13 643	122 787
11	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	93	6 629	616 497
12	247-204-1834 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8 433	8 433
13	247-204-1832 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	2	8 423	16 846
14	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	8 423	16 846
15	247-204-1827 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8 487	8 487
16	247-204-1825 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 6А 10 кА "С"	шт.	4	8 631	34 524
17	247-204-1801 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	2	2 861	5 722
18	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 768	7 072
19	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	23	656	15 088
20	247-204-0614 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	4	751	3 004
21	247-204-0346 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	35	4 911	171 885
22	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 941	1 941

1	2	3	4	5	6	7
23	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 309**	**2 309**
24	247-204-2718 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 40А 30 мА**	**шт.**	**1**	**4 343**	**4 343**
25	247-204-2710 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 25А 30 мА**	**шт.**	**1**	**4 135**	**4 135**
26	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**2**	**5 329**	**10 658**
27	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 919**	**1 919**
28	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 805**	**1 805**
29	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**	**670**	**2 680**
30	247-208-2011 *РСНБ РК 2022*	**Миниконтактор МКЭ 16А 230В 1NO**	**шт.**	**1**	**4 911**	**4 911**
31	247-208-2002 *РСНБ РК 2022*	**Миниконтактор МКЭ 6А 230В 1NO**	**шт.**	**2**	**3 477**	**6 954**
32	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**3**	**8 040**	**24 120**
33	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**3**	**18 902**	**56 706**
	Раздел 2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**9 819 650**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 860 590
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 365 592*
		машины и механизмы	тенге			15 669
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 943 391
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	933		
34	6119-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия**	**м**	**1 500**	**644**	**966 000**
35	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**4 723**	**855**	**4 038 165**
36	243-107-3012 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (мк)-1 /-0,66/**	**м**	**3**	**31 470**	**94 410**
37	243-107-2906 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66**	**м**	**30**	**7 173**	**215 190**
38	243-107-2905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66**	**м**	**70**	**4 531**	**317 170**
39	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**30**	**1 877**	**56 310**

1	2	3	4	5	6	7
40	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	20	469	9 380
41	243-108-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	40	2 164	86 560
42	243-108-2501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	80	643	51 440
43	243-107-2302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	м	280	336	94 080
44	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	1 120	469	525 280
45	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	1 960	730	1 430 800
46	243-108-2301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	м	100	537	53 700
47	243-108-2501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	700	643	450 100
48	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	325	730	237 250
49	243-107-2905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	25	4 531	113 275
50	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	25	1 877	46 925
51	243-107-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	10	771	7 710
52	243-107-2702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	5	609	3 045
53	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	1 300	730	949 000
54	243-107-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	80	771	61 680

1	2	3	4	5	6	7
55	**243-107-2702** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**20**	**609**	**12 180**
	Раздел 3.	**Трубы**				**910 101**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			910 101
56	**241-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**171,7**	**1 087**	**186 638**
57	**241-101-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**50,5**	**480**	**24 240**
58	**241-207-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**4 343**	**161**	**699 223**
	Раздел 4.	**Светотехническое оборудование**				**7 325 126**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			742 419
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*361 652*
		машины и механизмы	тенге			4 755
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 549*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 577 952
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
59	**6119-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**286**	**2 426**	**693 836**
60	**247-102-1438** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 25/3000 4-5K, IP65**	**шт.**	**28**	**21 350**	**597 800**
61	**1247-102-3713** ***СпрСЦ 02.2025***	**Светильник светодиодный для ЖКХ-2 FI 131 25W AL, круглый, накладной, 330х330х61мм, IP65, мощность 25W, с блоком аварийного питания**	**шт.**	**8**	**31 086**	**248 688**
62	**247-102-1607** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный офисный, типа Office Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40**	**шт.**	**130**	**6 752**	**877 760**
63	**247-102-1609** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный офисный, типа Office Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40**	**шт.**	**53**	**30 126**	**1 596 678**
64	**1247-102-2149** ***СпрСЦ 02.2025***	**Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65, мощность 30 Вт**	**шт.**	**52**	**41 249**	**2 144 948**
65	**1247-102-2150** ***СпрСЦ 02.2025***	**Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65 с БАП, мощность 30 Вт**	**шт.**	**15**	**67 357**	**1 010 355**
66	**6119-0401-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**27**	**3 257**	**87 939**
67	**1247-102-2521** ***СпрСЦ 02.2025***	**Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)**	**шт.**	**27**	**2 486**	**67 122**
	Раздел 5.	**Электроустановочные изделия**				**652 982**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			265 713

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*129 447*
		машины и механизмы	тенге			222
		материалы, изделия и конструкции	тенге			387 047
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
68	**6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**201**	**1 217**	**244 617**
69	**6119-0402-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**21**	**1 079**	**22 659**
70	**247-212-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**88**	**478**	**42 064**
71	**247-212-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**17**	**536**	**9 112**
72	**247-212-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44**	**шт.**	**21**	**434**	**9 114**
73	**247-214-0120** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	**шт.**	**96**	**846**	**81 216**
74	**247-202-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**200**	**123**	**24 600**
75	**247-202-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	**шт.**	**400**	**170**	**68 000**
76	**261-404-0573** ***РСНБ РК 2022***	**Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**400**	**379**	**151 600**
	Раздел 6.	**Заземление и молниезащита**				**2 990 376**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			481 035
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*234 149*
		машины и механизмы	тенге			22 449
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 413*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 486 892
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	89		
	Подраздел 6.1.	**Сетка молниеприемная**				**1 029 408**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			274 590
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*133 650*
		машины и механизмы	тенге			9 720
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 160*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			745 098
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
77	**6401-0203-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**270**	**1 081**	**291 870**

1	2	3	4	5	6	7
78	**252-301-1477** ***РСНБ РК 2022***	**Пруток d 8мм,(бухта 25м) горячеоцикованный**	**м**	**270**	**741**	**200 070**
79	**252-301-1518** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель кровельный на конёк 100/65мм CZ**	**шт.**	**39**	**1 672**	**65 208**
80	**252-301-1590** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель токоотвода металлический L=20мм CZ/NI**	**шт.**	**340**	**1 156**	**393 040**
81	**252-301-1741** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель фальцевый универсальный HZ**	**шт.**	**20**	**3 598**	**71 960**
82	**252-301-1838** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим прута универсальный малый (пластина 30х30мм) HZ**	**шт.**	**10**	**726**	**7 260**
	Подраздел 6.2.	**Токоотвод**				**488 820**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			71 190
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*34 650*
		машины и механизмы	тенге			2 520
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*560*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			415 110
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
83	**6401-0203-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**70**	**1 081**	**75 670**
84	**252-301-1468** ***РСНБ РК 2022***	**Пруток d 8мм, (бухта 127м) горячеоцинкованный**	**м**	**70**	**792**	**55 440**
85	**252-301-1540** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель для труб универсальный D=(0-160) мм CZ, полоса нерж. сталь**	**шт.**	**70**	**3 909**	**273 630**
86	**252-301-1703** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель фасадный L=100мм HZ**	**шт.**	**20**	**1 216**	**24 320**
87	**252-301-1573** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель для полосы горячеоцинкованный**	**шт.**	**10**	**2 406**	**24 060**
88	**252-301-1575** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель для полосы и прута HZ**	**шт.**	**10**	**3 570**	**35 700**
	Подраздел 6.3.	**Заземление. внешний контур**				**1 291 431**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			108 940
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53 040*
		машины и механизмы	тенге			7 800
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 080*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 174 691
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21		
89	**6401-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**130**	**956**	**124 280**
90	**252-301-1465** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная**	**м**	**130**	**5 113**	**664 690**
91	**252-301-1442** ***РСНБ РК 2022***	**Комплект заземления,4.5м HZ**	**шт.**	**10**	**41 302**	**413 020**

1	2	3	4	5	6	7
92	**252-301-1454** ***РСНБ РК 2022***	**Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления**	**шт.**	**1**	**25 421**	**25 421**
93	**252-301-1819** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ**	**шт.**	**20**	**2 479**	**49 580**
94	**252-301-1479** ***РСНБ РК 2022***	**Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI**	**шт.**	**2**	**7 220**	**14 440**
	Подраздел 6.4.	**Повторное заземление нулевого провода**				**180 717**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26 315
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 809*
		машины и механизмы	тенге			2 409
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*613*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			151 993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
95	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**6**	**7 650**	**45 900**
96	**252-301-1453** ***РСНБ РК 2022***	**Наконечник заземлителя, d 16мм HZ**	**шт.**	**3**	**4 091**	**12 273**
97	**1252-301-2039** ***СпрСЦ 02.2025***	**Муфта соединительная d 16мм HZ**	**шт.**	**3**	**3 730**	**11 190**
98	**252-301-1472** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса 4х40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная**	**м**	**10**	**2 674**	**26 740**
99	**252-301-1850** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим штырь-полоса-прут HZ**	**шт.**	**3**	**3 898**	**11 694**
100	**252-301-1840** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ**	**шт.**	**1**	**629**	**629**
101	**6119-0301-0208** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр 100 мм**	**м**	**1**	**1 216**	**1 216**
102	**241-203-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**1**	**1 545**	**1 545**
103	**252-301-1479** ***РСНБ РК 2022***	**Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI**	**шт.**	**1**	**7 220**	**7 220**
104	**217-605-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Смазка графитная ГОСТ 3333-80**	**кг**	**0,3**	**927**	**278**
105	**252-301-1454** ***РСНБ РК 2022***	**Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления**	**шт.**	**2**	**25 421**	**50 842**
106	**1252-301-2039** ***СпрСЦ 02.2025***	**Муфта соединительная d 16мм HZ**	**шт.**	**3**	**3 730**	**11 190**
	Раздел 7.	**Пожаротушение**				**214 570**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			100 275
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48 818*
		машины и механизмы	тенге			627
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*102*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			113 668
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		

1	2	3	4	5	6	7
107	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 449	16 449
108	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
109	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная,клеммная типа У614 У2,пластиковый ввод IP54	шт.	1	20 094	20 094
110	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	4	16 274	65 096
111	247-209-0105 *СпрСЦ 01.2025*	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO	шт.	4	7 446	29 784
112	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	45	855	38 475
113	243-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	45	716	32 220
114	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	45,45	88	4 000

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-04

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	3 585	730	2 617 050
2	С 1247-102-2149 #СпрСЦ 02.2025	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65, мощность 30 Вт	шт.	52	41 249	2 144 948
3	247-102-1609	Светильник светодиодный офисный, типа Office Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	53	30 126	1 596 678
4	С 1247-102-2150 #СпрСЦ 02.2025	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65 с БАП, мощность 30 Вт	шт.	15	67 357	1 010 355
5	247-102-1607	Светильник светодиодный офисный, типа Office Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	130	6 752	877 760
6	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4 343	161	699 223
7	252-301-1465	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная	м	130	5 113	664 690
8	247-102-1438	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 25/3000 4-5K, IP65	шт.	28	21 350	597 800
9	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	1 140	469	534 660
10	243-108-2501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	780	643	501 540
11	243-107-2905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	95	4 531	430 445
12	252-301-1442	Комплект заземления, 4.5м HZ	шт.	10	41 302	413 020
13	252-301-1590	Держатель токоотвода металлический L=20мм CZ/NI	шт.	340	1 156	393 040
14	С 1247-204-8760 #СпрСЦ 02.2025	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-2/3 160A(200A/225A) 35kA TR EKF AVERES	шт.	2	177 471	354 942
15	252-301-1540	Держатель для труб универсальный D=(0-160) мм CZ, полоса нерж. сталь	шт.	70	3 909	273 630

1	2	3	4	5	6	7
16	С 1247-102-3713 #СпрСЦ 02.2025	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 FI 131 25W AL, круглый, накладной, 330x330x61мм, IP65, мощность 25W, с блоком аварийного питания	шт.	8	31 086	248 688
17	243-107-2906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (ок)-0,66	м	30	7 173	215 190
18	252-301-1477	Пруток d 8мм, (бухта 25м) горячеоцикованный	м	270	741	200 070
19	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40x3,0 мм	м	171,7	1 087	186 637,9
20	247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C16 30 мА	шт.	35	4 911	171 885
21	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	400	379	151 600
22	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	13 643	122 787
23	243-107-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	55	1 877	103 235
24	243-107-3012 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x70 (мк)-1 /-0,66/	м	3	31 470	94 410
25	243-107-2302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	м	280	336	94 080
26	243-108-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	40	2 164	86 560
27	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	96	846	81 216
28	С 1247-205-0803 #СпрСЦ 02.2025	Рубильник перекидной NH40-160/3CS, 3P, 160A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления	шт.	1	80 785	80 785
29	252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления	шт.	3	25 421	76 263
30	252-301-1741	Держатель фальцевый универсальный HZ	шт.	20	3 598	71 960
31	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	30,9064	2 250	69 539,4
32	243-107-2901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	90	771	69 390
33	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	шт.	400	170	68 000
34	С 1247-102-2521 #СпрСЦ 02.2025	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357x25x145 (батарея 1,5 часа)	шт.	27	2 486	67 122
35	252-301-1518	Держатель кровельный на конёк 100/65мм CZ	шт.	39	1 672	65 208

1	2	3	4	5	6	7
36	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	18 902	56 706
37	252-301-1468	Пруток d 8мм, (бухта 127м) горячеоцинкованный	м	70	792	55 440
38	243-108-2301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	м	100	537	53 700
39	252-301-1819	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	20	2 479	49 580
40	247-301-0310	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	46 086	46 086
41	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,194654	1 186	44 112,86
42	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	88	478	42 064
43	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	11,4276	3 256	37 208,27
44	252-301-1575	Держатель для полосы и прута HZ	шт.	10	3 570	35 700
45	247-204-1825 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 6А 10 кА "С"	шт.	4	8 631	34 524
46	243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4x1,5	м	45	716	32 220
47	247-209-0105	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO	шт.	4	7 446	29 784
48	252-301-1472	Полоса 4х40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная	м	10	2 674	26 740
49	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	200	123	24 600
50	252-301-1703	Держатель фасадный L=100мм HZ	шт.	20	1 216	24 320
51	241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	50,5	480	24 240
52	252-301-1573	Держатель для полосы горячеоцинкованный	шт.	10	2 406	24 060
53	С 1252-301-2039 #СпрСЦ 02.2025	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	6	3 730	22 380
54	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	15	1 446	21 690
55	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	3	7 220	21 660
56	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	20 094	20 094
57	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	29,172	607	17 707,4
58	247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	2	8 423	16 846
59	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	8 423	16 846
60	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	334 859	16 274,15
61	243-107-2702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	25	609	15 225

1	2	3	4	5	6	7
62	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	23	656	15 088
63	247-302-0115	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	4 996	14 988
64	252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	3	4 091	12 273
65	252-301-1850	Зажим штырь-полоса-прут HZ	шт.	3	3 898	11 694
66	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
67	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	1 146 242	9 169,94
68	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	21	434	9 114
69	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	536	9 112
70	247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8 487	8 487
71	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
72	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8 433	8 433
73	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,01	1 293	7 770,93
74	252-301-1838	Зажим прута универсальный малый (пластина 30х30мм) HZ	шт.	10	726	7 260
75	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 768	7 072
76	247-208-2002	Миниконтактор МКЭ 6А 230В 1NO	шт.	2	3 477	6 954
77	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00661	954 056	6 306,31
78	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00694	893 907	6 203,71
79	247-204-1801	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	2	2 861	5 722
80	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,938	1 154	5 698,45
81	247-208-2011	Миниконтактор МКЭ 16А 230В 1NO	шт.	1	4 911	4 911
82	247-204-2718	Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 40А 30 мА	шт.	1	4 343	4 343
83	247-204-2710	Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 25А 30 мА	шт.	1	4 135	4 135
84	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	45,45	88	3 999,6
85	247-204-0614	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	4	751	3 004
86	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	670	2 680
87	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 309	2 309
88	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 941	1 941
89	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 919	1 919
90	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
91	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	1	1 545	1 545
92	252-301-1840	Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ	шт.	1	629	629

1	2	3	4	5	6	7
93	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,129	4 837	623,97
94	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,015039	36 581	550,14
95	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,8828	594	524,38
96	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,284	1 438	408,39
97	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	362,88
98	217-605-0305	Смазка графитная ГОСТ 3333-80	кг	0,3	927	278,1
99	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 607	264,99
100	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184,4
101	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,131628	629	82,79
102	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
103	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,27	93	25,11
104	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,024	939	22,54
105	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	246	5,9
106	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1 416	5,66
107	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	1,6
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**16 451 275**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	2 364 821	2 364 821
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2 364 821**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**18 816 095,88**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э44030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э44030'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''15.10'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А'81-2024'2-01'Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А'РП'2'2-01-04-04'Электроснабжение и электроосвещение'РП. ЭОМ''в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.*
3	F(49)''object=Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А'object-cipher=81-2024'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=15.10'construction=Электроснабжение и электроосвещение'construction-cipher=2-1/2'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	РСиловое оборудование. ВРУ*
5	У6119-0501-0101(РС129995)(РС296161)(КРЗП=1)'1''Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*
6	515-301-0305'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А'шт.*
7	СТ 1247-205-0803 #СпрСЦ 02.2025(=19)'1'80785'Рубильник перекидной NH40-160/3CS, 3Р, 160А, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления'шт.*
8	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
9	С1247-301-0310'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0'шт.*
10	С1247-302-0115'3''Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА'шт.*
11	У6401-0303-0601'2''Установка прибора или аппарата'шт.*
12	СТ 1247-204-8760 #СпрСЦ 02.2025(=19)'2'177471'Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-2/3 160А(200А/225А) 35kA TR EKF AVERES'шт.*
13	У6119-0602-0102(РС145785)(РС249387)(РС249502)(РС274679)(РС279804)(РС296160)(КРЗП=1)'9''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг'шт.*
14	С1247-201-0105'9''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
15	У6401-0303-0601'93''Установка прибора или аппарата'шт.*
16	С1247-204-1834'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"'шт.*
17	С1247-204-1832'2''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"'шт.*
18	С1247-204-1828'2''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"'шт.*
19	С1247-204-1827'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"'шт.*
20	С1247-204-1825'4''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 6А 10 кА "С"'шт.*
21	С1247-204-1801'2''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"'шт.*
22	С1247-204-0759'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
23	С1247-204-0613'4+4+3+3+1+5+3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
24	С1247-204-0614'1+1+1+1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1247-204-0346'7+11+4+5+5+3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА'шт.*
26	С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"'шт.*
27	С1247-204-0763'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
28	С1247-204-2718'1''Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 40А 30 мА'шт.*
29	С1247-204-2710'1''Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 25А 30 мА'шт.*
30	С1247-204-3001'2''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
31	С1247-204-0758'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
32	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
33	С1247-204-0611'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
34	С1247-208-2011'1''Миниконтактор МКЭ 16А 230В 1NO'шт.*
35	С1247-208-2002'2''Миниконтактор МКЭ 6А 230В 1NO'шт.*
36	У6119-0601-0101(РС296164)(К РЗП=1)'3''Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А'шт.*
37	С1247-203-0103'3''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
38	РКабельно-проводниковая продукция*
39	У6119-102-102(РС154778)(РМ296127)(РМ296162)(К РЗП=1)'1500''Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия'м*
40	У6119-0102-0101(РС181696)(РС154778)'33+120+40+80+280+1120+1960+100+700+325+65+1300+100-1500''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
41	С1243-107-3012'3''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (мк)-1 /-0,66/'м*
42	С1243-107-2906'30''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66'м*
43	С1243-107-2905'70''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66'м*
44	С1243-107-2903'30''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66'м*
45	С1243-107-2502'20''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66'м*
46	С1243-108-2903'40''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-0,66'м*
47	С1243-108-2501'80''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66'м*
48	С1243-107-2302'280''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66'м*
49	С1243-107-2502'1120''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66'м*
50	С1243-107-2503'1960''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
51	С1243-108-2301'100''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 (ок)-0,66'м*
52	С1243-108-2501'700''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66'м*
53	С1243-107-2503'325''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66'м*
54	С1243-107-2905'25''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66'м*
55	С1243-107-2903'25''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66'м*
56	С1243-107-2901'10''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66'м*
57	С1243-107-2702'5''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66'м*
58	С1243-107-2503'1300''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66'м*
59	С1243-107-2901'80''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66'м*
60	С1243-107-2702'20''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66'м*
61	РТрубы*
62	С1241-101-0116'170.1,01''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм'м*
63	С1241-101-0110'50.1,01''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм'м*
64	С1241-207-0102'4300.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
65	РСветотехническое оборудование*
66	У6119-401-101(РМ296158)(РМ296159)(К РЗП=1)'28+8+130+53+52+15''Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке'шт.*
67	С1247-102-1438'28''Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 25/3000 4-5К, IP65'шт.*
68	СТ 1247-102-3713 #СпрСЦ 02.2025(=19)'8'31086'Светильник светодиодный для ЖКХ-2 FI 131 25W AL, круглый, накладной, 330х330х61мм, IP65, мощность 25W, с блоком аварийного питания'шт.*
69	С1247-102-1607'130''Светильник светодиодный офисный, типа Office Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40'шт.*
70	С1247-102-1609'53''Светильник светодиодный офисный, типа Office Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40'шт.*
71	СТ 1247-102-2149 #СпрСЦ 02.2025(=19)'52'41249'Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65, мощность 30 Вт'шт.*
72	СТ 1247-102-2150 #СпрСЦ 02.2025(=19)'15'67357'Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65 с БАП, мощность 30 Вт'шт.*
73	У6119-0401-0501(РС296169)(К РЗП=1)'27''Установка указателя светового настенного'шт.*
74	СТ 1247-102-2521 #СпрСЦ 02.2025(=19)'27'2486'Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	РЭлектроустановочные изделия*
76	У6119-0402-0101(РМ296168)(РС264508)'88+17+96''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
77	У6119-402-102(РМ296168)(К РЗП=1)'21''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
78	С1247-212-0101'88''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20'шт.*
79	С1247-212-0104'17''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20'шт.*
80	С1247-212-0204'21''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44'шт.*
81	С1247-214-0120'96''Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20'шт.*
82	С1247-202-0603'200'''шт.*
83	С1247-202-0601'400''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
84	С1261-404-573'400''Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
85	РЗаземление и молниезащита*
86	ПР Сетка молниеприемная*
87	У6401-0203-0306(РС279845)(РС247900)(РС241448)'270''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
88	С1252-301-1477'270''Пруток d 8мм,(бухта 25м) горячеоцикованный'м*
89	С1252-301-1518'39''Держатель кровельный на конёк 100/65мм CZ'шт.*
90	С1252-301-1590'340''Держатель токоотвода металлический L=20мм CZ/NI'шт.*
91	С1252-301-1741'20''Держатель фальцевый универсальный HZ'шт.*
92	С1252-301-1838'10''Зажим прута универсальный малый (пластина 30х30мм) HZ'шт.*
93	ПРТокоотвод*
94	У6401-0203-0306(РС279845)(РС247900)(РС241448)'70''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
95	С1252-301-1468'70''Пруток d 8мм, (бухта 127м) горячеоцинкованный'м*
96	С1252-301-1540'70''Держатель для труб универсальный D=(0-160) мм CZ, полоса нерж. сталь'шт.*
97	С1252-301-1703'20''Держатель фасадный L=100мм HZ'шт.*
98	С1252-301-1573'10''Держатель для полосы горячеоцинкованный'шт.*
99	С1252-301-1575'10''Держатель для полосы и прута HZ'шт.*
100	ПР Заземление. внешний контур*
101	У6401-0203-0202(РС279800)'130''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
102	С1252-301-1465'130''Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная'м*
103	С1252-301-1442'10''Комплект заземления,4.5м HZ'шт.*
104	С1252-301-1454'1''Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления'шт.*
105	С1252-301-1819'20''Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ'шт.*
106	С1252-301-1479'2''Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI'шт.*
107	ПРПовторное заземление нулевого провода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
108	У6401-0203-0104'6''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
109	С1252-301-1453'3''Наконечник заземлителя, d 16мм HZ'шт.*
110	СТ 1252-301-2039 #СпрСЦ 02.2025(=19)'3'3730'Муфта соединительная d 16мм HZ'шт.*
111	С1252-301-1472'10''Полоса 4х40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная'м*
112	С1252-301-1850'3''Зажим штырь-полоса-прут HZ'шт.*
113	С1252-301-1840'1''Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ'шт.*
114	У6119-301-208(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(К РЗП=1)'1''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр 100 мм'м*
115	С1241-203-0409'1''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
116	С1252-301-1479'1''Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI'шт.*
117	С1217-605-0305'0,3''Смазка графитная ГОСТ 3333-80'кг*
118	С1252-301-1454'2''Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления'шт.*
119	СТ 1252-301-2039 #СпрСЦ 02.2025(=19)'3'3730'Муфта соединительная d 16мм HZ'шт.*
120	РПожаротушение*
121	У6119-0602-0101(РС145785)(РС249387)(РС249502)(РС274679)(РС279804)(РС296160)(КРЗП=1)'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
122	С1247-201-0101'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
123	С1247-202-1201'1''Коробка ответвительная,клеммная типа У614 У2,пластиковый ввод IP54'шт.*
124	У6401-0302-0904'4''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3'шт.*
125	С1247-209-105'4''Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO'шт.*
126	У6119-102-101(РС154778)(РМ296127)(РМ296162)(РС181696)(К РЗП=1)'45''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
127	С1243-202-1103'45''Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5'м*
128	С1241-207-0202'45.1,01'''м*
129	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А

Шифр стройки 81-2024

Наименование объекта - Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-05

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП. ОВ

Сметная стоимость	**20208,198**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6812,870	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,3	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 208 198**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 751 297
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 294 704*
		машины и механизмы	тенге			211 521
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61 573*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 223 847
		оборудование	тенге			6 021 533
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 300		
Раздел 1.		**Отопление**				**4 388 899**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 947 794
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*948 380*
		машины и механизмы	тенге			37 211
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 600*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 403 893
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	357		

1	2	3	4	5	6	7
1	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	650	2 201	1 430 650
2	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	400	484	193 600
3	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	70	628	43 960
4	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	70	651	45 570
5	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	90	1 169	105 210
6	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	20	1 453	29 060
7	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	20	4 240	84 800
8	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20	1 603	32 060
9	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов чугунных	кВт	47,84	6 077	290 724
10	245-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	47,84	9 023	431 660
11	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	37	844	31 228
12	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37	320	11 840
13	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	2 554	122 592
14	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	3 619	79 618
15	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4 716	9 432
16	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	25	2 047	51 175
17	245-506-0104 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,56 $м^3$/ч, DN 15, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	22	23 313	512 886
18	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 $м^3$/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	2	26 283	52 566
19	242-312-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	шт.	1	94 055	94 055
20	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм /гильзы/	м	24	1 603	38 472

1	2	3	4	5	6	7
21	**6111-0501-0517** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м²**	**58,705**	**509**	**29 881**
22	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**679,58**	**708**	**481 143**
23	**6301-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,67**	**278 682**	**186 717**
23.2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	7,906	392	3 099
	Раздел 2.	**Теплоизоляция труб**				**614 246**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			363 960
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*183 060*
		машины и механизмы	тенге			63 450
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20 790*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			186 836
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
24	**6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**270**	**1 926**	**520 020**
25	**234-303-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	**77**	**228**	**17 556**
26	**234-303-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**66**	**267**	**17 622**
27	**234-303-0211** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм**	**м**	**110**	**337**	**37 070**
28	**234-303-0213** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм**	**м**	**22**	**400**	**8 800**
29	**234-303-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм**	**м**	**22**	**599**	**13 178**
	Раздел 3.	**Узел управления**				**1 627 293**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			136 926
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*66 665*
		машины и механизмы	тенге			2 842
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*672*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			761 833
		оборудование	тенге			725 692
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		

1	2	3	4	5	6	7
30	**6114-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**9 492**	**37 968**
31	**242-204-0506** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**2**	**19 846**	**39 692**
32	**242-204-0505** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**14 884**	**29 768**
33	**6114-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм**	**шт.**	**4**	**2 350**	**9 400**
34	**242-303-1005** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**1**	**45 477**	**45 477**
35	**242-312-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	**245 895**	**245 895**
36	**242-303-1004** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**35 165**	**35 165**
37	**242-312-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**1**	**198 417**	**198 417**
38	**261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**120**	**960**
39	**6114-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**9 492**	**18 984**
40	**242-306-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный стальной межфланцевый однострорчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**шт.**	**2**	**18 291**	**36 582**
41	**6116-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**87 471**	**87 471**
42	**511-402-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с электродвигателем ТР32-50/2, Q 1,4 - 6,0 м^3/ч, Н 5,0 - 2,7 м.вод.ст**	**шт.**	**2**	**362 846**	**725 692**
43	**242-204-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**4**	**17 350**	**69 400**
44	**242-204-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**13 028**	**26 056**
45	**242-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**10 183**	**20 366**
	Раздел 4.	**Теплый пол**				**882 318**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			430 201
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*209 544*
		машины и механизмы	тенге			3 620
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*279*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			448 497
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	76		

1	2	3	4	5	6	7
46	**6116-0701-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры**	**шт.**	**3**	**22 132**	**66 396**
47	**245-509-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм**	**шт.**	**3**	**20 120**	**60 360**
48	**6114-0103-0405** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм**	**м**	**520**	**682**	**354 640**
49	**241-205-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16x2,0 мм**	**м**	**514,8**	**665**	**342 342**
50	**6114-0103-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**30**	**798**	**23 940**
51	**241-205-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм**	**м**	**19,8**	**872**	**17 266**
52	**241-205-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25x2,5 мм**	**м**	**9,9**	**1 755**	**17 374**
	Раздел 5.	**Вентиляция**				**11 690 568**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 492 872
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 701 517*
		машины и механизмы	тенге			89 705
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 904*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 812 152
		оборудование	тенге			5 295 841
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	700		
	Подраздел 5.1.	**П1**				**3 210 548**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			653 560
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*318 389*
		машины и механизмы	тенге			16 436
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 481*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			503 069
		оборудование	тенге			2 037 483
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	129		
53	**6118-0207-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час**	**шт.**	**1**	**267 008**	**267 008**
54	**514-401-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**2 037 483**	**2 037 483**
55	**6118-0101-0311** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м^2**	**2,2**	**13 360**	**29 392**
55.3.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м^2	2,2	7 719	16 982

1	2	3	4	5	6	7
56	**6118-0101-0310** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**47,4**	**15 118**	**716 593**
56.3.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м^2	47,4	7 719	365 881
57	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**35,25**	**775**	**27 319**
58	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**8**	**6 651**	**53 208**
59	**1246-304-1004** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 300мм -3 /АМР 300х100/**	**шт.**	**8**	**3 796**	**30 368**
60	**6111-0101-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м^3**	**0,1274**	**97 925**	**12 476**
61	**234-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	**м^2**	**9,8**	**3 745**	**36 701**
	Подраздел 5.2.	**П2**	шт	1	2057178	**2 057 178**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			452 976
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*220 604*
		машины и механизмы	тенге			18 034
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 971*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			108 617
		оборудование	тенге			1 477 551
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	89		
62	**6118-0207-0402** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс м^3/час**	**шт.**	**1**	**380 104**	**380 104**
63	**514-401-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 м^3/ч, 300 Па**	**комплект**	**1**	**1 477 551**	**1 477 551**
64	**6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /700 мм/**	**м^2**	**8,95**	**15 685**	**140 381**
64.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	8,95	6 363	56 949
65	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**10,875**	**775**	**8 428**
66	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**4**	**6 651**	**26 604**
67	**1246-304-1002** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3 /АМР 150х100/**	**шт.**	**4**	**2 515**	**10 060**
68	**6111-0101-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м^3**	**0,0364**	**97 925**	**3 564**
69	**234-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	**м^2**	**2,8**	**3 745**	**10 486**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 5.3.	**П3**	шт	1	2098645	**2 098 645**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			465 705
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*226 913*
		машины и механизмы	тенге			18 609
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 145*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			136 781
		оборудование	тенге			1 477 551
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	91		
70	**6118-0207-0402** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс м^3/час**	**шт.**	**1**	**380 104**	**380 104**
71	**514-401-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 м^3/ч, 300 Па**	**комплект**	**1**	**1 477 551**	**1 477 551**
72	**6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**8,9**	**15 685**	**139 596**
72.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	8,9	6 363	56 631
73	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**16,125**	**775**	**12 497**
74	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**5**	**6 651**	**33 255**
75	**1246-304-1001** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/**	**шт.**	**5**	**2 096**	**10 480**
76	**6111-0101-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м^3**	**0,117**	**97 925**	**11 457**
77	**234-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	**м^2**	**9**	**3 745**	**33 705**
	Подраздел 5.4.	**В1**	шт	1	1181918	**1 181 918**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			438 232
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*213 547*
		машины и механизмы	тенге			8 464
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 481*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			735 222
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	89		
78	**6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**35 906**	**35 906**
79	**246-401-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м^3/ч /1945 м^3/час, 280Па, типа VR 60-30/25R/2D/**	**шт.**	**1**	**239 955**	**239 955**

1	2	3	4	5	6	7
80	**6118-0101-0311** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м^2**	**2,2**	**13 360**	**29 392**
80.3.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м^2	2,2	7 719	16 982
81	**6118-0101-0310** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**47,4**	**15 118**	**716 593**
81.3.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м^2	47,4	7 719	365 881
82	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**8**	**6 651**	**53 208**
83	**1246-304-1004** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 300мм -3 /АМР 300х100/**	**шт.**	**8**	**3 796**	**30 368**
84	**6111-0101-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м^3**	**0,1274**	**97 925**	**12 476**
85	**234-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	**м^2**	**9,8**	**3 745**	**36 701**
86	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**35,25**	**775**	**27 319**
	Подраздел 5.5.	**В2**	шт	1	415980	**415 980**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			147 044
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71 599*
		машины и механизмы	тенге			3 691
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 098*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			265 245
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
87	**6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**35 906**	**35 906**
88	**246-401-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м^3/ч /800м^3/час, 300Па типа VTR-35A-0.25x15/**	**комплект**	**1**	**142 479**	**142 479**
89	**6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**11**	**14 901**	**163 911**
89.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	11	6 363	69 993
90	**6118-0204-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка зонтов над оборудованием**	**м^2**	**4,5721**	**14 209**	**64 965**
91	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**11,25**	**775**	**8 719**
	Подраздел 5.6.	**В3**	шт	1	364926	**364 926**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			179 202
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*87 296*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			3 275
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*902*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			139 149
		оборудование	тенге			43 299
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
92	**6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**35 906**	**35 906**
93	**514-104-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 /Вытяжная установка 140м^3/час, 130Па типа К100/1/**	**шт.**	**1**	**43 299**	**43 299**
94	**6118-0205-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-1 диаметр обечайки 125 мм /KSK 100/6/**	**шт.**	**1**	**6 764**	**6 764**
95	**246-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг /KSK 100/6/**	**шт.**	**1**	**18 841**	**18 841**
96	**6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**12**	**15 685**	**188 220**
96.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	12	6 363	76 356
97	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**5**	**6 651**	**33 255**
98	**1246-304-1001** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/**	**шт.**	**4**	**2 096**	**8 384**
99	**246-304-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм /АРН 100х100/**	**шт.**	**1**	**1 779**	**1 779**
100	**6111-0101-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м^3**	**0,0286**	**97 925**	**2 801**
101	**234-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	**м^2**	**2,2**	**3 745**	**8 239**
102	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**22,5**	**775**	**17 438**
	Подраздел 5.7.	**В4**	шт	1	456227	**456 227**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			221 077
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107 719*
		машины и механизмы	тенге			4 207
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 158*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			180 400
		оборудование	тенге			50 543
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
103	**6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**35 906**	**35 906**

1	2	3	4	5	6	7
104	**514-104-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 400м^3/час, 270Па типа К160/1/**	**шт.**	**1**	**50 543**	**50 543**
105	**6118-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 160/6/**	**шт.**	**1**	**6 764**	**6 764**
106	**246-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 160/6/**	**шт.**	**1**	**25 085**	**25 085**
107	**6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**14,4**	**15 685**	**225 864**
107.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	14,4	6 363	91 627
108	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**8**	**6 651**	**53 208**
109	**1246-304-1001** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/**	**шт.**	**7**	**2 096**	**14 672**
110	**246-304-0528** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/**	**шт.**	**1**	**4 509**	**4 509**
111	**6111-0101-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м^3**	**0,0546**	**97 925**	**5 347**
112	**234-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	**м^2**	**4,2**	**3 745**	**15 729**
113	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**24**	**775**	**18 600**
	Подраздел 5.8.	**В5**	шт	1	494239	**494 239**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			245 049
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*119 365*
		машины и механизмы	тенге			4 587
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 260*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			194 059
		оборудование	тенге			50 543
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
114	**6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**35 906**	**35 906**
115	**514-104-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 340м^3/час, 150Па типа К160/1/**	**шт.**	**1**	**50 543**	**50 543**
116	**6118-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 160/6/**	**шт.**	**1**	**6 764**	**6 764**
117	**246-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 160/6/**	**шт.**	**1**	**25 085**	**25 085**

1	2	3	4	5	6	7
118	**6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**16,6**	**15 685**	**260 371**
118.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	16,6	6 363	105 626
119	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**9**	**6 651**	**59 859**
120	**1246-304-1001** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/**	**шт.**	**8**	**2 096**	**16 768**
121	**246-304-0528** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/**	**шт.**	**1**	**4 509**	**4 509**
122	**6111-0101-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м^3**	**0,03575**	**97 925**	**3 501**
123	**234-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	**м^2**	**2,75**	**3 745**	**10 299**
124	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**26,625**	**775**	**20 634**
	Подраздел 5.9.	**В6**	шт	1	586481	**586 481**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			286 549
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*139 628*
		машины и механизмы	тенге			5 398
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 492*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			236 750
		оборудование	тенге			57 785
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
125	**6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**35 906**	**35 906**
126	**514-104-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200 /Вытяжная установка 575м^3/час, 300Па типа К200/1/**	**шт.**	**1**	**57 785**	**57 785**
127	**6118-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 200/6/**	**шт.**	**1**	**6 764**	**6 764**
128	**246-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 200/6/**	**шт.**	**1**	**25 085**	**25 085**
129	**6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**7,9**	**14 901**	**117 718**
129.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	7,9	6 363	50 268
130	**6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**12,25**	**15 685**	**192 141**
130.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	12,25	6 363	77 947

1	2	3	4	5	6	7
131	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**11**	**6 651**	**73 161**
132	**1246-304-1002** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3 /АМР 150х100/**	**шт.**	**2**	**2 515**	**5 030**
133	**1246-304-1001** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/**	**шт.**	**8**	**2 096**	**16 768**
134	**246-304-0528** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/**	**шт.**	**1**	**4 509**	**4 509**
135	**6111-0101-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м^3**	**0,078**	**97 925**	**7 638**
136	**234-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	**м^2**	**6**	**3 745**	**22 470**
137	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**27,75**	**775**	**21 506**
	Подраздел 5.10.	**В7**	шт	1	372160	**372 160**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			180 699
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*87 983*
		машины и механизмы	тенге			3 101
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*835*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			137 819
		оборудование	тенге			50 543
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
138	**6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**35 906**	**35 906**
139	**514-104-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 625м^3/час, 250Па типа К160/1/**	**шт.**	**1**	**50 543**	**50 543**
140	**6118-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 160/6/**	**шт.**	**1**	**6 764**	**6 764**
141	**246-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 160/6/**	**шт.**	**1**	**25 085**	**25 085**
142	**6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**5,75**	**14 901**	**85 681**
142.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	5,75	6 363	36 587
143	**6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**6,5**	**15 685**	**101 952**
143.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	6,5	6 363	41 360
144	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**6**	**6 651**	**39 906**

1	2	3	4	5	6	7
145	**1246-304-1001** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/**	**шт.**	**5**	**2 096**	**10 480**
146	**246-304-0528** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/**	**шт.**	**1**	**4 509**	**4 509**
147	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**14,625**	**775**	**11 334**
	Подраздел 5.11.	**В8**	шт	1	452266	**452 266**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			222 779
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*108 474*
		машины и механизмы	тенге			3 903
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 081*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			175 041
		оборудование	тенге			50 543
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
148	**6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**35 906**	**35 906**
149	**514-104-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 625м^3/час, 250Па типа К160/1/**	**шт.**	**1**	**50 543**	**50 543**
150	**6118-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /ШУМОГЛУШИТЕЛЬ /KSK 160/6/**	**шт.**	**1**	**6 764**	**6 764**
151	**246-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 160/6/**	**шт.**	**1**	**25 085**	**25 085**
152	**6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**3,5**	**14 901**	**52 154**
152.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	3,5	6 363	22 271
153	**6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**13,3**	**15 685**	**208 610**
153.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	13,3	6 363	84 628
154	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**6**	**6 651**	**39 906**
155	**1246-304-1001** ***СпрСЦ 02.2025***	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/**	**шт.**	**5**	**2 096**	**10 480**
156	**246-304-0528** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/**	**шт.**	**1**	**4 509**	**4 509**
157	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**23,625**	**775**	**18 309**
	Раздел 6.	**В9-В13**	шт	1	258396	**258 396**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			187 827
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*91 445*
		машины и механизмы	тенге			4 517
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 224*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			66 051
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
158	**6118-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	**шт.**	**5**	**24 912**	**124 560**
159	**246-409-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт**	**шт.**	**5**	**6 328**	**31 640**
160	**6118-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**$м^2$**	**1,57**	**15 066**	**23 654**
160.3.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,57	5 744	9 018
161	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.**	**шт.**	**5**	**6 651**	**33 255**
162	**246-304-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм /АРН 100Х100/**	**шт.**	**5**	**1 779**	**8 895**
	Подраздел 6.1.	**ПЕ1**	шт	1	13685	**13 685**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 128
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 444*
		машины и механизмы	тенге			175
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 382
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
163	**6118-0203-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	**шт.**	**1**	**7 189**	**7 189**
164	**246-307-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм /Клапан естественнного притока воздуха стеновой КИВ125/**	**шт.**	**1**	**1 765**	**1 765**
165	**6118-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**$м^2$**	**0,314**	**15 066**	**4 731**
165.3.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	0,314	5 744	1 804
	Подраздел 6.2.	**ВЕ6**	шт	1	22707	**22 707**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13 381
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 515*
		машины и механизмы	тенге			241
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 085
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		

1	2	3	4	5	6	7
166	**6118-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**м^2**	**1,5072**	**15 066**	**22 707**
166.3.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	1,5072	5 744	8 657
	Раздел 7.	**Теплоснабжение приточных установок**	шт	1	558273	**558 273**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			83 587
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40 690*
		машины и механизмы	тенге			611
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*109*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			474 075
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
167	**6114-0102-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**35**	**2 221**	**77 735**
168	**241-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**10**	**651**	**6 510**
169	**241-101-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**м**	**25**	**1 453**	**36 325**
170	**242-204-0505** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**14 884**	**29 768**
171	**242-204-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**11 155**	**22 310**
172	**242-204-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**17 350**	**34 700**
173	**6114-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**4**	**2 047**	**8 188**
174	**242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4 253**	**4 253**
175	**242-312-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**130 361**	**130 361**
176	**242-303-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**27 702**	**27 702**
177	**242-312-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**180 421**	**180 421**
	Раздел 8.	**Теплоизоляция труб**				**79 945**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			47 180
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23 730*
		машины и механизмы	тенге			8 225
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 695*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24 540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
178	**6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**35**	**1 926**	**67 410**
179	**234-303-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**11**	**267**	**2 937**
180	**234-303-0214** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**27,5**	**349**	**9 598**
	Раздел 9.	**ВЕ1-ВЕ5**				**108 260**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			60 950
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29 673*
		машины и механизмы	тенге			1 340
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*300*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45 970
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
181	**6118-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	**шт.**	**10**	**6 651**	**66 510**
182	**246-304-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**10**	**4 175**	**41 750**

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-05

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	121,05	6 363	770 241,15
2	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	99,2	7 719	765 724,8
3	245-506-0104	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,56 $м^3$/ч, DN 15, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	22	23 313	512 886
4	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	679,58	708	481 142,64
5	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	47,84	9 023	431 660,32
6	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	514,8	665	342 342
7	242-312-0206	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	245 895	245 895
8	246-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 $м^3$/ч /1945 $м^3$/час, 280Па, типа VR 60-30/25R/2D/	шт.	1	239 955	239 955
9	242-312-0205	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	198 417	198 417
10	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	400	484	193 600
11	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	247,875	775	192 103,12
12	242-312-0204	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	180 421	180 421
13	234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	46,55	3 745	174 329,75

1	2	3	4	5	6	7
14	246-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м^3/ч /800м^3/час, 300Па типа VTR-35A-0.25x15/	комплект	1	142 479	142 479
15	242-312-0202	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	130 361	130 361
16	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	2 554	122 592
17	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	90	1 169	105 210
18	242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	17 350	104 100
19	246-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 160/6/	шт.	4	25 085	100 340
20	242-312-0401	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	шт.	1	94 055	94 055
21	С 1246-304-1001 #СпрСЦ 02.2025	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/	шт.	42	2 096	88 032
22	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	45,75	1 895	86 696,25
23	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	3 619	79 618
24	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	74,152	1 056	78 304,51
25	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	45	1 453	65 385
26	С 1246-304-1004 #СпрСЦ 02.2025	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 300мм -3 /АМР 300х100/	шт.	16	3 796	60 736
27	245-509-0101	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 123 мм	шт.	3	20 120	60 360
28	242-204-0505	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	14 884	59 536
29	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м^3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	2	26 283	52 566
30	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	80	651	52 080
31	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0521805	954 056	49 783,13
32	242-303-1005	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	45 477	45 477

1	2	3	4	5	6	7
33	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	70	628	43 960
34	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	4 175	41 750
35	242-204-0506	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	19 846	39 692
36	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм /гильзы/	м	24	1 603	38 472
37	234-303-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	110	337	37 070
38	242-306-0104	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	18 291	36 582
39	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	4,5721	7 889	36 069,3
40	242-303-1004	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	35 165	35 165
41	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	33,8264031	951	32 168,91
42	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20	1 603	32 060
43	246-409-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт	шт.	5	6 328	31 640
44	242-303-1003	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	27 702	27 702
45	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	11,7029654	2 280	26 682,76
46	242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	13 028	26 056
47	246-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 200/6/	шт.	1	25 085	25 085
48	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,72	1 590	23 404,8
49	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/	шт.	5	4 509	22 545
50	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	11 155	22 310
51	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	77	267	20 559
52	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	10 183	20 366
53	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	3,3912	5 744	19 479,05

1	2	3	4	5	6	7
54	246-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг /KSK 100/6/	шт.	1	18 841	18 841
55	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	10,5669	1 743	18 418,11
56	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	77	228	17 556
57	241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	9,9	1 755	17 374,5
58	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	19,8	872	17 265,6
59	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,3615	3 680	16 050,32
60	С 1246-304-1002 #СпрСЦ 02.2025	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3 /АМР 150х100/	шт.	6	2 515	15 090
61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03655	367 668	13 438,27
62	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	2,274	5 901	13 418,87
63	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	22	599	13 178
64	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37	320	11 840
65	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм /АРН 100х100/	шт.	6	1 779	10 674
66	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	27,5	349	9 597,5
67	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4 716	9 432
68	234-303-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	22	400	8 800
69	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,7325	1 186	7 984,74
70	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0019523	3 595 322	7 018,97
71	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00787	831 695	6 545,44
72	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	11,2161041	448	5 024,81
73	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 253	4 253
74	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	687,96	5	3 439,8

1	2	3	4	5	6	7
75	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	3 163	3 163
76	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	7,906	392	3 099,15
77	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00218	1 267 216	2 762,53
78	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2 149
79	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,61	3 172	1 934,92
80	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	6,41459	286	1 834,57
81	246-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм /Клапан естественнного притока воздуха стеновой КИВ125/	шт.	1	1 765	1 765
82	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	3	549	1 647
83	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,43	1 019	1 457,17
84	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,23	1 154	1 419,42
85	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,4875	502	1 248,72
86	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00204	579 055	1 181,27
87	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	130	1 170
88	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,27	446	1 012,42
89	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0255	39 061	996,06
90	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	8	120	960
91	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,12	731	818,72
92	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	11,55	62	716,1
93	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0015263	380 806	581,24
94	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,6112015	907	554,36
95	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,3	426	553,8
96	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	3	174	522
97	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,014	35 886	502,4
98	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,3207295	943	302,45
99	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0003953	520 056	205,58
100	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,096	2 117	203,23
101	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	29,7	5	148,5
102	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,084	1 493	125,41
103	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000242	2 358 157	57,09
104	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0348	1 086	37,79
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 223 617**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	514-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 $м^3$/ч, 300 Па	комплект	2	1 477 551	2 955 102
2	514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 037 483	2 037 483
3	511-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем TP32-50/2, Q 1,4 - 6,0 $м^3$/ч, H 5,0 - 2,7 м.вод.ст	шт.	2	362 846	725 692
4	514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 625$м^3$/час, 250Па типа К160/1/	шт.	2	50 543	101 086
5	514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200 /Вытяжная установка 575$м^3$/час, 300Па типа К200/1/	шт.	1	57 785	57 785
6	514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 340$м^3$/час, 150Па типа К160/1/	шт.	1	50 543	50 543
7	514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 400$м^3$/час, 270Па типа К160/1/	шт.	1	50 543	50 543
8	514-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 /Вытяжная установка 140$м^3$/час, 130Па типа К100/1/	шт.	1	43 299	43 299
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**6 021 533**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**13 245 150,32**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э44040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э44040'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''15.10'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А'81-2024'2-01'Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А'РП'2'2-01-04-05'Отопление и вентиляция'РП. ОВ''в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.*
3	F(49)''object=Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А'object-cipher=81-2024'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=15.10'construction=Отопление и вентиляция'construction-cipher=2-1/2'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	РОтопление*
5	У6114-0102-0105(РМ373134)(РС404182)(К РЗП=1)'100+300+70+70+90+20''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
6	С1241-101-0201'100+300''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм'м*
7	С1241-101-0202'70''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
8	С1241-101-0203'70''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
9	С1241-101-0204'90''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*
10	С1241-101-0207'20''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм'м*
11	У6114-0102-0503(РМ373136)(РС404184)(К РЗП=1)'20''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм'м*
12	С1241-102-0139'20''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
13	У6116-0301-0101(Н5.1,03)(Н52.1,03)(РМ261296)(РС187487)(РС187488)'47,84''Установка радиаторов чугунных'кВт*
14	С1245-101-0107'47,84''Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм'кВт*
15	У6116-0701-0105(Н5.1,03)(Н52.1,03)(РМ254404)'37''Установка кранов воздушных'шт.*
16	С1242-207-3801'37''Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
17	С1242-207-3601'48''Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
18	С1242-207-0901'22''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
19	С1242-207-0902'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
20	У6114-0203-0201(РМ293247)(РМ296116)(РС187490)'22+2+1''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм'шт.*
21	С1245-506-0104'22''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,56 м ^{3}/ч, DN 15, без дренажа, модель STAD, типа IMI'шт.*
22	С1245-506-0105'2''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м ^{3}/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	С1242-312-0401'1''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10'шт.*
24	С1241-102-0139'120.0,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм /гильзы/'м*
25	У6111-0501-0517(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'58,705''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м ^{2}*
26	С1261-301-0219'679,58''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
27	У6301-301-101'670.0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
28	РТеплоизоляция труб*
29	У6111-0101-1701(РМ295727)(КРЗП=1)'70+60+100+20+20''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
30	С1234-303-0207'70.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
31	С1234-303-0209'60.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
32	С1234-303-0211'100.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм'м*
33	С1234-303-0213'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм'м*
34	С1234-303-0217'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм'м*
35	РУзел управления*
36	У6114-0202-0102(РМ395405)(РМ296299)'2+2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
37	С1242-204-0506'2''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
38	С1242-204-0505'2''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
39	У6114-0203-0202(РМ395480)(К РЗП=1)'1+1+1+1''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм'шт.*
40	С1242-303-1005'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
41	С1242-312-0206'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
42	С1242-303-1004'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
43	С1242-312-0205'1'''шт.*
44	С1261-301-0405'8''Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005'шт.*
45	У6114-0202-0102(РМ395405)(РМ296299)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
46	С1242-306-0104'2''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
47	У6116-0501-0101(Н5.1,03)(Н52.1,03)(РМ296315)(РМ315946)'1''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
48	511-402-0102'2''Насос циркуляционный с электродвигателем ТР32-50/2, Q 1,4 - 6,0 м ^{3}/ч, Н 5,0 - 2,7 м.вод.ст'шт.*
49	С1242-204-0504'4''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
50	С1242-204-0503'2''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
51	С1242-204-0501'2''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
52	РТеплый пол*
53	У6116-0701-0201(Н5.1,03)(Н52.1,03)(РС159472)(РС158819)(РМ296015)(РМ296054)(РМ296055)(РМ296061)(РМ296115)(РМ296116)(К РЗП=1)'3''Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры'шт.*
54	С1245-509-0101'3''Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 123 мм'шт.*
55	У6114-0103-0405(РМ296009)(РС296050)(К РЗП=1)'520''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм'м*
56	С1241-205-0203'520.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм'м*
57	У6114-0103-0406(РМ296009)(РС296050)(КРЗП=1)'30''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм'м*
58	С1241-205-0205'20.0,99'''м*
59	С1241-205-0207'10.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм'м*
60	РВентиляция*
61	ПРП1*
62	У6118-0207-0401(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ295485)(РМ296330)(К РЗП=1)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час'шт.*
63	514-401-0103'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па'комплект*
64	У6118-0101-0311(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)(К РЗП=1)'2,2'''м ^{2}*
65	У6118-0101-0310(Н5.1,05)(Н52.1,05)'2,8+2,4+2,2+40''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
66	С1246-301-0502'35,25''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
67	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'8''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м ^{2}.'шт.*
68	СТ 1246-304-1004 #СпрСЦ 02.2025(=19)'8'3796'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 300мм -3 /АМР 300х100/'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
69	У6111-0101-0901(РС126235)(РС279797)(РМ295721)(РС295734)'9,8.0,013''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3*
70	С1234-302-0201'9,8''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м^2*
71	ПРП2'шт'1*
72	У6118-0207-0402(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ295485)(РМ296330)(К РЗП=1)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс м^3/час'шт.*
73	514-401-0104'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 м^3/ч, 300 Па'комплект*
74	У6118-101-302(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(К РЗП=1)'7+1,2+0,75''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /700 мм/'м^2*
75	С1246-301-0502'10,875''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
76	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'4''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.'шт.*
77	СТ 1246-304-1002 #СпрСЦ 02.2025(=19)'4'2515'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3 /АМР 150х100/'шт.*
78	У6111-0101-0901(РС126235)(РС279797)(РМ295721)(РС295734)'2,8.0,013''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3*
79	С1234-302-0201'2,8''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м^2*
80	ПРП3'шт'1*
81	У6118-0207-0402(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ295485)(РМ296330)(К РЗП=1)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс м^3/час'шт.*
82	514-401-0104'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 м^3/ч, 300 Па'комплект*
83	У6118-101-302(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(К РЗП=1)'0,9+8''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
84	С1246-301-0502'16,125''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
85	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'5''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.'шт.*
86	СТ 1246-304-1001 #СпрСЦ 02.2025(=19)'5'2096'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/'шт.*
87	У6111-0101-0901(РС126235)(РС279797)(РМ295721)(РС295734)'9.0,013''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3*
88	С1234-302-0201'9''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м^2*
89	ПРВ1'шт'1*
90	У6118-301-101(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296088)(К РЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
91	С1246-401-603'1''Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м ^{3}/ч /1945 м^3/час, 280Па, типа VR 60-30/25R/2D/'шт.*
92	У6118-0101-0311(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)(К РЗП=1)'2,2''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м ^{2}*
93	У6118-0101-0310(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)(К РЗП=1)'2,8+2,4+2,2+40''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ^{2}*
94	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'8''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м ^{2}.'шт.*
95	СТ 1246-304-1004 #СпрСЦ 02.2025(=19)'8'3796'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 300мм -3 /АМР 300х100/'шт.*
96	У6111-0101-0901(РС126235)(РС279797)(РМ295721)(РС295734)'9,8.0,013''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3*
97	С1234-302-0201'9,8''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м ^{2}*
98	С1246-301-0502'35,25''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
99	ПРВ2'шт'1*
100	У6118-301-101(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296088)(К РЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
101	С1246-401-0501'1''Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м ^{3}/ч /800м^3/час, 300Па типа VTR-35A-0.25x15/'комплект*
102	У6118-101-303(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'4+7''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
103	У6118-0204-0501(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС295835)(К РЗП=1)'4,5721''Установка зонтов над оборудованием'м ^{2}*
104	С1246-301-0502'11,25''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
105	ПРВ3'шт'1*
106	У6118-0301-0101(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296088)(К РЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
107	514-104-0201'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 /Вытяжная установка 140м ^{3}/час, 130Па типа К100/1/'шт.*
108	У6118-0205-0101(РС188114)(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС295835)(К РЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-1 диаметр обечайки 125 мм /KSK 100/6/'шт.*
109	С1246-201-0101'1''Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг /KSK 100/6/'шт.*
110	У6118-101-302(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'12''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
111	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'4+1''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м ^{2}.'шт.*
112	СТ 1246-304-1001 #СпрСЦ 02.2025(=19)'4'2096'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/'шт.*
113	С1246-304-0503'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм /АРН 100х100/'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	У6111-0101-0901(РС126235)(РС279797)(РМ295721)(РС295734)'2,2.0,013''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3*
115	С1234-302-0201'2,2''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м ^{2}*
116	С1246-301-0502'22,5''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
117	ПРВ4'шт'1*
118	У6118-0301-0101(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296088)(К РЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
119	514-104-0205'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 400м ^{3}/час, 270Па типа К160/1/'шт.*
120	У6118-205-102(РС188115)(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ295835)(К РЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 160/6/'шт.*
121	С1246-201-0102'1''Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 160/6/'шт.*
122	У6118-101-302(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'1,2+6+7,2''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
123	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'7+1''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м ^{2}.'шт.*
124	СТ 1246-304-1001 #СпрСЦ 02.2025(=19)'7'2096'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/'шт.*
125	С1246-304-0528'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/'шт.*
126	У6111-0101-0901(РС126235)(РС279797)(РМ295721)(РС295734)'4,2.0,013''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3*
127	С1234-302-0201'4,2''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м ^{2}*
128	С1246-301-0502'24''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
129	ПРВ5'шт'1*
130	У6118-0301-0101(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296088)(К РЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
131	514-104-0205'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 340м ^{3}/час, 150Па типа К160/1/'шт.*
132	У6118-0205-0102(РС188115)(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС295835)(К РЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 160/6/'шт.*
133	С1246-201-0102'1''Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 160/6/'шт.*
134	У6118-101-302(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'11+5,6''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
135	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'9''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м ^{2}.'шт.*
136	СТ 1246-304-1001 #СпрСЦ 02.2025(=19)'8'2096'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/'шт.*
137	С1246-304-0528'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
138	У6111-0101-0901(РС126235)(РС279797)(РМ295721)(РС295734)'2,75.0,013''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3*
139	С1234-302-0201'2,75''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м^2*
140	С1246-301-0502'26,625''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
141	ПРВ6'шт'1*
142	У6118-0301-0101(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296088)(К РЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
143	514-104-0207'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200 /Вытяжная установка 575м^3/час, 300Па типа К200/1/'шт.*
144	У6118-0205-0102(РС188115)(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС295835)(К РЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 200/6/'шт.*
145	С1246-201-0102'1''Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 200/6/'шт.*
146	У6118-101-303(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'1,6+6,3''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
147	У6118-101-302(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'1,5+6,75+4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
148	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'11''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.'шт.*
149	СТ 1246-304-1002 #СпрСЦ 02.2025(=19)'2'2515'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3 /АМР 150х100/'шт.*
150	СТ 1246-304-1001 #СпрСЦ 02.2025(=19)'8'2096'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/'шт.*
151	С1246-304-0528'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/'шт.*
152	У6111-0101-0901(РС126235)(РС279797)(РМ295721)(РС295734)'6.0,013''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3*
153	С1234-302-0201'6''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м^2*
154	С1246-301-0502'27,75''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
155	ПРВ7'шт'1*
156	У6118-0301-0101(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296088)(К РЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
157	514-104-0205'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 625м^3/час, 250Па типа К160/1/'шт.*
158	У6118-0205-0102(РС188115)(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС295835)(К РЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 160/6/'шт.*
159	С1246-201-0102'1''Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 160/6/'шт.*
160	У6118-101-303(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'4+1,75''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
161	У6118-101-302(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'5,1+1,4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
162	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'6''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м ^{2}.'шт.*
163	СТ 1246-304-1001 #СпрСЦ 02.2025(=19)'5'2096'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/'шт.*
164	С1246-304-0528'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/'шт.*
165	С1246-301-0502'14,625''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
166	ПРВ8'шт'1*
167	У6118-0301-0101(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296088)(К РЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
168	514-104-0205'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 /Вытяжная установка 625м ^{3}/час, 250Па типа К160/1/'шт.*
169	У6118-0205-0102(РС188115)(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС295835)(К РЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /ШУМОГЛУШИТЕЛЬ /KSK 160/6/'шт.*
170	С1246-201-0102'1''Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг /KSK 160/6/'шт.*
171	У6118-101-303(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'3,5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
172	У6118-101-302(Н5.1,05)(Н52.1,05)(К РЗП=1)'3+8,5+1,8''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
173	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'6''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м ^{2}.'шт.*
174	СТ 1246-304-1001 #СпрСЦ 02.2025(=19)'5'2096'Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3 /АМР 100х100/'шт.*
175	С1246-304-0528'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /АРН 150х150/'шт.*
176	С1246-301-0502'23,625''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
177	РВ9-В13'шт'1*
178	У6118-0301-0201(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296087)(К РЗП=1)'5''Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т'шт.*
179	С1246-409-0103'5'''шт.*
180	У6118-0101-0301(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296085)(РС296086)(К РЗП=1)'1,57''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м ^{2}*
181	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'5''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м ^{2}.'шт.*
182	С1246-304-0503'5''+ /АРН 100Х100/'шт.*
183	ПРПЕ1'шт'1*
184	У6118-0203-0801(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм'шт.*
185	С1246-307-0101'1''Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм /Клапан естественнного притока воздуха стеновой КИВ125/'шт.*
186	У6118-0101-0301(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296085)(РС296086)(К РЗП=1)'0,314''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м ^{2}*
187	ПРВЕ6'шт'1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
188	У6118-0101-0301(Н5.1,05)(Н52.1,05)(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296085)(РС296086)(К РЗП=1)'1,5072''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м ^{2}*
189	РТеплоснабжение приточных установок'шт'1*
190	У6114-0102-0105(РС296021)(РМ373134)(К РЗП=1)'35''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
191	С1241-101-0203'10''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
192	С1241-101-0207'25''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм'м*
193	С1242-204-0505'2''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
194	С1242-204-0502'2''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
195	С1242-204-0504'2''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
196	У6114-0203-0201(РМ293247)(РМ296116)'1+1+1+1''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм'шт.*
197	С1242-303-0101'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
198	С1242-312-0202'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
199	С1242-303-1003'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
200	С1242-312-0204'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
201	РТеплоизоляция труб*
202	У6111-0101-1701(РМ295727)(КРЗП=1)'10+25''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
203	С1234-303-0209'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
204	С1234-303-0214'25.1,1'''м*
205	РВЕ1-ВЕ5*
206	У6118-0202-0101(РМ296079)(К РЗП=1)'10''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м ^{2}.'шт.*
207	С1246-304-0105'10''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
208	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А

Шифр стройки 81-2024

Наименование объекта - Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-06

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП. ПС

Сметная стоимость	**9370,499**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4134,144	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,812	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 370 499**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 131 874
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 116 873*
		машины и механизмы	тенге			15 057
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 270*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 289 960
		оборудование	тенге			933 608
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	812		
1	**6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16 980**	**16 980**
2	**1248-307-0202** *СпрСЦ 02.2025*	**Шкаф пожарный,типа ШПС ШПС-12 исполнение 10,источник питания 12В - 3 А,2 изолированных интерфейса RS-485**	**шт.**	**1**	**183 755**	**183 755**
3	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**17 530**	**17 530**
4	**6125-0601-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**7**	**1 213**	**8 491**
5	**1248-306-0821** *СпрСЦ 02.2025*	**С2000М,пульт контроля и управления**	**шт.**	**1**	**164 903**	**164 903**

1	2	3	4	5	6	7
6	541-801-8101006 *СпрСЦ 02.2025*	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28 276	28 276
7	1247-211-2203 *СпрСЦ 02.2025*	Блок защиты БЗК исполнение 01 для распределения тока источника питания по 8 каналам с индивидуальной защитой, номинальный ток каждого канала - 0,6 А	шт.	1	10 553	10 553
8	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 339	17 339
9	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1	шт.	1	17 339	17 339
10	1248-306-0822 *СпрСЦ 02.2025*	С2000-КДЛ,контроллер двухпроводной линии связи	шт.	3	57 892	173 676
11	248-306-0326 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	1	57 128	57 128
12	1248-306-0382 *СпрСЦ 02.2025*	Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	4	47 844	191 376
13	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 629	6 629
14	247-204-0704 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
15	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	17	14 216	241 672
16	1248-302-0512 *СпрСЦ 02.2025*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01	шт.	19	9 228	175 332
17	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	105	11 043	1 159 515
18	248-302-0210 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04	шт.	117	13 976	1 635 192
19	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	15	5 526	82 890
20	248-302-0110 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	17	11 103	188 751
21	248-306-0701 *РСНБ РК 2022*	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	74	4 750	351 500
22	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	23	3 257	74 911
23	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	23	1 379	31 717
24	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	15	10 386	155 790
25	1248-202-0212 *СпрСЦ 02.2025*	Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт	шт.	15	5 276	79 140
26	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	5	1 213	6 065
27	541-8101-8100023 *СпрСЦ 02.2025*	Прибор речевого оповещения Рупор-300 типа "Болид"	шт	1	204 051	204 051
28	541-8101-8100024 *СпрСЦ 02.2025*	Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК типа "Болид"	шт	4	7 860	31 440

1	2	3	4	5	6	7
29	1248-303-1309 *СпрСЦ 02.2025*	Модуль преобразования интерфейсов модели IC-USB	шт.	1	13 081	13 081
30	521-101-401039 *СпрСЦ 02.2025*	Системный блок ASUS Expert Center D7 / Intel® Core™ i5-13400 / 8Gb DDR4 / 256 Gb SSD + 1Tb HDD / Win 11Edu	шт.	1	531 731	531 731
31	521-101-0411009 *СпрСЦ 02.2025*	Монитор 23.8" HP P24 G5 FHD, black, IPS, 1920x1080 (16:9), 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms, VGA, HDMI, DP	шт.	1	71 056	71 056
32	521-101-0401012 *СпрСЦ 02.2025*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
33	522-101-0244005 *СпрСЦ 02.2025*	Источник бесперебойного питания UPS Santak, 2000 ВА/1200 Вт, IEC 320 C13	шт.	1	60 735	60 735
34	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1 500	324	486 000
35	1243-305-0709 *СпрСЦ 02.2025*	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1	м	918	379	347 922
36	1243-305-0705 *СпрСЦ 02.2025*	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м	306	240	73 440
37	1243-305-0711 *СпрСЦ 02.2025*	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м	244,8	546	133 661
38	243-215-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 4х2х0,9	м	30,6	534	16 340
39	243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	30,6	385	11 781
40	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	1 500	1 299	1 948 500
41	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 10 мм	м	1 236	129	159 444
42	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	309	247	76 323
43	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,16	495	79
44	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	956	19 120
45	252-301-1465 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная	м	20	5 113	102 260

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-06

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-302-0210	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04	шт.	117	13 976	1 635 192
2	248-306-0701	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	74	4 750	351 500
3	С 1243-305-0709 #СпрСЦ 02.2025	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1	м	918	379	347 922
4	С 1248-306-0382 #СпрСЦ 02.2025	Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	4	47 844	191 376
5	248-302-0110	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	17	11 103	188 751
6	С 1248-307-0202 #СпрСЦ 02.2025	Шкаф пожарный,типа ШПС ШПС-12 исполнение 10,источник питания 12В - 3 А,2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183 755	183 755
7	С 1248-302-0512 #СпрСЦ 02.2025	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01	шт.	19	9 228	175 332
8	С 1248-306-0822 #СпрСЦ 02.2025	С2000-КДЛ,контроллер двухпроводной линии связи	шт.	3	57 892	173 676
9	С 1248-306-0821 #СпрСЦ 02.2025	С2000М,пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
10	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 10 мм	м	1 236	129	159 444
11	С 1243-305-0711 #СпрСЦ 02.2025	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м	244,8	546	133 660,8
12	252-301-1465	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная	м	20	5 113	102 260
13	С 1248-202-0212 #СпрСЦ 02.2025	Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт	шт.	15	5 276	79 140
14	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	309	247	76 323
15	С 1243-305-0705 #СпрСЦ 02.2025	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м	306	240	73 440
16	248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	1	57 128	57 128
17	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,164	1 186	44 076,5

1	2	3	4	5	6	7
18	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	23	1 379	31 717
19	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 339	17 339
20	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1	шт.	1	17 339	17 339
21	243-215-0103	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 4х2х0,9	м	30,6	534	16 340,4
22	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6	2 250	13 500
23	С 1248-303-1309 #СпрСЦ 02.2025	Модуль преобразования интерфейсов модели IC-USB	шт.	1	13 081	13 081
24	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	30,6	385	11 781
25	С 1247-211-2203 #СпрСЦ 02.2025	Блок защиты БЗК исполнение 01 для распределения тока источника питания по 8 каналам с индивидуальной защитой, номинальный ток каждого канала - 0,6 А	шт.	1	10 553	10 553
26	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,416	3 256	7 866,5
27	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000623	6 325 216	3 940,61
28	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,075	38 449	2 883,68
29	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
30	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,294	4 837	1 422,08
31	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,74	1 293	956,82
32	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,165	5 631	929,12
33	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
34	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00042	954 056	400,7
35	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294,06
36	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,075	3 088	231,6
37	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1 154	207,72
38	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2756	594	163,71
39	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
40	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000623	1 576 025	98,19
41	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92,2
42	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,16	495	79,2
43	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00154	36 581	56,33
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 291 485**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т 521-101-401039 *СпрСЦ 02.2025*	Системный блок ASUS Expert Center D7 / Intel® Core™ i5-13400 / 8Gb DDR4 / 256 Gb SSD + 1Tb HDD / Win 11Edu	шт.	1	531 731	531 731
2	Т 541-8101-8100023 *СпрСЦ 02.2025*	Прибор речевого оповещения Рупор-300 типа "Болид"	шт	1	204 051	204 051
3	Т 521-101-0411009 *СпрСЦ 02.2025*	Монитор 23.8" HP P24 G5 FHD, black, IPS, 1920x1080 (16:9), 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms, VGA, HDMI, DP	шт.	1	71 056	71 056
4	Т 522-101-0244005 *СпрСЦ 02.2025*	Источник бесперебойного питания UPS Santak, 2000 ВА/1200 Вт, IEC 320 C13	шт.	1	60 735	60 735
5	Т 541-8101-8100024 *СпрСЦ 02.2025*	Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК типа "Болид"	шт	4	7 860	31 440
6	Т 541-801-8101006 *СпрСЦ 02.2025*	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28 276	28 276
7	Т 521-101-0401012 *СпрСЦ 02.2025*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**933 608**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 225 093,17**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э44050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э44050'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''15.10'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А'81-2024'2-01'Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А'РП'2'2-01-04-06'Пожарная сигнализация'РП. ПС''в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.*
3	F(49)''object=Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А'object-cipher=81-2024'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=15.10'construction=Пожарная сигнализация'construction-cipher=2-1/2'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=4*
4	У6119-0602-0101(РС279804)(РС296160)(КРЗП=1)'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
5	СТ 1248-307-0202 #СпрСЦ 02.2025(=19)'1'183755'Шкаф пожарный,типа ШПС ШПС-12 исполнение 10,источник питания 12В - 3 А,2 изолированных интерфейса RS-485'шт.*
6	У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
7	У6125-0601-0702'7''Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701'шт.*
8	СТ 1248-306-0821 #СпрСЦ 02.2025(=19)'1'164903'С2000М,пульт контроля и управления'шт.*
9	СТ 541-801-8101006 #СпрСЦ 02.2025(=14)'1'28276'Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ'шт.*
10	СТ 1247-211-2203 #СпрСЦ 02.2025(=19)'1'10553'Блок защиты БЗК исполнение 01 для распределения тока источника питания по 8 каналам с индивидуальной защитой, номинальный ток каждого канала - 0,6 А'шт.*
11	С1248-303-0701'1''Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01'шт.*
12	С1248-303-0701'1''Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1'шт.*
13	СТ 1248-306-0822 #СпрСЦ 02.2025(=19)'3'57892'С2000-КДЛ,контроллер двухпроводной линии связи'шт.*
14	С1248-306-326'1''Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)'шт.*
15	СТ 1248-306-0382 #СпрСЦ 02.2025(=19)'4'47844'Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К'шт.*
16	У6401-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
17	С1247-204-0704'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"'шт.*
18	У6125-0601-0203'17''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении'шт.*
19	СТ 1248-302-0512 #СпрСЦ 02.2025(=19)'19'9228'Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01'шт.*
20	У6125-0601-0202'105''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении'шт.*
21	С1248-302-210'117''Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04'шт.*
22	У6125-0601-0201'15''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении'шт.*
23	С1248-302-0110'17''Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03'шт.*
24	С1248-306-701'74''Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ'шт.*
25	У6119-0401-0501(РС296169)(КРЗП=1)'23''Установка указателя светового настенного'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1248-304-0101'23''Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"'шт.*
27	У6125-0411-0207'15''Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки'шт.*
28	СТ 1248-202-0212 #СпрСЦ 02.2025(=19)'15'5276'Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт'шт.*
29	У6125-0601-0702'1+4''Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701'шт.*
30	СТ 541-8101-8100023 #СпрСЦ 02.2025(=14)'1'204051'Прибор речевого оповещения Рупор-300 типа "Болид"'шт*
31	СТ 541-8101-8100024 #СпрСЦ 02.2025 (=14)'4'7860'Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК типа "Болид"'шт*
32	СТ 1248-303-1309 #СпрСЦ 02.2025(=19)'1'13081'Модуль преобразования интерфейсов модели IC-USB'шт.*
33	СТ 521-101-401039 #СпрСЦ 02.2025(=14)'1'531731'Системный блок ASUS Expert Center D7 / Intel® Core™ i5-13400 / 8Gb DDR4 / 256 Gb SSD + 1Tb HDD / Win 11Edu'шт.*
34	СТ 521-101-0411009 #СпрСЦ 02.2025(=14)'1'71056'Монитор 23.8" HP P24 G5 FHD, black, IPS, 1920x1080 (16:9), 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms, VGA, HDMI, DP'шт.*
35	СТ 521-101-0401012 #СпрСЦ 02.2025(=14)'1'6319'Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
36	СТ 522-101-0244005 #СпрСЦ 02.2025(=14)'1'60735'Источник бесперебойного питания UPS Santak, 2000 ВА/1200 Вт, IEC 320 C13'шт.*
37	У6119-0101-0201(РМ296127)(КРЗП=1)'900+300+240+30+30''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
38	СТ 1243-305-0709 #СпрСЦ 02.2025(=19)'900.1,02'379'Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1'м*
39	СТ 1243-305-0705 #СпрСЦ 02.2025(=19)'300.1,02'240'Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5'м*
40	СТ 1243-305-0711 #СпрСЦ 02.2025(=19)'240.1,02'546'Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5'м*
41	С1243-215-103'30.1,02''Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 4х2х0,9'м*
42	С1243-201-3903'30.1,02''Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66'м*
43	У6119-0302-0102(РМ296142)(КРЗП=1)'1200+300''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
44	С1243-907-0105'1200.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 10 мм'м*
45	С1243-907-108'300.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
46	С1261-107-0782'10.0,016''Трубка поливинилхлоридная ХВТ'кг*
47	У6401-0203-0202(РС279800)'20''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
48	С1252-301-1465'20''Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная'м*
49	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А

Шифр стройки 81-2024

Наименование объекта - Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-07

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП. ВК

Сметная стоимость	**9094,052**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2316,269	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,43	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 094 052**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 303 850
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 124 909*
		машины и механизмы	тенге			46 136
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 419*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 452 513
		оборудование	тенге			2 291 551
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	430		
Раздел 1.		**ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1**				**3 515 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			606 625
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*298 057*
		машины и механизмы	тенге			23 174
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 676*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 387 572
		оборудование	тенге			1 497 653
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6114-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**51 435**	**51 435**
2	**261-302-0273** ***РСНБ РК 2022***	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1**	**2 870**	**2 870**
3	**244-301-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**143 852**	**143 852**
4	**242-101-1203** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	**3**	**75 306**	**225 918**
5	**6116-0605-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм**	**шт.**	**1**	**7 425**	**7 425**
6	**242-404-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**шт.**	**1**	**49 599**	**49 599**
7	**242-301-1204** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**2 871**	**2 871**
8	**1312-1101-0304** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32***	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**29 553**	**29 553**
9	**519-105-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65**	**шт.**	**1**	**1 497 653**	**1 497 653**
10	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20**	**708**	**14 160**
11	**241-116-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**12**	**2 149**	**25 788**
12	**6114-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**9 492**	**9 492**
13	**242-304-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**шт.**	**1**	**30 600**	**30 600**
14	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0,05**	**74 560**	**3 728**
14.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,051	40 138	2 047
15	**245-405-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65**	**комплект**	**1**	**11 368**	**11 368**
16	**6114-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**1**	**17 183**	**17 183**
17	**242-101-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	**1**	**58 492**	**58 492**
	Подраздел 1.1.	**Запорная арматура**				**172 969**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16 236
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 906*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			552
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*118*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			156 181
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
18	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**9 492**	**18 984**
19	**242-101-1001** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**47 529**	**95 058**
20	**242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/**	**шт.**	**3**	**1 422**	**4 266**
21	**242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15кч18п2/**	**шт.**	**47**	**1 163**	**54 661**
	Подраздел 1.2.	**Трубопроводная арматура**				**564 190**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			323 470
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*157 455*
		машины и механизмы	тенге			6 400
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*899*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			234 320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
22	**6114-0102-0509** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм /Футляр/**	**м**	**0,8**	**12 358**	**9 886**
23	**241-102-0234** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	**м**	**0,8**	**15 711**	**12 569**
24	**6301-0201-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм**	**км**	**0,0008**	**6 640 790**	**5 313**
25	**6114-0103-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм**	**м**	**5**	**1 684**	**8 420**
26	**241-201-0611** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	**м**	**4,95**	**796**	**3 940**
27	**6114-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	**м**	**33**	**4 011**	**132 363**
28	**241-101-0408** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**м**	**33**	**3 864**	**127 512**
29	**6114-0102-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**11**	**3 215**	**35 365**
30	**241-101-0406** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**11**	**2 682**	**29 502**

1	2	3	4	5	6	7
31	**6114-0102-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**35**	**2 506**	**87 710**
32	**241-101-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**м**	**25**	**492**	**12 300**
33	**241-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм**	**м**	**10**	**362**	**3 620**
34	**6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**87**	**808**	**70 296**
35	**241-205-1301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**86,13**	**136**	**11 714**
36	**241-209-1901** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**42**	**19**	**798**
37	**241-208-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**26**	**13**	**338**
38	**241-210-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм**	**шт.**	**6**	**128**	**768**
39	**241-210-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм**	**шт.**	**92**	**128**	**11 776**
	Подраздел 1.3.	**КРАН ПОЖАРНЫЙ**	шт	4	93967	**375 868**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38 204
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18 600*
		машины и механизмы	тенге			1 504
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*404*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			336 160
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
40	**6114-0601-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	**кран**	**4**	**33 338**	**133 352**
41	**244-402-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	**м**	**80**	**1 214**	**97 120**
42	**6114-0601-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.**	**шт.**	**4**	**4 215**	**16 860**
43	**248-307-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**4**	**32 134**	**128 536**
	Подраздел 1.4.	**Конструкции теплоизоляционные**	м	37	2872	**106 265**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			50 446
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25 372*
		машины и механизмы	тенге			8 711
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 852*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47 107
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		

1	2	3	4	5	6	7
44	**6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**37**	**1 926**	**71 262**
45	**234-303-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	**м**	**4,4**	**354**	**1 558**
46	**234-303-0317** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм**	**м**	**36,3**	**896**	**32 525**
47	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**1,348**	**269**	**363**
48	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,348**	**413**	**557**
	Подраздел 1.5.	**Крепление трубопроводов**				**113 746**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72 033
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35 157*
		машины и механизмы	тенге			808
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*130*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			40 905
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
49	**241-221-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 65 мм**	**шт.**	**33**	**93**	**3 069**
50	**241-221-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	**шт.**	**11**	**29**	**319**
51	**241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**22**	**5**	**110**
52	**241-221-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**95**	**5**	**475**
53	**6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 495**	**2 495**
54	**244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23 187**	**23 187**
55	**6116-0605-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**4 954**	**4 954**
56	**242-404-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 827**	**1 827**
57	**242-207-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**3 150**	**3 150**
58	**242-307-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**1**	**7 565**	**7 565**
59	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**133**	**387**	**51 471**
59.2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,33	392	521

1	2	3	4	5	6	7
60	**6114-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**38**	**398**	**15 124**
60.2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,444	392	566
	Раздел 2.	**Горячее водоснабжение Т3**				**1 185 222**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			306 958
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*149 480*
		машины и механизмы	тенге			3 872
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*906*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			261 312
		оборудование	тенге			613 080
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
61	**6115-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**12**	**19 227**	**230 724**
62	**513-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л /1,2 кВт/**	**комплект**	**3**	**49 477**	**148 431**
63	**513-106-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л /1,2 кВт/**	**комплект**	**8**	**48 626**	**389 008**
64	**513-106-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	**комплект**	**1**	**75 641**	**75 641**
65	**242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**12**	**1 163**	**13 956**
66	**261-301-0370** ***РСНБ РК 2022***	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**8,4**	**524**	**4 402**
67	**6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**40**	**808**	**32 320**
68	**241-205-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**39,6**	**198**	**7 841**
69	**241-209-1901** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**20**	**19**	**380**
70	**241-208-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**17**	**13**	**221**
71	**241-210-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм**	**шт.**	**29**	**628**	**18 212**
72	**241-221-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**40**	**5**	**200**
73	**6119-0603-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка электрополотенцесушителя**	**шт.**	**6**	**6 415**	**38 490**
74	**245-401-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм**	**шт.**	**6**	**34 986**	**209 916**
75	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**40**	**387**	**15 480**
75.2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,4	392	157
	Раздел 3.	**Канализация К1**				**3 659 375**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 088 536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*530 397*
		машины и механизмы	тенге			14 164
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 536*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 556 674
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	206		
76	**6115-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**18**	**11 244**	**202 392**
77	**244-101-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм**	**комплект**	**16**	**53 520**	**856 320**
78	**244-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**2**	**53 664**	**107 328**
79	**6115-0102-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка унитазов подвесных (настенных) с инсталляцией**	**комплект**	**1**	**60 789**	**60 789**
79.3.1	244-101-1002	Инсталляция для подвесного унитаза механическая, (накладная панель)	комплект	1	49 650	49 650
80	**261-107-0981** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1**	**85 449**	**85 449**
81	**6106-0304-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**1,2**	**7 416**	**8 899**
82	**222-503-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**1,2**	**37 335**	**44 802**
83	**6115-0103-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка умывальника**	**комплект**	**37**	**6 295**	**232 915**
84	**244-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**комплект**	**7**	**20 814**	**145 698**
85	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**комплект**	**29**	**13 128**	**380 712**
86	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**шт.**	**1**	**13 128**	**13 128**
87	**6106-0304-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**1**	**7 416**	**7 416**
88	**222-503-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**1**	**37 335**	**37 335**
89	**6115-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка смесителя**	**шт.**	**37**	**4 234**	**156 658**
90	**244-104-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**37**	**9 414**	**348 318**
91	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**37**	**2 071**	**76 627**

1	2	3	4	5	6	7
92	**6115-0101-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких**	**шт.**	**4**	**8 718**	**34 872**
93	**6115-0101-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**2**	**5 592**	**11 184**
94	**244-102-0803** ***РСНБ РК 2022***	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм**	**шт.**	**4**	**15 291**	**61 164**
95	**244-102-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм**	**шт.**	**2**	**18 312**	**36 624**
96	**244-104-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**6**	**896**	**5 376**
97	**244-104-0507** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**6**	**7 323**	**43 938**
98	**6114-0102-0510** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм**	**м**	**0,8**	**14 537**	**11 630**
99	**241-102-0240** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	**м**	**0,8**	**18 747**	**14 998**
100	**6301-0201-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,0008**	**7 783 892**	**6 227**
101	**6114-0103-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**47**	**3 347**	**157 309**
102	**6114-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**90**	**3 219**	**289 710**
103	**241-203-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**46,53**	**307**	**14 285**
104	**241-203-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**89,1**	**1 071**	**95 426**
105	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,05**	**74 560**	**3 728**
105.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	40 138	2 047
106	**6114-0103-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**11,9**	**1 555**	**18 504**
107	**261-301-0370** ***РСНБ РК 2022***	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**11,9**	**524**	**6 236**
108	**241-212-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**359**	**359**
109	**241-220-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**6**	**238**	**1 428**
110	**241-209-2406** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**26**	**231**	**6 006**
111	**241-209-2404** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**163**	**326**

1	2	3	4	5	6	7
112	**241-209-2401** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**28**	**65**	**1 820**
113	**241-208-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**178**	**890**
114	**241-208-3601** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**45**	**360**
115	**241-208-0802** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**3**	**3 031**	**9 093**
116	**241-210-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**6**	**176**	**1 056**
117	**6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**10**	**1 926**	**19 260**
118	**234-303-0323** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм**	**м**	**11**	**1 719**	**18 909**
119	**241-216-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**42**	**62**	**2 604**
120	**241-216-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**90**	**186**	**16 740**
121	**241-211-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**3**	**1 509**	**4 527**
	Раздел 4.	**Канализация К3**				**734 430**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			301 731
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146 975*
		машины и механизмы	тенге			4 926
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 301*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			246 955
		оборудование	тенге			180 818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	56		
122	**6115-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**2**	**5 719**	**11 438**
123	**244-102-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	**шт.**	**2**	**7 060**	**14 120**
124	**244-104-0407** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**2**	**6 781**	**13 562**
125	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**2**	**2 071**	**4 142**
126	**6114-0102-0510** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм /футляр/**	**м**	**0,8**	**14 537**	**11 630**
127	**241-102-0240** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	**м**	**0,8**	**18 747**	**14 998**

1	2	3	4	5	6	7
128	**6301-0201-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,0008**	**7 783 892**	**6 227**
129	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,05**	**74 560**	**3 728**
129.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	40 138	2 047
130	**6114-0103-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**3**	**3 347**	**10 041**
131	**6114-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**26**	**3 219**	**83 694**
132	**241-203-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**2,97**	**307**	**912**
133	**241-203-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**25,74**	**1 071**	**27 568**
134	**241-209-2401** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**65**	**260**
135	**241-208-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**178**	**178**
136	**241-208-3601** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**45**	**135**
137	**241-208-0802** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**3**	**3 031**	**9 093**
138	**6115-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка трапов, диаметр 50 мм.**	**комплект**	**1**	**2 940**	**2 940**
139	**244-104-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм**	**комплект**	**1**	**29 473**	**29 473**
140	**6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**2,5**	**1 926**	**4 815**
141	**234-303-0323** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм**	**м**	**2,75**	**1 719**	**4 727**
142	**241-216-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**3**	**62**	**186**
143	**241-216-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**17**	**186**	**3 162**
144	**241-211-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**1 509**	**1 509**
145	**6116-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**85 139**	**170 278**
146	**511-304-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.**	**шт.**	**2**	**90 409**	**180 818**
147	**6114-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**9 492**	**18 984**

1	2	3	4	5	6	7
148	**242-207-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**2**	**20 691**	**41 382**
149	**242-307-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**шт.**	**2**	**25 004**	**50 008**
150	**6114-0701-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка воронок сливных, диаметр до 100 мм.**	**шт.**	**2**	**4 545**	**9 090**
151	**224-106-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /воронка водоприемная диам.100х50 мм/**	**шт.**	**2**	**2 666**	**5 332**

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-07

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	16	53 520	856 320
2	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	29	13 128	380 712
3	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	37	9 414	348 318
4	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	75 306	225 918
5	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	6	34 986	209 916
6	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	7	20 814	145 698
7	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852
8	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	4	32 134	128 536
9	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	33	3 864	127 512
10	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	114,84	1 071	122 993,64
11	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	53 664	107 328
12	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	1 214	97 120
13	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	23 827	95 308
14	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 529	95 058

1	2	3	4	5	6	7
15	261-107-0981	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	85 449	85 449
16	222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2,2	37 335	82 137
17	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	37	2 071	76 627
18	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	4	15 291	61 164
19	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	58 492	58 492
20	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15кч18п2/	шт.	47	1 163	54 661
21	242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	25 004	50 008
22	244-101-1002	Инсталляция для подвесного унитаза механическая, (накладная панель)	комплект	1	49 650	49 650
23	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	49 599	49 599
24	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	7 323	43 938
25	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	20 691	41 382
26	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	18 312	36 624
27	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	36,3	896	32 524,8
28	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	30 600	30 600
29	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2 149	30 086
30	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,6	18 747	29 995,2
31	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	11	2 682	29 502
32	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29 473	29 473
33	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	18	1 357	24 426
34	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	11,23	2 117	23 773,91

1	2	3	4	5	6	7
35	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	13,75	1 719	23 636,25
36	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23 187
37	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	107	186	19 902
38	241-210-0901	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	29	628	18 212
39	241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	3 031	18 186
40	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	49,5	307	15 196,5
41	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708	14 160
42	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	7 060	14 120
43	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	7,425	1 895	14 070,38
44	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1 163	13 956
45	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6 781	13 562
46	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13 128	13 128
47	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,8	15 711	12 568,8
48	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	25	492	12 300
49	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм	шт.	92	128	11 776
50	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	86,13	136	11 713,68
51	245-405-0204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	комплект	1	11 368	11 368
52	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	9,984	1 115	11 132,16
53	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	20,3	524	10 637,2
54	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01011	831 695	8 408,44
55	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	39,6	198	7 840,8
56	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	8	959	7 672

1	2	3	4	5	6	7
57	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	7 565	7 565
58	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	8	896	7 168
59	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	5,28	1 334	7 043,52
60	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	4	1 619	6 476
61	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
62	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	40 138	6 141,11
63	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,192	31 625	6 072
64	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	1 509	6 036
65	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	231	6 006
66	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /воронка водоприемная диам.100х50 мм/	шт.	2	2 666	5 332
67	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	3	1 422	4 266
68	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,6693	6 196	4 146,98
69	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	2 071	4 142
70	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	4	997	3 988
71	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	4,95	796	3 940,2
72	241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	10	362	3 620
73	242-207-0701	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3 150	3 150
74	244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	4	786	3 144
75	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 65 мм	шт.	33	93	3 069
76	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,5512	1 154	2 944,08
77	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 871	2 871
78	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
79	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	45	62	2 790
80	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,70785	3 680	2 604,89

1	2	3	4	5	6	7
81	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	65	2 080
82	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,6862	392	1 836,99
83	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 827	1 827
84	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	4,4	354	1 557,6
85	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,2716	1 186	1 508,12
86	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	238	1 428
87	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,272	5 199	1 414,13
88	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,96	435	1 287,6
89	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,174	392	1 244,21
90	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	10,89	109	1 187,01
91	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	62	19	1 178
92	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	178	1 068
93	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1 056
94	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	35 886	1 004,81
95	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм	шт.	6	128	768
96	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	135	5	675
97	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	11,55	58	669,9
98	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	43	13	559
99	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2275	446	547,47
100	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,514	1 019	523,77
101	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	45	495
102	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5832	731	426,32
103	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	13,225	29	383,52
104	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,74516	502	374,07
105	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	359	359
106	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	163	326
107	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,099	3 172	314,03
108	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,09765	2 928	285,92

1	2	3	4	5	6	7
109	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3,63	74	268,62
110	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,5832	426	248,44
111	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1143	2 146	245,29
112	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	951	228,24
113	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002426	893 907	216,9
114	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003784	558 026	211,16
115	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00022	954 056	209,89
116	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0000462	4 159 618	192,17
117	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,122	1 493	182,15
118	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0008	181 321	145,06
119	218-103-0208	Каболка	т	0,00031	423 648	131,33
120	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	22	5	110
121	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00105	101 324	106,39
122	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,162	594	96,23
123	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0006	145 504	87,3
124	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001213	712 423	86,43
125	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,011994	7 006	84,03
126	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,001992	39 061	77,81
127	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,045	861	38,75
128	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182 510	36,5
129	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000377	579 994	21,89
130	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,01694	848	14,37
131	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000123	64 654	7,95
132	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000202	380 806	7,7
133	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,00288	346	1
134	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,000636	36	0,02
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 452 587**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	519-105-0605 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	1	1 497 653	1 497 653
2	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084 2003 объем 50 л /1,2 кВт/	комплект	8	48 626	389 008
3	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	90 409	180 818

1	2	3	4	5	6	7
4	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084 2003 объем 10 л /1,2 кВт/	комплект	3	49 477	148 431
5	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084 2003 объем 100 л	комплект	1	75 641	75 641
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2 291 551**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 744 137,61**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э44020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э44020'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''15.10'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 8А'81-2024'2-01'Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО, район имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 8А'РП'2'2-01-04-07'Водопровод и канализация'РП. ВК''в текущих ценах на 4 квартал 2024 г.*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=15.10'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=4'construction=Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А'construction-cipher=81-2024'Назначение объекта=Непроизводственное'object=Здание КГКП ясли-сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу: СКО,район имени Г.Мусрепова,с.Новоишимское,ул.Ленина 8А'object-cipher=2-01*
4	РВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1*
5	У6114-0501-0101(РС187490)(РС188241)(РС273974)(РМ296299)(РМ296019)(РМ296074)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
6	С1261-302-273'1''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
7	С1244-301-0703'1''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м ^{3}/ч, Tmax 50°'шт.*
8	С1242-101-1203'3'''шт.*
9	У6116-0605-0105(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм'шт.*
10	С1242-404-0107'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65'шт.*
11	С1242-301-1204'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
12	Ц13-121101-0304'1''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования'шт.*
13	519-105-0605'1''Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65'шт.*
14	С1261-301-0219'10.2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
15	С1241-116-0207'12'''шт.*
16	У6114-0202-0102(РМ395405)(РМ296299)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
17	С1242-304-0203'1'''шт.*
18	У6103-0101-0104'0,05''Устройство фундамента бетонного столба'м ^{3}*
19	С1245-405-0204'1''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65'комплект*
20	У6114-0202-0103(РМ158916)(РМ296299)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм'шт.*
21	С1242-101-1002'1'''шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
22	ПРЗапорная арматура*
23	У6114-0202-0102(РМ395405)(РМ296299)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
24	С1242-101-1001'2'''шт.*
25	С1242-301-1202'3''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/''шт.*
26	С1242-301-1201'47''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15кч18п2/''шт.*
27	ПРТрубопроводная арматура*
28	У6114-0102-0509(РМ373137)(КРЗП=1)'0,8.1''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм /Футляр/''м*
29	С1241-102-0234'0,8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм'м*
30	У6301-0201-0107'0,8.0,001''Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм'км*
31	У6114-103-305(РМ296009)(РМ296050)(К РЗП=1)'5''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм'м*
32	С1241-201-0611'0,99.5''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм'м*
33	У6114-0102-0207(РМ373135)(КРЗП=1)'33''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм'м*
34	С1241-101-0408'33''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм'м*
35	У6114-0102-0206(РМ373135)(РС187490)(РС296021)(КРЗП=1)'11''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм'м*
36	С1241-101-0406'11''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм'м*
37	У6114-0102-0205(РМ373135)(РС187490)(РС296021)(РС296299)(КРЗП=1)'25+10''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
38	С1241-101-0104'25''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм'м*
39	С1241-101-0101'10''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм'м*
40	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)(КРЗП=1)'87''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм'м*
41	С1241-205-1301'87.0,99'''м*
42	С1241-209-1901'42''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
43	С1241-208-2501'26''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
44	С1241-210-0601'6''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм'шт.*
45	С1241-210-0601'92''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм'шт.*
46	ПРКРАН ПОЖАРНЫЙ'шт'4*
47	У6114-0601-0101(РС187933=2)(РС187941)(РС187955=1)(КРЗП=1)'4''Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.'кран*
48	С1244-402-0101(KLink=E11-160701-101 LinkR=187941)'20.4''Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм'м*
49	У6114-0601-0201(РМ296170)(КРЗП=1)'4''Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
50	С1248-307-0105'4''Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ'шт.*
51	ПРКонструкции теплоизоляционные'м'33+4*
52	У6111-0101-1701(РМ295727)'33+4''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
53	С1234-303-0305'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм'м*
54	С1234-303-0317'33.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм'м*
55	У6111-0501-0205'1,348''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м ^{2}*
56	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,348''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ^{2}*
57	ПРКрепление трубопроводов*
58	С1241-221-0107'33''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 65 мм'шт.*
59	С1241-221-0106'11''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм'шт.*
60	С1241-221-0102'22''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
61	С1241-221-0101'95''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм'шт.*
62	У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
63	С1244-301-0410'1''Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м ^{3}/ч, Tmax 50°С'шт.*
64	У6116-0605-0101(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
65	С1242-404-0601'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15'шт.*
66	С1242-207-0701'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
67	С1242-307-0201'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15'шт.*
68	У6114-0401-0101'11+25+10+87''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
69	У6114-0401-0102'5+33''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
70	РГорячее водоснабжение Т3*
71	У6115-0301-0201(РМ296318)(РМ373843)(КРЗП=1)'3+8+1''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
72	513-106-0101'3''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л /1,2 кВт/'комплект*
73	513-106-0104'8''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л /1,2 кВт/'комплект*
74	513-106-0106'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*
75	С1242-301-1201'12''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	С1261-301-0370'12.0,7''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
77	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)(КРЗП=1)'40''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм'м*
78	С1241-205-1102'40.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
79	С1241-209-1901'20''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
80	С1241-208-2501'17''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
81	С1241-210-0901'29''Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм'шт.*
82	С1241-221-0101'40''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм'шт.*
83	У6119-603-102(РМ313826)(К РЗП=1)'6''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
84	С1245-401-201'6''Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм'шт.*
85	У6114-0401-0101'40''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
86	РКанализация К1*
87	У6115-0102-0101(РМ187722)(КРЗП=1)'2+16''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
88	С1244-101-0303'16''Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм'комплект*
89	С1244-101-0301'2'''комплект*
90	У6115-0102-0106(РМ353064)(К РЗП=1)'1''Установка унитазов подвесных (настенных) с инсталляцией'комплект*
91	С1261-107-0981'1''Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
92	У6106-0304-0301(РМ281993)'1,2''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем'м*
93	С1222-503-0304'1,2''Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
94	У6115-0103-0204(РМ296070)(РМ187900)(РМ373838)'7+29+1'''комплект*
95	С1244-101-0103'7''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм'комплект*
96	С1244-101-0101'29''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм'комплект*
97	С1244-101-0101'1''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм'шт.*
98	У6106-0304-0301(РМ281993)'1''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем'м*
99	С1222-503-0304'1''Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
100	У6115-104-201(РМ296068)(К РЗП=1)'37''Установка смесителя'шт.*
101	С1244-104-0409'37''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
102	С1244-104-0601'37''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
103	У6115-0101-0202(РМ373841)(К РЗП=1)'4''Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких'шт.*
104	У6115-0101-0203(РМ373841)(КРЗП=1)'2''Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких'шт.*
105	С1244-102-0803'4''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	С1244-102-0801'2''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм'шт.*
107	С1244-104-0605'6''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
108	С1244-104-0507'6'''шт.*
109	У6114-0102-0510(РМ373137)(КРЗП=1)'1.0,8''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм'м*
110	С1241-102-0240'1.0,8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
111	У6301-0201-0108'0,8.0,001''Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм'км*
112	У6114-0103-0101(РМ296009)(КРЗП=1)'47''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
113	У6114-0103-0102(РМ296009)'90''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
114	С1241-203-0101'47.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм'м*
115	С1241-203-0107'90.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм'м*
116	У6103-0101-0104'0,05''Устройство фундамента бетонного столба'м ^{3}*
117	У6114-0103-0901'17.0,7''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
118	С1261-301-0370'17.0,7''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
119	С1241-212-0502'1''Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
120	С1241-220-0204'6'''шт.*
121	С1241-209-2406'26''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
122	С1241-209-2404'2''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
123	С1241-209-2401'28''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
124	С1241-208-3603'5''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
125	С1241-208-3601'8''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
126	С1241-208-0802'3''Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
127	С1241-210-1102'6''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
128	У6111-0101-1701(РМ295727)'10''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
129	С1234-303-0323'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм'м*
130	С1241-216-0201'42''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
131	С1241-216-0203'90''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
132	С1241-211-0609'3''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
133	РКанализация К3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
134	У6115-103-201(РМ187832)(РС187900)(К РЗП=1)'2''Установка мойки на одно отделение'комплект*
135	С1244-102-0501'2''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
136	С1244-104-0407'2'''шт.*
137	С1244-104-0601'2''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
138	У6114-0102-0510(РМ373137)(КРЗП=1)'0,8.1''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм /футляр/'м*
139	С1241-102-0240'1.0,8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
140	У6301-0201-0108'0,8.0,001''Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм'км*
141	У6103-0101-0104'0,05''Устройство фундамента бетонного столба'м ^{3}*
142	У6114-0103-0101(РМ296009)(КРЗП=1)'3''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
143	У6114-0103-0102(РМ296009)(КРЗП=1)'26''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
144	С1241-203-0101'3.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм'м*
145	С1241-203-0107'26.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм'м*
146	С1241-209-2401'4''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
147	С1241-208-3603'1''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
148	С1241-208-3601'3''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
149	С1241-208-0802'3''Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
150	У6115-0101-0301(РМ395477)'1''Установка трапов, диаметр 50 мм.'комплект*
151	С1244-104-310'1''Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм'комплект*
152	У6111-0101-1701(РМ295727)'2,5''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
153	С1234-303-0323'2,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм'м*
154	С1241-216-0201'3''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
155	С1241-216-0203'17''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
156	С1241-211-0609'1''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
157	У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
158	511-304-0302'2''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м ^{3}/ч, Н 8,4 м вод. ст.'шт.*
159	У6114-0202-0102(РМ395405)(РМ296299)'1+1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
160	C1242-207-0606'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
161	C1242-307-0205'2''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
162	У6114-701-103(РМ296066)(К РЗП=1)'2''Установка воронок сливных, диаметр до 100 мм.'шт.*
163	C1224-106-0104'2''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /воронка водоприемная диам.100х50 мм/'шт.*
164	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*