УТВЕРЖДЕН:
Руководитель КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

_____ Карабаева Э.М.
14 марта 2025 г.

Дефектный акт № 1

по объекту:«Капитальный ремонт здания КГКП ясли сад "Дюймовочка" КГУ "Отдел образования района имени Г.Мусрепова" по адресу:СКО, район имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина, 8А»

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	547.51
2	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	170
3	Полы из керамогранитных плит. Разборка покрытия	м2	230.3
4	Демонтаж дощатого покрытия пола с лагами из досок	м2	130
5	Очистка потолков от водоэмульсионного покрытия	м2	947.94
6	Демонтаж старой штукатурки стен	м2	3209
7	Демонтаж деревянных дверей h2.1x0.9	шт	47
8	Демонтаж деревянных дверей h2.1x0.8	шт	2
9	Демонтаж деревянных дверей h2.1x1.2	шт	9
10	Демонтаж металлических дверей h2.1x1.0	шт	6
11	Демонтаж металлических дверей h2.1x1.2	шт	2
12	Демонтаж деревянных оконных блоков h2x2.26 с подоконными досками	шт	29
13	Демонтаж деревянных оконных блоков h1.7x1.71 с подоконными досками	шт	32
15	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий кровля на отм +3.000	м2	90
16	Разборка сущ отделки кровли из асбестоцементных листов на отм +8,725	м2	670
17	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2	760
18	Разборка сущ деревянных деревянных	м2	760

	конструкции кровли: стропила со стойками и подкосами из досок		
19	Разборка теплоизоляции из сыпучих материалов	м2	530
20	Демонтаж облицовки горизонтальных поверхностей крылец	м2	35,75
21	Демонтаж облицовки вертикальных поверхностей крылец	м2	7,9
22	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,36
23	Пробивка проема в конструкции из кирпича	м3	2,53
25	Демонтаж кирпичной кладки вентшахт	м3	3,03
Водопровод и канализация			
1	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	3
2	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	17
3	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	75
4	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м	44
5	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	24
6	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	15
7	Душевой поддон. Демонтаж	прибор	5
8	Мойка. Демонтаж	прибор	2
Электроосвещение и электроснабжение			
1	Щитки массой до 6 кг.Демонтаж	шт.	4
2	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	72
3	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	85
4	Демонтаж кабеля	м	1800
	Отопление		
1	Трубы стальные водогазопроводные 15х2,8	м	400
2	Трубы стальные водогазопроводные 20х2,8	м	70
3	Трубы стальные водогазопроводные 25х3,2	м	60
4	Трубы стальные водогазопроводные 32х3,2	м	100
5	Трубы стальные водогазопроводные 40х3,5	м	20
6	Трубы стальные электросварные 57х3,5	м	20
7	Чугунные радиаторы МС-140	шт.	65
	Вентиляция		
1	Вытяжной вентилятор ВР-86-77-2,5.	шт.	1
2	Вентиляционная решетка регулируемая	шт.	10

	однорядная, пластмассовая с размерами 150х150мм.		
3	Зонт прямоугольный с жироуловителем с размерами 750х700х350	шт.	1
4	Прочистка существующих вентканалов	м	90
Пожарная сигнализация			
1	Кабель. Демонтаж	м	1200
2	Извещатель ПС. Демонтаж	шт	117
3	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Демонтаж	шт	1
Вывоз мусора			
1	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	67,747
2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 7 км	т*км	474,229

Руководитель Эльмира Мирзахметовна Карабаева

Заведующий сектором Василий Иванович Симиков

Главный экономист Марианна Владимировна Логинова