Республика Казахстан

Государственная лицензия № 19007479 от 01.04.2019г.

ТОО «ТЭС - 2050»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Устройство минифутбольной площадки в с.Актобе Кызыларыкского сельского округа Жамбылской области»

г.Тараз-2025 г.

Республика Казахстан

Государственная лицензия № 19007479 от 01.04.2019г.

ТОО «ТЭС - 2050»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Устройство минифутбольной площадки в с.Актобе Кызыларыкского сельского округа Жамбылской области»

Директор ТОО Жусипова Ш.А.

г.Тараз-2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководителя аппарата акима
Кызыларыкского сельского округа
Жуалынского района
_____Касымбеков М.

_____"_____2025г.

Дефектный акт

на составление сметной документации по объекту: "Устройство минифутбольной площадки в с.Актобе Кызыларыкского сельского округа Жамбылской области .

Составлен(а) в ценах марта 2025 г.

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1	**Устройство фундаментов бетонных ленточных**	**$м^3$**	**4**
2	**Монтаж металлических конструкции. Монтаж**	**т конструкций**	**1,037**
3	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50х50 мм, толщиной 3 мм**	**т**	**0,9893**
4	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0474**
5	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**146,5**
6	**Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом, количество покрасок, 2 раза**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**146,5**
7	**Устройство покрытия пола из рулонной резиновой крошки**	**$м^2$ покрытия**	**60**
8	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**25**
9	**Резиновая крошка для искусственного газона**	**кг**	**1 000**
10	**Светильники на кронштейнах. Установка**	**светильник**	**6**
11	**Прожектор светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017,**	**шт.**	**6**
12	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**
13	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,5**
14	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**500**
15	**Зажимы с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**12**
16	**Провода сечением до 35 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**120**
17	**Труба гофрированная диаметром 20 мм**	**м**	**120**

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

Сметная документация составлена на объект: "Устройство минифутбольной площадки в с.Актобе Кызыларыкского сельского округа Жамбылской области"в соответствии со НДЗ РК 8. 01-08-2022 в ценах и нормах 2022 г., с пересчетом в цены на 1 квартал 2025 г., в соответствии с Государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (Строительные нормы Республики Казахстан).

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района".

Генеральный проектировщик: ТОО «ТЭС-2050»

При составлении сметной документации приняты:

1.Территориальный район - 08 зона - 04

2.Сборник сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции книга 1,2,3,4 по СН РК 8.01-08-2022г.

3. Нормативные сборники сметных норм и расценок на строительные работы СНиП РК 8.01-08-2022.

4. Предельные нормы накладных расходов на строительные и сантехнические работы от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов.

5. Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 0%.

6. Сметная прибыль - 5%.

7. Ненормируемые и непредвиденные затраты - 2%.

8. НДС учтен в размере 12%.

9. Авторский надзор 0%.

10.Услуги технического надзора - 0%.

11.ПИР не учтен в размере - 0%

12.Сметная документация составлена в национальной валюте тенге.

Составил: Жусипова Ш.А.

Заказчик КГУ "Аппарат акима Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области" Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3367,156 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 360,767 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Устройство минифутбольной площадки в с.Актобе Кызыларыкского сельского округа Жамбылской области".

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.03.2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Устройство минифутбольной площадки	2809,71	--	--	2809,71
		Всего по главе		--	--	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2809,71**	--	--	**2809,71**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2809,71**	--	--	**2809,71**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**2809,71**	--	--	**2809,71**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	140,486	--	--	140,486
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	56,194	--	--	56,194
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3006,390**	--	--	**3006,390**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	360,767	360,767
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3006,390**	--	**360,767**	**3367,156**

Руководитель проектной организации _____ Жусипова Ш.А.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 190140003163 «ТЭС-2050» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ТАРАЗ

Наименование стройки - Устройство минифутбольной площадки в с.Актобе Кызыларыкского сельского округа Жамбылской области
Шифр стройки 240-2025

Наименование объекта - Устройство минифутбольной площадки в с.Актобе Кызыларыкского сельского округа Жамбылской области
Шифр объекта 240-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01

(Локальный сметный расчет)

на Устройство минифутбольной площадки

(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	2809,710	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1063,366	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,213	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах марта 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 809 710**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 003 769
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*498 646*
		машины и механизмы	тенге			210 188
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59 597*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 145 752
		прочие затраты	тенге			450 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	213		
1	**1106-0101-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Устройство фундаментов бетонных ленточных**	$м^3$	4	39 734	158 936
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
1.1.1	002-0131	в том числе оплата труда рабочих			13 509	54 036
1.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,7312	6 725	26 900
		машины и механизмы			4 606	54 034
1.2.1	313-302-0201	в том числе оплата труда машинистов			2 975	11 900
		Вибратор глубинный	маш.-ч	0,698048	621	2 484
					63	44

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,88608	12 990	11 510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,88608*	*2 687*	*2 381*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,011232	11 115	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011232*	*2 687*	*30*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02704	8 110	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02704*	*2 687*	*73*
1.3		материалы, изделия и конструкции			23 250	93 000
1.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	22 654	91 975
1.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0088	109 237	961
1.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001	64 654	65
1.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,01132	36	0
2	**1109-0601-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Монтаж металлических конструкции. Монтаж**	**т конструкций**	**1,037**	**650 009**	**674 059**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			515 357	534 425
		в том числе оплата труда рабочих			256 534	266 026
2.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,004464	5 398	534 426
2.2		машины и механизмы			127 407	132 121
		в том числе оплата труда машинистов			37 330	38 711
2.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,53924	20	11
2.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,70632	13 089	127 046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,70632*	*3 839*	*37 263*
2.2.3	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,53924	9 076	4 894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,53924*	*2 687*	*1 449*
2.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,754936	84	63
2.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,754936	142	107
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 245	7 513
2.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,2814	550	1 255
2.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5185	251	130
2.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0225029	272 284	6 127
3	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50х50 мм, толщиной 3 мм**	**т**	**0,9893**	**342 654**	**338 988**
4	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0474**	**307 072**	**14 555**
5	**1113-0301-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**146,5**	**337**	**49 370**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			140	20 510
		в том числе оплата труда рабочих			70	10 255
5.1.1	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,2523	6 280	20 424

1	2	3	4	5	6	7
5.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			5	733
5.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,014943	1	147
5.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,014943	36	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014943*	11 115	166
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029886	*2 687*	*40*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029886*	8 110	242
5.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,673616	*2 687*	*80*
5.3		материалы, изделия и конструкции			202	338
5.3.1	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,020803	192	28 128
5.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0083505	1 036 015	21 552
6	**1115-0305-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом, количество покрасок, 2 раза**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**146,5**	**695**	**101 818**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			537	78 670
6.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,5838	269	39 409
6.2		машины и механизмы			4 740	78 607
		в том числе оплата труда машинистов			3	440
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,014943	1	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014943*	6 090	91
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,044829	*2 249*	*34*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,044829*	8 110	364
6.3		материалы, изделия и конструкции			*2 687*	*120*
6.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,688	155	22 707
6.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	39,9945	986	4 622
6.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1465	446	17 838
7	**1111-0218-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытия пола из рулонной резиновой крошки**	**м^2 покрытия**	**60**	1 103	162
		из них:			**3 863**	**231 780**
7.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 733	103 980
7.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,054	871	52 260
7.2		машины и механизмы			4 324	104 010
		в том числе оплата труда машинистов			191	11 460
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3672	55	3 300
7.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	0,8568	20	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8568*	12 998	11 137
7.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,2644	*3 839*	*3 289*
7.3		материалы, изделия и конструкции			138	312
7.3.1	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00408	1 939	116 340
7.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12	726 542	2 964
7.3.3	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	61,2	189	2 268
					1 810	110 772

1	2	3	4	5	6	7
7.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3	1 103	331
8	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**25**	**6 138**	**153 450**
9	**ПРАЙС** *ЛИСТ*	**Резиновая крошка для искусственного газона**	**кг**	**1 000**	**450**	**450 000**
10	**1133-0207-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Светильники на кронштейнах. Установка**	**светильник**	**6**	**15 518**	**93 108**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			12 930	77 580
10.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,378	6 330	37 980
10.2		машины и механизмы			5 045	77 582
		в том числе оплата труда машинистов			2 588	15 528
10.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,56	716	4 296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,56*	9 759	15 224
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03744	*2 687*	*4 192*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03744*	8 110	304
11	**247-103-0926** *РСНБ РК 2022*	**Прожектор светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017,**	**шт.**	**6**	*2 687*	*101*
12	**247-306-0312** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**17 479**	**104 874**
13	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,5**	**11 400**	**68 400**
		из них:			**341 240**	**170 620**
13.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			181 776	90 888
13.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,6997	88 994	44 497
13.2		машины и механизмы			5 135	90 888
		в том числе оплата труда машинистов			75 293	37 646
13.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	3,7726	20 785	10 392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7726*	9 759	36 817
13.2.2	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,2626	*2 687*	*10 137*
13.2.3	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,7056	8	2
13.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,026312	17	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,026312*	12 614	332
13.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,057512	*3 839*	*101*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,057512*	8 110	466
13.3		материалы, изделия и конструкции			*2 687*	*155*
13.3.1	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,65	84 171	42 085
13.3.2	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	10	640	416
13.3.3	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	10	85	850
					111	1 110

1	2	3	4	5	6	7
13.3.4	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	10	552	5 520
13.3.5	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	2	2 173	4 346
13.3.6	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	8,5	3 511	29 844
14	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**500**	**234**	**117 000**
15	**261-404-0544** *РСНБ РК 2022*	**Зажимы с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**12**	**686**	**8 232**
16	**1121-0201-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода сечением до 35 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**120**	**481**	**57 720**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			364	43 680
		в том числе оплата труда рабочих			177	21 240
16.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,616	5 073	43 709
16.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			3	360
16.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,4352	1	120
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01872	20	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01872*	12 614	236
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01248	*3 839*	*72*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01248*	8 110	101
16.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,72064	*2 687*	*34*
16.3		материалы, изделия и конструкции			21	57
16.3.1	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	48	114	13 680
16.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	267	12 816
16.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,192	1 186	299
17	**241-207-1702** *СпрСЦ 02.2025*	**Труба гофрированная диаметром 20 мм**	**м**	**120**	3 256	625
					140	**16 800**

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Жусипова Ш.А.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-02-01

Составлена в ценах марта 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50х50 мм, толщиной 3 мм	т	0,9893	342 654	338 987,6
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25	6 138	153 450
3	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	500	234	117 000
4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	61,2	1 810	110 772
5	247-103-0926 *РСНБ РК 2022*	Прожектор светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017,	шт.	6	17 479	104 874
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	22 654	91 975,24
7	247-306-0312	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	11 400	68 400
8	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	8,5	3 511	29 843,5
9	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,020803	1 036 015	21 552,22
10	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	39,9945	446	17 837,55
11	241-207-1702 *СпрСЦ 02.2025*	Труба гофрированная диаметром 20 мм	м	120	140	16 800
12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0474	307 072	14 555,21
13	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	48	267	12 816
14	261-404-0544 *РСНБ РК 2022*	Зажимы с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	686	8 232
15	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0083505	780 756	6 519,7

1	2	3	4	5	6	7
16	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0225029	272 284	6 127,18
17	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	10	552	5 520
18	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,688	986	4 622,37
19	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	2	2 173	4 346
20	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00408	726 542	2 964,29
21	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12	189	2 268
22	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,2814	550	1 254,77
23	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	10	111	1 110
24	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0088	109 237	961,29
25	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	10	85	850
26	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,192	3 256	625,15
27	218-103-0201	Ветошь	кг	0,4465	1 103	492,49
28	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,65	640	416
29	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	1 186	298,87
30	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5185	251	130,14
31	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001	64 654	64,65
32	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,01132	36	0,41
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 145 667**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 145 666,64**