«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентіндегі Тәуелсіздік көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу**»** жұмыс жобасы бойынша

26.05.2023 ж. № Mrt-0057/23

оң

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Шиелі кенті әкімінің аппарты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Димаш-Сервис ЖШС
Қызылорда қаласы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентіндегі Тәуелсіздік көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды
«Марат Сараптама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«Марат Сараптама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Mrt-0057/23 от 26.05.2023 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт автомобильный дорог улицы
Тауелсиздик в поселке Шиели,
Шиелийского района, Кызылординской области**»**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима поселка Шиели»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Димаш-Сервис»
г. Кызылорда

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт автомобильный дорог улицы Тауелсиздик в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «Марат Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «Марат Сараптама».

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект **«Капитальный ремонт автомобильный дорог улицы Тауелсиздик в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области».**

Настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с договором №Mrt0061 от 22 мая 2023 года.

2. **ЗАКАЗЧИК:** Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Шиели».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Димаш - Сервис» (ГСЛ №0000454 от 20 июля 2007 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, II-категория), г. Кызылорда.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 03 мая 2023 года, утвержденное КГУ «Аппарат акима поселка Шиели»; решение акима поселка Шиели от 17 мая 2023 года №454 «О предоставлении земельного участка с правом временного безвозмездного землепользования для капитального ремонта инфраструктуры»; дефектная ведомость от 05 мая 2023 года, утвержденная КГУ «Аппарат акима поселка Шиели»; экспертное заключение от 20 мая 2023 года №ТО-068 по техническому обследованию автодороги по улице Тауелсиздик в поселке Шиели, выполненное ТОО «EWESIC» (свидетельство об аккредитации №KZ72VWC000221191 от 06 октября 2021 года, аттестаты экспертов № KZ73VJE00020320 от 04 октября 2016 года Кенжебеков Д.М.; № KZ11VJE00040060 от 03 августа 2018 года Таттикулов Н.Н.); отчеты по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, выполненные ТОО «Димаш-Сервис» (лицензия №14003042 от 24 февраля 2014 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

Письма:

КГУ «Аппарат акима поселка Шиели»:

от 22 мая 2023 года №04-11/586 о представлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования и сроках начала строительства.

Технические условия:

Шиелийский РЭС АО «КРЭК» от 15 мая 2023 года №0102 на электроснабжение уличного освещения.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

план трассы, согласованный КГУ «Аппарат акима поселка Шиели» и КГУ «Шиелийский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»; план обустройства дороги, согласованный отделением дорожной полиции Шиелийского района; сводная ведомость объемов работ от 19 мая 2023 года, согласованная КГУ «Аппарат акима поселка Шиели».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.

Книга 1 Общая пояснительная записка

Книга 2 Паспорт проекта

Книга 3 Проект организации строительства

Том II.

Альбом 1 Автомобильная дорога

Альбом 2 Электротехнические решения

Том III.

Книга 1 Сметная документация

Том IV. Книга 1 Раздел «Охрана окружающей среды»

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Работы по капитальному ремонту существующих дорог вызвано необходимостью обеспечения безопасного движения и увеличения пропускной способности ремонтируемого участка автодороги.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении проектируемый объект находится в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район – IVг (СНиП РК 2.04-01-2010); годовое количество осадков – 129мм; средняя температура наружного воздуха: наиболее холодной пятидневки – минус 26ºС (СН РК 2.04-21-2004*); наиболее холодных суток – минус 30ºС (СНиП РК 2.04-01-2010); район по весу снегового покрова – I (So = 50 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*); район по скоростному напору ветра – III (Wo= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в проект, в процессе экспертизы. По сметному разделу

7.2.1 Откорректирована пояснительная записка к сметным частям.

7.2.2 Откорректированы расстояние перевозки грунта.

7.2.3 Согласно письма заказчика смета пересчитана в ценах 2023г.

7.2.4 Расценки приведены в соответствие с проектными решениями и видами проектируемых работ.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	Общая протяженность улицы	км	1,780	1,780
2	Ширина земляного полотна	м	8	8
3	Ширина проезжей части		6	6
4	Ширина полосы движения	м	2,0	2,0
5	Ширина обочины		1х2	1х2
6	Ширина тротуара	м	1,5	1,5
7	Расчетная скорость	км/ч	40	40
8	Поперечный уклон проезжей части	%о	15	15
9	Поперечный уклон обочины	%о	40	40
10	Минимальный радиус кривой в плане	м	12	12
11	Тип дорожной одежды		капитальный	
12	Вид покрытия		асфальтобетон	
13	Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	1920	1920
14	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023г, в том числе	млн.тенге	375,668	348,976
	СМР	млн.тенге	306,065	284,175
	Оборудование		0,221	0,205
	Прочие затраты	млн.тенге	69,382	64,595
15	Нормативная продолжительность строительства	мес.	3	3

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт автомобильный дорог улицы Тауелсиздик в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентіндегі Тәуелсіздік көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт Автомобильные дороги	Алдажар К.С	Автомобильные дороги	KZ22VJE00070417	Соответствует
	Электротехничекие решения	Бурибаева А.Т.	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ88VJE00059529	Соответствует
2	Сметный раздел	Досжан Г.Д.	Специальные разделы	KZ27VJE00048502	Соответствует

Жаншаев М.А.

Директор

ТОО «Марат Сараптама»

Бурибаева А.Т.

Эксперт

ТОО «Марат Сараптама»

Досжан Г.Д.

Эксперт

ТОО «Марат Сараптама»

Алдажар К.С.

Эксперт

ТОО «Марат Сараптама»