Форма по приложению 3-Ф
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Турлыбеков Диниелам Сапарбаевич, 560510300296, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица Абая**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Asia Business Stroy LTD», директор Толебай Ілияс Бауыржанұлы, Республика Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица Генерал Сабыр Рақымов, дом 36/1, кв. 7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, село Береке, сельский округ Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, село Береке, сельский округ Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **май 2022** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	2040	1639,14 / 804,89	68,43 / 33,03	3343848 / 1641965	139587 / 67377	1562295	1606782 / 396050	5346680
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2040	1702,16 / 79,67	93,08 / 43,7	3472408 / 162531	189885 / 89148	3119992	236578 / 296719	4005705
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2040	1655,4 / 943,62	49,5 / 24,63	3377020 / 1924987	100972 / 50251	1351061	1856724 / 418700	5652444
25	25	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	2040	6912,43		14101357				14101357
			Отпускная цена							14101357		
			Сметная стоимость оборудования			6912		14101357				
								14101357				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	210	891,6 / 199	5,06 / 2,48	187235 / 41789	1063 / 522	144383	39772 / 18161	245168
			Итого по разделу: 4. Полы									29351354
			Раздел: 5. Окна									
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	134,4	5833,33 / 2768,1	403,44 / 194,44	783999 / 372032	54223 / 26133	357745	358349 / 91388	1233736
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	134,4	22668		3046579		3046579	243726	3290305
			Итого по разделу: 5. Окна									4524041
			Раздел: 6. Двери									
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	50,4	3891,14 / 2637,99	179,63 / 80,27	196113 / 132954	9054 / 4046	54106	123300 / 25553	344966

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	50,4	9239		465646		465646		502898
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	17,64	3301,31 / 2246,43	248,68 / 115,81	58235 / 39627	4387 / 2043	14221	37252 / 37503 / 7659	103397
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	17,64	6162,64 / 5062,3	118,45 / 49,77	108709 / 89299	2089 / 878	17321	62222 / 13674	184605
33	33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	17,64	42160		743702		743702		803198
			Итого по разделу: 6. Двери								59496	1939064
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	3060	154,72 / 109	4,83 / 2,14	473446 / 333531	14779 / 6545	125136	306069 / 62361	841876
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3060	6852,05 / 4534,75	231,91 / 64,45	20967258 / 13876332	709642 / 197205	6381284	12947654 / 2713193	36628105
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3060	5728		17527680		17527680		18929894
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3060	373,06 / 187,7	28,96 / 7,2	1141564 / 574371	88608 / 22029	478584	1402214 / 548688 / 135220	1825472
			Итого по разделу: 7. Кровля									58225347
			ИТОГО:									94039806
			НДС			12 %		11284777				105324583
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Asia Business Stroy LTD», директор Толебай Ілияс
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Турлыбеков Диниелам Сапарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Райымкулов Берик
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Даутов Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и личная подпись)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ДиС проект ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 070340012422