		шт		240,97	11,81	964	47	128	0,05	0
217	ТОО "Летекс"	Решетка переточная РП 200х200 мм	4	1 676		6704				
		шт								
218	Е0126-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами	564	217,57	50,38	122709	28414	80838	0,69	389
		м2		124,43	18,9	70179	10660	100	0,09	51
219	С11031-179	Маты теплоизоляционные, URSA фольгированные	28,2	10 300		290460				
		м3								
220	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	5,5	2 234,73	99,18	12291	545	761	0,59	3
		м2		116,55	37,15	641	204	90	0,18	1
Раздел 1. Водопровод										
1	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажасобранными в блоки, без обводной линии с диаметром ввода до 65 мм и диаметром водомера до 40 мм	1	3 044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
		1узел		999	33,75	999	34	128	0,17	0
2	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1	9 770		9770				
		шт								
3	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	582,88	90,13	1166	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	0

4	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	2	6 480		12960				
		шт								
5	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	4	492		1968				
		шт								
6	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	845,4	55,8	845	56	716	5	5
		шт		782,5	13,5	783	14	90	0,08	0
7	ТОО "Lider Stroi Corporation"	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	1	73 388,46		73388				
		шт								
8	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	2	492		984				
		шт								
9	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10 747,46	144,83	10747	145	429	1,63	2
		1 фильтр		281,3	54	281	54	128	0,26	0
10	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	0
		комплект		56,25	0	56	0	128	0	0
11	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 1-15-10 для жидких сред, Ру 0,6 Мпа /6кгс/см2/, Ду 20 мм	1	463		463				
		шт								

12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диаметр 25 мм	2	2 304,57	1,57	4609	3	138	0,3	1
		1 кран		54	0	108	0	128	0	0
13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диаметр 25 мм	4	7 734,57	1,57	30938	6	276	0,3	1
		1 кран		54	0	216	0	128	0	0
14	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диаметр 50 мм	6	15 493,47	23,09	92961	139	1279	0,9	5
		1 кран		157,5	9	945	54	128	0,04	0
15	С12021-245	Рычаг для открывания ПК	0,015	172 800		2592				
		т								
16	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - шкаф пожарный	6	332,3	23,87	1994	143	787	0,68	4
		шт		100,35	9,02	602	54	120	0,04	0
17	ТОО "Пожтехника"	Шкаф пожарный	6	3 960,45		23763				
		шт								
18	1202-20	Огнетушитель углекислотный	12	1 440		17280				
		шт								
19	ТОО "Пожтехника"	Универсальный ключ пожарного (К-80)	12	226,69		2720				
		шт								
20	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	582,88	90,13	2332	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1

21	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	1	6 480		6480				
		шт								
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	2	492		984				
		шт								
23	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 80 мм	3	5 190		15570				
		шт								
24	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 80 мм	6	377		2262				
		шт								
25	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
26	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	1	3 500		3500				
		шт								
27	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	2	285		570				
		шт								

28	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6МПа, /16кгс/см2/, Ду 40 мм	1	941		941				
		шт								
29	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6МПа, /16кгс/см2/, Ду 32 мм	5	888		4440				
		шт								
30	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 25 мм	9	507		4563				
		шт								
31	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Ду 20 мм	12	408		4896				
		шт								
32	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 15 мм	4	362		1448				
		шт								
33	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водобразной арматуре	5	59,31	0	297	0	379	0,34	2
		м		59,15	0	296	0	128	0	0
34	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	10	659		6590				
		комплект								
35	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	20	1 270,75	20,8	25415	416	3540	0,73	15
		м		130,5	7,79	2610	156	128	0,04	1

36	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электрсоварных труб диаметром 80 мм	18	965,75	20,8	17384	374	3186	0,73	13
		м		130,5	7,79	2349	140	128	0,04	1
37	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	27	723,07	10,34	19523	279	2793	0,43	12
		м		76,95	3,87	2078	104	128	0,02	1
38	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	10	626,67	4,19	6267	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
39	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	3	392,67	4,19	1178	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	10,99	0	440	0	547	0,05	2
		м		10,69	0	428	0	128	0	0
41	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	38	11,13	0	423	0	520	0,05	2
		м		10,69	0	406	0	128	0	0
42	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	34	439,13	7,9	14930	269	10214	1,29	44
		м		231,75	2,95	7880	100	128	0,01	0

43	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	20	529,47	12,19	10589	244	7605	1,64	33
		м		292,5	4,57	5850	91	128	0,02	0
44	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	12	529,47	12,19	6354	146	4563	1,64	20
		м		292,5	4,57	3510	55	128	0,02	0
45	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Ввод водопровода/	11,25	389,25	0	4379	0	4948	2,48	28
		м3		389,25	0	4379	0	113	0,00	0
46	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,25	134,1	0	1509	0	1705	0,97	11
		м3		134,1	0	1509	0	113	0	0
47	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,005	58 881,69	25695,31	294	128	259	194	1
		км		33 075	6813,45	165	34	130	26,38	0
48	С130804-916	Труба полиэтиленоваядля водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	432		2182				
		м								
49	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводов диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0

50	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	2	492		984				
		шт								
51	С130809-12	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	2	492		984				
		шт								
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
53	С130804-226	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	271		1084				
		шт								
54	С130804-138	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2 037		8148				
		шт								
55	С11041-81	Сталь полосовая 100x10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,891325	43 300		38594				
		т								
56	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью Пф-115 за 2 раза	180	20,36	0,02	3665	4	674	0,02	4
		м2		4,16	0	749	0	90	0,00	0
57	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Пех	73	72,96	16,85	5326	1230	3133	0,21	15
		м		38,59	4,33	2817	316	100	0,03	2
58	С11031-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, типST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, DB25 мм	3	105		315				
		м								

59	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, типST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, DB40 мм	10	144		1440				
		м								
60	Е0120-42-60	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, типST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, DB50 мм	27	204		5508				
		м								
61	Е0120-42-61	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, типST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, DB89 мм	18	341		6138				
		шт								
Раздел 2. Горячее водоснабжение (ТЗ)										
62	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, РУ1, 6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	430		3440				
		шт								
63	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, РУ1, 6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	17	325		5525				
		шт								
64	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, РУ1, 6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	280		1960				
		шт								
65	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	18	626,67	4,19	11280	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	0
66	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	501,67	4,19	4013	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	0
67	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	392,67	4,19	5890	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0

68	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	359,67	4,19	3597	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
69	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	51	10,99	0	560	0	698	0,05	3
		м		10,7	0	545	0	128	0	0
70	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	12	143,32	1,57	1720	19	1935	0,7	8
		шт		126	0	1512	0	128	0	0
71	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-дцба настольные снижней камерой смешения и аэратором	12	1 750		21000				
		комплект								
72	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	13	1 793,32	1,57	23313	20	2097	0,7	9
		шт		126	0	1638	0	128	0	0
73	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7 298,33	6,95	43790	42	3197	2,48	15
		шт		414	2,25	2484	14	128	0,01	0
74	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью Пф-115 за 2 раза	21	20,36	0,02	428	0	79	0,02	0
		м2		4,16	0	87	0	90	0	0
75	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Иех	41	72,96	16,85	2992	691	1760	0,21	9
		м		38,59	4,33	1582	178	100	0,03	1
76	С11031-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, DB 25 мм	15	105		1575				
		м								
77	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, DB 32 мм	8	127		1016				
		м								

78	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, DB 40 мм	18	144		2592				
		м								
79	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,185325	43 300		8025				
		т								
Раздел 3. Горячее водоснабжение (Т4)										
80	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	58	394,67	4,19	22891	243	4561	0,34	20
		м		59,85	1,58	3471	92	128	0,01	0
81	С130901-13	Винтили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	325		975				
		шт								
82	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3 223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
		1насос		2 218,5	45	2219	45	128	0,22	0
83	ТОО "Батыс курылыс"	Насос WILO RS25/4	1	6 593,42		6593				
		шт								
84	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
		шт		239	2,3	239	2	95	0,01	0
85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,24	21,8	0,05	659	2	159	0,03	1
		м2		5,81	0,02	176	1	90	0	0

86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью Пф-115 за 2 раза	59,86	20,36	0,02	1219	1	224	0,02	1
		м2		4,16	0	249	0	90	0	0
Раздел 4. Канализация бытовая К1										
91	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	8	712,05	10,58	5696	85	1262	0,7	6
		м		119,25	3,96	954	32	128	0	0
92	Е0116-5-2	Прокалдка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	44	1 218,62	10,58	53619	466	8333	0,77	34
		м		144	3,96	6336	174	128	0,02	1
93	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных труб диаметром 50 мм	3	781,79	7,07	2345	21	511	0,7	2
		м		130,5	2,66	392	8	128	0,01	0
94	Е0117-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2 898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
95	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	25	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
		м		102,38	0,54	2560	14	128	0	0
96	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	25	620,54	0,64	15514	16	3406	0,58	15

		м		106,20	0,25	2655	6	128	0	0
97	С130804-60	Ревизия, d-110 мм	0,1	6 190		619				
		10 шт								
98	С130804-51	Отвод, Dy-110x110 мм	0,4	1 810		724				
		10 шт								
99	С130804-47	Отвод, Dy-50x50 мм	1,2	416		499				
		10 шт								
100	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Выпуск канализации/	14,4	389,25	0	5605	0	6334	2,48	36
		м3		389,25	0	5605	0	113	0	0
101	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,4	134,1	0	1931	0	2182	0,97	14
		м3		134,1	0	1931	0	113	0	0
Раздел 5. Канализация производственная К3										
102	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	7	748,88	1,43	5242	10	922	0,56	4
		м		102,38	0,54	717	4	128	0	0
103	С130804-51	Отвод, Dy-110x110 мм	0,6	1 810		1086				
		10 шт								
104	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,4	6 190		2476				
		10 шт								

105	Е0117-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2 898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
106	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Выпуск канализации/	7,65	389,25	0	2978	0	3365	2,48	19
		м3		389,25	0	2978	0	113	0	0
107	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,65	134,1	0	1026	0	1159	0,97	7
		м3		134,1	0	1026	0	113	0	0
108	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,003	58 881,69	25695,31	177	77	156	194	1
		км		33 075,00	6813,45	99	20	130	26	0
109	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0
110	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 100 мм	0,303	6 470		1960				
		10м								
111	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,001	203 956,79	85907,16	204	86	167	504	1

		км		95 850,00	32451,75	96	32	130	158,5	0	
112	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4кп 325х5 мм	1,01	2 696		2723					
		м									
113	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,001	1 043 569,02	111422,27	1044	111	74	82,7	0	
		км		14 827,50	42090,75	15	42	130	205,57	0	
114	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 325 мм	1	1 875,18	227,28	1875	227	702	3,24	3	
		футляр		536,22	3,77	536	4	130	0,06	0	
Раздел 1. Электрооборудование											
1	Ц0108-572-7	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	3 458	241	3458	241	652	4	4	
		шт		630	56,3	630	56	95	0,33	0	
2	75-6-45	Вводные панели, типа ВРУ-1-18-80, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А (с Аварийно-распределительным устройством АВР)	1	117 200		117200					
		шт									
Раздел 2. Шкаф распределительный ПР8503 1200х800х230мм											
3	Ц0108-572-9	Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	1	2 284	123	2284	123	409	2	2	
		шт		401	29,3	401	29	95	0,17	0	
4	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный типа ПР 8503-022-54-У1, габаритные размеры 1200х850х250 мм	1	52 000		52000					

		комплект								
5	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
6	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный типа ПР 8503-022-54-У1, габаритные размеры 1200x850x250 мм	1	52 000		52000				
		шт								
7	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
8	ТОО "Динар Электромаш"	Навесной корпус щита на 12 модулей	1	1 261,32		1261				
		шт								
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
10	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (380В) 16А с независимым расцепителем РН96	1	1 318,68		1319				
		шт								
11	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (380В) 16А	1	238,1		238				
		шт								
12	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (220В) 16А	1	67,77		68				
		шт								
13	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (220В) 10А	4	73,26		293				

		шт								
14	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
15	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный типа ПР 8503-022-54-У1, габаритные размеры 1200х850х250 мм	1	52 000		52000				
		шт								
16	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюмным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	888,3	23,3	888	23	342	2	2
		шт		356,00	4,5	356	5	95	0,03	0
17	75-6-17	Ящик с автоматичесикими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фиде ров/ 1, типа Я 5410-207 4 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт.выкл. 5 А	1	38 300		38300				
		шт								
18	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
		шт		263	0	263	0	95	0	0
19	С151801-117	Звонок /Турция/	1	362		362				
		шт								

20	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	1	52		52				
		шт								
21	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
		шт		115	0,2	115	0	95	0	0
22	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	1	245		245				
		шт								
23	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	5	467,4	9,4	2337	47	1249	2	10
		шт		263	0	1315	0	95	0	0
24	С151801-116	Пост кнопочный	5	439,22		2196				
		комплект								
25	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
		шт		479	2,3	479	2	95	0,01	0
26	ТОО "Динар Электромаш"	Клеемная коробка КЗНС16	1	2 384,41		2384				
		шт								
27	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	0	136	0	134	0,78	1
		шт		124,2	0	124	0	108	0	0

28	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	1	462		462				
		шт								
29	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
30	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, размер 600х600х200 мм, тип ЩП-6, 6-2-0-74У2	1	4 550		4550				
		шт								
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
32	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (220В) 10А	1	73,26		73				
		шт								
33	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	9	97,7	1,6	879	14	731	1	9
		шт		85,5	0	770	0	95	0	0
34	С151801-116	Кнопка КЕОПУЗ	6	151,01		906				
		комплект								

35	С151801-116	Арматура сигнальная АЕ3232212У2	3	229,11		687				
		комплект								
36	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	108,5	1,6	109	2	97	1	1
		шт		101	0	101	0	95	0	0
37	С151801-116	Реле промежуточное РПУ-2М	1	604,74		605				
		комплект								
38	ТОО "Динар Электромаш"	Реле промежуточное РПУ-2М	1	641,03		641				
		шт								
39	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	20	85,4	0,2	1708	4	1347	0,4	8
		шт		70,9	0	1418	0	95	0	0
40	ТОО "Динар Электромаш"	Блок зажимов Б324-4П16-В/ВУЗ-10	2	120,95		242				
		шт								
41	Ц-0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	3	60,5	2,8	182	8	158	0,32	1
		м		55,1	0,5	165	2	95	0	0
42	С151607-117	Провода силовые для электроустановок споливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,003	10 001		30				
		1000м								
43	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	306	73,1	20,8	22369	6365	8081	0,14	43
		м		23,4	4,4	7160	1346	95	0,03	9

44	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	60	82,3	24,8	4938	1488	1915	0,16	10
		м		28,4	5,2	1704	312	95	0,03	2
45	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 2 кг	25	38,1	3,2	953	80	701	0,15	4
		м		28,8	0,7	720	18	95	0	0
46	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,136	52 100		7086				
		1000м								
47	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,156	60 500		9438				
		1000м								
48	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластамассовой изоляцией на напряжение до 1000 В (ГОСТ 1 6442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,009	248 700		2238				
		1000м								
49	ТОО "Динар Электромаш"	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	5	182,11		911				
		м								
50	ТОО "Динар Электромаш"	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	10	144,79		1448				
		м								
51	ТОО "Динар Электромаш"	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	5	33,52		168				
		м								

52	ТОО "Динар Электромаш"	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	50	956,18		47809				
		м								
53	ТОО "Динар Электромаш"	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	20	697,01		13940				
		м								
54	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1646	9,33	0,82	15357	1350	15093	0,05	82
		м		7,99	0,5	13152	823	108	0	4
55	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1012	11,04	1,09	11172	1103	10809	0,06	61
		м		9,23	0,66	9341	668	108	0	3
56	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложе иные трубы или металлические рукава	3397	4,55	0	15456	0	15115	0,03	102
		м		4,12	0	13996	0	108	0	0
57	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложе иные трубы или металлические рукава	1394	8	0	11152	0	11216	0,04	56
		м		7,45	0	10385	0	108	0	0

58	С151607-117	Провода силовые для электроустановок споливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	5,043	10 001		50435				
		1000м								
59	С151607-119	Провода силовые для электроустановок споливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1,232	16 322		20109				
		1000м								
60	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1,174	25 484		29918				
		1000м								
61	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	2658	36,51	0	97044	0	75584	0,16	425
		м		26,33	0	69985	0	108	0	0
62	С130804-534	Труба гофрированная ПВХ д.25 мм	342	14,51		4962				
		м								
63	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	67	777		52059				
		10м								
64	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	164,6	777		127894				
		10м								
65	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	25	114,4	7,8	2860	195	1171	0,29	7

		м		48,80	0,5	1220	13	95	0	0
66	ТОО "Динар Электромаш"	Металлический рукав д.50 мм	25	327,6		8190				
		шт								
67	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1340	0,16	8
		м		27,9	0,3	1395	15	95	0	0
68	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	170	107,3	3,5	18241	595	5297	0,18	31
		м		32,4	0,4	5508	68	95	0	0
69	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	68	431,6	21,6	29349	1469	9813	0,9	61
		шт		149	2,9	10132	197	95	0,02	1
70	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 1 м	130	78,3	2,1	10179	273	8015	0,39	51
		м		64,6	0,3	8398	39	95	0	0
71	С1517607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,13	37 410		4863				
		1000м								
72	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм 1м	30	93,5	3,1	2805	93	932	0,18	5
		м		32,40	0,3	972	9	95	0	0
Раздел 3. Электроосвещение										
73	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3

		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
74	ТОО "Динар Электромаш"	Навесной корпус щита на 12 модулей	1	1 261,32		1261				
		шт								
75	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
76	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА74-63 (380В) 16А	1	238,1		238				
		шт								
77	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (220В) 10А	7	73,26		513				
		шт								
78	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
79	ТОО "Динар Электромаш"	Навесной корпус щита на 12 модулей	1	1 261,32		1261				
		шт								
80	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
81	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА74-63 (380В) 10А	1	311,36		311				
		шт								

82	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (220В) 6А	3	98,9		297				
		шт								
83	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
84	ТОО "Динар Электромаш"	Навесной корпус щита на 12 модулей	1	1 261,32		1261				
		шт								
85	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		шт		227	2,3	1135	12	95	0,01	0
86	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА74-63 (380В) 16А	1	238,1		238				
		шт								
87	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (220В) 10А	4	73,26		293				
		шт								
88	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
89	ТОО "Динар Электромаш"	Навесной корпус щита на 12 модулей	1	1 261,32		1261				
		шт								

90	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		шт		227	2,3	1135	12	95	0,01	0
91	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА74-63 (380В) 10А	1	311,36		311				
		шт								
92	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (220В) 6А	4	98,9		396				
		шт								
93	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
94	ТОО "Динар Электромаш"	Навесной корпус щита на 12 модулей	1	1 261,32		1261				
		шт								
95	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		шт		227	2,3	1135	12	95	0,01	0
96		Автоматический выключатель ВА74-63 (380В) 16А	1	238,1		238				
		шт								
97	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (220В) 10А	4	73,26		293				
		шт								

98	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
99	ТОО "Динар Электромаш"	Навесной корпус щита на 12 модулей	1	1 261,32		1261				
		шт								
100	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
101	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА74-63 (380В) 10А	1	227,11		227				
		шт								
102	ТОО "Динар Электромаш"	Автоматический выключатель ВА47-63 (220В) 6А	3	98,9		297				
		шт								
103	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	4	314,3	20,67	1257	83	988	1,26	5
		шт		220,5	8,19	882	33	108	0,04	0
104	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4 720		18880				
		шт								
Раздел 4. Электроосвещение										
106	С151702-22	Светильники тип PRS/R236	26	4 470		116220				
		шт								
107	С151702-36	Светильники тип PRS/R218	14	1 500		21000				

		шт								
108	С151702-20	Светильники тип owp/R218	6	5 570		33420				
		шт								
109	С151702-6	Светильники тип OWP/R236	4	7 870		31480				
		шт								
111	С151702-24	Светильники тип ARS/S418	17	2 940		49980				
		шт								
113	С151702-3	Светильники тип PRS/S218	20	2 320		46400				
		шт								
114	С151702-11	Светильники тип ARCTIC 236	9	4 770		42930				
		шт								
115	С151702-55	Светильники тип PRS/S258 с решеткой	75	4 560		342000				
		шт								
116	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561		1683				
		шт								
118	С151701-83	Светильники тип НПП03-60-001-УХЛ4	27	209		5643				
		шт								
119	С151702-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	8	157		1256				
		шт								
121	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	8	457		3656				
		шт								

122	С151706-77	Лампа люминесцентная мощ.18Вт	144	82		11808				
		шт								
123	С151706-80	Лампа люминесцентная мощ.36Вт	74	101		7474				
		шт								
124	С151706-81	Лампа люминесцентная мощ.58Вт	92	131		12052				
		шт								
125	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН-60	35	42		1470				
		шт								
126	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО48-40	3	16		48				
		шт								
127	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	13	36,26	0	471	0	379	0,17	2
		шт		27,00	0	351	0	108	0	0
128	С151801-11	Выключатель одноклавишный , тип А16-222	13	134		1742				
		шт								
129	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	50	35,4	0	1770	0	1592	0,19	10
		шт		29,48	0	1474	0	108	0	0
130	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-222	50	156		7800				
		шт								
131	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей при открытой проводке	6	45,74	0	274	0	201	0,2	1

		шт		31,05	0	186	0	108	0	0
132	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-124	6	182		1092				
		шт								
133	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	30	34,7	0	1041	0	955	0,19	6
		шт		29,48	0	884	0	108	0	0
134	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220В, на ток 25А, тип РС16-227	30	237		7110				
		шт								
135	С151803-48	Коробки ответительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 10 6 мм, высота 3 5,5 мм, тип КОС-2	0,25	26 100		6525				
		1000шт								
136	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,0075	97 791	1561	733	12	114	85	1
		т		15 550	457	117	3	95	2,65	0
138	С11011-293	Краска огнезащитная	10	155		1550				
		кг								
139	С11011-724	Резиновый уплотнитель для пласт.конструкции УЗЭМИК	10	425		4250				
		кг								

Раздел 1. Внутреннее газооборудование здания: Кубовая

1	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1 счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
2	СТОО "Аквагаз"	Счетчик газовый G-25	1	26 373,69		26374				
		комплект								
3	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа с электромагнитным клапаном САОГ-50 мм	1	1 176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		комплект		393,75	31,5	394	32	128	0,15	0
4	СТОО "Аквагаз"	Система аварийного отключения газа САОГ-50 мм	1	12 710,65		12711				
		комплект								
5	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16	302,95	4,59	4847	73	1086	0,28	4
		м		51,3	1,71	821	27	128	0,01	0
6	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1кгс/см2/, Ду 15 мм	6	326		1956				
		шт								
7	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	7	545,63	8,84	3819	62	608	0,36	3
		м		64,58	3,31	452	23	128	0,02	0
8	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	4	1 595,57	27,87	6382	111	976	1,04	4
		м		180,23	10,44	721	42	128	0,05	0

9	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру <или равно 10 Мпа, 159х4,5 мм	2	296		592				
		шт								
10	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227		908				
		шт								
11	Е0116-10-5	Прокладка футляров из стальных электросварных труб диам. 108х3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,6	1 240,75	20,8	744	12	106	0,73	0
		м		130,5	7,79	78	5	128	0,04	0
12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	27	78,92	0	2131	0	2411	0,33	9
		м		69,75	0	1883	0	128	0	0
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,9	148,4	0,07	579	0	442	0,65	3
		м2		108	0,02	421	0	105	0	0
14	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,048	100,7	0,07	307	0	193	0,37	1
		м2		60,3	0,02	184	0	105	0	0
Раздел 1. Тепломеханическая часть										
1	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на газе телопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/ (Кубовая)	2	20 214,12	3309,32	40428	6619	33194	68,8	138
		котел		11 726,55	1239,86	23453	2480	128	6,05	12

2	ТОО "АГТМ-Курылыс"	Котлы газовые RS-A-200 вместе с газовым автоматическим клапаном	2	216 077,45		432155				
		комплект								
3	Ц0108-485-21	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску	2	95 757,97	1955,97	191516	3912	11484	26,78	54
		шт		5 562	482,05	11124	964	95	2,8	6
4	Е0118-5-1	Установка водоумягчителя вместимостью до 1 м3	1	5 034,51	409,41	5035	409	3222	13,8	14
		шт		2 363,85	152,95	2364	153	128	0,75	1
5	С131202-6	Водоумягчитель 1м3/час	1	74 700		74700				
		шт								
6	Е0118-10-1	Установка расширительного бака 150 л	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
7	С131201-17	Баки конденсационные /круглые и прямоугльные/ без водоуказателя, емкостью 1,5 м3	1	19 200		19200				
		шт								
8	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3 293,83	123,78	13175	495	11937	13,39	54
		1 насос		2 285,05	46,35	9140	185	128	0,23	1
9	С131002-36	Насос циркуляционный "А110/180" ("Аквагаз")	2	20 622,76		41246				
		шт								
10	С131004-2	Насос циркуляционный "VA65/180" ("Аквагаз")	1	7 509,18		7509				
		шт								

11	С131004-2	Насос циркуляционный "AQUAJET 82M" ("Аквагаз")	1	13 516,52		13517				
		шт								
12	Ц0108-104-1	Теплообменник	1	2 493,02	511,91	2493	512	1612	9,27	9
		шт		1 583,11	113,3	1583	113	95	0,66	1
13	ТОО "Аквагаз"	Теплообменник пластинчатый (Дания)	1	18 681,36		18681				
		шт								
14	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	18	473,59	4,32	8525	78	1458	0,35	6
		м		61,65	1,63	1110	29	128	0,01	0
15	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	32	364,59	4,32	11667	138	2592	0,35	11
		м		61,65	1,63	1973	52	128	0,01	0
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	10	627,13	14,54	6271	145	1393	0,57	6
		м		103,36	5,45	1034	55	128	0,03	0
17	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	15	805,72	16,47	12086	247	2414	0,68	10
		м		119,58	6,17	1794	93	128	0,03	0
18	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 108 мм	15	1 245,29	21,42	18679	321	2735	0,75	11
		м		134	8,02	2016	120	128	0,04	1

19	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 Мпа, Ду 15 мм	4	331		1324				
		шт								
20	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа, Ду 25 мм	7	403		2821				
		шт								
21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	65	11,31	0	735	0	916	0,05	3
		м		11,01	0	716	0	128	0	0
22	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	30	11,45	0	344	0	423	0,05	2
		м		11,01	0	330	0	128	0	0
23	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	26	482,27	40,42	12539	1051	9255	1,51	39
		1шт		261,88	16,22	6809	422	128	0,07	2
24	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6Мпа, Ду 50 мм	5	799		3995				
		шт								
25	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6Мпа, Ду 32 мм	1	634		634				
		шт								

26	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200град.С, Р 4 Мпа, Ду 32 мм	2	3 510		7020				
		шт								
27	С130902-153	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	18	2 987		53766				
		шт								
28	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	1 892,07	92,83	3784	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	0
29	С130902-156	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	2	5 301		10602				
		шт								
30	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5 922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1 фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
31	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6 911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1 фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
32	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10 760,24	149,17	10760	149	442	1,68	2
		1 фильтр		289,69	55,62	290	56	128	0,27	0
33	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3	960,18	1,62	2881	5	222	0,32	1
		комплект		57,94	0	174	0	128	0	0

34	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	605,62	0	2422	0	285	0,32	1
		комплект		55,62	0	222	0	128	0	0
35	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	0
36	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПА, Ду 25 мм	2	296		592				
		шт								
37	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных диаметром 50 мм	3	3 186,41	30,94	9559	93	1308	1,92	6
		1шт		329,09	11,59	987	35	128	0,06	0
38	Е0116-17-7	Установка клапанов соленоидных	1	901,11	56,34	901	56	555	2,38	2
		1шт		412,51	20,86	413	21	128	0,1	0
39	С130903-6	Клапаны соленоидные	1	19 973,79		19974				
		шт								
40	Е0122-9-11	Установка газохода из стальных труб диаметром 500 мм	0,0041	10 467 766,1	187965,34	42918	771	1373	981	4
		км		186 525	71005,5	765	291	130	346,79	1
41	Е0122-9-10	Установка газохода из стальных труб диаметром 400 мм	0,003	5 187 023,14	156130,76	15561	468	808	775	2
		км		148 275	58979,25	445	177	130	288,06	1
42	Е0109-62-7	Изготовление шибера металлического 500х500 мм	0,157	99 194,29	16388,64	15574	2573	4586	161	25

		т		28 980	3478,9	4550	546	90	13,02	2
43	Е0122-33-4	Установка шибера металлического	0,157	13 331,46	4283,08	2093	672	1005	19,8	3
		т		3 307,5	1617,75	519	254	130	7,9	1
44	Ц0112-790-11	Переход с 500х400 на ф500 мм	2	5 165,4	1755	10331	3510	6820	19	38
		шт		3 375	414	6750	828	90	2,4	5
45	С130810-133	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 530х12-426х12 мм	2	8 220		16440				
		шт								
46	Ц0112-790-10	Отвод диаметр условного прохода 400 мм	2	3 650,1	1007	7300	2014	5116	15	30
		шт		2 610	232	5220	464	90	1,35	3
47	С130810-91	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Ду 350 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 377х9 мм	2	6 150		12300				
		шт								
48	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,0005	760 738,58	54072,58	380	27	55	352	0
		км		64 575	20425,5	32	10	130	99,76	0
49	Е0116-15-7	Установка заглушек, фланцев	2	3 474,96	330,46	6950	661	4637	9,59	19
		1шт		1 687,5	123,75	3375	248	128	0,6	1
50	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру <или равно 10 Мпа, 219х8,0 мм	1	482		482				
		шт								

51	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПА /10кгс/см2/, Ду 100 мм	1	492		492				
		шт								
52	С11011-699	Прокладки резиновые /паронит/	0,0375	166		6				
		кг								
53	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0024	149 300		358				
		т								
54	Е0116-7-3	Патрубок для отвода конденсата из трубы диаметром 25 мм	0,1	362,67	4,19	36	0	8	0,34	0
		м		60	1,58	6	0	128	0,01	0
55	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкции под газоход /L=3,0м/	0,0115	76 055,77	2191,29	875	25	131	73,6	1
		т		12 555	101,25	144	1	90	0,49	0
56	Е0122-35-11	Установка тройников диаметром 500 мм	1	12 634,33	2482,33	12634	2482	3764	11,1	11
		шт		1 957,5	938,25	1958	938	130	4,58	5
57	Е0122-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изольной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0015	913 632,63	115634,5	1370	173	177	274	0
		км		47 025	43681,5	71	66	130	213,34	0
58	Е0122-13-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изольной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,0161	1 100 775,48	132020,48	17722	2126	2033	276	4
		км		47 250	49871,25	761	803	130	243,57	4

59	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	17,6	374,88	101,45	6598	1786	4344	1,15	20
		м		208,8	38,03	3675	669	100	0,19	3
60	С11031-87	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 80 мм	0,65	13 900		9035				
		м3								
61	Е0126-23-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом	17,6	243,58	16,64	4287	293	804	0,25	4
		м		39,38	6,3	693	111	100	0,03	1
62	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	1,85	3 260		6031				
		10м2								
63	Ц0112-2-17	Монтаж гильзы-патрубка, диаметр 720х7,0 мм	0,0739	6 097	1167	451	86	310	23	2
		т		4 410	248	326	18	90	1,44	0
64	С130806-138	Гильза-патрубок /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	0,6	11 300		6780				
		м								
65	Е0109--62-7	Изготовление взрывного клапана	0,00105	49 326,74	16388,64	52	17	31	161	0
		т		28 980	3478,9	30	4	90	13,02	0
66	Е0109-53-1	Монтаж взрывного клапана	0,00105	14 806,01	1133,15	16	1	13	82,1	0
		т		12 892,5	398,25	14	0	90	1,95	0

67	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0050646	59 500		301				
		т								
68	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0010214	48 400		49				
		т								
69	С11011-874	Прокат листовой горячекатаной общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0012768	63 600		81				
		т								
70	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0047029	154 400		726				
		т								
71	Е0109-62-7	Изготовление металлического короба L=500 мм	0,0212	116 997,14	16388,64	2480	347	619	161	3
		т		28 980	3478,9	614	74	90	13,02	0
72	Е0109-53-2	Монтаж металлического короба L=500 мм	0,0212	9 850,48	1162,95	209	25	142	46,6	1
		т		7 357,5	108	156	2	90	0,53	0
73	Е0122-33-6	Установка фасонных частей	0,026	204 796,82	39324,82	5325	1022	1529	147,7	4
		т		30 375	14854,5	790	386	130	72,55	2

74	С11041-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	0,005	115 900		580				
		т								
75	Е0109-17-2	Монтаж дымовой трубы	1,53816	3 214,17	1407,59	4944	2165	1905	5,8	9
		т		981	395,17	1509	608	90	1,54	2
76	Е0109-62-2	Изготовление дымовой трубы	1,53816	8 077,36	2622,65	12424	4034	6454	23,3	36
		т		4 194	468,05	6451	720	90	1,77	3
77	С130806-132	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм,толщина стенки 10,0 мм	12	10 023		120276				
		м								
78	Е0115-179-4	Окраска металлических труб за 2 раза кузбасским лаком	28,62	35,96	0	1029	0	893	0,18	5
		м2		29,7	0	850	0	105	0	0
Раздел 2. Емкость питательной /исходной/ воды V=1.0 м3										
79	Е0109-62-7	Изготовление бака питательной воды V=4.0 м3, массой до 0,5 т	0,6	226 482,74	16388,64	135890	9833	17528	161	97
		т		28 980	3478,9	17388	2087	90	13,02	8
80	Е0118-10-16	Установка прямоугольных баков вместимостью 4 м3	1	28 443,98	298,85	28444	299	3600	16,5	17
		1 бак		2 700	112,5	2700	113	128	0,55	1
81	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	2	5 659,07	1,57	11318	3	363	0,78	2
		комплект		141,75	0	284	0	128	0	0
82	Е0109-62-7	Изготовление комплектующих к емкости для воды	0,05	49 326,74	16388,64	2466	819	1461	161	8
		т		28 980	3478,9	1449	174	90	13,02	1

83	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов	0,025	89 308,57	2434,57	2233	61	1150	170	4
		т		31 950	920,25	799	23	140	4,49	0
84	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	285		1140				
		шт								
85	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм	1	225		225				
		шт								
86	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90^0 с радиусом кривизны R 1,5 Ду 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227		681				
		шт								
87	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 108х4-57х3 мм	1	338		338				
		шт								
88	С130801-50	Штуцеры из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	0,235	503		118				
		м								
89	С130801-48	Штуцеры из стальных электросварных труб, 38х2 мм	0,07	210		15				
		м								
90	С130806-19	Штуцеры из трубы стальных сварных водгазопроводных с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	0,2	116		23				
		м								
91	С11061-208	Муфта короткая, д 20 мм	4	198		792				
		шт								

92	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 18 мм	1	425,7	14,12	426	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
93	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1,065	623,7	14,12	664	15	144	0,55	1
		м		100,35	5,29	107	6	128	0,03	0
94	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 18 мм	1	247,7	14,12	248	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	108	0,03	0
95	Е0109-61-13	Монтаж комплектующих к емкости для воды	0,025	9 883,8	2860,42	247	72	158	36,3	1
		т		6 300	736,43	158	18	90	3,51	0
96	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,00008	48 400		4				
		т								
97	С11011-874	Прокат листовой горячекатаной общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,003163	63 600		201				
		т								
98	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01046	47 200		494				
		т								
99	С11051-117	Скоба д 15 мм	0,00411	56 200		231				
		т								

100	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <или равно 10 Мпа, 32х2,0 мм	1	181		181				
		шт								
101	Е0109-62-4	Изготовление металлической площадки под бак	0,65	26 511,76	7742,62	17233	5033	11003	95	62
		т		17 100	1709,17	11115	1111	90	6,42	4
102	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкции	0,5563	9 751,19	2162,21	5425	1203	1717	17,3	10
		т		3 015	415,31	1677	231	90	1,56	1
103	С130806-230	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х6 мм	2	1 201		2402				
		м								
104	С11011-843	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,06302	69 800		4399				
		т								
105	С11011-885	Прокат листовой горячекатаной общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,16286	63 800		10390				
		т								
106	С11011-860	Поддон из стали листовой горячекатанной жаростойкой /нержавеющей/ 12х17, толщиной 1,5 мм	0,073	166 500		12155				
		т								
107	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,12211	45 500		5556				

		т								
108	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0532	47 200		2511				
		т								
Раздел 1. Надземный газопровод среднего давления										
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3	402,75	0	121	0	137	2,8	1
		м3		402,75	0	121	0	113	0	0
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	7 682,75	95,97	1537	19	170	4,9	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	0
3	Е0109-17-1	Монтаж стоек	0,01754	4 646,85	2285,57	82	40	35	9,35	0
		т		1 579,5	617,13	28	11	90	2,34	0
4	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4кп 57х3 мм	4,4	250		1100				
		м								
5	Е0119-4-1	Установка газорегуляторного пункта	1	5 655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
		установка		1 917	108	1917	108	128	0,52	1
6	СТОО "Аквагаз"	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01	1	52 930,53		52931				
		шт								
Раздел 2. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)										
7	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	739,08	23,36	22,08	17265	16319	4904	0,01	7
		м3		1	5,56	946	4109	97	0,02	15

8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,8582	262,72	0	6005	0	6787	1,85	42
		м3		262,75	0	6006	0	113	0	0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,8582	134,1	0	3065	0	3464	0,97	22
		м3		134,1	0	3065	0	113	0	0
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	716,13	6,83	6,83	4891	4891	1299	0	0
		м3		0	1,87	0	1339	90	0,01	7
11	Е0101-28-8	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	22,95	3,29	3,29	76	76	20	0	0
		м3		0	0,9	0	21	97	0	0
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта	716,13	21,55	4,52	15433	3237	11830	0,11	79
		м3		17,03	0	12196	0	97	0	0
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,95	958,5	152,52	21998	3500	6290	1,02	23
		м3		153,68	57,15	3527	1312	130	0,28	6
14	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,153	51 202,26	20326,01	7834	3110	7196	179	27
		км		30 825	5353,43	4716	819	130	20,64	3
15	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	153	231		35343				
		м								

16	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,006	121 367,16	49858,78	728	299	626	336	2
		км		61 425	18834,75	369	113	130	91,99	1
17	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм	6	279		1674				
		м								
18	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90^0 с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
20	С130804-148	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой, DN 63х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	741		3705				
		шт								
21	С130810-200	Переход полиэитлен/сталь, Dy-63х50 мм	2	1 910,99		3822				
		шт								
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
23	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 50 мм	1	10 500		10500				
		шт								

24	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	2	285		570				
		шт								
25	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200град.С, Р 4 Мпа, Ду 50 мм	1	4 950		4950				
		шт								
26	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,008	78 245	36133,62	626	289	535	247	2
		км		41 850	9612,9	335	77	130	37,3	0
27	С130804-123	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	8	1 468		11744				
		м								
28	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	0,153	214 942,93	180223,18	32886	27574	11820	172	26
		км		32 175	32204,48	4923	4927	120	121,11	19
29	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /ФУТЛЯР на выходе и входе/	0,0008	115 636,32	31953,19	93	26	82	360	0
		км		66 375	12071,25	53	10	90	58,95	0
30	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,8	1 060		848				
		м								
31	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,8	244,98	0,28	196	0	153	0,84	1
		м		146,93	0,11	118	0	130	0	0

32	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 273 мм	1	4 618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1 320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
33	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0008	289 101,31	48220,56	231	39	52	184	0
		км		31 950	18216	26	15	130	88,96	0
34	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки д=20х2,5 мм, L=2,0 м	1	1 678,08	290,34	1678	290	775	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
35	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	2	104		208				
		м								
36	С11011-172	Стоимость ковера	1	1 987,01		1987				
		шт								
37	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой желтого цвета "Осторожно газ!", проложенного в траншее	153	32,4	23,7	4957	3626	2108	0,06	9
		м		8,6	5,9	1316	903	95	0,03	5
38	СТОО "Акватория"	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно газ!"	153	5,61		858				
		м								
39	Ц0108-141-1	Прокладка провода алюминиевого АПВ1х4мм2	156	26,4	3,1	4118	484	2905	0,11	17
		м		19,1	0,5	2980	78	95	0	0

40	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	0,156	6 650		1037				
		1000м								
Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие проездов										
17	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	23	25 500		586500				
		м3								
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек и площади для мероприятий										
25	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300/ БР 100.20.8/	16,9952	25 500		433378				
		м3								
Раздел 4. Наружное освещение										
109	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535ю820-79/, тип ДНАТ-250	16	971		15536				
		шт								
110	С151607-158	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,11016	8 357		921				
		км								
118	С151601-504	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,09639	118 000		11374				
		1000м								

119	С151601-505	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,16932	129 200		21876				
		1000м								
Итого стоимость строительство						22024291	406090	2 267 803		11485
						1937752	121064			573
В т.ч. Оборудование						1620306				
Накладные расходы, тенге						2267803				
Заработная плата, тенге						340171				
трудоемкость, чел-ч						1134				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						1360307	(22024291 − 1620306 + 2267803) x 6% =			
ВСЕГО прямые затраты ,тенге			22024291 + 2267803 + 1360307 =			25652402	24032095			
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%			(25652402 − 1620306) x 1,8% =			432578	24464622			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			— " —			64887				
Итого по главе 8						432578				
Итого по главам 1-8						26084979				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									5% = пр.зат − обр + н.р.	
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)						508621				
Затраты на выслугу лет 1%						244647				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						97859				
Итого по главе 9						851126				
Итого по главам 1-9						26936105				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						26936105				
в текущих ценах 2014 года, К=2,38968						64368672				

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				1287373				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				65656046				
НДС (12%)				7878725				
Стоимость строительства				73534771				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Нуршин К.К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Инженер технадзор: ТОО "Interrelation-Tor-Icrom" Биданов М.

Соот. рас. ф-2 по смете
пров.