«Жетісу облысы, Текелі қаласы, Қонаев көшесі, 178 мекенжайындағы «Текелі энергокешені» ЖШС арналған жеткізуші газ құбырын салу»

жұмыс жобасы бойынша

31.03.2025 ж. № 18-0068/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Текелийский энергокомплекс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

ТОО «KBS Engineering»

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0068/25 от 31.03.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство подводящего газопровода для ТОО «Текелийский энергокомплекс» в Жетысуйской области, г. Текели ул. Конаева, 178»

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «KBS Engineering»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего газопровода для ТОО «Текелийский энергокомплекс» в Жетысуйской области, г. Текели ул. Конаева, 178».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.01.2025 г. № 01-0135

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «KBS Engineering», лицензия от 14.07.2023 г. №ГСЛ №07629 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 01.09.2023 года, утвержденное заказчиком ТОО «Текелийский энергокомплекс»;
архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) № KZ83VUA00979934 от 18.09.2023 года, выданный ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели»;
постановление акимата города Текели области Жетісу №313 от 09.08.2023 года предоставлении ТОО «Текелийский энергокомплекс» права ограниченного целевого использования на земельные участки площадью 0,84 га сроком на 3 года для прокладки (строительства) газопровода высокого давления с установлением общественного сервитута;
отчёт об инженерных изысканиях (о топографических работах), выполненный в июне 2023 года ТОО «GeoNordKZ» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №15021958 от 18.12.2015 года);
инженерно-геологический отчёт, выполненный в июне 2023 года ТОО «GeoNordKZ» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №15021958 от 18.12.2015 года);
письмо ГУ «Управление ветеринарии области Жетісу» №44-02/64 от 07.03.2025 года об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и другим особо опасным инфекциям, на участке строительства в радиусе 1000 м;
письмо ТОО «Текелийский энергокомплекс» №01-28 от 15.01.2025 года об источнике финансирования - за счет собственных средств;
письмо ТОО «Текелийский энергокомплекс» №07-794 от 31.12.2024 года о начале строительства в марте 2025 года;
протокол дозиметрического контроля №1/1 от 25.02.2025 года, выданный ТОО «ДиАлЛаб»;
протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №1/2 от 25.02.2025 года, выданный ТОО «ДиАлЛаб».
Технические условия:
технические условия №2289-07-06-2023 от 07.06.2023 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ТОО «KBS Gaz»;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели» №01-19/717 от 29.11.2024 года о согласовании прокладки газопроводной трубы методом прокола;

письмо ТОО «Асар Жол» №2404/01 от 24.04.2024 года о согласовании прохождения железнодорожного пути методом ГНБ;

письмо ГУ «Войсковая часть 21751» №67/17/3676 от 14.09.2024 года о том, что объект расположен за пределами приаэродромной территории, на удалении 36,5 км, не требует получения разрешения, так как не входит в требования, предусмотренные пунктом 7 главы 1 «Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов»;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах №KZ36VRC00021920 от 05.01.2025 года, выданное РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

мотивированный отказ ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу» №KZ34VDC00098593 от 18.09.2023 года в выдаче заключения государственной экологической экспертизы в связи с отнесением к объектам IV категории.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетісу, город Текели
Сейсмичность района: 9 баллов
Сейсмичность площадки: 9 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Дүйсебаев Н.О.	KZ30VJE00085987	Соответствует
2	Проект организации строительства	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
3	Наружное газоснабжение	Сейтказин Г.К.	KZ23VJE00055946	Соответствует
4	Молниезащита	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
5	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует

6	Генеральный план	Карабут Т.С.	KZ30VJE00024586	Соответствует
7	Инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Дюсекенова И.Р.	KZ92VJE00088169	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа	м³/час	20000	20000
2	Общая протяженность подводящего газопровода высокого давления	м	4253	4253
3	Газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ)	шт	2	2
4	Продолжительность строительства	месяцев	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода для ТОО «Текелийский энергокомплекс» в Жетысуйской области, г. Текели ул. Конаева, 178» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы, Текелі қаласы, Қонаев көшесі, 178 мекенжайындағы «Текелі энергокешені» ЖШС арналған жеткізуші газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Манкараев Ж.З.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сманкулов М.А.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Дюсекенова И.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сериков Т.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сударикова Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Карабут Т.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Дүйсебаев Н.О.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области