Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 299

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Аққұм, д.3, кв.3. Собственник- Сарсембекова Ш.Ж.

Основание: Ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость	**2733,000**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**658,605**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,208**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 733 000**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**2 733 000**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 733 000**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**255,39**	**5381**	**1 374 254**
2	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части холодной пристройки (литер б1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**3**	**6561**	**19 683**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**154,69**	**2253**	**348 517**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**92,63**	**2253**	**208 695**

Заказ 299 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая (литер Г5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**58,93**	**2253**	**132 769**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**833**	**22**	**18 326**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**375,45**	**255**	**95 740**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**7133,55**	**75**	**535 016**

Составил Г. Какибаева

Проверил