Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 299

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Аққұм, д.3, кв.2. Собственник- Семушкина Л.Р.

Основание: Ведомость объемов работ № 4

Сметная стоимость	**652,052**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**179,316**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,063**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**652 052**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**652 052**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**652 052**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**91,1**	**2253**	**205 248**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,92**	**5381**	**101 809**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияжилой пристройки деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,76**	**2253**	**17 483**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни шлаколитой (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,14**	**2253**	**34 110**

Заказ 299 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части гаража (литер Г2)без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**7,2**	**6561**	**47 239**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г3)без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**10,8**	**6561**	**70 859**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**1385**	**22**	**30 470**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**86,21**	**255**	**21 984**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1637,99**	**75**	**122 849**

Составил Г. Какибаева

Проверил