Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 299

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Аққұм, д.1В, кв.1. Собственник- Далиев Б.З.

Основание: Ведомость объемов работ № 6

Сметная стоимость	**774,320**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**207,45**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,066**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**774 320**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**770 392**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**770 392**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**121,44**	**2253**	**273 604**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**42,23**	**5381**	**227 240**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**25,26**	**2253**	**56 911**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,52**	**2253**	**25 955**

Заказ 299 Локальная смета № 2-01-00-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шпальной (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**26,28**	**2253**	**59 209**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**500**	**22**	**11 000**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**69,33**	**255**	**17 679**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1317,27**	**75**	**98 795**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**3 928**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 928**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**4**	**855**	**3 420**
10	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,003**	**79693**	**239**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,16**	**255**	**41**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3,04**	**75**	**228**

Составил Г. Какибаева

Проверил