Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 299

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Аққұм, д.1В, кв.2. Собственник- Далиев Б.З.

Основание: Ведомость объемов работ № 7

Сметная стоимость	**1058,846**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**278,674**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,089**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 058 846**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 058 546**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 058 546**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**77,92**	**5381**	**419 288**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**42,72**	**5381**	**229 876**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки саманной(литер а2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,31**	**2253**	**25 481**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушениялетней кухни (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**40,51**	**2253**	**91 269**

Заказ 299 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни (литер Г5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**35,73**	**2253**	**80 500**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной (3 шт)без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**4**	**6561**	**26 244**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**500**	**22**	**11 000**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**104,1**	**255**	**26 546**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1977,9**	**75**	**148 342**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**300**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**300**
10	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0025**	**79693**	**199**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,06**	**255**	**15**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1,14**	**75**	**86**

Составил Г. Какибаева

Проверил