Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 299

Локальная смета № 2-01-00-08
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Аққұм, д.5, кв.1. Собственник- Морозов В.Н.

Основание: Ведомость объемов работ №8

Сметная стоимость	**1140,758**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**342,957**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,124**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 140 758**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 137 057**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 137 057**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шлаколитого (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**108,24**	**2253**	**243 865**
2	**1146-0401-0401**	**Комплекснаяразборка методом обрушения жилойпристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,32**	**5381**	**55 532**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,29**	**4864**	**50 051**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сараев - 4шт. (литеры 1, 2, 6,10)без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**31,4**	**6561**	**206 015**

Заказ 299 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
5	1146-0401-0503 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1 мат=0,5;	Разборка надземной части навесов - 3 шт (литеры 3, 7, 8)без сохранения годных материалов (прим.)	м2 площади застройки	29,8	3281	97 774
6	1146-0401-0402	Комплексная разборка методом обрушения летней кухни шлакоблочной (литер 4) (прим.)	м3 строительного объема, включая подвал	20,8	4864	101 171
7	1146-0401-0402	Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер 5) (прим.)	м3 строительного объема, включая подвал	30,29	4864	147 331
8	1146-0401-0503	Разборка надземной уборной (литер 9)без сохранения годных материалов (прим.)	м2 площади застройки	1	6561	6 561
9	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1336	22	29 392
10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	118,67	255	30 261
11	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2254,73	75	169 105
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			3 701
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 701
12	6101-0301-0501	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м	шт.	4	855	3 420
13	6101-0301-1503	Корчевка кустарников	га	0,0012	79693	96
14	414-104-0501	Деревья. Погрузка (прим.)	т	0,11	255	28

Заказ 299 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
15	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2,09**	**75**	**157**

Составил Г. Какибаева

Проверил