Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улиц Керей-Жанибек хандар и Орал под строительство здания Высшей аудиторской палаты

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 299

Локальная смета № 2-01-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома, расположенного по адресу: ж.м. Заречное, ул. Аққұм, д.5, кв.2. Собственник- Алимтаев Т.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 9

Сметная стоимость	**834,127**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**213,381**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,069**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**834 127**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**829 539**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**829 539**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**103,41**	**2253**	**232 983**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (Литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**19,5**	**5381**	**104 930**
3	**1146-0401-0503 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса (литер Г1)без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**7,44**	**3281**	**24 411**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни саманной (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**31,66**	**2253**	**71 330**

Заказ 299 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни саманной (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**34,36**	**2253**	**77 413**
6	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража саманного (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29,86**	**2253**	**67 275**
7	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,4**	**2253**	**41 455**
8	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборнойбез сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
9	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**1280**	**22**	**28 160**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**104,18**	**255**	**26 566**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1979,42**	**75**	**148 456**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**4 589**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 589**
12	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**5**	**855**	**4 275**
13	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0012**	**79693**	**96**
14	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,13**	**255**	**33**

Заказ 299 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
15	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2,47**	**75**	**185**

Составил Г. Какибаева

Проверил