Пояснительная записка к сметной документации

*Объект: " **Строительство автостоянки по адресу Т.Рыскулова №19 по. Шиели Шиелинского района Кызылординской области" находится** в регионе: 11.08 – Кызылординская область, Шиелинский район.*

Заказчик: КГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелиского района»

Сметная стоимость определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и МИИР РК:

- *Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-НК);*
- *единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2024);*
- *элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);*
- *элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);*
- *элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2022);*
- *сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);*
- *сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024).*

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- *на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2023);*
- *сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8.*

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2025.3.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Сметная документация составлена с использованием ПК «АВС 2025.3» от 14.03.2025г.

Форма 1

Заказчик _____ КГУ «Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Шиелинского района»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 73583,607 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 7883,958 тыс.тнг.

_____

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство автостоянки по адресу Т.Рыскулова №19 по. Шиели Шиелинского района Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2024-2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2024 года	--	--	60,869	60,869
2		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	3 269,952	3 269,952
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	552,229	552,229
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 883,05**	**3 883,05**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	01-01	Подготовительные работы	8 944,046	--	--	8 944,046
		Всего по главе	**8 944,046**	**--**	**--**	**8 944,046**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
5	04-01	Электроосвещение наружное	3 897,693	--	--	3 897,693
		Всего по главе	**3 897,693**	**--**	**--**	**3 897,693**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	07-01	Генеральный план	32 867,213	--	--	32 867,213
		Всего по главе	**32 867,213**	**--**	**--**	**32 867,213**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**45 708,952**	**--**	**--**	**45 708,952**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%	3 062,5	--	--	3 062,5

8	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	4 914,623	4 914,623
		Итого по главе 8	**3 062,5**	**--**	**4 914,623**	**7 977,123**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**48 771,452**	**--**	**4 914,623**	**53 686,075**
9	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 438,573	--	--	2 438,573
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 463,144	--	147,439	1 610,582
		Итого по части II в сметных ценах:	**52 673,168**	**--**	**5 062,062**	**57 735,23**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
11		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	52 673,168	--	5 062,062	57 735,23
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	54 716,887	--	5 258,47	59 975,357
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**54 716,887**	**--**	**5 258,47**	**59 975,357**
13		- в том числе на 2025 г.	54 716,887	--	5 258,47	59 975,357
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,058 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,058 : 1,168 = 0,05 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,053 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,053 : 1,168 = 0,045 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,045х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,05х100 = 2,61 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,61 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 57735,23х0,46% = 265,582	--	--	265,582	265,582
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	275,887	275,887
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**275,887**	**275,887**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 57735,23х2,61% = 1506,889	--	--	1 506,889	1 506,889
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	1 565,356	1 565,356
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 565,356**	**1 565,356**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
18		II квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0388	--	--	1 841,243	1 841,243
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 841,243**	**1 841,243**
19		- в том числе на 2025 г.	--	--	1 841,243	1 841,243
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**52 673,168**	**--**	**10 717,583**	**63 390,751**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**54 716,887**	**--**	**10 982,763**	**65 699,649**

Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	465,966	465,966
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**54 716,887**	**--**	**7 099,713**	**61 816,599**
21		- в том числе затраты по части II	54 716,887	--	5 258,47	59 975,357
22		- в том числе затраты по части III	--	--	1 841,243	1 841,243
23	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	7 417,992	7 417,992
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**7 883,958**	**7 883,958**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**54 716,887**	**--**	**18 866,72**	**73 583,607**

Директор ТОО "МКЗ ПРОЕКТ" Туленов Е.

Главный инженер проекта Махан Д.

«Строительство автостоянки по адресу Т. Рыскулов №19 пос. Шиели
Шиелийского района Кызылординской области»

Дополнительная оплата труда в зонах
экологического предкризисного состояния 30% от зарплаты.

Всего заработная плата по смете:		14878,313	тыс. тенге
Всего: Сдз=Сз(Кэ-1)		2975,663	тыс. тенге
Дополниельные отпуска:			
14878,313 x 9 x 8x 1,3/ 1992=	СзхДох8хКэ/Внр	699,101	тыс. тенге
Материальная помощь:			
14878,313 / 12 =	Сз/12	1239,859	тыс. тенге
ИТОГО:		**4914,623**	тыс. тенге

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год
8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)
1992 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство автостоянки по адресу Т.Рыскулова №19 по. Шиели Шиелинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Электроосвещение наружное

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение наружное

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭН

Сметная стоимость	**3897,693**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	862,779	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,193	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 897 693**
	Раздел 1.	**Строительство КЛ-0,4кВ**				**865 007**
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6101-0102-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**39,867**	**388**	**15 468**
2	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,233**	**8 544**	**10 535**
3	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**27,4**	**91**	**2 493**
4	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**13,7**	**3 714**	**50 882**
5	**211-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**13,7**	**3 592**	**49 210**
6	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическимитрамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**27,4**	**591**	**16 193**
7	**1101-0107-1302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**13,7**	**162**	**2 219**

1	2	3	4	5	6	7
8	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	226	1 028	232 328
9	6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	64	1 367	87 488
10	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	295,8	573	169 493
11	6401-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	20	177	3 540
12	241-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	20	376	7 520
13	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	226	22	4 972
14	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	226	941	212 666
	Раздел 2.	**Освещение**				**2 928 274**
		Шкаф управление наружного освещение				
15	6401-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	1	17 126	17 126
16	247-201-0827 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46 142	46 142
17	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5 957	17 871
18	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	568	1 136
19	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567	567
20	247-208-0607 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040150, 400 В	шт.	1	5 466	5 466
21	247-211-0114 *РСНБ РК 2022*	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3 128	3 128
22	Прайс.ТОО "БРИИГ". *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Таймер цифровой МТА10-16 ТЭ 15 цифровой 16А 230В.	шт	1	8 021,95	8 022
23	247-103-3636 *РСНБ РК 2022*	Фотореле	шт.	1	3 112	3 112
24	247-206-0101 *РСНБ РК 2022*	Кулачковый переключатель BSW70-BJ-3-K02 ИЭК	шт.	1	2 485	2 485
25	6125-0405-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки	шт.	4	3 775	15 100
26	Прайс.ТОО "БРИИГ". *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Кнопка "Пуск", зеленая, SB-7 BBT40-SB7-K06 ИЭК.	шт	1	456,5	456
27	Прайс.ТОО "БРИИГ". *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Кнопка "Стоп", красная, SB-7 BBT40-SB7-K04 ИЭК.	шт	1	474,23	474

1	2	3	4	5	6	7
28	**Прайс.ТОО "БРИИГ".** *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	**Арматура сигнальная зеленая, красная BLS10-ADDS-230-K04.**	**шт**	**2**	**407,74**	**815**
29	**247-216-0202** *РСНБ РК 2022*	**Зажим наборный 4 мм2**	**шт.**	**15**	**143**	**2 145**
30	**243-906-2203** *РСНБ РК 2022*	**Сальник IP54 d отверс. (46мм.) d=22-32мм PG-36**	**шт.**	**3**	**271**	**813**
31	**6401-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**2**	**2 178**	**4 356**
32	**243-142-0105** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2**	**м**	**2**	**87**	**174**
33	**6119-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**1**	**1 052**	**1 052**
34	**243-907-0110** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**1,03**	**436**	**449**
		Опора наружного освещения				
35	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**12**	**30 784**	**369 408**
36	**247-306-0508** *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**12**	**114 723**	**1 376 676**
37	**247-306-0905** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**12**	**8 255**	**99 060**
38	**1133-0207-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**12**	**15 422**	**185 064**
39	**247-103-0805** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**12**	**29 284**	**351 408**
40	**247-306-0926** *СпрСЦ 03.2025*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**шт.**	**12**	**17 387**	**208 644**
41	**243-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВ 1х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**240**	**41**	**9 840**
42	**6401-0203-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**36**	**1 097**	**39 492**
43	**6401-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**18**	**1 516**	**27 288**
44	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 957**	**5 957**
45	**247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 805**	**1 805**
46	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 272**	**5 272**
47	**247-301-0902** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.L2, 3х230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**94 879**	**94 879**

1	2	3	4	5	6	7
48	**6401-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**15 356**	**15 356**
49	**247-305-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В**	**шт.**	**1**	**7 236**	**7 236**
	Раздел 3.	**Заземление**				**104 412**
		Защитное заземление				
50	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**12**	**7 185**	**86 220**
51	**6401-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**12**	**1 516**	**18 192**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 04-01-01

Составлена в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-306-0508	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	12	114 723	1 376 676
2	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	12	29 284	351 408
3	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	226	941	212 666
4	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	12	17 387	208 644
5	243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	295,8	573	169 493,4
6	247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	12	8 255	99 060
7	247-301-0902	Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных п силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.L2 3х230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	94 879	94 879
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	13,7	3 592	49 210,4
9	247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46 142	46 142
10	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0972	333 343	32 400,94
11	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,039	498 881	19 456,36
12	243-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВ 1х2,5 (ок)-0,66	м	240	41	9 840
13	СТПрайс.ТОО	Таймер цифровой МТА10-16 ТЭ 15 цифровой 16А 230В. #	шт	1	8 021,95	8 021,95

1	2	3	4	5	6	7
14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0226	351 958	7 954,25
15	241-207-1102	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	20	376	7 520
16	247-305-0109	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	7 236	7 236
17	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,8264	1 293	6 240,54
18	247-208-0607	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040150, 400 В	шт.	1	5 466	5 466
19	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0144	327 129	4 710,66
20	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3 128	3 128
21	247-103-3636 *РСНБ РК 2022*	Фотореле	шт.	1	3 112	3 112
22	247-206-0101 *РСНБ РК 2022*	Кулачковый переключатель BSW70-BJ-3-K02 ИЭК	шт.	1	2 485	2 485
23	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000512	4 216 417	2 158,81
24	247-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный 4 мм2	шт.	15	143	2 145
25	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,528	322	2 102,02
26	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,744	1 154	2 012,58
27	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
28	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00016	7 763 690	1 242,19
29	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	568	1 136
30	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	498 881	1 127,47
31	СТПрайс.ТОО	Арматура сигнальная зеленая, красная BLS10-ADDS-230-K04. #	шт	2	407,74	815,49
32	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Сальник IP54 d отверс. (46мм.) d=22-32мм PG-36	шт.	3	271	813
33	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567	567
34	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000605	893 907	540,81
35	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3968	1 251	496,4
36	СТПрайс.ТОО	Кнопка "Стоп", красная, SB-7 BBT40-SB7-K04 ИЭК. #	шт	1	474,23	474,23
37	СТПрайс.ТОО	Кнопка "Пуск", зеленая, SB-7 BBT40-SB7-K06 ИЭК. #	шт	1	456,5	456,5
38	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	1,03	436	449,08
39	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00028	954 056	267,14
40	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,244	880	214,72

1	2	3	4	5	6	7
41	243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	м	2	87	174
42	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,09906	1 438	142,45
43	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,408	300	122,4
44	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,05	2 117	105,85
45	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,037376	2 313	86,45
46	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
47	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	594	24,24
48	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1 186	21,35
49	218-103-0201	Ветошь	кг	0,014	1 103	15,44
50	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,013312	501	6,67
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 745 315**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 745 314,84**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э200'Q9Ж5'Н2ХМ+Ш1БЦ8+РБ''11.08'''''*
2	Ю''Строительство автостоянки по адресу Т.Рыскулова №19 по. Шиели Шиелинского района Кызылординской области'№МКЗ-01/02/25'04-01'Электроосвещение наружное'РП'04'04-01-01'Электроосвещение наружное'ЭН''в текущих ценах 2024г.*
3	РСтроительство КЛ-0,4кВ*
4	П2Кабельно-проводниковая продукция*
5	У6101-0102-0105'41,1.0,97''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м ^{3}, группа грунта
6	У6101-0201-0202(П-6101031)'41,1.0,03''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м ^{3}*
7	У6101-0106-0102'27,4''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта
8	У6101-0206-0102'13,7''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'м ^{3}*
9	С1211-401-101'13,7''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м ^{3}*
10	У6101-0107-0501'27,4''Уплотнение грунта пневматическимитрамбовками, группа грунта 1,2'м ^{3}*
11	Е11-010107-1302'13,7''Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2'м ^{3} грунта*
12	У6401-201-101'226''Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг'м*
13	У6401-201-708'290-226''Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг'м*
14	С1243-113-0903'290.1,02''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1'м*
15	У6401-0201-3105'20''Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм'м*
16	С1241-207-1102'20''Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63'м*
17	У6401-0201-0303'226''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
18	С1249-101-0102'226''Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м'м*
19	РОсвещение*
20	П2Шкаф управление наружного освещение*
21	У6401-0303-0405'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм'шт.*
22	С1247-201-0827'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54'шт.*
23	У6401-0303-0601'1+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
24	С1247-204-709'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
25	С1247-204-711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
26	С1247-208-607'1''Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040150, 400 В'шт.*
27	С1247-211-114'1''Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А'шт.*
28	СТПрайс.ТОО "БРИИГ"(=13)(П-Т2025-1)'1'(9050:1,12).1,012'Таймер цифровой МТА10-16 ТЭ 15 цифровой 16А 230В'шт*
29	С1247-103-3636'1''Фотореле 'шт.*
30	С1247-206-101'1''Кулачковый переключатель BSW70-BJ-3-K02 ИЭК'шт.*
31	У6125-0405-0103(РМ)'1+1+2''Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки'шт.*
32	СТПрайс.ТОО "БРИИГ"(=13)(П-Т2025-1)'1'(515:1,12).1,012'Кнопка "Пуск", зеленая, SB-7 BBT40-SB7-K06 ИЭК'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	СТПрайс.ТОО "БРИИГ"(=13)(П-Т2025-1)'1'(535:1,12).1,012'Кнопка "Стоп", красная, SB-7 BBT40-SB7-K04 ИЭК'шт*
34	СТПрайс.ТОО "БРИИГ"(=13)(П-Т2025-1)'2'(460:1,12).1,012'Арматура сигнальная зеленая, красная BLS10-ADDS-230-K04'шт*
35	С1247-216-202'15''Зажим наборный 4 мм2'шт.*
36	С1243-906-2203'3''Сальник IP54 d отверс. (46мм.) d=22-32мм PG-36'шт.*
37	У6401-0203-0308'2''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2'м*
38	С1243-142-105'2''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2'м*
39	У6119-302-101(РМ296142)(РМ296144)'1''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм'м*
40	С1243-907-110'1.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм'м*
41	П2Опора наружного освещения*
42	Н43=12*
43	Е11-330303-111(РС295605)'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
44	С1247-306-508'1''Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм'шт.*
45	С1247-306-905'1''Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°'шт.*
46	Е11-330207-103(РС144746)(РС295609)(РС296149)(РС296153)'1''Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка'светильник*
47	С1247-103-0805'1''Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67'шт.*
48	С1247-306-0926'1''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
49	С1243-104-101'20''Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВ 1х2,5 (ок)-0,66'м*
50	У6401-203-302(РС279845РС286032)'3''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм'м*
51	У6401-0203-0202'1,5''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
52	Н43=1*
53	У6401-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
54	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
55	У6119-602-202(РМ313992)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
56	С1247-301-0902'1''Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.L2, 3х230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0'шт.*
57	У6401-0303-0404'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт.*
58	С1247-305-0109'1''Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В'шт.*
59	РЗаземление*
60	П2Защитное заземление*
61	У6401-0203-0104'12''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
62	У6401-0203-0202'12''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
63	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство автостоянки по адресу Т.Рыскулова №19 по. Шиели Шиелинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Генеральный план

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**32867,213**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	10 358,191	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,502	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32 867 213**
	Раздел 1.	**Покрытие**				**22 005 721**
		Покрытие тип -I				
1	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**246,91**	**6 964**	**1 719 481**
2	**6201-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**2 469,1**	**1 447**	**3 572 788**
3	**6201-0602-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные**	**м^2**	**2 469,1**	**2 692**	**6 646 817**
4	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**2 469,1**	**3 232**	**7 980 131**
5	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**266**	**5 457**	**1 451 562**
6	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**266**	**2 387**	**634 942**
	Раздел 2.	**Дорожные знаки**				**9 740 174**
		Устройство дорожной разметки из термопластики				

1	2	3	4	5	6	7
7	6201-0803-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	427	22 343	9 540 461
8	6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краскойстрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	2,58	1 318	3 400
		Установка дорожных знаков				
9	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,45	4 333	1 950
10	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,225	64 590	14 533
11	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	5	17 825	89 125
12	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	5	10 212	51 060
13	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	12 906	25 812
14	251-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	3	4 611	13 833
	Раздел 3.	**Ведомость зем. масс**				**1 121 318**
15	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 190	18	39 420
16	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	642	418	268 356
17	412-102-0108 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	8 474,4	96	813 542

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01-01

Составлена в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	240,98416	28 575	6 886 122,37
2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	24,7176663	165 588	4 092 948,92
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	693,32328	3 320	2 301 833,29
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	271,601	3 592	975 590,79
5	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	266	2 387	634 942
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,694	33 334	523 143,8
7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	63,46001	3 645	231 311,74
8	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	25,1931	3 698	93 164,08
9	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	26,43278	3 369	89 052,04
10	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	5	10 212	51 060
11	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4522	90 707	41 017,71
12	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	12 906	25 812

1	2	3	4	5	6	7
13	251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	3	4 611	13 833
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2295	33 334	7 650,15
15	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	127,318554	36	4 583,47
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1596	28 175	4 496,73
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,7275	861	2 348,38
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0024	954 056	2 289,73
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00558	212 521	1 185,87
20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009675	712 423	689,27
21	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,146475	2 928	428,88
22	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,000281	1 435 297	403,32
23	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,17145	2 146	367,93
24	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001575	109 237	172,05
25	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000169	780 756	131,95
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,016875	7 006	118,23
27	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001845	64 654	11,93
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**15 984 710**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**15 984 709,61**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210'Q9Ж5'Н2ХМ+Ш1БЦ8+РБ''11.08'''''*
2	Ю''Строительство автостоянки по адресу Т.Рыскулова №19 по. Шиели Шиелинского района Кызылординской области'№МКЗ-01/02/25'07-01'Генеральный план'РП'07'07-01-01'Генеральный план'ГП''в текущих ценах 2024г.*
3	РПокрытие*
4	П2Покрытие тип -I*
5	Х2357,2+111,9=Ф1*
6	У6201-0401-0101'Ф1.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м ^{3}*
7	У6201-403-101(РС100092РС100079)(РС100094РС100081)'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см'м ^{2}*
8	У6201-602-703(РМ293027РМ144640)'Ф1''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные'м ^{2}*
9	У6201-602-301(РС144655РМ144640)(РМ295487РМ102740)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ^{3}'м^{2}*
10	У6201-0301-0602(РМ295527)'220+46''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
11	С1255-101-103'220+46''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
12	РДорожные знаки*
13	П2Устройство дорожной разметки из термопластики*
14	У6201-803-108'427''Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м'км*
15	У6201-803-107'0,86.3''Разметка проезжей части краскойстрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м ^{2}*
16	П2Установка дорожных знаков*
17	У6109-301-201'0,3.0,3.5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ^{2}*
18	У6103-101-104(РМ100467РМ100533)'0,225''Устройство фундамента бетонного столба'м ^{3}*
19	У6201-802-101(РМ295892)'5''Установка знаков дорожных на металлических стойках'шт.*
20	С1251-102-0708'5''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
21	С1251-101-0213'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
22	С1251-101-0126'3''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм'шт.*
23	РВедомость зем. масс*
24	У6101-0109-0106'219:0,1''Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2'м ^{2}*
25	У6101-0102-0214'642''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^{3}, группа грунта 2'м^{3}*
26	С3412-102-0108'642.1,65.8''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км'т·км*
27	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство автостоянки по адресу Т.Рыскулова №19 по. Шиели Шиелинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Подготовительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**8944,046**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	3 657,343	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,92	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущихценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 944 046**
1	**1146-0601-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения**	**$м^3$ строительного объема, включая подвал**	**1 643,011**	**5 027**	**8 259 416**
2	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**874,368**	**255**	**222 964**
3	**412-102-0208** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	**т·км**	**6 994,944**	**66**	**461 666**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220'Q9Ж5'Н2ХМ+Ш1БЦ8+РБ''11.08'''''*
2	Ю''Строительство автостоянки по адресу Т.Рыскулова №19 по. Шиели Шиелинского района Кызылординской области'№МКЗ-01/02/25'01-01'Подготовительные работы'РП'01'01-01-01'Подготовительные работы'РП''в текущихценах 2024г.*
3	Е11-460601-0901'1060,3+315,761+266,95''Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения'м ^{3} строительного объема, включая подвал*
4	С3414-104-0501'437,184.2''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
5	С3412-102-0208'437,184.2.8''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км'т·км*
6	К'*