1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	11-120101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	36	1173,60	74,21	42249	2672	5410	0,24	8
		м2 кровли		160,65	10,34	5783	372	56,4	0,01	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
233.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24	8,4600	683,570	5783,00			
233.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5184					
233.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0468		141,00			
233.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,3636		1124,00			
233.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0396		104,00			
233.6	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	2,9700		1198,00			
233.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0684		105,00			
233.8	21-010301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	0,3780	1562,050	590,00			
233.9	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	3,41	122,7600	85,530	10500,00			
233.10	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	10,12	364,3200	62,320	22704,00			
		Накладные расходы -		*150,29*		*5410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*96,44*				*3472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,85*				*1939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,91*		*3813*				
		Сметная стоимость				*51472*				
234	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	86,4	83,06	0,15	7176	13	1851	0,05	4
		м2 фасада (без вычета проемов)		30,37	0,07	2624	6	56,4	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	4,2300	619,800	2624,00			
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0086					
234.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0086		13,00			
234.4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	0,0199	214562,800	4264,00			
234.5	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	1,2100	227,460	275,00			
		Накладные расходы -		*21,42*		*1851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*17,17*				*1483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,25*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,36*		*722*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9749*				
		ОКНА								
235	11-100106-0301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	2,43	2597,97	156,49	6313	380	1559	1,32	3
		м2 проемов		797,49	55,31	1938	134	59,8	0,07	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,32	3,2100	604,190	1938,00			
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,1679					
235.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,0875		0,73			
235.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0360		94,00			
235.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,03	0,0782		184,00			
235.6	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,0435		18,00			
235.7	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,07	0,1796		2,00			
235.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0537		82,00			
235.9	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0041	19533,390	81,00			
235.10	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,22	0,5224	227,460	119,00			
235.11	21-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0119	15560,430	185,00			
235.12	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4,28	10,4000	187,250	1947,00			
235.13	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1,00	2,4300	--	--			
235.14	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,39	3,3800	215,220	727,00			
235.15	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,54	1,3200	585,900	775,00			
235.16	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0006	12595,490	7,00			
235.17	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,02	0,0530	227,460	12,00			
235.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,1808	153,640	28,00			
235.19	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	0,0001	180808,260	22,00			
235.20	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00	0,0012	75443,280	92,00			
		Накладные расходы -		*641,75*		*1559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*509,97*				*1239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,78*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,18*		*630*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8502*				
236	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2,43	5946,43	--	14450	--	613	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,13*		*613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*252,13*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495,88*		*1205*				
		Сметная стоимость				*16268*				
237	11-150501-0104 РСНБ РК 2015	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	2,43	913,51	17,25	2220	42	491	0,45	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		280,17	5,53	681	13	54,8	0,01	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	1,1000	620,020	681,00
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0192		
237.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0080		25,00
237.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0112		17,00
237.5	21-100502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00	0,0015	116617,620	179,00
237.6	21-130508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,57	3,8200	344,740	1315,00
237.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0049	84,660	0,41
237.8	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,01	0,0243	120,360	3,00
237.9	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00	0,0001	302,970	0,02

		Накладные расходы -		*201,93*		*491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*156,56*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,37*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,24*		*217*				
		Сметная стоимость				*2928*				
238	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	2569,77	--	2570	--	109	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,96*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,96*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,30*		*214*				
		Сметная стоимость				*2893*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	9	257,85	0,61	2321	6	360	0,08	1
		м коробок		46,43	0,28	418	3	59,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
239.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	0,7038	593,920	418,00			
239.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0036					
239.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0036		6,00			
239.4	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	10,0800	187,250	1887,00			
239.5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0639	153,640	10,00			
		Накладные расходы -		*40,05*		*360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*27,93*				*251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,12*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,83*		*214*				
		Сметная стоимость				*2896*				
		ДВЕРИ								
240	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	5,36	1467,02	282,91	7863	1516	2585	0,90	5
		м2 проемов		600,46	73,52	3218	394	59,8	0,10	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
240.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	4,8200	667,820	3218,00			
240.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10	0,5414					
240.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07	0,3709		1147,00			
240.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0638		168,00			
240.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,0959		39,00			
240.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1067		163,00			
240.7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0056	19533,390	110,00			
240.8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0043	20497,230	88,00			
240.9	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1,00	5,3600	--	--			
240.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	4,7700	215,220	1027,00			
240.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,43	2,3200	585,900	1357,00			
240.12	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0009	12595,490	11,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.13	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,02	0,1126	227,460	26,00			
240.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,2214	153,640	34,00			
240.15	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,38	2,0100	189,720	381,00			
240.16	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00	0,0013	75443,280	95,00			
		Накладные расходы -		*482.33*		*2585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*403.04*				*2160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,29*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.95*		*836*				
		Сметная стоимость				*11284*				
241	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	10,78	1172,10	219,18	12635	2363	4612	0,80	9
		м2 проемов		547,56	59,09	5903	637	59,8	0,08	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
241.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,80	8,6300	683,630	5903,00			
241.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,8743					
241.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,05	0,5455		1686,00			
241.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1056		278,00			
241.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,1412		57,00			
241.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2231		342,00			
241.7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0082	19533,390	160,00			
241.8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0075	20497,230	155,00			
241.9	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1,00	10,7800	--	--			
241.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	7,0100	215,220	1508,00			
241.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,30	3,1900	585,900	1870,00			
241.12	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0012	12595,490	15,00			
241.13	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,02	0,1639	227,460	37,00			
241.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1811	153,640	28,00			
241.15	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,22	2,4200	189,720	458,00			
241.16	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00	0,0018	75443,280	139,00			
		Накладные расходы -		*427,86*		*4612*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*362,78*				*3911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,08*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,00*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18627*				
242	21-090102-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ СТ РК 943-92	10,78	15395,61	--	165965	--	7037	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*652,77*		*7037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*652,77*				*7037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1283,87*		*13840*				
		Сметная стоимость				*186842*				
243	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,8	3554,02	--	6397	--	271	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,69*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,69*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,38*		*533*				
		Сметная стоимость				*7202*				
244	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,4	4276,94	--	5988	--	254	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,34*		*254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,34*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,66*		*499*				
		Сметная стоимость				*6741*				
245	21-090102-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	2,26	13806,57	--	31203	--	1323	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,40*		*1323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*585,40*				*1323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1151,36*		*2602*				
		Сметная стоимость				*35128*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	5	2569,77	--	12849	--	545	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,96*		*545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,96*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,30*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14465*				
247	11-201101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	1	11892,40	213,80	11892	214	1513	2,10	2
		дверь		1558,47	44,09	1558	44	60,4	0,06	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
247.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,10	2,1000	741,900	1558,00
247.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,0630		
247.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,88	0,8820		117,00
247.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,0630		97,00
247.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0041	381819,660	1565,00
247.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0007	195385,080	141,00
247.7	23-050301-0401	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	1,00	1,0000	8413,980	8414,00

		Накладные расходы -		*1513,22*		*1513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*967,95*				*968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*545,28*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1072,45*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14478*				
		ПОЛЫ								
ТИП1										
248	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	9,5	900,71	58,86	8557	559	1736	0,36	3
		м2 покрытия		208,48	19,21	1981	183	60,9	0,03	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
248.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	3,4300	577,640	1981,00
248.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2698		
248.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,1140		342,00
248.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,04	0,3762		4,00

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
248.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,0770			118,00			
248.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0789			95,00			
248.7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	0,2907	1742,560		507,00			
248.8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	0,2907	18929,840		503,00			
248.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,3325	22,670		8,00			
		Накладные расходы -		*182,73*		*1736*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*138,66*					*1317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,07*					*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*823*					
		Сметная стоимость				*11116*					
249	11-130701-1001 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10	9,5	1678,01	434,08	15941		4124	4423	0,77	7
		м2		479,14	218,91	4552		2080	54,2	0,32	3
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
249.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	7,3400	619,870		552,00			
249.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	3,0700						
249.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,1055			317,00			
249.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,09	0,8550			576,00			
249.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,1100			231,00			
249.6	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,1463	1742,120		255,00			
249.7	21-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,00	9,5000	368,220		498,00			
249.8	21-130101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,01	0,1055	24448,380		578,00			
249.9	21-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,00	0,0006	445755,300		254,00			
249.10	22-041004-0101	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,07	0,6365	1068,960		680,00			
		Накладные расходы -		*465,53*		*4423*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*378,34*					*3594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,19*					*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,48*		*1629*					
		Сметная стоимость				*21993*					
ТИП 2 30ММ											
250	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,8	575,94	16,19	6220		175	1727	0,36	4
		м2 стяжки		205,59	7,87	2220		85	60,9	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	3,8400	577,400	2220,00			
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1372					
250.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,9796		10,00			
250.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1372		165,00			
250.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,2203	17322,000	3816,00			
250.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,3780	22,670	9,00			
		Накладные расходы -		*159,93*		*1727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*636*				
		Сметная стоимость				*8583*				
251	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	10,8	187,28	5,51	2023	60	138	--	--
		м2 стяжки		5,08	2,60	55	28	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0475	1157,410	55,00			
251.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0227					
251.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	0,2506		2,00			
251.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0227		27,00			
251.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0551	17322,000	954,00			
		Накладные расходы -		*12,82*		*138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4,68*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,14*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,01*		*173*				
		Сметная стоимость				*2334*				
252	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	10,8	219,68	0,46	2373	5	1206	0,29	3
		м2 поверхности		202,24	0,21	2184	2	48,5	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	3,1200	699,730	2184,00			
252.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0032					
252.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0032		5,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252.4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0076	18043,940	136,00			
252.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,5400	84,660	46,00			
252.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0540	22,670	1,00			
		Накладные расходы -		*111,67*		*1206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*98,19*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,48*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*286*				
		Сметная стоимость				*3865*				
ТИП 3										
253	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	1,8	185,33	17,18	334	31	215	0,26	--
		м2 изолируемой поверхности		168,14	7,97	303	14	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
253.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,26	0,4644	652,450	303,00			
253.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0209					
253.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0032		4,00			
253.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0176		27,00			
253.5	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	1,8500	--	--			
		Накладные расходы -		*119,66*		*215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*107,26*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,41*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,40*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
254	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,036	29793,31	--	1073	--	45	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1263,24*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1263,24*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2484,52*		*89*				
		Сметная стоимость				*1208*				
40ММ										
255	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,8	575,94	16,19	1037	29	288	0,36	1
		м2 стяжки		205,59	7,87	370	14	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	0,6408	577,400	370,00			
255.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0229					
255.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,1633		2,00			
255.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0229		28,00			
255.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0367	17322,000	636,00			
255.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0630	22,670	1,00			
		Накладные расходы -		*159,93*		*288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*106*				
		Сметная стоимость				*1431*				
256	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1,8	374,56	11,03	674	20	46	--	--
		м2 стяжки		10,16	5,21	18	9	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
256.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0079	2272,730	18,00			
256.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0038					
256.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	0,0418		0,41			
256.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0038		5,00			
256.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0092	17322,000	159,00			
		Накладные расходы -		*25,64*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*58*				
		Сметная стоимость				*778*				
257	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	1,8	624,46	54,22	1124	98	246	0,27	--
		м2 покрытия		155,35	17,88	280	32	60,9	0,03	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
257.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	0,4842	578,270	280,00			
257.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0475					
257.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0194		58,00			
257.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,03	0,0585		0,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,0146		22,00			
257.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0135		16,00			
257.7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	0,0551	1742,560	96,00			
257.8	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0367	17681,040	649,00			
257.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0693	22,670	2,00			
		Накладные расходы -		*136,44*		*246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*105,49*				*190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,87*		*110*				
		Сметная стоимость				*1479*				
ТИП 4										
258	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,3	575,94	16,19	749	21	208	0,36	--
		м2 стяжки		205,59	7,87	267	10	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	0,4628	576,920	267,00			
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0165					
258.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,1179		1,00			
258.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0165		20,00			
258.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0265	17322,000	459,00			
258.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0455	22,670	1,00			
		Накладные расходы -		*159,93*		*208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*77*				
		Сметная стоимость				*1033*				
2 СЛОЯ										
259	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	1,3	950,21	46,99	1235	61	339	0,42	1
		м2 изолируемой поверхности		340,69	6,55	443	9	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	0,5408	819,160	443,00			
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0127					
259.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,0780		1,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	0,1046		42,00			
259.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0051		6,00			
259.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0077		12,00			
259.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	1,4600	229,200	334,00			
259.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0045	58564,320	263,00			
259.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0002	31967,820	6,00			
259.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0065	84,660	0,55			
259.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0030	20254,140	61,00			
259.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0012	54217,080	67,00			
		Накладные расходы -		*260,72*		*339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*126*				
		Сметная стоимость				*1700*				
260	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	1,3	628,26	23,27	817	30	207	0,25	--
		м2 изолируемой поверхности		205,56	3,73	267	5	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
260.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	0,3263	818,270	267,00			
260.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0073					
260.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,05	0,0585		0,80			
260.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	0,0478		19,00			
260.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0030		4,00			
260.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0043		7,00			
260.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	1,4600	229,200	334,00			
260.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0020	58564,320	115,00			
260.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0001	31967,820	2,00			
260.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0014	20254,140	28,00			
260.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0007	54217,080	40,00			
		Накладные расходы -		*159,50*		*207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127,46*				*166*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,04*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,02*		*82*				
		Сметная стоимость				*1106*				
261	11-110101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	1,3	86,36	3,13	112	4	70	0,13	--
		м2 затирки		78,67	0,93	102	1	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
261.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	0,1664	612,980	102,00			
261.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0018					
261.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0010		3,00			
261.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0008		0,94			
261.5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,00	0,0034	1742,560	6,00			
		Накладные расходы -		*54,19*		*70*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48,48*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,72*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,24*		*15*				
		Сметная стоимость				*197*				
262	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	1,3	379,38	23,81	493	31	183	0,24	--
		м2 изолируемой поверхности		193,29	2,87	251	4	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
262.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24	0,3159	794,560	251,00			
262.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0056					
262.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,02	0,0195		0,27			
262.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	0,0568		23,00			
262.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0023		3,00			
262.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0033		5,00			
262.7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0023	58564,320	134,00			
262.8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0001	31967,820	3,00			
262.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0065	84,660	0,55			
262.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0016	20254,140	33,00			
262.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0007	54217,080	40,00			
		Накладные расходы -		*140,61*		*183*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*119,46*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,15*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,60*		*54*				
		Сметная стоимость				*730*				
263	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	1,3	137,27	12,32	178	16	63	0,08	--
		м2 изолируемой поверхности		65,23	1,60	85	2	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
263.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	0,1066	797,370	85,00			
263.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0031					
263.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,01	0,0143		0,20			
263.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,0285		11,00			
263.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0013		2,00			
263.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0018		3,00			
263.7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0010	58564,320	59,00			
263.8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0001	31967,820	2,00			
263.9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0008	20254,140	17,00			
		Накладные расходы -		*48,24*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40,70*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,84*		*19*				
		Сметная стоимость				*260*				
264	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	1,3	2402,73	42,82	3124	56	704	1,06	1
		м2 покрытия		674,20	18,74	876	24	60,9	0,03	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
264.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,06	1,3800	635,700	876,00			
264.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0382					
264.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0047		14,00			
264.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,0299		36,00			
264.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0036		6,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0169	15500,570	262,00			
264.7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	1,3300	1434,080	1902,00			
264.8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,03	0,0398	672,080	27,00			
264.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0500	22,670	1,00			
		Накладные расходы -		*541,77*		*704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,77*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,56*		*306*				
		Сметная стоимость				*4135*				
ТИП 5										
265	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,3	575,94	16,19	4204	118	1168	0,36	3
		м2 стяжки		205,59	7,87	1501	57	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
265.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	2,6000	577,570	1501,00			
265.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0927					
265.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,6621		6,00			
265.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0927		112,00			
265.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1489	17322,000	2580,00			
265.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,2555	22,670	6,00			
		Накладные расходы -		*159,93*		*1168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*430*				
		Сметная стоимость				*5801*				
266	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	7,3	374,56	11,03	2734	80	187	--	--
		м2 стяжки		10,16	5,21	74	38	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
266.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0321	2303,860	74,00			
266.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0153					
266.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	0,1694		2,00			
266.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0153		18,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0372	17322,000	645,00			
		Накладные расходы -		*25.64*		*187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*234*				
		Сметная стоимость				*3155*				
267	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	7,3	2402,73	42,82	17540	313	3955	1,06	8
		м2 покрытия		674,20	18,74	4922	137	60,9	0,03	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,06	7,7400	636,080	4922,00			
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2146					
267.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0263		79,00			
267.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,1679		202,00			
267.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0204		31,00			
267.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0949	15500,570	1471,00			
267.7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	7,4500	1434,080	10678,00			
267.8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,03	0,2234	672,080	150,00			
267.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,2811	22,670	6,00			
		Накладные расходы -		*541,77*		*3955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*3081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,77*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,56*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23214*				
ТИП 6										
268	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,8	4313,48	583,21	16391	2216	5484	2,99	11
		м3 подстилающего слоя		1775,19	209,94	6746	798	60,9	0,30	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,99	11,3600	593,730	6746,00			
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	1,1400					
268.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,3040		913,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,8360		1283,00			
268.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,6700		20,00			
268.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	4,2600	1742,560	7416,00			
268.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,5700	22,670	13,00			
		Накладные расходы -		*1443,10*		*5484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*4594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,53*		*1750*				
		Сметная стоимость				*23625*				
269	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,5	575,94	16,19	8927	251	2479	0,36	6
		м2 стяжки		205,59	7,87	3187	122	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	5,5200	577,560	3187,00			
269.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1968					
269.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	1,4100		14,00			
269.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1968		237,00			
269.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,3162	17322,000	5477,00			
269.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,5425	22,670	12,00			
		Накладные расходы -		*159,93*		*2479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*2015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*912*				
		Сметная стоимость				*12318*				
270	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	15,5	93,64	2,76	1451	43	99	--	--
		м2 стяжки		2,54	1,30	39	20	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0682	571,850	39,00			
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0325					
270.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	0,3596		4,00			
270.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0325		39,00			
270.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0791	17322,000	1369,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6,41*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,34*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,07*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,00*		*124*				
		Сметная стоимость				*1674*				
271	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	15,5	2402,73	42,82	37242	664	8397	1,06	16
		м2 покрытия		674,20	18,74	10450	290	60,9	0,03	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
271.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,06	16,4300	636,030	10450,00			
271.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,4557					
271.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0558		168,00			
271.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,3565		430,00			
271.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0434		66,00			
271.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,2015	15500,570	3123,00			
271.7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	15,8100	1434,080	22673,00			
271.8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,03	0,4743	672,080	319,00			
271.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,5968	22,670	14,00			
		Накладные расходы -		*541,77*		*8397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*6541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,77*				*1856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,56*		*3651*				
		Сметная стоимость				*49291*				
ТИП 7										
272	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,79	20689,79	4,68	37035	8	4039	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		2172,98	--	3890	--	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
272.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,66	6,5500	593,770	3890,00			
272.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8592		8,00			
272.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,5549	1742,560	967,00			
272.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,8300	16926,270	30904,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0018	12257,670	22,00			
272.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,00	3,5800	343,480	1230,00			
272.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,6265	22,670	14,00			
		Накладные расходы -		*2256,70*		*4039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*2369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*1671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*3286*				
		Сметная стоимость				*44360*				
273	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	7,3	624,46	54,22	4559	396	996	0,27	2
		м2 покрытия		155,35	17,88	1134	130	60,9	0,03	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
273.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	1,9600	577,480	1134,00			
273.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,1927					
273.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0788		237,00			
273.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,03	0,2373		2,00			
273.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,0591		91,00			
273.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0547		66,00			
273.7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	0,2234	1742,560	389,00			
273.8	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1489	17681,040	2633,00			
273.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,2811	22,670	6,00			
		Накладные расходы -		*136,44*		*996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*105,49*				*770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,95*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,87*		*444*				
		Сметная стоимость				*5999*				
274	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	30	101,68	0,61	3050	18	1521	0,10	3
		м плинтусов		72,78	0,28	2183	8	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	3,1200	699,680	2183,00			
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0120					
274.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0120		18,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274.4	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0480	17681,040	849,00			
		Накладные расходы -		*50.69*		*1521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*44.49*				*1335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.20*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.19*		*366*				
		Сметная стоимость				*4936*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
275	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	90,3	672,27	6,70	60706	605	21919	0,57	51
		м2 оштукатуриваемой поверхности		373,61	1,43	33737	129	54,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,57	51,1100	660,090	33737,00			
275.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2077					
275.3	31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,04	3,7000		355,00			
275.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2077		250,00			
275.5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0361	18201,270	657,00			
275.6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,2600	17905,470	22636,00			
275.7	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,03	2,3800	1284,180	3061,00			
275.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00	0,0632	153,640	10,00			
		Накладные расходы -		*242,74*		*21919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,52*				*18558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,22*				*3361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,20*		*6610*				
		Сметная стоимость				*89235*				
276	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	9,4	515,84	50,35	4849	473	2711	0,65	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		429,05	37,62	4033	354	54,8	0,06	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
276.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	6,1100	660,070	4033,00			
276.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,5706					
276.3	31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,05	0,4418		42,00			
276.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0583		70,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,05	0,5123		361,00			
276.6	21-020499-9901	Растворы	м3	0,02	0,1419	--	--			
276.7	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,03	0,2604	1284,180	334,00			
276.8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0006	12595,490	7,00			
276.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00	0,0066	153,640	1,00			
		Накладные расходы -		*288,45*		*2711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255,74*				*2404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,71*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,34*		*605*				
		Сметная стоимость				*8165*				
277	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	61,1	347,55	3,01	21236	184	9168	0,37	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		235,33	1,55	14379	95	54,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,37	22,6100	636,040	14379,00			
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1527					
277.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1527		184,00			
277.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,3666	18201,270	6673,00			
		Накладные расходы -		*150,05*		*9168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*129,81*				*7932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,24*				*1237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,81*		*2432*				
		Сметная стоимость				*32837*				
278	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	91,2	420,77	3,62	38374	330	16819	0,45	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности		289,75	1,86	26425	170	54,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	41,0400	643,880	26425,00			
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2736					
278.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2736		330,00			
278.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,6384	18201,270	11620,00			
		Накладные расходы -		*184,42*		*16819*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*159,80*				*14574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,62*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,41*		*4415*				
		Сметная стоимость				*59608*				
279	11-150401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	152,4	55,37	0,58	8439	88	3538	0,06	9
		м2 окрашиваемой поверхности		36,25	0,27	5525	41	54,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
279.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	8,6900	636,020	5525,00			
279.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0610					
279.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0152		18,00			
279.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0457		70,00			
279.5	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,01	1,0700	1139,030	1215,00			
279.6	21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,00	0,0006	533599,840	325,00			
279.7	21-130816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,00	0,0335	23553,840	790,00			
279.8	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,01	1,5200	120,360	183,00			
279.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,02	2,5900	120,360	312,00			
		Накладные расходы -		*23,21*		*3538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*20,02*				*3050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,29*		*958*				
		Сметная стоимость				*12935*				
280	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	25,6	240,11	0,89	6147	23	2052	0,19	5
		м2 окрашиваемой поверхности		122,12	0,41	3126	11	54,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,19	4,9200	635,990	3126,00			
280.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0154					
280.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0026		3,00			
280.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0128		20,00			
280.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00	0,0001	951,320	0,10			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
280.6	21-130803-1001	Ветошь	кг		0,00	0,0538	84,660	5,00			
280.7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2		0,01	0,2048	162,180	33,00			
280.8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		0,10	2,6400	269,310	710,00			
280.9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг		0,27	6,8400	319,480	2184,00			
280.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг		0,05	1,2800	51,640	66,00			
		Накладные расходы -			*80,17*		*2052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%			*67,15*				*1719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*13,03*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*25,62*		*656*				
		Сметная стоимость					*8855*				
281	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	110,6		38,19	1,35	26343	149	6838	0,14	15
		м2 окрашиваемой поверхности			89,94	0,62	9947	69	54,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель		Количество		Стоимость				
				на единицу		всего	на единицу	всего			
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		0,14	15,2600	651,720	9947,00			
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,00	0,0995					
281.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,00	0,0111		13,00			
281.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,00	0,0885		136,00			
281.5	21-130803-1001	Ветошь	кг		0,00	0,1106	84,660	9,00			
281.6	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг		0,52	57,5100	276,440	15899,00			
281.7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2		0,00	0,3318	162,180	54,00			
281.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг		0,05	5,5300	51,640	286,00			
		Накладные расходы -			*61,83*		*6838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%			*49,63*				*5489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*12,20*				*1350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*24,00*		*2655*				
		Сметная стоимость					*35836*				
282	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	13		62,90	1,50	3418	19	895	0,15	2
		м2 окрашиваемой поверхности			00,36	0,69	1305	9	54,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель		Количество		Стоимость				
				на единицу		всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	2,0000	651,850	1305,00			
282.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0130					
282.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0013		2,00			
282.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0117		18,00			
282.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0143	84,660	1,00			
282.6	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,57	7,4100	276,440	2048,00			
282.7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,00	0,0429	162,180	7,00			
282.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,06	0,7150	51,640	37,00			
		Накладные расходы -		*68,87*		*895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*55,38*				*720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,50*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*345*				
		Сметная стоимость				*4658*				
283	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	6,29	3444,50	11,26	21666	71	5738	2,00	13
		м2 поверхности облицовки		1335,84	5,37	8402	34	54,8	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
283.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	12,5800	667,890	8402,00			
283.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0541					
283.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0031		9,00			
283.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0509		61,00			
283.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0944	18300,210	1727,00			
283.6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0025	18043,940	45,00			
283.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0314	84,660	3,00			
283.8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1,00	6,2900	1814,480	11413,00			
283.9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,00	0,0063	672,080	4,00			
283.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0292	22,670	0,66			
		Накладные расходы -		*912,19*		*5738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*734,98*				*4623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,21*				*1115*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,54*		*2192*				
		Сметная стоимость				*29596*				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК								
284	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	5	873,26	--	4366	--	2875	1,54	8
		м3 грунта		873,26	--	4366	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
284.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	7,7000	567,010	4366,00			
		Накладные расходы -		*575,00*		*2875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*516,09*				*2580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,91*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,86*		*579*				
		Сметная стоимость				*7820*				
285	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	538,48	--	1077	--	709	0,97	2
		м3 грунта		538,48	--	1077	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
285.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	1,9400	554,010	1077,00			
		Накладные расходы -		*354,57*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
286	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,2	4198,68	942,96	840	189	130	0,85	--
		м3 основания		504,65	386,38	101	77	50,8	0,54	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	0,1700	594,120	101,00			
286.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1080					
286.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0920		141,00			
286.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1840		2,00			
286.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0160		45,00			
286.6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,2300	2389,270	550,00			
286.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0300	22,670	0,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*649,86*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*78*				
		Сметная стоимость				*1048*				
287	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,23	1057,30	--	243	--	10	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,83*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,83*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,17*		*20*				
		Сметная стоимость				*274*				
288	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,01	99226,93	1055,51	992	11	45	--	--
		т		--	467,42	--	5	60,3	0,58	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
288.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0058		
288.2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0029		11,00
288.3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0103	95312,060	982,00

		Накладные расходы -		*4501,03*		*45*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*281,86*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219,17*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8298,24*		*83*				
		Сметная стоимость				*1120*				
289	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	1	23651,32	1235,20	23651	1235	2370	3,81	4
		м3		2361,59	342,28	2362	342	48,5	0,42	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,81	3,8100	619,950	2362,00
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42	0,4246		
289.3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,40	0,4000		13,00
289.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0202		53,00
289.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,38	0,3800		892,00
289.6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,80	1,8000		240,00
289.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0244		37,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289.8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,0058	17358,750	101,00			
289.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	1,0100	18929,840	19214,00			
289.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0017	25961,370	44,00			
289.11	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0007	20497,230	14,00			
289.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0015	20497,230	31,00			
289.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0005	22500,480	12,00			
289.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,68	0,6800	153,640	104,00			
289.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0023	200244,360	461,00			
289.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0016	22,670	0,04			
289.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,11	0,1130	655,420	74,00			
		Накладные расходы -		*2369,79*		*2370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1311,38*				*1311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1058,42*				*1058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2081,69*		*2082*				
		Сметная стоимость				*28102*				
290	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	6	444,95	10,80	2670	65	953	0,41	2
		м2		242,83	--	1457	--	55,3	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
290.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	2,4500	593,720	1457,00			
290.2	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	0,1608		65,00			
290.3	21-130104-0901	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,00	0,0012	60690,000	73,00			
290.4	21-130104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00	0,0186	57719,760	1074,00			
290.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0180	84,660	2,00			
		Накладные расходы -		*158,84*		*953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*134,28*				*806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,56*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*290*				
		Сметная стоимость				*3913*				
291	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6	696,66	10,92	4180	66	648	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		146,70	1,40	880	8	50,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
291.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	1,2700	691,820	880,00			
291.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0120					
291.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,1170		47,00			
291.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0120		18,00			
291.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	14,4000	212,160	3055,00			
291.6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0014	51147,900	74,00			
291.7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0010	109928,760	106,00			
		Накладные расходы -		*107,96*		*648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*386*				
		Сметная стоимость				*5214*				
292	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,004	193211,13	715,75	773	3	111	58,00	--
		т		38284,64	287,75	153	1	48,5	0,36	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
292.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	0,2320	659,480	153,00			
292.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0014					
292.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0006		2,00			
292.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0008		1,00			
292.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0040	154210,740	617,00			
		Накладные расходы -		*27692,97*		*111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*71*				
		Сметная стоимость				*954*				
293	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,004	407371,37	4890,70	1629	20	130	42,30	--
		т металлических изделий		27236,12	1742,50	109	7	50,8	2,49	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
293.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,30	0,1692	644,210	109,00			
293.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,0100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,0028		9,00			
293.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,80	0,0072		11,00			
293.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0030	18300,210	55,00			
293.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,0002	205870,680	49,00			
293.7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,00	0,0040	346249,800	1385,00			
293.8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,00	0,0200	583,470	12,00			
		Накладные расходы -		*32617,86*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35199,14*		*141*				
		Сметная стоимость				*1900*				
ОТМОСТКА										
294	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,73	3168,78	942,96	5482	1631	1049	0,85	1
		м3 основания		504,65	386,38	873	668	50,8	0,54	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
294.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	1,4700	593,680	873,00			
294.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,9342					
294.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,7958		1221,00			
294.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,5900		19,00			
294.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1384		391,00			
294.6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,9900	1493,710	2972,00			
294.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,2595	22,670	6,00			
		Накладные расходы -		*606,19*		*1049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*522*				
		Сметная стоимость				*7053*				
295	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,9895	1057,30	--	2103	--	89	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,83*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,83*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,17*		*175*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2368*				
296	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	11,58	164,94	1,73	1910	20	793	0,14	2
		м2 покрытия		97,31	0,54	1127	6	60,3	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	1,6700	675,850	1127,00			
296.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0081					
296.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0035		10,00			
296.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0023		6,00			
296.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		4,00			
296.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,01	0,0579	1742,560	101,00			
296.7	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00	0,0069	95312,060	662,00			
296.8	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,07	0,8268	--	--			
		Накладные расходы -		*68,50*		*793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*59,00*				*683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,50*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,68*		*216*				
		Сметная стоимость				*2919*				
297	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	0,826	14389,36	--	11886	--	504	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*991*				
		Сметная стоимость				*13381*				
298	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	15,44	1591,44	16,64	24572	257	5264	0,70	11
		м бортового камня		429,00	6,01	6624	93	60,3	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
298.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	10,7800	614,640	6624,00			
298.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1004					
298.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0942		247,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0062		9,00			
298.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	0,9110	18929,840	17244,00			
298.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0093	15500,570	144,00			
298.7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0262	10651,170	280,00			
298.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1544	153,640	24,00			
298.9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1,00	15,4400	--	--			
		Накладные расходы -		*340,91*		*5264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*262,31*				*4050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,60*				*1214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,59*		*2387*				
		Сметная стоимость				*32222*				
299	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,46	35484,45	--	16323	--	692	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1504,54*		*692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1504,54*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2959,12*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18376*				
		ПЛОЩАДКА								
300	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,71	2936,54	553,23	5021	946	824	0,78	1
		м3 основания		463,09	211,43	792	362	50,8	0,29	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
300.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	1,3300	593,790	792,00
300.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,4959		
300.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,3591		551,00
300.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,7182		9,00
300.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1368		386,00
300.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	1,8800	1742,560	3278,00
300.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,2565	22,670	6,00
		Накладные расходы -		*481,70*		*824*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*342,66*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,04*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,46*		*468*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6312*				
301	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	0,12	6475,83	904,17	777	109	308	6,93	1
		м3 изолирующего слоя		3929,66	405,88	472	49	50,8	0,58	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,93	0,8316	567,580	472,00			
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0696					
301.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	0,0696		107,00			
301.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	0,1392		2,00			
301.5	21-010102-0101	Глина	м3	1,15	0,1380	1423,880	196,00			
301.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,20	0,0240	22,670	0,54			
		Накладные расходы -		*2570,41*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2202,45*				*264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,96*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*723,70*		*87*				
		Сметная стоимость				*1172*				
302	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,23	19067,49	563,19	23453	693	1549	1,35	2
		м3		765,52	126,87	942	156	48,5	0,18	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
302.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	1,6600	567,300	942,00			
302.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,2230					
302.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5904		6,00			
302.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2214		685,00			
302.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0016		2,00			
302.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,2500	15773,670	19790,00			
302.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3075	6598,380	2029,00			
302.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0025	22,670	0,06			
		Накладные расходы -		*1259,62*		*1549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*2000*				
		Сметная стоимость				*27003*				
303	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	9	219,68	0,46	1977	4	1005	0,29	3
		м2 поверхности		202,24	0,21	1820	2	48,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
303.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	2,6000	699,730	1820,00			
303.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0027					
303.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0027		4,00			
303.4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0063	18043,940	114,00			
303.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,4500	84,660	38,00			
303.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0450	22,670	1,00			
		Накладные расходы -		*111,67*		*1005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*98,19*				*884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.48*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*239*				
		Сметная стоимость				*3221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4165933	640087			1235
			Тенге			806647	181227			257
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2356				
Материалы -			Тенге			970				
Всего заработная плата -			Тенге				1320			
		Накладные расходы -	Тенге			689				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					565		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					124		
		Сметная прибыль -	Тенге			244				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1320			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3441373				
Материалы -			Тенге			1097894				
Всего заработная плата -			Тенге				904877			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			494481				
Местные материалы -			Тенге			502737				
		Накладные расходы -	Тенге			633222				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					467486		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					165736		
		Сметная прибыль -	Тенге			325968				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4400563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1372
		Сметная заработная плата -	Тенге				904877			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			631322				
Материалы -			Тенге			9572				
Всего заработная плата -			Тенге				39775			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			565770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			52018				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2 223		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2 795		
		Сметная прибыль -	Тенге			54667				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			738008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				39775			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90882				
	Материалы -		Тенге			24672				
	Всего заработная плата -		Тенге				41903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23103				
	Сдача и испытание -		Тенге			84				
		Накладные расходы -	Тенге			30236				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25 309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4 927		
		Сметная прибыль -	Тенге			9689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				41903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5272665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				987875			
		РАЗДЕЛ 7.Отопление								
304	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"Келет"	Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4К, мощность 1,0квт	4	20370,54	--	81482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*863.71*		*3455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*863.71*				3 55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1698.74*		*6795*				
		Сметная стоимость				*91732*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			81482	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			81482				
	Накладные расходы -		Тенге			3455				
	Сметная прибыль -		Тенге			6795				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			91732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			91732				
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	23-050405-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	6	102864,67	--	617188	--	26169	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4361,46*		*26169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4361,46*				*26169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8578,09*		*51469*				
		Сметная стоимость				*694825*				
306	23-050403-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-6,3, Р 1,1 кВт, n 1395 об/мин ГОСТ 11442-90	1	58673,35	--	58673	--	2488	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2487,75*		*2488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2487,75*				*2488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4892,89*		*4893*				
		Сметная стоимость				*66054*				
307	23-050411-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	1	77599,67	--	77600	--	3290	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3290,23*		*3290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3290,23*				*3290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6471,19*		*6471*				
		Сметная стоимость				*87361*				
308	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"Келет"	Электрокалорифер СФОЦ-16	1	82669,64	--	82670	--	3505	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3505,19*		*3505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3505,19*				*3505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6893,99*		*6894*				
		Сметная стоимость				*93069*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			836131	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82670				
	Местные материалы -		Тенге			82670				
		Накладные расходы -	Тенге			3505				
		Сметная прибыль -	Тенге			6894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93069				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			753461				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			753461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			31947				
		Сметная прибыль -	Тенге			62833				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			848240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			941309				
		РАЗДЕЛ 9.Канализация								
309	23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	7080,09	--	7080	--	300	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*300,20*		*300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,20*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,42*		*590*				
		Сметная стоимость				*7971*				
310	23-030102-1247 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	1	4053,66	--	4054	--	172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*171,88*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,88*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,04*		*338*				
		Сметная стоимость				*4564*				
311	23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	9308,81	--	9309	--	395	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*394,69*		*395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*394,69*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*776,28*		*776*				
		Сметная стоимость				*10480*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			20443	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			20443				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20443				
		Накладные расходы -	Тенге			867				
		Сметная прибыль -	Тенге			1705				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			23014				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			23014				
		РАЗДЕЛ 10.Технологические трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	23-040102-1407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	81671,35	--	245014	--	10389	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3462,87*		*10389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3462,87*				*10389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6810,74*		*20432*				
		Сметная стоимость				*275835*				
313	23-040102-1408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	7	131108,31	--	917758	--	38913	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5558,99*		*38913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5558,99*				*38913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10933,38*		*76534*				
		Сметная стоимость				*1033205*				
314	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TES CO"	Поплавковый выключатель MS-1	5	18035,71	--	90179	--	3824	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*764,71*		*3824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*764,71*				*3824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1504,03*		*7520*				
		Сметная стоимость				*101523*				
315	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Квант"	Ультразвкуковой расходомер-счетчик Взлет МР	2	293000,00	--	586000	--	24846	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12423,20*		*24846*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12423,20*				*24846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24433,86*		*48868*				
		Сметная стоимость				*659714*				
316	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Квант"	Модем GPRS	2	49600,00	--	99200	--	4206	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2103,04*		*4206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2103,04*				*4206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4136,24*		*8272*				
		Сметная стоимость				*111679*				
317	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Квант"	Програмное обезпечение Взлет СП на 1 узел	2	54000,00	--	108000	--	4579	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2289,60*		*4579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2289,60*				*4579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4503,17*		*9006*				
		Сметная стоимость				*121586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2046151	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			883379				
	Местные материалы -		Тенге			883379				
		Накладные расходы -	Тенге			37455				
		Сметная прибыль -	Тенге			73667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			994501				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1162772				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1162772				
		Накладные расходы -	Тенге			49302				
		Сметная прибыль -	Тенге			96966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1309040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2303540				

РАЗДЕЛ 11.Электроосвещение.Электрооборудование

318	13-080303-1401 РСНБ РК 2015	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2597,10	17,62	10388	70	2880	2,00	8
		шт.		1367,20	--	5469	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
318.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	8,0000	683,630	5469,00
318.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,1600		1,00
318.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,5200		69,00
318.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0080	137631,660	1101,00
318.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0002	381819,660	76,00
318.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,8800	182,580	891,00
318.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,0560	428,400	24,00
318.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,00	0,0120	742,990	9,00
318.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0080	288,660	2,00
318.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0040	1023,060	4,00
318.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,0640	620,160	40,00
318.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,8800	270,300	1319,00
318.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0003	222237,600	62,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,0800	2673,420	214,00			
318.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,08	0,3280	1953,300	641,00			
318.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	4,0000	116,280	465,00			
318.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,04	0,1520	--	--			
318.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00	0,0040	179,520	0,72			
		Накладные расходы -		*720,09*		*2880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 4,8%		*585,16*				*2341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,93*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,37*		*1061*				
		Сметная стоимость				*14330*				
319	23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники подвесные, тип НСП11-100-434-У3 ГОСТ 17677-82	2	3385,69	--	6771	--	287	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,55*		*287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,55*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,34*		*565*				
		Сметная стоимость				*7623*				
320	23-070101-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники подвесные, тип НСП02-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82	10	2524,14	--	25241	--	1070	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,02*		*1070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,02*				*1070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,49*		*2105*				
		Сметная стоимость				*28416*				
321	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСО-60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	5	436,71	--	2184	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,52*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,42*		*182*				
		Сметная стоимость				*2459*				
322	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	1,2	549,78	--	660	--	28	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,31*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			45244	70			8
			Тенге			5469	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45244				
	Материалы -		Тенге			4849				
	Всего заработная плата -		Тенге				5469			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34856				
		Накладные расходы -	Тенге			4358				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2341		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2017		
		Сметная прибыль -	Тенге			3968				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			53571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			53571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5469			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14995808	2086585			4078
			Тенге			2597197	830063			1176
	Стоимость оборудования -		Тенге			81482				
	Накладные расходы -		Тенге			3455				
	Сметная прибыль -		Тенге			6795				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			91732				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47600				
	Материалы -		Тенге			5819				
	Всего заработная плата -		Тенге				6788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34856				
		Накладные расходы -	Тенге			5047				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2905		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2142		
		Сметная прибыль -	Тенге			4212				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			56859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				6788			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11940011				
	Материалы -		Тенге			3298752				
	Всего заработная плата -		Тенге				3338794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1329482				
	Местные материалы -		Тенге			2494042				
	Транспортные расходы -		Тенге			239965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2438939				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1854070		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					584869		
		Сметная прибыль -	Тенге			1150316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15529265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5126
		Сметная заработная плата -	Тенге				3338794			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			684105				
	Материалы -		Тенге			9572				
	Всего заработная плата -		Тенге				39775			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			618553				
		Накладные расходы -	Тенге			54256				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24223		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30033		
		Сметная прибыль -	Тенге			59069				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			797430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				39775			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2242611				
	Материалы -		Тенге			24672				
	Всего заработная плата -		Тенге				41903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2174833				
	Сдача и испытание -		Тенге			84				
		Накладные расходы -	Тенге			121469				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					96160		
		Сметная прибыль -	Тенге			189126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2553206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				41903			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19028492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5254
		Сметная заработная плата -	Тенге				3427260			

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Еркебаев Б.

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Иманова Р.

Тех. надзор: ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"
Тех.надзор Толебай О.