Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: _____

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1,114.077** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **119.365** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт ГУ «Отдел занятости и социальных программ Сарканского района» области Жетысу

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Текущий ремонт	856.726	22.321		879.047
		Итого по главе 2	856.726	22.321		879.047
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	856.726	22.321		879.047
		сметная з/плата				133.270
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0.054
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	856.726	22.321		879.047
		Сметная прибыль (5)%	42.836			42.836
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	899.562	22.321		921.883
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах	**899.562**	**22.321**		**921.883**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**899.562**	**22.321**		**921.883**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%	*899.562*	*22.321*		*921.883*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**970.627**	**24.084**		**994.712**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*970.627*	*24.084*		*994.712*
		Итого по части I, II, III	**970.627**	**24.084**		**994.712**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*970.627*	*24.084*		*994.712*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**119.365**	**119.365**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.			*119.365*	*119.365*
		Всего по сводному сметному расчету	**970.627**	**24.084**	**119.365**	**1,114.077**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*970.627*	*24.084*	*119.365*	*1,114.077*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Текущий ремонт «Отдел занятости и социальных программ Сарканского района» области Жетысу

Форма 4

Наименование объекта: Текущий ремонт

Заказ 7

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт

Основание:

Сметная стоимость	**879.047**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**133.27**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0.054**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**879,047**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**879,047**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**879,047**
1	**6109-0306-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток полиуретановых тактильных**	**м2**	**15**	**7304**	**109,560**
2	**251-104-0102 Коб=1,02**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	**м2**	**15.3**	**24106**	**368,822**
3	**6125-0104-0206 Кклим = 1,06**	**Монтаж кнопки вызова**	**шт.**	**1**	**8864**	**8,864**
4	**290-000-0000 (кпл)**	**Кнопка вызова персонала**	**шт**	**1**	**13951.14**	**13,951**
5	**6119-0401-0501 Кклим = 1,08**	**Установка табличек на стене**	**шт.**	**8**	**3126**	**25,008**
6	**290-000-0000 (кпл)**	**Тактильные пиктограммы для инвалидов со шрифтом Брайля**	**шт**	**1**	**25504.43**	**25,504**
7	**290-000-0000 (кпл)**	**Вешала для одежды на 3 крючка**	**шт**	**3**	**1572.12**	**4,716**
8	**6106-0304-0204 Кклим = 1,08**	**Установка поручней**	**м**	**3.6**	**3103**	**11,171**
9	**290-000-0000 (кпл)**	**Поручень для унитаза откидной Труба нерж. д= 40 мм,**	**шт**	**1**	**13951.14**	**13,951**
10	**6115-0104-0302 Кклим = 1,04**	**Установка зеркал**	**шт.**	**1**	**3695**	**3,695**
11	**1206-0101-0901 Кклим = 1,06**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**8931**	**8,931**

12	**6108-0201-0105 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2**	**6005**	**12,010**
13	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 20-10П**	**м2**	**2**	**12298**	**24,596**
14	**223-502-0902**	**Ручка раздельная**	**пара**	**1**	**2802**	**2,802**
15	**223-504-0302**	**Петли дверные**	**шт.**	**2**	**531**	**1,062**
16	**223-502-0301**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**1**	**3410**	**3,410**
17	**6112-0202-0201 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**2**	**9835**	**19,670**
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.086	19441	1,672
18	**6112-0202-0703 Кклим = 1,04**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина 3 мм**	**м2**	**2**	**4385**	**8,770**
		неучтенные ресурсы				
18.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	7.2	84	605
19	**6112-0302-0103 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, откосы**	**м2**	**2**	**2112**	**4,224**
		неучтенные ресурсы				
19.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	216777	273
20	**6115-0102-0102 Кклим = 1,04**	**Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым**	**комплект**	**1**	**20263**	**20,263**
		неучтенные ресурсы				
20.1	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14480	14,480
21	**244-101-0302**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**1**	**64823**	**64,823**
22	**1215-0101-0401 Кклим = 1,06**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2550**	**2,550**
23	**6115-0103-0105 Кклим = 1,04**	**Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**11841**	**11,841**
24	**244-101-0101**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**шт.**	**1**	**13128**	**13,128**
25	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**9054**	**9,054**
26	**244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**6779**	**6,779**
27	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**1**	**2071**	**2,071**
28	**6107-0201-0405 Кклим = 1,08 :К1тр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом**	**м2**	**6**	**6393**	**38,358**
29	**522-101-1217-0031**	**Стол письменный 1000х600х800 мм**	**шт.**	**1**	**22321**	**22,321**

30	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0.12	255	31
31	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 15 км	т·км	1.8	45	81

Составил

Проверил

Наименование стройки: Текущий ремонт «Отдел занятости и социальных программ Сарканского района» области Жетысу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Текущий ремонт

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	54		
		Средства на оплату труда				**133,270**
		Машины и механизмы				
1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.087984	189	17
2	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.36348	43	16
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.08576	12910 3924	1,107 337
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1592344	6194 2299	986 366
5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.042082	8431 2746	355 116
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.225504	301	68

7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2934528	8314 2746	2,440 806
8	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0082944	98	1
9	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.088128	123	11
10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.1917568	22	4
11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.858816	19	16
12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3876336	23	9
13	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.084058	86	7
14	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.34944	154	54
		Итого по машинам и механизмам		**3.225624**		**5,090** **1,624**

Материалы

1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.086	19441	1,672
2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.002	19747	39
3	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.002	90584	181
4	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.0054	29764	161
5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.055	1186	65
6	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.104	1086	113
7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.014	861	12
8	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0.72	2108	1,518

9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0076	251	2
10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.0246	36	1
11	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.02	426	9
12	218-103-0201	Ветошь	кг	0.3062	1103	338
13	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0168	4057	68
14	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 20-10П	м2	2	12298	24,596
15	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3410	3,410
16	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	2802	2,802
17	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1,062
18	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	60	90	5,400
19	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	7.2	84	605
20	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5.1	145	740
21	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.48	2307	1,107
22	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0.452	2117	957
23	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0003	31625	9
24	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.984	189	753
25	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	731	7
26	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	216777	273
27	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.03	446	13
28	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	1	1579	1,579
29	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13128	13,128
30	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	64823	64,823
31	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14480	14,480
32	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9,054
33	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1620	1,620
34	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6779	6,779

35	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2071	2,071
36	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1,357
37	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.024	4837	116
38	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	15.3	24106	368,822
39	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0816	594	48
40	261-107-0831	Мусор строительный	т	0.1232		
41	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	116	118
42	290-000-0000	Вешала для одежды на 3 крючка	шт	3	1572.12	4,716
43	290-000-0000	Кнопка вызова персонала	шт	2	13951.14	27,902
44	290-000-0000	Тактильные пиктограммы для инвалидов со шрифтом Брайля	шт	1	25504.43	25,504

Итого по материалам **588,031**

Перевозка грузов

1	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 15 км	т·км	1.8	45	81
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0.12	255	31

Итого по перевозке грузов **112**

Инженерное оборудование

1	522-101-1217-0031	Стол письменный 1000х600х800 мм	шт.	1	22321	22,321

Итого по инженерному оборудованию **22,321**

Заказ 7 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Текущий ремонт «Отдел занятости и социальных программ Сарканского района» области Жетысу	
	Регион: Область Жетiсу Саркандский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08

№ п/п	Показатели
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Текущий ремонт	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6109-0306-0104 Устройство покрытий из плиток полиуретановых тактильных 15**
	Ресурс удален 261-201-0507
2	**251-104-0102 15 (Коб = 1,02)**
3	**6125-0104-0206 Монтаж кнопки вызова 1**
4	**290-000-0000 (кпл) Кнопка вызова персонала шт 1 13951,14**
5	**6119-0401-0501 Установка табличек на стене 8**

Заказ 7 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс удален 261-303-0122
6	**290-000-0000 (кпл) Тактильные пиктограммы для инвалидов со шрифтом Брайля шт 1 25504,43**
7	**290-000-0000 (кпл) Вешала для одежды на 3 крючка шт 3 1572,12**
8	**6106-0304-0204 Установка поручней 3,6**
	Ресурс удален 222-503-0201
9	**290-000-0000 (кпл) Поручень для унитаза откидной Труба нерж. д= 40 мм, шт 1 13951,14**
10	**6115-0104-0302 Установка зеркал 1**
	Ресурс удален 261-301-0508
11	**1206-0101-0901 1**
12	**6108-0201-0105 2**
	Ресурс удален 261-104-0121
	Ресурс удален 261-107-0628
13	**223-201-0103 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 20-10П 2**
14	**223-502-0902 1**
15	**223-504-0302 2**
16	**223-502-0301 1**
17	**6112-0202-0201 2**
18	**6112-0202-0703 Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина 3 мм 2**
	232-503-0103 Об=3,6

№ п/п	Показатели
19	**6112-0302-0103 Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, откосы 2**
20	**6115-0102-0102 1**
	Ресурс удален 241-101-0404
	Ресурс удален 244-101-0307
21	**244-101-0302 1**
22	**1215-0101-0401 1**
23	**6115-0103-0105 Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды 1**
	Ресурс удален 244-101-0100
	Ресурс удален 244-104-0400
	Ресурс удален 244-104-0603
	Ресурс удален 244-104-0701
24	**244-101-0101 1**
25	**244-104-0101 1**
26	**244-104-0408 1**
27	**244-104-0601 1**
28	**6107-0201-0405 Демонтаж гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом 6 :К1тр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**
	Ресурс удален 215-202-0702
	Ресурс удален 217-105-0102
	Ресурс удален 217-106-0103

Заказ 7 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 218-103-0203
	Ресурс удален 222-529-0103
	Ресурс удален 222-529-0302
	Ресурс удален 232-101-0102
	Ресурс удален 232-101-0601
	Ресурс удален 232-101-0602
	Ресурс удален 232-101-0603
	Ресурс удален 232-504-0201
	Ресурс удален 236-101-0116
	Ресурс удален 261-105-0132
29	**522-101-1217-0031 Стол письменный 1000х600х800 мм 1**
30	**414-104-0501 0,12**
31	**412-102-0215 0,12 (Коб = 15)**

SANA 2025.3 от 17.03.2025 г.

Наименование стройки:Текущий ремонт «Отдел занятости и социальных программ Сарканского района» области Жетысу

Заказ 7

Наименование объекта:Текущий ремонт

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Устройство покрытий из плиток полиуретановых тактильных**	м2	15
2	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана Коб =1,02**	м2	15,3
3	**Монтаж кнопки вызова**	шт.	1
4	**Кнопка вызова персонала (кпл)**	шт	1
5	**Установка табличек на стене**	шт.	8
6	**Тактильные пиктограммы для инвалидов со шрифтом Брайля (кпл)**	шт	1
7	**Вешала для одежды на 3 крючка (кпл)**	шт	3
8	**Установка поручней**	м	3,6
9	**Поручень для унитаза откидной Труба нерж. д= 40 мм, (кпл)**	шт	1
10	**Установка зеркал**	шт.	1
11	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1
12	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	м2	2
13	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 20-10П**	м2	2
14	**Ручка раздельная**	пара	1
15	**Петли дверные**	шт.	2
16	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	1
17	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	м2	2

18	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина 3 мм**	м2	2
19	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, откосы**	м2	2
20	**Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым**	комплект	1
21	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	комплект	1
22	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	1
23	**Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1
24	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	шт.	1
25	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1
26	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	1
27	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	1
28	**Демонтаж гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом**	м2	6
29	**Стол письменный 1000х600х800 мм**	шт.	1
30	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,12
31	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 15 км Коб =15**	т·км	1,8

Наименование стройки: Текущий ремонт «Отдел занятости и социальных программ Сарканского района» области Жетысу

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Текущий ремонт

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	879.047	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0.054	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	133.27	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Текущий ремонт	856.726	22.321		879.047	0.054	133.270	
		Итого по разделу:	**856.726**	**22.321**		**879.047**	**0.054**	**133.270**	
		Всего:	**856.726**	**22.321**	**0.000**	**879.047**	**0.054**	**133.270**	**0.000**