Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Реконструкция автомобильных дорог ул. Говорова в городе Атырау (от ул. С. Датова до ул. З. Кобдолова). Корректировка»

Том 1. Паспорт проекта

Алматы 2024г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Реконструкция автомобильных дорог ул. Говорова в городе Атырау (от ул. С. Датова до ул. З. Кобдолова). Корректировка»

Том 1. Паспорт проекта

Заказчик: ГУ " Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Исполнитель: ТОО "Алматы Жоба"

Директор: К. Ж. Жанденеев

Гл. инженер: М. У. Нургалиев

Алматы 2024г.

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Генпроектировщик: ТОО "Алматы Жоба" Субподрядная организация: ТОО "BOON GROUP" Местонахождение дороги: г.Атырау Источник финансирования: МБ, РБ	**Наименование проекта:** Реконструкция а/д в городе Атырау ул. Говорова (от ул. С. Датова до ул. З. Кобдалова)(Корректировка).	**Исходные данные:** Задание на разработку проекта от 30.11.2024г. СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских поселений» СН РК 3.01-01-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»; СП РК 3.03-101-2013* «Автомобильные дороги»(на 25.02.2019); СН РК 3.03-01-2013* «Автомобильные дороги» (на 25.02.2019);

Схема района проектирования

Состав проекта:

Состав проекта

Том 1. – Паспорт проекта.
Том 2. – Пояснительная записка.
Том 3. – Чертежи.
Альбом 1. Автомобильная дорога
Альбом 2. Ж/д переезда
Том 4. – Переустройство коммуникации.
Альбом 1. Переустройства линии связи
Альбом 2. Переустройство водопроводной сети
Альбом 3. Переустройство ЛЭП 10кВ-0,4кВ
Том 5. - Уличное освещение
Том 6. – Светофорный объект.
Том 7. – СВОР.
Том 8. – ПОС
Том 9. – Сметы.

Наименование параметров	Категория дороги	Дорожная одежда
	Улицы и дороги местного значения:	Основная дорога
	улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов	- Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, на битуме 70/100, СТ РК 1225-2019, Н=5см. - Подгрунтовка по покрытию жидким битумом (0,4 л/м2) - Горячая пористая крупнозернистый асфальтобетоная смесь на битуме БНД - 70/100 Тип - Б Марки -II, Н=10см. - Подгрунтовка по покрытию жидким битумом (0,9 л/м2) - Гравийно-щебеночно-цементная смесь С6 (смещение в установке с 7% цемента) Н=15см - Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4; Н=20см - Подстилающий слой из ГПС (фр. 0-70 мм); Н=30см - Грунт земляного полотна, - суглинок полутвердый
Строительная длина, км	0.647	
Расчетная скорость движения км/ч	50	
Количество полос движения, шт	4	
Ширина проезжей части, м	3,50	
Ширина обочины, м	1,50	
Ширина дорожный одежды, м	15,0	
Ширина тротуаров, м	1,50	
Тип дорожной одежды	капитальный	
Вид покрытия	ЩМА-20	

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года: - 1 128 595,258 тыс.тенге
-СМР - 929 201,12 тыс тенге
-Оборудования - 22 781,401 тыс тенге
-Прочих работ и затрат - 176 612,736 тыс тенге

Главный инженер ТОО "Алматы Жоба": Жанденеев К.Ж.

Сравнительная таблица

"Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)"

№	Наименование работ	Ед.изм	Сметная стоимость		Сумма удорожания	в процентах
			2018г	2024г		%
1	Подготовительные работы	тыс.тенге	7 655,747	29 351,245	21 695,498	283,39
2	Земляные работы	тыс.тенге	20 346,257	381 822,92	361 476,659	1776,62
3	Дорожная одежда	тыс.тенге	185 127,398	1 082 275,89	897 148,495	484,61
4	Устройство тротуаров и примыкания	тыс.тенге	44 625,702	141 364,12	96 738,420	216,78
5	Обустройство дороги	тыс.тенге	7 053,340	11 886,59	4 833,251	68,52
6	Переустройство ж/д переезда на ПК2+87.00 и по охраняемому ж/д переезду через 3 пути	тыс.тенге	115 957,679	258 207,22	142 249,545	122,67
7	Переустройство сетей 0,4кВ и 6кВ	тыс.тенге	17 065,491	28 277,28	11 211,785	65,70
8	Уличное электроосвещение	тыс.тенге	41 742,625	267 302,97	225 560,348	540,36
9	Переустройство светофорного объекта на пересечении улицы Говорова.	тыс.тенге	6 171,763	183 323,76	177 151,995	2870,36
10	Перегон Тендык-Акжайык.Вынос переездных устройство СЦБ	тыс.тенге	9 429,387	126 363,19	116 933,799	1240,10
11	Сети связи	тыс.тенге	29 383,907	39 231,70	9 847,789	33,51
12	Наружные сети водоснабжения	тыс.тенге	9 920,660	77 883,58	67 962,916	685,06
	Итого		**494 479,956**	**2 627 290,456**	**2 132 810,50**	431,32

Составил: **Нургалиев М.**

Проверил: **Жанденеев К.**