Утверждаю
Директор
КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" по СКО
_____ Найманова Г.К.
от "12" февраль 2025 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Объект РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ			
1	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	920,2
2	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	920,2
3	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	М2 КРОВЛИ	920,2
4	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЛЮЛЕК	М	58
5	РАЗБОРКА ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	М	145,8
6	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ/ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ/	М3 КЛАДКИ	6,44
7	ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТ МУСОРА	Т	33,0915
РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ			
8	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	М2 ПЕРЕГОРОДОК	459,167
9	ЗАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПРОЕМЫ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М3 КЛАДКИ	5,85
10	ОБЛИЦОВКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК. РАЗБОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	8,2
11	СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	12,2
РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ			
12	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	196,71
13	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	101
14	ДЕМОНТАЖ БЛОКА ВИТРАЖНОГО ИЗ ПВХ	М2	9,9
15	ОКОННЫЙ БЛОК ИЗ ПВХ. РАЗБОРКА	М2	382,98
РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
16	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА . РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	1853
17	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	574
18	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	1853
19	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	1853
20	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	6204
21	ДЕМОНТАЖ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ (ПВХ), ОДНОУРОВНЕВОГО	М2	675
22	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА ПЛИТАМИ ИЗ	М2	1750
РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
23	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	135
24	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	208

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
25	МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО,	ШТ.	10
	РАЗДЕЛ 6.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ		
26	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1
27	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	100
28	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ. ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	20
29	КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ	М	560
	РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ		
30	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ	120
31	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ	50
32	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ	40
33	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	101
34	РЕБРИСТЫЕ ТРУБЫ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	4
35	КОРОБ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ИЗ ПЛИТ ОДИНАРНЫХ. РАЗБОРКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ КОРОБА	50,4
36	ТРУБЫ ВЫТЯЖНЫЕ У ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ БЕЗ ШИБЕРА.	ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА	3
	РАЗДЕЛ 8.СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ		
37	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	1
38	КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 160 ММ. ДЕМОНТАЖ	М	650
39	КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ	М	1185
40	РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	60
	РАЗДЕЛ 9.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		
41	КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. ДЕМОНТАЖ	КАМЕРА	15
42	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	1
43	КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 160 ММ. ДЕМОНТАЖ	М	250
	РАЗДЕЛ 10.КРЫЛЬЦА		
44	РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО/ ПЛИТА НАД КОЗЫРЬКОМ/	М3	1,65
45	РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИИ БЕТОННОЙ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА, ОБЪЕМ БОЛЕЕ 1 М3, БЕТОН КЛАССА В12,5	М3	4,4
46	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	3,4
47	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	36
48	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	39
	РАЗДЕЛ 11.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
49	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ	40
50	УНИТАЗЫ И ПИССУАРЫ. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР	10
51	УМЫВАЛЬНИКИ И РАКОВИНЫ. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР	12
52	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ	200

Члены комиссии

Гл. бухгалтер Гамидова Д.В.

Бухгалтер Жакимова А.Б.

Завхоз Касенов С.С