Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область
Лицензия №19015987

ЗАКАЗЧИК:КГУ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ"

ПСГ Альтернатива
Архитектурно - Проектная Фирма

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2024-2025 Г	757 690,78	тыс. тенге
в т.ч. в ценах 2024 г	9 612,644	тыс. тенге
в т.ч. СМР в ценах 2025 г	722 443,541	тыс. тенге
из них оборудование	9 240,179	тыс. тенге

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

ДИРЕКТОР **Обыденный А.Н.**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА **Обыденный А.Н.**

ЖШС/ТОО БСН/БИН 060140001369
ПСГ Альтернатива
ДЛЯ ПРОЕКТОВ
«___» _____ 20___г. тел.: 8(7152) 32-03-15

Петропавловск
2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«Капитальный ремонт здания "КГУ Специальная школа-интернат №2" с переоборудованием под "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" расположенного по адресу: ско, г. Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158(без наружных инженерных сетей)»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.2).

Территориальный район строительства:

- Реабилитационный центр для детей с инвалидностью: регион 15.01

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года

- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2025.

Сметная стоимость строительства определена: в ценах ДЕКАБРЬ 2024 г. С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ НА 2025 Г

Главный инженер проекта ОБЫДЕННЫЙ А.Н.

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 757690,777 ТЫС.ТНГ.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 81181,155 ТЫС.ТНГ.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___Г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

В ЦЕНАХ ДЕКАБРЯ 2024 Г. С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ НА 2025 Г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ЧАСТЬ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1	РАСЧЕТ №1	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В ЦЕНАХ 2024 ГОДА	--	--	8 582,718	8 582,718
2	РАСЧЕТ №2	СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА В ЦЕНАХ 2025 ГОДА	--	--	1 408,233	1 408,233
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**9 990,951**	**9 990,951**
		ЧАСТЬ II. СТРОИТЕЛЬСТВО				
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
3	2-1	РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ	521 253,178	7 520,598	--	528 773,776
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**521 253,178**	**7 520,598**	**--**	**528 773,776**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**521 253,178**	**7 520,598**	**--**	**528 773,776**
		ГЛАВА 8. ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПУНКТ 8.1	ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ В ЦЕЛОМ (ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ) - 6,3%	32 838,95	--	--	32 838,95
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	**32 838,95**	**--**	**--**	**32 838,95**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**554 092,128**	**7 520,598**	**--**	**561 612,726**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 ПУНКТ 8.2.65.2	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%	27 704,606	--	--	27 704,606
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, ПУНКТ 8.2.66.4 А)	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 5%	27 704,606	376,03	--	28 080,636
		ИТОГО ПО ЧАСТИ II В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ:	**609 501,341**	**7 896,628**	**--**	**617 397,969**

		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГА ПО ЧАСТИ II В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ ПО КВАРТАЛАМ:				
7		В ТОМ ЧИСЛЕ НА II КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 70 %	426 650,939	5 527,64	--	432 178,578
8		В ТОМ ЧИСЛЕ НА III КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 30 %	182 850,402	2 368,988	--	185 219,391
		ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ ПО КВАРТАЛАМ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА (ИНДЕКСА)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, ТАБЛИЦА 2	НА II КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 70 %, К - 1,0388	443 204,995	5 742,112	--	448 947,107
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, ТАБЛИЦА 2	НА III КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 30 %, К - 1,0587	193 583,721	2 508,048	--	196 091,769
		ИТОГО ПО ЧАСТИ II В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ:	**636 788,716**	**8 250,16**	**--**	**645 038,876**
11		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2025 Г.	636 788,716	8 250,16	--	645 038,876
ЧАСТЬ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ						
		ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ ИЗ СМЕТНЫХ ЦЕН 2024 Г. В ЦЕНЫ 2022 Г. ДЛЯ ВЫБОРА (ВЫЧИСЛЕНИЯ) НОРМ НА				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА = 0,617 МЛРД. ТЕНГЕ, С ПЕРЕСЧЕТОМ В ЦЕНЫ 2022 ГОДА = 0,617 : 1,168 = 0,528 МЛРД.				
		СТОИМОСТЬ СМР = 0,61 МЛРД. ТЕНГЕ, С ПЕРЕСЧЕТОМ В ЦЕНЫ 2022 ГОДА = 0,61 : 1,168 = 0,522 МЛРД. ТЕНГЕ				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = 0,008 МЛРД. ТЕНГЕ, С ПЕРЕСЧЕТОМ В ЦЕНЫ 2022 ГОДА = 0,008 : 1,168 = 0,007 МЛРД.				
		НОРМА РАСХОДОВ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР = 0,46 %, НА ОСНОВАНИИ НДЦС РК 8.01-08-2022, ПРИЛОЖЕНИЕ				
		ВЫБРАННАЯ НОРМА РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР (НРТН) = 2,90 %				
		РАСЧЕТ НОРМЫ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ПО ПРОЕКТУ (НРТНП): (0,522Х2,90% + 0,007Х0,2Х2,90%)/0,528Х100				
		НОРМА РАСХОДОВ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР = 2,87 %, НА ОСНОВАНИИ НДЦС РК 8.01-08-2022,				
		НОРМА РАСХОДОВ ЗАКАЗЧИКА НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ = 1,12 %, НА ОСНОВАНИИ НДЦС РК 8.01-08-2022,				
ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛ Б.3	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ - 617397,969Х0,46% = 2840,031	--	--	2 840,031	2 840,031
ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ ПО КВАРТАЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА:						
		ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ПО КВАРТАЛАМ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛ Б.3	НА II КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 70 %, К - 1,0388	--	--	2 065,157	2 065,157
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛ Б.3	НА III КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 30 %, К - 1,0587	--	--	902,022	902,022
		ВСЕГО ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ	**--**	**--**	**2 967,179**	**2 967,179**
ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛ Б.2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ - 617397,969Х2,87% = 17719,322	--	--	17 719,322	17 719,322
ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ ПО КВАРТАЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА:						
		ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО КВАРТАЛАМ С УЧЕТОМ				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛ Б.2	НА II КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 70 %, К - 1,0388	--	--	12 884,782	12 884,782
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛ Б.2	НА III КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 30 %, К - 1,0587	--	--	5 627,834	5 627,834
		ВСЕГО ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ	**--**	**--**	**18 512,616**	**18 512,616**
ПО ЧАСТИ III В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ ПО КВАРТАЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА:						
18		II КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 70%, К - 1,0388	--	--	14 949,939	14 949,939
19		III КВАРТАЛ 2025 Г., ДОЛЯ - 30%, К - 1,0587	--	--	6 529,856	6 529,856
		ВСЕГО ЗАТРАТ ПО ЧАСТИ III В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ	**--**	**--**	**21 479,795**	**21 479,795**
20		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2025 Г.	--	--	21 479,795	21 479,795

		ИТОГО ПО ЧАСТЯМ I-III В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ:	**609 501,341**	**7 896,628**	**30 550,304**	**647 948,273**
		ИТОГО ПО ЧАСТЯМ I-III В В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ:	**636 788,716**	**8 250,16**	**31 470,746**	**676 509,622**
РАСЧЕТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ ПО КВАРТАЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА:						
21	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ЧАСТИ I "ПРОЕКТИРОВАНИЕ" - 12%	--	--	1 198,914	1 198,914
		II КВАРТАЛ 2025 Г. - ЗАТРАТЫ ПО ЧАСТЯМ II И III:	**443 204,995**	**5 742,112**	**14 949,939**	**463 897,046**
22		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАТРАТЫ ПО ЧАСТИ II	443 204,995	5 742,112	--	448 947,107
23		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАТРАТЫ ПО ЧАСТИ III	--	--	14 949,939	14 949,939
24	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НДС НА II КВАРТАЛ 2025 Г. - 12%	--	--	55 667,646	55 667,646
		III КВАРТАЛ 2025 Г. - ЗАТРАТЫ ПО ЧАСТЯМ II И III:	**193 583,721**	**2 508,048**	**6 529,856**	**202 621,625**
25		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАТРАТЫ ПО ЧАСТИ II	193 583,721	2 508,048	--	196 091,769
26		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАТРАТЫ ПО ЧАСТИ III	--	--	6 529,856	6 529,856
27	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НДС НА III КВАРТАЛ 2025 Г. - 12%	--	--	24 314,595	24 314,595
		ИТОГО НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**--**	**--**	**81 181,155**	**81 181,155**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**636 788,716**	**8 250,16**	**112 651,901**	**757 690,777**
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2024 Г (ПИР)			**9 612,644**	**9 612,644**
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2025Г (ЭКСПЕРТИЗА, СМР, ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЗАТРАТЫ)	**636 788,716**	**8 250,16**	**103 039,257**	**748 078,133**

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЫДЕННЫЙ А.Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОБЫДЕННЫЙ А.Н.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ • СОЛТҮСТІК КАЗАКСТАН ОБЛ. • ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН • СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. • ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК
ЖШС/ТОО БСН/БИН 060140001369
ПСГ Альтернатива
ДЛЯ ПРОЕКТОВ
«___» _____ 20___г. тел.: 8(7152) 32-03-15

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **12/2024**
Шифр стройки **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ С**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	3	СТРОЙКА	0		F8	СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ РК (ФОРМА 7)
2	34	ОБЪЕКТ	0		И3	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
3	36	СМЕТА	2-01-00-01	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Q9	ПОДРОБНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
4	55	СМЕТА	2-01-00-01	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	QM	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
5	56	СМЕТА	2-01-00-01	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ИД	ЛИСТИНГ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
6	59	СМЕТА	2-01-02-02	КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	Q9	ПОДРОБНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
7	117	СМЕТА	2-01-02-02	КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	QM	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
8	125	СМЕТА	2-01-02-02	КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	ИД	ЛИСТИНГ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
9	133	СМЕТА	2-01-03-02	АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	Q9	ПОДРОБНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
10	193	СМЕТА	2-01-03-02	АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	QM	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
11	200	СМЕТА	2-01-03-02	АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	ИД	ЛИСТИНГ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
12	208	СМЕТА	2-01-04-04	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ)	Q9	ПОДРОБНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
13	251	СМЕТА	2-01-04-04	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ)	QM	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
14	258	СМЕТА	2-01-04-04	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ)	ИД	ЛИСТИНГ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
15	267	СМЕТА	2-01-04-05	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ, ОВ.С)	Q9	ПОДРОБНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
16	289	СМЕТА	2-01-04-05	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ, ОВ.С)	QM	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
17	295	СМЕТА	2-01-04-05	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ, ОВ.С)	ИД	ЛИСТИНГ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
18	299	СМЕТА	2-01-04-06	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК)	Q9	ПОДРОБНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
19	316	СМЕТА	2-01-04-06	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК)	QM	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
20	322	СМЕТА	2-01-04-06	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК)	ИД	ЛИСТИНГ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
21	326	СМЕТА	2-01-04-07	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ-ПС	Q9	ПОДРОБНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
22	332	СМЕТА	2-01-04-07	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ-ПС	QM	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
23	335	СМЕТА	2-01-04-07	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ-ПС	ИД	ЛИСТИНГ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
24	337	СМЕТА	2-01-04-08	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СС	Q9	ПОДРОБНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

25	345	СМЕТА	2-01-04-08	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СС	QM	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
26	349	СМЕТА	2-01-04-08	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СС	ИД	ЛИСТИНГ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
27	351	СМЕТА	2-01-04-09	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	Q9	ПОДРОБНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
28	356	СМЕТА	2-01-04-09	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	QM	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
29	358	СМЕТА	2-01-04-09	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	ИД	ЛИСТИНГ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

ЕТЕЙ)

Форма 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА СТРОЙКУ

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЯ 2024 Г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	247-102-2471	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD, МОЩНОСТЬ 26 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	ШТ.	264	81 318	21 467 952
2	223-102-0309	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ	М2	361,8	50 401	18 235 081,8
3	233-101-0401	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ГОСТ 14632-79 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ 0,7 ММ, КЛАСС 34 ТИПА GRABO BROADWAY 20	М2	1 006,7604	17 571	17 689 786,99
4	232-503-0103	СМЕСЬ СУХАЯ - ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006	КГ	143 188,81916	84	12 027 860,81

1	2	3	4	5	6	7
5	243-403-0207	КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 18 ВТ/М, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6,9 ММ МОЩНОСТЬ 535 ВТ	М	5 080	1 752	8 900 160
6	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	23,72945	375 014	8 898 875,96
7	245-502-0102	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, KVS 1,1 М3/Ч, Т ОТ 35°С ДО 80°С, TMAX 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 РЕЗЬБОЙ G 3/4", DN 20	ШТ.	147	46 911	6 895 917
8	231-102-0401	ПОДСИСТЕМА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП ОБЛИЦОВКИ: ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ И ПАНЕЛИ	М2	1 162,25	5 436	6 317 991
9	232-401-0101	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2	1 491,35	4 122	6 147 344,7
10	224-103-0719	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1 264,195	3 990	5 044 138,05
11	245-103-0110	РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ	СЕКЦИЯ	1 676	2 264	3 794 464
12	231-302-0203	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 ПОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	758,85	4 733	3 591 637,05
13	234-101-0106	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ СТ РК 3829-2022 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П-50	М3	136,4738	26 283	3 586 940,89
14	215-202-0701	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	38,999922	88 455	3 449 738,1
15	241-205-0209	ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	1 397,88	2 439	3 409 429,32
16	243-107-0502	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66	М	5 577,36	599	3 340 838,64
17	241-601-1302	МУФТА РАДИАТОРНАЯ РАЗЪЕМНАЯ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ПРОХОДНАЯ	ШТ.	294	11 038	3 245 172
18	248-402-0437	IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ RVI-2NCD2369 (2.7-13.5), КУПОЛЬНАЯ, ОБЪЕКТИВ 2,7-13,5 ММ, 2 МП С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 40 М	ШТ.	13	236 457	3 073 941
19	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	74,46102	39 180	2 917 382,76
20	234-101-0202	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 45-50	М3	122,03625	23 526	2 871 024,82

1	2	3	4	5	6	7
21	247-102-2418	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPL/R ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	ШТ.	43	64 724	2 783 132
22	215-204-0501	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	30,1954	88 455	2 670 934,11
23	246-401-0405	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,33 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1250 М3/Ч, 220 В	КОМПЛЕКТ	18	144 692	2 604 456
24	247-102-2466	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	ШТ.	52	49 794	2 589 288
25	248-404-0714	КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM24G-4S REV.2	ШТ.	5	515 139	2 575 695
26	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	655,146	3 908	2 560 310,57
27	245-502-0301	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОНТРОЛЕМ ОБРАТНОГО ПОТОКА ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0°С ДО 50°С, МОДЕЛЬ RTL, ТИПА IMI	ШТ.	147	15 382	2 261 154
28	234-102-0302	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3	М3	61,90688	35 441	2 194 041,73
29	233-102-0203	ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ, КЛАСС 34	М2	181,305	10 785	1 955 374,42
30	248-404-0225	МОНИТОР RVI-2M32U-1P С ДИАГОНАЛЬЮ 32"	ШТ.	2	945 829	1 891 658
31	248-404-0719	КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM8G-12SP	ШТ.	1	1 840 954	1 840 954
32	248-404-0903	ВИДЕОСЕРВЕР RV-SE2300, ОПЕРАТОР ECO, СЕРВЕР ЗАПИСИ ДО 32 IP КАМЕР	ШТ.	1	1 824 094	1 824 094
33	217-701-0216	КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА	КГ	1 006,7604	1 810	1 822 236,32
34	248-404-1801	СТАНЦИЯ РАБОЧАЯ RV-WS0320 ОПЕРАТОР ECO, УРМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДО 32 IP КАМЕР, С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 2 МОНИТОРОВ, AC 220V	ШТ.	1	1 788 605	1 788 605
35	243-107-0904	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х6 (ОК)-0,66	М	780,3	2 155	1 681 546,5
36	248-302-0230	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212/101-64-PR-R3 БЕЗ Б/О	ШТ.	138	12 185	1 681 530
37	231-302-0401	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЙ СТ РК 1954-2017 МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ	М	749,51999	2 214	1 659 437,26
38	241-205-0207	ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 25Х2,5 ММ	М	919,71	1 755	1 614 091,05

1	2	3	4	5	6	7
39	224-104-0308	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ	М2	341,5674	4 138	1 413 405,9
40	234-204-0109	МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3	М2	181,305	7 761	1 407 108,1
41	223-301-0108	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	9,9	130 306	1 290 029,4
42	212-101-0613	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	М3	39,7068	30 380	1 206 292,58
43	234-204-0107	МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3	М2	192,1986	6 214	1 194 322,1
44	248-202-0607	ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ SONAR SPM-C20025-AR / SPM-C20025-AW, МОЩНОСТЬ 250 ВТ	ШТ.	1	1 190 062	1 190 062
45	273-408-0102001	ПАНЕЛЬ АКУСТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА ТИПА SOUNDEC СТАНДАРТ COLOR F1/14 ТОЛЩИНОЙ 14 ММ 0,72 М2	М2	77,0814	15 276	1 177 495,47
46	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	183,945	6 363	1 170 442,04
47	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	1,802345	624 577	1 125 703,23
48	222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	2 911,71	384	1 118 096,64
49	223-201-0103	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	М2	86,1	12 298	1 058 857,8
50	243-107-0501	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66	М	2 595,9	396	1 027 976,4
51	245-709-0102	ПАТРУБОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ DN 20	ШТ.	294	3 424	1 006 656
52	234-102-0202	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3	М3	25,4082	38 861	987 388,06
53	223-207-0101	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	13,494	67 180	906 526,92
54	232-401-0103	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	М2	104,36	8 615	899 061,4

1	2	3	4	5	6	7
55	244-101-0304	УНИТАЗ РАЗМЕРАМИ L 460 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	24	36 171	868 104
56	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	5 388,53836	158	851 389,06
57	223-201-0104	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	М2	60,06	13 805	829 128,3
58	222-504-0101	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,71442	1 159 417	828 310,69
59	217-103-1001 *СПРСЦ 02.2025*	АНКЕР РАСПОРНЫЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК HSL-4/HSL-3/	КГ	25,65	31 558	809 462,7
60	217-109-0108	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	11 988,82	67	803 250,94
61	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	27,407197	28 781	788 806,54
62	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	382,98	1 957	749 491,86
63	215-204-0301	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	8,364	88 455	739 837,62
64	247-102-2408	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ACQUA 18, МОЩНОСТЬ 22 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/IP20	ШТ.	16	45 966	735 456
65	248-402-0601	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ HIKVISION С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 30 М, DS-2CD1053G0-I, ОБЪЕКТИВ 2,8~4 ММ, 5 МП	ШТ.	12	58 553	702 636
66	242-207-1202	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	147	4 729	695 163
67	223-102-0106	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ	М2	11,07	62 645	693 480,15
68	235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	2 772,688	246	682 081,25
69	222-509-0803	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,5-1 Т	Т	0,5636	1 196 413	674 298,37
70	245-509-0305	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КОМПЛЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРО	ШТ.	18	36 478	656 604

1	2	3	4	5	6	7
71	223-102-0208	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА	М2	12,45036	52 349	651 763,9
72	215-204-0401	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	7,089	88 455	627 057,5
73	274-603-0101003	ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	ШТ.	68	9 214	626 552
74	223-503-0201	ДОБОРНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНАЯ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	М2	135,78	4 589	623 094,42
75	245-106-0101	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ	ШТ.	588	1 056	620 928
76	223-501-0106	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-2021 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	295,2	2 086	615 787,2
77	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	2,1414065	265 144	567 781,07
78	212-101-0614	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	М3	18,27	30 676	560 450,52
79	248-201-0630	БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ МОДЕЛИ SONAR SPD-3322-SE	ШТ.	1	558 839	558 839
80	236-104-0503	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ (ПВА)	КГ	958,4421	573	549 187,32
81	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	502,591	1 092	548 829,37
82	214-402-0103	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	М2	512,791754	1 069	548 174,39
83	245-509-0102	ГРУППА КОЛЛЕКТОРНАЯ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИМИ И ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 173 ММ	ШТ.	18	30 189	543 402
84	212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	18,557064	28 991	537 987,84
85	232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	3 686,68	144	530 881,92
86	223-503-0105	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ ИЗ ЖЕСТКОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	М	778,974	680	529 702,32
87	215-202-0502	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	5,8208	88 455	514 878,86
88	248-102-1911	ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ТИПА HYPERLINE, ТТВ 27U, РАЗМЕРАМИ 600Х600 ММ, С ПЕРЕДНЕЙ СТЕКЛЯННОЙ И ЗАДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЬМИ	ШТ.	1	497 786	497 786
89	241-207-0302	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	9 052,63	54	488 842,02
90	245-509-0211	КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ОТСЕЧНЫМИ КЛАПАНАМИ, НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 148 ММ	ШТ.	36	13 508	486 288

1	2	3	4	5	6	7
91	248-202-0501	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 3/1,5 ВТ SONAR SW-01W	ШТ.	32	14 825	474 400
92	241-207-1702	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ЗОНДОМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	3 322,9	140	465 206
93	214-201-0102	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	1,32964	349 395	464 569,57
94	245-509-0308	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА 450 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 160 ММ	ШТ.	9	50 043	450 387
95	247-202-1202	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, КЛЕММНАЯ ТИПА У615 У2, ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД IP54	ШТ.	15	29 870	448 050
96	214-203-0203	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	Т	0,705024	632 425	445 874,8
97	236-104-0105	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	КГ	465,26478	955	444 327,86
98	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	2 294,27211	189	433 617,43
99	243-304-0133	КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52	М	3 576,79	121	432 791,59
100	241-609-0311	УГОЛЬНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х1"	ШТ.	54	7 768	419 472
101	246-103-0107	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	53,69	7 719	414 433,11
102	223-502-0306	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 СУВАЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ9	ШТ.	87	4 759	414 033
103	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	178,04538	2 307	410 750,69
104	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	183,1824519	2 146	393 109,54
105	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	866,458927	446	386 440,68
106	224-106-0202	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	136,578	2 743	374 633,45
107	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,383902	961 410	369 087,22
108	223-201-0102	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	М2	24,99	14 666	366 503,34

1	2	3	4	5	6	7
109	243-107-0903	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х4 (ОК)-0,66	М	244,8	1 494	365 731,2
110	274-702-1503004	РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПОВОРОТНЫЙ, 220-250 В, 300 ВТ, ТИПА SPL	ШТ.	18	20 169	363 042
111	234-203-0201	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г, ВЫСШИЙ СОРТ	10 М2	67,5138	5 199	351 004,25
112	222-519-0601	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,5033272	697 077	350 857,79
113	246-301-0502	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	450	775	348 750
114	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	11,9198	28 994	345 602,68
115	248-404-0307	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 10ТБ	ШТ.	2	168 156	336 312
116	247-214-1603	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ NEW3, RJ-45 8-ПРОВОДНАЯ (ИНТЕРНЕТ)	ШТ.	202	1 654	334 108
117	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	386,1032593	861	332 434,91
118	243-107-0905	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х10 (ОК)-0,66	М	86,7	3 811	330 413,7
119	223-503-0101	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М	506,912	634	321 382,21
120	247-204-2810	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА	ШТ.	90	3 554	319 860
121	217-101-0304	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М20Х200	ШТ.	1 669,485	191	318 871,64
122	223-203-0306	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	5,46	57 760	315 369,6
123	212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	12,41955	24 963	310 029,23
124	261-107-0989	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90	ШТ.	2 952,75	100	295 275
125	261-107-0861	САЛАЗКА	ШТ.	1 627,15	180	292 887
126	244-101-0101	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L ОТ 400 ДО 500 ММ, В 300 ММ	ШТ.	22	13 128	288 816
127	214-101-0201	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,890231	319 049	284 027,31
128	214-205-0102	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т	0,77793	362 454	281 963,84

1	2	3	4	5	6	7
129	261-107-0235	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	2 906,25	96	279 000
130	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 УСЛ. ШТ.	3,372685	80 147	270 310,58
131	236-202-0403	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 МАТОВАЯ ПРОТИРАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	1 214,532	220	267 197,04
132	242-207-0602	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	80	3 195	255 600
133	223-503-0503	ЛЕНТА ПСУЛ	М	983,361933	259	254 690,74
134	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	9,21584	27 328	251 850,48
135	242-207-0603	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	50	5 026	251 300
136	248-303-0234	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ ППКОПУ R3-РУБЕЖ-2ОП	ШТ.	1	250 112	250 112
137	274-702-1203003	РОЗЕТКА UTP ТИПА LEGRAND СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, МОДЕЛИ NILOE, RJ45, CAT5E, IP 20	ШТ.	78	3 195	249 210
138	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	2 922,90774	84	245 524,25
139	233-401-0401	СМЕСЬ СУХАЯ - ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТ РК 1168-2006 М150	КГ	1 915,424	128	245 174,27
140	233-201-0401	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ВОРСОВОЕ 2 КАТЕГОРИИ	М2	81,5592	2 980	243 046,42
141	241-101-0127	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	М	101	2 387	241 087
142	214-202-0102	БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	Т	0,525	457 983	240 441,07
143	261-107-0233	КРЕПИТЕЛЬ КАССЕТЫ (ИКЛЯ)	ШТ.	3 021,85	79	238 726,15
144	241-102-0160	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	М	108	2 209	238 572
145	224-104-0306	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ	М2	63	3 758	236 754
146	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	1,0526246	216 777	228 184,8

1	2	3	4	5	6	7
147	243-107-0902	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66	М	224,4	973	218 341,2
148	261-601-0202	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	48,8946384	4 410	215 625,36
149	234-305-2002	РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,1 ММ, Т ОТ -80°С ДО +100°С, ЛСТ 0,033 ВТ/(М·К) ПРИ +10°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 10000 ГОСТ 16381-77 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	11,5	18 042	207 483
150	248-307-0106	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320 НОК/НОБ	ШТ.	6	33 919	203 514
151	247-101-0127	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ГОСТ 17677-82 ТИПА ЛПО 46-2Х36-003/004 LUXE	ШТ.	4	50 545	202 180
152	261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	399,97	503	201 184,91
153	244-104-0101	ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ.	22	9 054	199 188
154	243-202-1103	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4 ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГНГ-FRLS 4Х1,5	М	270,3	716	193 534,8
155	215-202-0102	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	2,1828	88 455	193 079,57
156	214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,61851	310 726	192 187,14
157	241-601-0607	МУФТА-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ С ГИЛЬЗОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	72	2 557	184 104
158	235-201-0204	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	164,16	1 112	182 545,92
159	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	148,128182	1 186	175 680,02
160	261-107-0510	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1 278,475	137	175 151,08
161	243-107-0301	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5 (ОК)-0,66	М	612	286	175 032
162	261-107-0845	ПЛАСТИКАТ ЛИСТОВОЙ	Т	0,3780315	461 013	174 277,44

1	2	3	4	5	6	7
163	223-203-0107	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	3,15	54 371	171 268,65
164	242-207-0604	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	20	8 520	170 400
165	241-203-0407	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 100Х3,2 ММ	М	149,7	1 081	161 825,7
166	241-602-0204	ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	18	8 971	161 478
167	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	21,068	7 521	158 452,43
168	214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,48569	317 658	154 283,31
169	233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	915,6155	166	151 992,17
170	245-712-0201	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ МОДЕЛИ ТР 111	ШТ.	25	6 054	151 350
171	248-305-0106	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 10	ШТ.	12	12 597	151 164
172	244-104-0408	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	22	6 779	149 138
173	245-509-0303	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ	ШТ.	36	4 100	147 600
174	241-101-0122	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х2,8 ММ	М	81,6	1 780	145 248
175	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	195,817378	731	143 142,5
176	242-303-0301	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	ШТ.	6	23 827	142 962
177	246-409-0404	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ AURA 2, Q 180 М3/ЧАС, Р 78 ПА, N 30 ВТ, ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.	10	14 102	141 020
178	248-304-0174	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", ФОН ЗЕЛЕНЫЙ	ШТ.	15	9 385	140 775
179	232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1 541,4375	90	138 729,38
180	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	60,568	2 250	136 278

1	2	3	4	5	6	7
181	243-907-0115	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ	М	185,4	693	128 482,2
182	233-401-0301	СМЕСЬ СУХАЯ - ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТ РК 1168-2006 М150	КГ	1 077,426	119	128 213,69
183	214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,237928	538 343	128 086,87
184	241-601-0204	МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	18	7 085	127 530
185	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	1,4309094	88 056	126 000,16
186	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	524,320779	240	125 836,99
187	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	1,3971637	88 455	123 586,11
188	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	30,2766502	4 057	122 832,37
189	242-304-0103	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 16Ч6БР ГОСТ 33423-2015 DN 100	ШТ.	2	60 053	120 106
190	223-503-0502	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	986,81196	121	119 404,25
191	241-601-0305	МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х26 ММ	ШТ.	18	6 511	117 198
192	224-106-0208	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	100	1 160	116 000
193	246-304-0653	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 300 ДО 450 ММ РАЗМЕРАМИ 400 ММ Х 200 ММ	ШТ.	18	6 441	115 938
194	247-201-0104	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 243-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	11	10 468	115 148
195	261-201-0310	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,1301376	851 834	110 855,61
196	235-202-0102	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	71,7878	1 528	109 691,76
197	246-304-0503	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ	ШТ.	60	1 779	106 740
198	224-204-0113	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	310,5	339	105 259,5
199	223-201-0105	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П	М2	8,19	12 734	104 291,46

1	2	3	4	5	6	7
200	241-205-0205	ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М	118,8	872	103 593,6
201	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,27444	367 668	100 902,81
202	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	335,25	300	100 575
203	245-509-0304	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ГРУППА СЕРВИСНАЯ КОНЦЕВАЯ, С РУЧНЫМ ВОЗДУХООТВОДНЫМ КЛАПАНОМ	ШТ.	18	5 566	100 188
204	232-101-0201	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	91,6288	1 089	99 783,76
205	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	43,106543	2 280	98 282,92
206	223-502-0201	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	180	543	97 740
207	222-503-0201	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,0833292	1 145 676	95 468,26
208	248-201-0616	ФИЛЬТР ОКОНЕЧНЫЙ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ МОДЕЛИ SONAR SFT-2300	ШТ.	3	30 259	90 777
209	241-101-0128	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ	М	25	3 505	87 625
210	242-207-1304	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), УСИЛЕННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	9	9 652	86 868
211	222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,07342	1 178 569	86 530,54
212	236-106-0404	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	Т	0,0721627	1 174 643	84 765,35
213	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	12,096	7 006	84 744,58
214	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	25,5123	3 256	83 068,05
215	217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	51,8769258	1 590	82 484,31
216	246-103-0103	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	11,01	7 321	80 604,21
217	217-206-0106	ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	12,087	6 666	80 571,94
218	247-301-0344	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIGDN, 3Х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛУ GSM (GPRS)	ШТ.	1	79 615	79 615

1	2	3	4	5	6	7
219	247-201-0103	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 183-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	8	9 925	79 400
220	243-305-0301	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 1Х2Х0,5	М	892,5	86	76 755
221	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	12 783,368	6	76 700,21
222	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	526,25094	145	76 306,39
223	214-210-0202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ	Т	0,27555	270 088	74 422,75
224	244-402-0101	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ СТ РК 1714-2007 НАПОРНЫЙ ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М	60	1 214	72 840
225	248-305-1303	ПКУ-1 ПРОТ R3, ПРОГРАММАТОР АДРЕСНЫХ УТРОЙСТВ	ШТ.	1	72 318	72 318
226	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0757162	954 056	72 237,48
227	248-302-0536	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-11-А-R3	ШТ.	11	6 564	72 204
228	247-204-2806	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА	ШТ.	18	4 010	72 180
229	242-101-0603	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +75°С, PN 16, МАРКИ 30Ч39Р ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.	4	17 759	71 036
230	234-201-0301	МАТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 21880-2011 БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-35	М3	4,266	16 436	70 115,98
231	242-303-0103	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	9	7 767	69 903
232	247-214-0119	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	90	768	69 120
233	244-301-0507	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 50	ШТ.	1	68 645	68 645
234	242-404-1605	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	ШТ.	1	66 916	66 916
235	215-204-0902	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,733696	88 455	64 899,08
236	235-101-0603	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	246,07	262	64 470,34
237	243-305-0302	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5	М	400,86	158	63 335,88
238	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	56,9515396	1 103	62 817,55

1	2	3	4	5	6	7
239	248-102-2901	МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ТИПА ITK, 1U, 2 ВЕНТИЛЯТОРА С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОСТАТОМ	ШТ.	1	62 067	62 067
240	247-201-1519	ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ NXW4, ВСТРАИВАЕМЫЙ 90ГРУПП, (5Х18) С ЗАМКОМ	ШТ.	1	61 267	61 267
241	214-201-0202	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ	Т	0,1718	356 503	61 247,22
242	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	44,3300619	1 372	60 820,84
243	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	1,8768097	31 551	59 215,22
244	246-304-0528	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	13	4 509	58 617
245	232-101-0101	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	72,6665	784	56 970,54
246	224-106-0102	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	20,502	2 690	55 150,38
247	224-106-0104	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	20,502	2 666	54 658,33
248	248-102-3503	БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА HYPERLINE, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК SCHUKO, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2.5М (3Х1.5ММ2) С ВИЛКОЙ SCHUKO 16А, 250В	ШТ.	2	27 246	54 492
249	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,524416	101 324	53 135,93
250	224-106-0203	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	30	1 749	52 470
251	235-201-0901	МАСТИКА КАУЧУКО-БИТУМНАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	92,43	562	51 945,66
252	246-103-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	8,75	5 744	50 260
253	247-214-0115	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	94	528	49 632
254	247-204-3429	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА88 37 3Р 315А 35КА	ШТ.	1	49 003	49 003
255	215-101-0102	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,33664	145 504	48 982,47
256	244-104-0305	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ, БОЛЬШОЙ	КОМПЛЕКТ	1	48 774	48 774

1	2	3	4	5	6	7
257	236-104-0104	РАСТВОРИТЕЛЬ 646 ГОСТ 18188-72	Т	0,0671174	726 542	48 763,58
258	241-116-0310	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	10	4 864	48 640
259	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	117,146972	392	45 921,61
260	243-906-2401	ПАТЧ-КОРД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH	ШТ.	8	5 687	45 496
261	246-304-0577	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 250 ММ	ШТ.	8	5 615	44 920
262	261-102-0129	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	141,696	316	44 775,94
263	236-104-0501	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	52,7736	834	44 013,18
264	243-142-0311	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2	М	120	362	43 440
265	242-207-1204	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	4	10 653	42 612
266	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	29,4	1 446	42 512,4
267	235-101-0101	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	140,995008	295	41 593,53
268	247-212-0101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	86	478	41 108
269	274-603-0101004	ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	ШТ.	4	9 725	38 900
270	224-106-0204	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	10	3 756	37 560
271	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,218	29 988	36 525,38
272	247-215-0402	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С	ШТ.	44	825	36 300
273	241-102-0120	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 40Х2,0 ММ	М	55	659	36 245
274	248-102-3505	БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА LINKBASIK, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2 М	ШТ.	2	17 834	35 668
275	241-116-0110	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	10	3 495	34 950

1	2	3	4	5	6	7
276	252-207-3974	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	1,48416	23 535	34 929,71
277	243-107-0901	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х1,5 (ОК)-0,66	М	54,06	636	34 382,16
278	232-504-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	205,525	163	33 500,58
279	261-102-0113	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0944	354 405	33 455,83
280	244-104-0901	ШЛАНГ ГИБКИЙ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛИНОЙ 600 ММ	ШТ.	26	1 265	32 890
281	243-113-0804	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х10 (ОК)-0,66	М	51	640	32 640
282	244-104-0801	СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	24	1 357	32 568
283	235-101-0901	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	122,9644	264	32 462,6
284	241-205-2303	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	71,28	450	32 076
285	215-204-0502	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,3607	88 455	31 905,72
286	218-101-0101	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	10,87	2 928	31 827,36
287	248-306-0373	АККУМУЛЯТОР 12 В, 5 АХЧ СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ (ТИП К) АБ 1205К	ШТ.	2	15 541	31 082
288	211-402-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	7,3563543	4 121	30 315,54
289	246-304-0507	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 200 ММ	ШТ.	8	3 736	29 888
290	233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	9,18	3 249	29 825,82
291	233-204-0101	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕР 19Х54 ММ ГОСТ 8242-88	М	63,4381	465	29 498,72
292	247-204-0758	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"	ШТ.	15	1 919	28 785
293	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0317342	893 907	28 367,39
294	241-205-2304	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х5,5 ММ	М	43,56	628	27 355,68
295	243-107-0504	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х6 (ОК)-0,66	М	20,4	1 340	27 336

1	2	3	4	5	6	7
296	223-502-0901	РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ	ПАРА	5	5 427	27 135
297	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	5,76576	4 684	27 006,82
298	217-104-0102	ШПИЛЬКА ГОСТ ISO 8992-2015 РЕЗЬБОВАЯ	КГ	20,16	1 334	26 893,44
299	241-203-0402	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ	М	49,9	511	25 498,9
300	247-202-0301	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 120 ММ Х 80 ММ Х 50 ММ, IP56	ШТ.	15	1 674	25 110
301	247-214-0601	РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ (СКРЫТАЯ) 2Р+РЕ, ОТ 16 А ДО 32 А, 220 В, IP44	ШТ.	15	1 647	24 705
302	241-701-0201	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	12,75	1 852	23 613
303	246-304-0505	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 150 ММ	ШТ.	6	3 877	23 262
304	247-204-0759	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"	ШТ.	13	1 768	22 984
305	243-901-0122	БОКС КРОССОВЫЙ С СИСТЕМОЙ ВРЕЗНОГО КОНТАКТА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В АБОНЕНТСКИХ КРОССАХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФАХ МАРКИ КС-К-200/200	ШТ.	1	21 910	21 910
306	241-205-2302	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	78,21	278	21 742,38
307	241-205-1202	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	78,21	278	21 742,38
308	248-306-0304	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/2 RSR 2Х17-Р БР	ШТ.	1	21 627	21 627
309	214-209-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	24,9828	853	21 310,33
310	243-107-0701	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5 (ОК)-0,66	М	40,8	518	21 134,4
311	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	20,36725	1 018	20 733,86
312	247-212-0104	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	38	536	20 368
313	234-304-3002	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 75 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН	3,555	5 687	20 217,28
314	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	20,732297	951	19 716,41

1	2	3	4	5	6	7
315	214-208-0101	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 10 ДО 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 22 ММ	Т	0,05416	359 775	19 485,41
316	214-102-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,06181	314 932	19 465,95
317	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	166,68127	116	19 335,03
318	235-202-0119	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	9,015	2 117	19 084,76
319	212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,51	37 291	19 018,41
320	247-203-0103	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, ТИПА ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	ШТ.	1	18 902	18 902
321	244-104-0603	СИФОН ГОСТ 23289-94 ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЕ СТУ	ШТ.	23	815	18 745
322	235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	34,2	547	18 707,4
323	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	25,7	708	18 195,6
324	248-102-3702	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ТИПА ITK, 1U, КАТЕГОРИЯ 5E UTP, 24 ПОРТА (DUAL) С КАБЕЛЬНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ	ШТ.	1	17 913	17 913
325	243-503-0202	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ ТИПА HYPERLINE 9/125 (SMF-28 ULTRA), ОДНОМОДОВЫЙ, 4 ВОЛОКНА, ПЛОТНОЕ БУФЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОБОЛОЧКА LSZH, НГ(А)-HF	М	20,6	866	17 839,6
326	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	9,6009686	1 855	17 809,8
327	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	202,0898	87	17 581,81
328	244-401-0101	ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТ РК 1711-2007 ГР-50	ШТ.	18	959	17 262
329	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	1 146 242	17 193,63
330	217-501-0106	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,0903972	187 771	16 973,97
331	215-204-0203	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1632	101 324	16 536,08
332	217-102-0102	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	11,7498	1 403	16 484,97
333	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	2,7704	5 901	16 348,13
334	247-204-0757	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	9	1 805	16 245

1	2	3	4	5	6	7
335	217-605-0109	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	КГ	2,6063	6 196	16 148,63
336	241-205-1203	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	35,64	450	16 038
337	247-204-0711	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	28	567	15 876
338	261-302-0445	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ МАРКИ ОГКМ	ШТ.	3	5 270	15 810
339	241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1 555,55	10	15 555,5
340	261-107-0855	ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ	ШТ.	147	104	15 288
341	247-302-0118	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015, МАРКИ ТТИ А 300/5А 5ВА	ШТ.	3	4 996	14 988
342	261-107-0996	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	7,3333592	1 993	14 615,38
343	247-201-0105	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 36З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	13 643	13 643
344	243-907-0110	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ	М	30,9	436	13 472,4
345	243-902-0107	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	50	267	13 350
346	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,036	369 641	13 307,08
347	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	11,25888	1 154	12 992,75
348	246-304-0509	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 300 ММ	ШТ.	3	4 320	12 960
349	216-201-0301	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,05784	219 736	12 709,53
350	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	2,5953	4 837	12 553,47
351	274-603-0101005	ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500 ММ	ШТ.	1	12 550	12 550
352	247-202-0602	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	308	40	12 320
353	241-102-0103	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М	38	314	11 932

1	2	3	4	5	6	7
354	222-531-0102	СОЕДИНИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	216,5885	54	11 695,78
355	247-202-0604	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41005, ДИАМЕТРОМ 70 ММ, ГЛУБИНОЙ 30 ММ	ШТ.	161	71	11 431
356	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	22,638965	502	11 364,76
357	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0103492	1 093 471	11 316,52
358	247-204-0760	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"	ШТ.	6	1 884	11 304
359	241-102-0137	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	8	1 388	11 104
360	222-529-0101	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	60,475008	179	10 825,03
361	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	4,6755455	2 280	10 660,24
362	261-107-0765	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,097016	106 532	10 335,31
363	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00163	6 325 216	10 310,1
364	243-907-0108	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ	М	41,2	247	10 176,4
365	214-209-0204	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	10,7284	943	10 116,88
366	214-209-0213	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	11,85	853	10 108,05
367	215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,17115	58 514	10 014,67
368	217-108-0302	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	20,6674	484	10 003,02
369	244-102-0601	МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГОСТ 28535-90 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ НАКЛАДНАЯ РАЗМЕРАМИ 500Х600Х150 ММ	ШТ.	1	9 943	9 943
370	214-406-0101	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	КГ	34,649	286	9 909,61
371	217-105-0103	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ГВОЗДЕВОЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	КГ	9,1086	1 086	9 891,94
372	261-301-0221	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	18	549	9 882
373	246-301-0501	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	12,4	775	9 610

1	2	3	4	5	6	7
374	243-107-0503	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-0,66	М	10,2	939	9 577,8
375	217-108-0201	ГВОЗДЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 283-75 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	17,271	543	9 378,15
376	214-208-0102	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,024	382 220	9 173,28
377	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0080322	1 121 498	9 008,11
378	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,01035	831 695	8 608,04
379	247-201-0102	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 123-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	8 452	8 452
380	217-301-0107	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	3,9375	2 108	8 300,25
381	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0023057	3 595 322	8 289,55
382	241-207-0304	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	126,25	65	8 206,25
383	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	19,63025	398	7 812,84
384	247-104-2502	СВЕТИЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОЙ РВО42/36В 12М, IP 54	ШТ.	1	7 781	7 781
385	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	108,332072	68	7 366,58
386	241-211-1804	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗМЕРАМИ 25Х1/2"	ШТ.	29	250	7 250
387	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	157,2995	45	7 078,48
388	261-107-0577	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0257136	274 757	7 064,99
389	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	62,56152	112	7 006,89
390	261-107-0646	ШПИЛЬКИ	КОМПЛЕКТ	8,16	854	6 968,64
391	241-209-2406	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	30	231	6 930

1	2	3	4	5	6	7
392	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,21384	31 625	6 762,69
393	248-304-0201	ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"	ШТ.	2	3 258	6 516
394	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	12,306	507	6 239,14
395	261-105-0601	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	4,7996	1 253	6 013,9
396	244-403-0101	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ СТ РК 1718-2007 РС-50	ШТ.	6	997	5 982
397	241-208-3503	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	41	144	5 904
398	244-104-0406	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	1	5 876	5 876
399	217-701-0107	КАРБОРУНД	КГ	10,49061	559	5 864,25
400	241-113-0117	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.	2	2 882	5 764
401	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,056664	101 324	5 741,42
402	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	2,08	2 753	5 726,24
403	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	12,6599415	448	5 671,65
404	241-117-0101	ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ PN 10 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2,7	2 100	5 670
405	261-103-0102	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88	М3	0,129427	42 738	5 531,45
406	241-207-0202	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	60,6	88	5 332,8
407	261-107-0605	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	5,46	954	5 208,84
408	217-701-0111	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	Т	0,0248946	208 692	5 195,3
409	247-209-0103	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ КП-101 С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ	ШТ.	6	856	5 136
410	243-142-0309	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2	М	20	245	4 900
411	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	133,8648681	36	4 819,14

1	2	3	4	5	6	7
412	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,00735	632 425	4 648,3
413	236-101-0801	ГРУНТ-ПРАЙМЕР АЭРОЗОЛЬНЫЙ 650 МЛ	ШТ.	1,4652	3 061	4 484,98
414	232-101-0602	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	68,344823	64	4 374,07
415	241-119-0206	СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	6	719	4 314
416	241-102-0101	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	10	429	4 290
417	247-201-0902	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ, НАВЕСНОЙ ТИПА ЩРН-П 12 МОДУЛЕЙ IP41	ШТ.	1	4 269	4 269
418	216-101-0501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	Т	0,13912	29 177	4 059,1
419	241-203-0401	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х2,2 ММ	М	8,8	459	4 039,2
420	241-113-0113	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	ШТ.	2	2 004	4 008
421	247-204-2814	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 20А 30 МА	ШТ.	1	3 971	3 971
422	241-216-0312	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 88-94, С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ.	33,33	118	3 932,94
423	241-112-0138	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	ШТ.	4	982	3 928
424	245-701-0101	МАНОМЕТР ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ - ОТ 0 ДО 6 БАР, КЛАСС ТОЧНОСТИ - 1,6/2,5, КОРПУС - ПЛАСТМАСС ABS, ПОДСОЕДИНЕНИЕ - ЛАТУНЬ	КОМПЛЕКТ	1	3 894	3 894
425	247-204-0761	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 40А 4,5 КА "С"	ШТ.	2	1 941	3 882
426	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0591724	64 654	3 825,73
427	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,1028166	36 581	3 761,13
428	248-102-3401	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ТИПА HYPERLINE, SCHUKO+C13 (3X0.75), 10A, 1.8 M	ШТ.	1	3 687	3 687
429	247-204-0755	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	2	1 829	3 658
430	261-107-0608	ПЛАНКА УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА Т-0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 ММ	М	5,46	665	3 630,9

1	2	3	4	5	6	7
431	242-207-4301	КРАН ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА,Т ДО +130°С, PN 16, DN 15, МАРКИ11Б38БК ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	2	1 797	3 594
432	212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,117	30 508	3 569,44
433	243-142-0111	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2	М	10,2	349	3 559,8
434	274-301-0101006	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИЕ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ГОРЕНИИ И ТЛЕНИИ ППГНГ(А)HF 3Х1,5	М	6,12	579	3 543,48
435	214-209-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	5,53	629	3 478,37
436	241-116-0107	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	1 734	3 468
437	232-101-0603	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	193,733153	17	3 293,46
438	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	5,4916	594	3 262,01
439	217-101-0303	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150	ШТ.	30,228	104	3 143,71
440	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0054129	579 994	3 139,43
441	261-107-0234	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА П-200 ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /П-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	18	174	3 132
442	241-220-0204	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	13	238	3 094
443	223-503-0504	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	34,6122	89	3 080,49
444	261-107-0622	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10 ШТ.	6	505	3 030
445	242-207-4601	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ДРУГИХ НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	1	2 945	2 945
446	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0048	604 794	2 903,01
447	223-502-0502	ШПИНГАЛЕТ ГОСТ 5090-2016 НАКЛАДНОЙ, ЗТ-12, РАЗМЕРАМИ 80 ММ, ПОКРЫТИЕ БЕЛЫЙ ЦИНК	ШТ.	10	289	2 890

1	2	3	4	5	6	7
448	261-107-0715	ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	Т	0,0024182	1 191 169	2 880,53
449	243-107-2502	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LSLTX 3Х1,5 (ОК)-0,66	М	6,12	469	2 870,28
450	236-202-1013	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	1,584	1 743	2 760,91
451	212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,09288	28 301	2 628,6
452	261-201-0351	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	2,022	1 293	2 614,45
453	261-107-0961	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	1,8	1 438	2 588,4
454	247-204-0762	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 50А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	2 288	2 288
455	241-114-0126	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-89Х3,5 ММ	ШТ.	2	1 079	2 158
456	241-212-0402	КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5	430	2 150
457	241-114-0121	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-57Х3,0 ММ	ШТ.	2	1 065	2 130
458	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,0845	1 019	2 124,11
459	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,3	922	2 120,6
460	261-107-0227	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,352	5 631	1 982,11
461	241-208-2502	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	90	22	1 980
462	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0027577	712 423	1 964,63
463	215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,27748	6 701	1 859,39
464	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,482	3 658	1 763,16
465	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0021268	780 756	1 660,5
466	215-203-0304	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0246	58 637	1 442,47

1	2	3	4	5	6	7
467	241-220-0201	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	14	100	1 400
468	214-209-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	1,975	692	1 366,7
469	241-209-2002	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ	ШТ.	45	29	1 305
470	241-209-2008	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х25Х32 ММ	ШТ.	25	52	1 300
471	261-404-0477	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,04	609	1 242,36
472	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	2,8072	426	1 195,87
473	247-204-0735	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	1 144	1 144
474	261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,75816	1 505	1 141,03
475	247-204-0733	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	1 139	1 139
476	261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,52	2 189	1 138,28
477	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0028396	380 806	1 081,33
478	243-107-0603	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-1	М	1,02	1 045	1 065,9
479	212-401-0101	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,045	23 579	1 061,06
480	241-216-0313	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 99-105, С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ.	8,25	127	1 047,75
481	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,001857	538 343	999,7
482	216-102-0401	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ 1692-85 МАРКИ А	Т	0,001844	520 056	958,99
483	222-531-0103	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	14,2336	60	854,02
484	241-209-2404	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х50Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	5	163	815
485	241-208-3501	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	20	40	800

1	2	3	4	5	6	7
486	217-106-0104	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,46012	1 674	770,24
487	252-207-3975	ВТУЛКИ В42	1000 ШТ.	0,015	48 841	732,62
488	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0686162	10 602	727,47
489	217-603-0102	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	129	722,4
490	241-209-2401	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	11	65	715
491	215-202-0603	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0058024	103 583	601,03
492	241-211-3003	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	149	596
493	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	118,8	5	594
494	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0003783	1 352 536	511,69
495	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,01814	27 934	506,72
496	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000274	1 576 025	431,83
497	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,848353	225	415,88
498	241-221-0105	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	22,572	18	406,3
499	241-703-0401	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,26	1 493	388,18
500	241-119-0201	СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2	184	368
501	261-107-0998	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	102,934	3	308,8
502	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0009534	289 955	276,44
503	236-203-0208	ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,00015	1 766 607	264,99
504	214-301-0205	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,0936	2 647	247,76
505	215-203-0503	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,004	58 637	234,55

1	2	3	4	5	6	7
506	241-101-0111	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ	М	0,39	593	231,27
507	261-107-0374	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	114 283	228,57
508	261-107-0806	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,06	3 606	216,36
509	261-101-0105	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0391495	4 343	170,03
510	241-209-2011	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 40Х32Х40 ММ	ШТ.	2	70	140
511	217-701-0106	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	599 312	131,85
512	214-209-0206	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	КГ	0,1212	907	109,93
513	241-703-0502	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,01	10 452	104,52
514	241-209-1902	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	3	27	81
515	261-201-0605	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	ЛИСТ	0,12	586	70,32
516	261-107-0419	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00012	579 055	69,49
517	241-208-2503	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2	34	68
518	241-210-1003	ПЕРЕХОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ	ШТ.	3	22	66
519	261-107-0784	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,07	809	56,63
520	261-107-0914	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,06	939	56,34
521	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001979	278 998	55,21
522	261-107-0783	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,112	492	55,1
523	261-107-0464	ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ	Т	0,00006	694 932	41,7
524	217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,03	1 251	37,53
525	216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,0002	182 510	36,5
526	261-105-0190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,00006	552 642	33,16

1	2	3	4	5	6	7
527	261-404-0533	СКРЕПЫ 10Х2 ГОСТ Р 51177-2017	КГ	0,15	211	31,65
528	218-103-0208	КАБОЛКА	Т	0,00007	423 648	29,66
529	217-604-0101	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,98	26	25,48
530	261-102-0131	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	328 457	19,71
531	217-701-0225	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	КГ	0,0264	445	11,75
532	217-102-0104	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,0000048	2 358 157	11,32
533	261-107-0501	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,0048	2 313	11,1
534	261-107-0782	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ	КГ	0,016	495	7,92
535	261-201-0361	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	246	4,92
536	261-102-0216	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00003	175	0,01
537	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	125,4143333	0	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**258 343 428**
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
1	515-103-0128 *РСНБ РК 2022*	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР МОДЕЛЬ TTM 28TS, 28КВА, 20 КВТ, С АВР, ГЕНЕРАТОР НА РАМЕ, ВСТРОЕННЫЙ БАК, АКБ, КОНТРОЛЛЕР, ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	ШТ.	1	3 119 964	3 119 964
2	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.	1	2 068 457	2 068 457
3	515-301-0101 *РСНБ РК 2022*	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА Я 5110-1874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,38 А ДО 0,65 А	ШТ.	1	677 188	677 188
4	521-301-0409008 *СПРСЦ 02.2025*	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0,16 - 6М. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН: 10М. РАЗРЕШЕНИЕ: +/-1,5ММ	ШТ.	8	62 948	503 584
5	541-801-1605008 *СПРСЦ 02.2025*	БАЗОВОЕ ОСНОВАНИЕ W2.03 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С ДОП. КЛЕМАМИ ПОД ЭКРАН)	КОМПЛЕКТ	138	3 044	420 072

1	2	3	4	5	6	7
6	521-101-0401027 *СПРСЦ 02.2025*	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2X12V/9 AH, AVR 175-275V, 2 РОЗЕТ.	ШТ.	2	71 339	142 678
7	513-402-0303 *РСНБ РК 2022*	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-9, МОЩНОСТЬ 9 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1000 М3/ЧАС, РАЗМЕР 303Х310Х475 ММ	ШТ.	2	68 282	136 564
8	513-402-0301 *РСНБ РК 2022*	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-3, МОЩНОСТЬ 3 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 455 М3/ЧАС, РАЗМЕР 228Х220Х367 ММ	ШТ.	3	41 291	123 873
9	526-301-0116004 *СПРСЦ 02.2025*	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ТИПА ОБН-01/30 НАСТЕННЫЙ, БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 99,0%, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 145 М3/Ч	ШТ.	2	47 347	94 694
10	541-801-2807001 *СПРСЦ 02.2025*	ТРАНСИВЕР ТИПА NSGATE POE NSGATE NSBON-47 ВХОД 802.3AF/AT/BT POE	ВЫХОД 24 В PASSIVE POE 10/100/1000 T	ШТ,	8	11 132
11	514-104-0226 *СПРСЦ 02.2025*	ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-100, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 290 М3/ЧАС, Р 360 ПА, N 62 ВТ	ШТ.	3	25 532	76 596
12	514-104-0228 *СПРСЦ 02.2025*	ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-150, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 720 М3/ЧАС, Р 338 ПА, N 95 ВТ	ШТ.	2	28 189	56 378
13	541-801-1605002 *СПРСЦ 02.2025*	ИЗОЛЯТОР ШЛЕЙФА ИЗ-1-R3	ШТ.	2	5 747	11 494
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**			**7 520 598**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**265 864 026,36**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	528773,776	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	51,379	ТЫС. ЧЕЛ.-Ч
СРЕДСТВА НА ОПЛАТУ ТРУДА	254951,048	ТЫС.ТНГ.

В ЦЕНАХ ДЕКАБРЯ 2024 Г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-01-00-01	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	38 974,138	--	--	38 974,138	8,371	36 336,845	--
		ИТОГО ВНЕ РАЗДЕЛА	**38 974,138**	**--**	**--**	**38 974,138**	**8,371**	**36 336,845**	
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ							
2.	2-01-02-02	КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	88 791,458	--	--	88 791,458	6,22	30 981,626	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**88 791,458**	**--**	**--**	**88 791,458**	**6,22**	**30 981,626**	
		РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ							
3.	2-01-03-02	АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	234 317,409	--	--	234 317,409	26,954	136 013,741	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**234 317,409**	**--**	**--**	**234 317,409**	**26,954**	**136 013,741**	
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ							
4.	2-01-04-04	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ)	71 814,012	4 395,43	--	76 209,442	4,699	24 429,669	--
5.	2-01-04-05	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ, ОВ.С)	46 290,986	393,411	--	46 684,397	2,189	11 797,381	--
6.	2-01-04-06	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК)	7 048,039	2 068,457	--	9 116,496	0,526	2 839,637	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	2-01-04-07	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ-ПС	8 978,232	431,566	--	9 409,798	0,907	4 687,38	--
8.	2-01-04-08	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СС	14 638,398	115,867	--	14 754,265	1,044	5 383,316	--
9.	2-01-04-09	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	10 400,506	115,867	--	10 516,373	0,469	2 481,453	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**159 170,173**	**7 520,598**	**--**	**166 690,771**	**9,834**	**51 618,836**	
		ВСЕГО :	**521 253,178**	**7 520,598**	**--**	**528 773,776**	**51,379**	**254 951,048**	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОБЫДЕННЫЙ А.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. ФОРМА 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Шифр стройки 12/2024

Наименование объекта - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

(Наименование работ и затрат)

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	**38974,138**	ТЫС.ТНГ.
Средства на оплату труда	36336,845	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	8,371	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38 974 138**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			35 857 629
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*17 818 609*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1 507 121
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*479 216*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			32 221
		ПЕРЕВОЗКИ	ТЕНГЕ			1 577 168
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	8 371		
РАЗДЕЛ 1.		**КРОВЛЯ**				**3 878 524**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			3 684 350
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*1 817 588*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			193 447
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*53 696*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			730
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	938		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1208-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**920,2**	**1 231**	**1 132 766**
		ИЗ НИХ:				
1.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 228	1 130 006
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			606	557 641
1.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	288,39068	3 919	1 130 203
1.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	2 761
1.2.1	314-502-0305	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 31,39 ДО 49,05 КН (5 Т)	МАШ.-Ч	6,3190134	393	2 483
2	**1208-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ**	**М2 КРОВЛИ**	**920,2**	**731**	**672 666**
		ИЗ НИХ:				
2.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			673	619 295
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			331	304 586
2.1.1	009-0122	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	152,01704	4 069	618 557
2.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	53 372
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			14	12 883
2.2.1	314-101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 5 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 35 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 43 М	МАШ.-Ч	4,6138828	11 662	53 807
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,6138828*	*2 760*	*12 734*
3	**1208-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК**	**М2 КРОВЛИ**	**920,2**	**1 080**	**993 816**
		ИЗ НИХ:				
3.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 043	959 769
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			514	472 983
3.1.1	009-0124	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,4). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	227,47344	4 221	960 165
3.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			37	34 048
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			9	8 282
3.2.1	314-101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 5 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 35 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 43 М	МАШ.-Ч	2,9087522	11 662	33 922
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,9087522*	*2 760*	*8 028*
4	**1208-0101-0403** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЛЮЛЕК**	**М**	**58**	**1 325**	**76 850**
		ИЗ НИХ:				
4.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 325	76 850
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			654	37 932
4.1.1	009-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,5484	4 146	76 902

1	2	3	4	5	6	7
5	**1112-0201-0401** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**	**145,8**	**242**	**35 284**
		ИЗ НИХ:				
5.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			193	28 139
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			97	14 143
5.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,77368	4 870	28 118
5.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			44	6 415
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			10	1 458
5.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,205753	14 138	2 909
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,205753*	*2 760*	*568*
5.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,1604061	265	573
5.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1257379	13 023	1 637
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1257379*	*3 944*	*496*
5.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1600301	8 392	1 343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1600301*	*2 760*	*442*
5.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			5	730
5.3.1	217-301-0107	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,3645	2 108	768
6	**1203-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ**	**М3 КЛАДКИ**	**6,44**	**103 135**	**664 189**
		ИЗ НИХ:				
6.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			88 096	567 338
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			43 481	280 018
6.1.1	009-0118	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,8). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,103388	3 805	567 338
6.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			15 039	96 851
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4 825	31 073
6.2.1	315-102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	9,65195	8 345	80 546
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*9,65195*	*2 760*	*26 639*
6.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,123136	13 023	14 627
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,123136*	*3 944*	*4 430*
6.2.3	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	19,3039	87	1 679
7	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**	**Т**	**33,0915**	**9 155**	**302 953**
		ИЗ НИХ:				
7.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			9 155	302 953
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 518	149 507

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	77,3050532	3 919	302 959
	РАЗДЕЛ 2.	**СТЕНЫ**				**4 862 296**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			4 387 101
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*2 165 112*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			475 194
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*151 666*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	1 044		
8	**1205-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**459,1666667**	**7 842**	**3 600 785**
		ИЗ НИХ:				
8.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			7 207	3 309 214
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 557	1 633 256
8.1.1	009-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	706,7034167	4 683	3 309 492
8.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			635	291 571
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			202	92 752
8.2.1	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	33,63304	8 497	285 780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*33,63304*	*2 760*	*92 827*
8.2.2	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	67,26608	87	5 852
9	**1213-0103-0401** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ОБЛИЦОВКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК. РАЗБОРКА**	**М2 ОБЛИЦОВКИ**	**8,2**	**398**	**3 264**
		ИЗ НИХ:				
9.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			380	3 116
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			187	1 533
9.1.1	009-0131	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,65354	4 774	3 120
9.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			18	147
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			6	49
9.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,017876	8 392	150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,017876*	*2 760*	*49*
10	**1203-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ**	**М3 КЛАДКИ**	**12,2**	**103 135**	**1 258 247**
		ИЗ НИХ:				
10.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			88 096	1 074 771
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			43 481	530 468
10.1.1	009-0118	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,8). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	282,46294	3 805	1 074 771

1	2	3	4	5	6	7
10.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			15 039	183 476
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4 825	58 865
10.2.1	315-102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	18,28475	8 345	152 586
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*18,28475*	*2 760*	*50 466*
10.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,12768	13 023	27 709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,12768*	*3 944*	*8 392*
10.2.3	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	36,5695	87	3 182
	РАЗДЕЛ 3.	**КРЫЛЬЦА**				**1 497 671**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			951 855
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*470 461*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			545 815
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*173 655*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	283		
11	**1146-0301-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО/ ПЛИТА НАД КОЗЫРЬКОМ/**	**М3**	**1,65**	**82 385**	**135 935**
		ИЗ НИХ:				
11.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			52 571	86 742
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			26 009	42 915
11.1.1	006-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	17,53752	4 946	86 741
11.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			29 814	49 193
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			9 490	15 658
11.2.1	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,67336	8 497	48 207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*5,67336*	*2 760*	*15 658*
11.2.2	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	11,34672	87	987
12	**1146-0301-1502** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИИ БЕТОННОЙ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА, ОБЪЕМ БОЛЕЕ 1 М3, БЕТОН КЛАССА В12,5**	**М3**	**4,4**	**213 239**	**938 252**
		ИЗ НИХ:				
12.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			112 530	495 132
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			55 675	244 970

1	2	3	4	5	6	7
12.1.1	006-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	106,00128	4 671	495 132
12.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			100 709	443 119
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			32 056	141 046
12.2.1	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	51,10336	8 497	434 225
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*51,10336*	*2 760*	*141 045*
12.2.2	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	102,20672	87	8 892
13	**1203-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ**	**М3 КЛАДКИ**	**3,4**	**103 135**	**350 659**
		ИЗ НИХ:				
13.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			88 096	299 526
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			43 481	147 835
13.1.1	009-0118	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,8). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,71918	3 805	299 526
13.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			15 039	51 133
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4 825	16 405
13.2.1	315-102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,09575	8 345	42 524
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*5,09575*	*2 760*	*14 064*
13.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,59296	13 023	7 722
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,59296*	*3 944*	*2 339*
13.2.3	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	10,1915	87	887
14	**1208-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**36**	**1 231**	**44 316**
		ИЗ НИХ:				
14.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 228	44 208
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			606	21 816
14.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,2824	3 919	44 216
14.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	108
14.2.1	314-502-0305	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 31,39 ДО 49,05 КН (5 Т)	МАШ.-Ч	0,247212	393	97
15	**1208-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ**	**М2 КРОВЛИ**	**39**	**731**	**28 509**
		ИЗ НИХ:				
15.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			673	26 247
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			331	12 909

1	2	3	4	5	6	7
15.1.1	009-0122	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,4428	4 069	26 216
15.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	2 262
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			14	546
15.2.1	314-101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 5 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 35 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 43 М	МАШ.-Ч	0,195546	11 662	2 280
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,195546*	*2 760*	*540*
РАЗДЕЛ 4.		**ПРОЕМЫ**				**1 291 542**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			1 253 526
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*618 964*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			38 016
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*12 019*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	307		
16	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ**	**М2**	**196,71**	**1 609**	**316 506**
		ИЗ НИХ:				
16.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 609	316 506
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			795	156 384
16.1.1	009-0122	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	77,798805	4 069	316 563
17	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ**	**ШТ.**	**101**	**9 234**	**932 634**
		ИЗ НИХ:				
17.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			8 858	894 658
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 372	441 572
17.1.1	009-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,8067	4 146	894 735
17.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			376	37 976
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			119	12 019
17.2.1	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,370573	8 497	37 137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,370573*	*2 760*	*12 063*
17.2.2	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8,730137	87	760
18	**1110-0301-0109** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ ВИТРАЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 5 М**	**М2**	**9,9**	**4 283**	**42 402**
		ИЗ НИХ:				
18.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 279	42 362
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 130	21 087
18.1.1	002-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,12384	4 643	42 362

1	2	3	4	5	6	7
18.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	40
18.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,5029517	39	20
18.2.2	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,444407	26	12
18.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,5960909	22	13
	РАЗДЕЛ 5.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**21 769 884**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			21 552 080
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*10 722 873*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			217 804
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*77 489*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	4 900		
19	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**1 853**	**495**	**917 235**
		ИЗ НИХ:				
19.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			486	900 558
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			240	444 720
19.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	230,1426	3 919	901 929
19.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			9	16 677
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	5 559
19.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	2,625701	6 194	16 264
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,625701*	*2 311*	*6 068*
20	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**574**	**3 663**	**2 102 562**
		ИЗ НИХ:				
20.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 566	2 046 884
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 760	1 010 240
20.1.1	009-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	437,1584	4 683	2 047 213
20.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			97	55 678
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			36	20 664
20.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	9,009504	6 194	55 805
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*9,009504*	*2 311*	*20 821*
21	**1207-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**1 853**	**1 494**	**2 768 382**
		ИЗ НИХ:				
21.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 436	2 660 908
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			709	1 313 777
21.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	678,5686	3 919	2 659 310
21.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	107 474
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			22	40 766
21.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	17,370022	6 194	107 590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*17,370022*	*2 311*	*40 142*

1	2	3	4	5	6	7
22	**1207-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ**	**М2**	**1 853**	**328**	**607 784**
		ИЗ НИХ:				
22.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			328	607 784
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			161	298 333
22.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	154,9108	3 919	607 095
23	**1146-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ ИЛИ ПОТОЛКА**	**М2**	**6 204**	**999**	**6 197 796**
		ИЗ НИХ:				
23.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			999	6 197 796
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			494	3 064 776
23.1.1	006-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	1 585,7424	3 909	6 198 667
24	**1115-0501-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ ОДНОУРОВНЕВОГО**	**М2**	**675**	**1 855**	**1 252 125**
		ИЗ НИХ:				
24.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 848	1 247 400
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			929	627 075
24.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	246,9825	5 049	1 247 015
24.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			7	4 725
24.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,6064	16	330
24.2.2	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	8,98668	37	333
24.2.3	343-501-0401	ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1000 М3/ЧАС (ТЕПЛОВАЯ ПУШКА)	МАШ.-Ч	6,2964	733	4 615
25	**1115-0501-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА, РАЗМЕР: 600Х600 ММ**	**М2**	**1 750**	**4 528**	**7 924 000**
		ИЗ НИХ:				
25.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 509	7 890 750
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 266	3 965 500
25.1.1	003-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1 535,275	5 140	7 891 314
25.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			19	33 250
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			6	10 500
25.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	24,9312	26	648
25.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,71	8 392	31 134
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*3,71*	*2 760*	*10 240*
25.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	43,778	22	963
РАЗДЕЛ 6.		**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**246 772**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			244 722
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*120 396*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2 050
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*726*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	57		
26	**1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**135**	**250**	**33 750**
		ИЗ НИХ:				
26.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			250	33 750
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			123	16 605
26.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5995	3 919	33 701
27	**1217-0101-0705** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**208**	**814**	**169 312**
		ИЗ НИХ:				
27.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			809	168 272
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			399	82 992
27.1.1	009-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,56	4 146	168 162
27.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	1 040
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	416
27.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,181376	6 194	1 123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,181376*	*2 311*	*419*
28	**1121-0602-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ/РАЗБОРКА/**	**ШКАФ**	**10**	**4 371**	**43 710**
		ИЗ НИХ:				
28.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 270	42 700
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 079	20 790
28.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	7,777	5 490	42 696
28.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			101	1 010
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	310
28.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,84	16	13
28.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0672	265	18
28.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,045696	13 023	595
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,045696*	*3 944*	*180*
28.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,045696	8 392	383
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,045696*	*2 760*	*126*
	РАЗДЕЛ 7.	**ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**				**848 871**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			836 133
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*446 420*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			663
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*1*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			12 075
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	158		
29	**1310-0701-0701** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/РАЗБОРКА/**	**ШТ.**	**1**	**5 311**	**5 311**
		ИЗ НИХ:				
29.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 233	5 233
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 877	2 877
29.1.1	007-0147	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	0,9178	5 701	5 232
29.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	1
29.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,01308	26	0
29.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002943	8 392	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0002943*	*2 760*	*1*
29.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0547725	22	1
29.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			75	75
29.3.1	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,063	1 186	75
30	**1310-0701-0203** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/РАЗБОРКА/**	**ШТ.**	**100**	**4 336**	**433 600**
		ИЗ НИХ:				
30.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 233	423 300
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 328	232 800
30.1.1	007-0154	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	65,4	6 473	423 334
30.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1	100
30.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,213	16	99
30.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			102	10 200
30.3.1	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,002	36 581	73
30.3.2	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00004	1 576 025	63
30.3.3	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,0004	6 325 216	2 530
30.3.4	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	6,3	1 186	7 472
31	**1310-0701-0302** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/РАЗБОРКА/**	**ШТ.**	**20**	**8 934**	**178 680**
		ИЗ НИХ:				
31.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			8 844	176 880
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 862	97 240

1	2	3	4	5	6	7
31.1.1	007-0144	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	32,7	5 409	176 874
31.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			90	1 800
31.2.1	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0004	36 581	15
31.2.2	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000012	1 576 025	19
31.2.3	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00012	6 325 216	759
31.2.4	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,84	1 186	996
32	**1217-0101-0601** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ**	**М**	**560**	**413**	**231 280**
		ИЗ НИХ:				
32.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			412	230 720
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			203	113 680
32.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	58,856	3 919	230 657
32.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1	560
32.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,06104	6 194	378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,06104*	*2 311*	*141*
	РАЗДЕЛ 8.	**ОТОПЛЕНИЕ**				**1 200 016**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			1 165 174
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*575 088*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			23 682
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*8 186*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			11 160
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	276		
33	**1215-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДОВ**	**120**	**1 731**	**207 720**
		ИЗ НИХ:				
33.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 681	201 720
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			829	99 480
33.1.1	009-0127	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,336	4 448	201 655
33.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			11	1 320
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	360
33.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,1308	6 194	810
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1308*	*2 311*	*302*
33.2.2	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,3164	103	445
33.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			39	4 680
33.3.1	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,516	5 901	3 045
33.3.2	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,288	502	1 651
33.3.3	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,264	0	0

1	2	3	4	5	6	7
34	**1215-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДОВ**	**50**	**2 976**	**148 800**
		ИЗ НИХ:				
34.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 891	144 550
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 427	71 350
34.1.1	009-0127	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,495	4 448	144 538
34.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			17	850
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4	200
34.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,09265	6 194	574
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,09265*	*2 311*	*214*
34.2.2	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,1065	103	320
34.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			68	3 400
34.3.1	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,37	5 901	2 183
34.3.2	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,365	502	1 187
34.3.3	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,17	0	0
35	**1215-0101-0103** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДОВ**	**40**	**3 805**	**152 200**
		ИЗ НИХ:				
35.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 703	148 120
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 828	73 120
35.1.1	009-0127	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,3	4 448	148 118
35.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			25	1 000
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			7	280
35.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,11336	6 194	702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,11336*	*2 311*	*262*
35.2.2	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,834	103	292
35.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			77	3 080
35.3.1	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,34	5 901	2 006
35.3.2	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,16	502	1 084
35.3.3	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,172	0	0
36	**1215-0102-0801** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**101**	**4 939**	**498 839**
		ИЗ НИХ:				
36.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 788	483 588
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 363	238 663
36.1.1	009-0121	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,1). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,099	3 994	483 669
36.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			151	15 251
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			56	5 656
36.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	2,466016	6 194	15 275

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,466016*	*2 311*	*5 699*
37	**1215-0102-0804** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**РЕБРИСТЫЕ ТРУБЫ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**4**	**3 895**	**15 580**
		ИЗ НИХ:				
37.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 788	15 152
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 869	7 476
37.1.1	009-0121	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,1). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,7932	3 994	15 150
37.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			107	428
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			40	160
37.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,068888	6 194	427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,068888*	*2 311*	*159*
38	**1215-0103-0101** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КОРОБ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ИЗ ПЛИТ ОДИНАРНЫХ. РАЗБОРКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ КОРОБА**	**50,4**	**3 305**	**166 572**
		ИЗ НИХ:				
38.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 210	161 784
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 585	79 884
38.1.1	009-0129	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,21448	4 595	161 811
38.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			95	4 788
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			30	1 512
38.2.1	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,54936	8 497	4 668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,54936*	*2 760*	*1 516*
38.2.2	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	1,09872	87	96
39	**1215-0104-0201** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ТРУБЫ ВЫТЯЖНЫЕ У ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ БЕЗ ШИБЕРА. СНЯТИЕ**	**ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА**	**3**	**3 435**	**10 305**
		ИЗ НИХ:				
39.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 420	10 260
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 687	5 061
39.1.1	009-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,1909	4 683	10 260
39.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			15	45
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			6	18
39.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,007194	6 194	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,007194*	*2 311*	*17*
	РАЗДЕЛ 9.	**СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ**				**759 256**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			754 721
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*370 287*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			4 307

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*352*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			228
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	178		
40	**1308-0304-0304** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ШКАФА (ПУЛЬТА) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ/РАЗБОРКА/**	**ШТ.**	**1**	**5 251**	**5 251**
		ИЗ НИХ:				
40.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 851	3 851
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 875	1 875
40.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,654	5 888	3 851
40.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1 172	1 172
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			352	352
40.2.1	311-601-2102	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,07194	120	9
40.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,23217	265	62
40.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02289	13 023	298
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,02289*	*3 944*	*90*
40.2.4	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,07194	8 497	611
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,07194*	*2 760*	*199*
40.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02289	8 392	192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,02289*	*2 760*	*63*
40.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			228	228
40.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0001	954 056	95
40.3.2	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	1 154	115
40.3.3	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,00002	893 907	18
41	**1121-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛА) ПОЛИМЕРНОГО, ПЕРИМЕТР ДО 160 ММ/РАЗБОРКА/**	**М**	**650**	**384**	**249 600**
		ИЗ НИХ:				
41.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			381	247 650
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			186	120 900
41.1.1	004-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	49,335	5 025	247 908
41.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	1 950
41.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,8968	16	94
41.2.2	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	9,828	37	364
41.2.3	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	13,104	26	341

1	2	3	4	5	6	7
41.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04368	8 392	367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,04368*	*2 760*	*121*
41.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	12,558	22	276
42	**1217-0101-0601** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ**	**М**	**1 185**	**413**	**489 405**
		ИЗ НИХ:				
42.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			412	488 220
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			203	240 555
42.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	124,5435	3 919	488 086
42.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1	1 185
42.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,129165	6 194	800
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,129165*	*2 311*	*299*
43	**1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**60**	**250**	**15 000**
		ИЗ НИХ:				
43.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			250	15 000
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			123	7 380
43.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,822	3 919	14 978
	РАЗДЕЛ 10.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**				**459 716**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			456 841
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*229 565*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2 647
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*352*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			228
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	103		
44	**1310-1001-0102** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ**	**КАМЕРА**	**15**	**6 001**	**90 015**
		ИЗ НИХ:				
44.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 996	89 940
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 297	49 455
44.1.1	007-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	15,255	5 896	89 943
44.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	75
44.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,71675	26	45
44.2.2	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,2753	22	28
45	**1308-0304-0304** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ШКАФА (ПУЛЬТА) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ/РАЗБОРКА/**	**ШТ.**	**1**	**5 251**	**5 251**
		ИЗ НИХ:				
45.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 851	3 851
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 875	1 875

1	2	3	4	5	6	7
45.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,654	5 888	3 851
45.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1 172	1 172
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			352	352
45.2.1	311-601-2102	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,07194	120	9
45.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,23217	265	62
45.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02289	13 023	298
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,02289*	*3 944*	*90*
45.2.4	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,07194	8 497	611
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,07194*	*2 760*	*199*
45.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02289	8 392	192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,02289*	*2 760*	*63*
45.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			228	228
45.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0001	954 056	95
45.3.2	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	1 154	115
45.3.3	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,00002	893 907	18
46	**1121-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛА) ПОЛИМЕРНОГО, ПЕРИМЕТР ДО 160 ММ/РАЗБОРКА/**	**М**	**250**	**384**	**96 000**
		ИЗ НИХ:				
46.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			381	95 250
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			186	46 500
46.1.1	004-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	18,975	5 025	95 349
46.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	750
46.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,268	16	36
46.2.2	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	3,78	37	140
46.2.3	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,04	26	131
46.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0168	8 392	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0168*	*2 760*	*46*
46.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	4,83	22	106
47	**1217-0101-0601** ***РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,09***	**КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ**	**М**	**650**	**413**	**268 450**
		ИЗ НИХ:				
47.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			412	267 800
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			203	131 950
47.1.1	009-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,315	3 919	267 726
47.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1	650

1	2	3	4	5	6	7
47.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,07085	6 194	439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,07085*	*2 311*	*164*
	РАЗДЕЛ 11.	**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**				**582 422**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			571 126
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*281 855*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			3 496
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*1 074*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			7 800
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	126		
48	**1215-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ**	**40**	**4 295**	**171 800**
		ИЗ НИХ:				
48.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 273	170 920
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 109	84 360
48.1.1	009-0129	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,192	4 595	170 897
48.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			22	880
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			8	320
48.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,13952	6 194	864
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,13952*	*2 311*	*322*
49	**1215-0101-0402** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УНИТАЗЫ И ПИССУАРЫ. ДЕМОНТАЖ**	**ПРИБОР**	**10**	**3 279**	**32 790**
		ИЗ НИХ:				
49.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 259	32 590
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 608	16 080
49.1.1	009-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,959	4 683	32 589
49.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			20	200
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			7	70
49.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,03161	6 194	196
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,03161*	*2 311*	*73*
50	**1215-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УМЫВАЛЬНИКИ И РАКОВИНЫ. ДЕМОНТАЖ**	**ПРИБОР**	**12**	**2 636**	**31 632**
		ИЗ НИХ:				
50.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 618	31 416
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 293	15 516
50.1.1	009-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,7104	4 683	31 425
50.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			18	216

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			7	84
50.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,034008	6 194	211
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,034008*	*2 311*	*79*
51	**1215-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДОВ**	**200**	**1 731**	**346 200**
		ИЗ НИХ:				
51.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 681	336 200
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			829	165 800
51.1.1	009-0127	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,56	4 448	336 091
51.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			11	2 200
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	600
51.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,218	6 194	1 350
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,218*	*2 311*	*504*
51.2.2	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	7,194	103	741
51.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			39	7 800
51.3.1	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,86	5 901	5 075
51.3.2	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	5,48	502	2 751
	РАЗДЕЛ 12.	**ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ**				**1 577 168**
		ИЗ НИХ:				
		ПЕРЕВОЗКИ	ТЕНГЕ			1 577 168
52	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА**	**Т**	**1 095,256**	**255**	**279 290**
53	**412-102-0115** ***РСНБ РК 2022*** ***К=15***	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ**	**Т·КМ**	**1 095,256**	**1 185**	**1 297 878**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-00-01

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	2,086	5 901	12 309,49
2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	7,203	1 186	8 542,76
3	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	13,293	502	6 673,09
4	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00052	6 325 216	3 289,11
5	217-301-0107	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,3645	2 108	768,37
6	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,2	1 154	230,8
7	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0002	954 056	190,81
8	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0024	36 581	87,79
9	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000052	1 576 025	81,95
10	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,00004	893 907	35,76
11	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	125,4143333	0	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**32 210**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**32 209,92**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1530

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1530'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'12/2024'2-1'РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 'РП'2'2-01-00-01'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ'ОБЫДЕННЫЙ А.Н.'В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.*
3	F(49)'ESTIMATE-CIPHER=2-01-00-01'ESTIMATE=ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СМЕТНУЮ ЦЕНУ=ДА'НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА=НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'ПОДБОР ВЫСОТЫ СТРОК=ДА'РАЗДЕЛ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ=0'УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ=ДА'CONSTRUCTION=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'CONSTRUCTION-CIPHER=12/2024'OBJECT=РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'OBJECT-CIPHER=2-1*
4	РКРОВЛЯ*
5	Е12-80101-204(РС295913)(К РЗП=1)'920,2''КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ'М2 КРОВЛИ*
6	Е12-80101-101(РС295913)(К РЗП=1)'920,2''КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ'М2 КРОВЛИ*
7	Е12-80101-102(РС295913)(К РЗП=1)'920,2''КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК'М2 КРОВЛИ*
8	Е12-80101-403(РС295913)(К РЗП=1)'58''ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЛЮЛЕК'М*
9	Е1112-0201-0401(РС129698)(РС147674)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0,5)'145,8''УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ'М ОГРАЖДЕНИЯ*
10	Е12-30101-201(РС295913)(К РЗП=1)'2+4,44''СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ'М3 КЛАДКИ*
11	Е12-190101-901(РС295913)(К РЗП=1)'661,83.0,2.0,25''ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА'Т*
12	РСТЕНЫ*
13	Е12-050101-0301'55,1:0,12''ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ'М2 ПЕРЕГОРОДОК*
14	Е12-130103-0401'0,82:0,1''ОБЛИЦОВКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК. РАЗБОРКА'М2 ОБЛИЦОВКИ*
15	Е12-030101-0201'12,2''СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ'М3 КЛАДКИ*
16	РКРЫЛЬЦА*
17	Е1146-0301-0301'1,65''РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО/ ПЛИТА НАД КОЗЫРЬКОМ/'М3*
18	Е1146-0301-1502'1,4+3''РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИИ БЕТОННОЙ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА, ОБЪЕМ БОЛЕЕ 1 М3, БЕТОН КЛАССА В12,5'М3*
19	Е12-030101-0201'3,4''СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ'М3 КЛАДКИ*
20	Е12-80101-204(РС295913)(К РЗП=1)'36''КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ'М2 КРОВЛИ*
21	Е12-80101-101(РС295913)(К РЗП=1)'39''КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ'М2 КРОВЛИ*
22	РПРОЕМЫ*
23	Е12-60101-1001(РС295913)(К РЗП=1)'196,71''ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ'М2*
24	Е12-60101-901(РС295913)(К РЗП=1)'101''КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ'ШТ.*
25	Е1110-0301-0109(РС131541)(РС248324)(РС295676)(РС316005)(РС316006)(РС316029)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'9,9''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ ВИТРАЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 5 М'М2*
26	РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Е12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'1853''ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ'М2*
28	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'574''ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ'М2*
29	Е12-70101-201(РС295913)(К РЗП=1)'1853''ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ'М2*
30	Е12-70101-102(РС295913)(К РЗП=1)'1853''ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ'М2*
31	Е1146-0202-0103'6204''ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ ИЛИ ПОТОЛКА'М2*
32	Е1115-0501-0201(РС295954)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'675''УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ ОДНОУРОВНЕВОГО'М2*
33	Е1115-0501-0103(РС287729)(РС329867)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'1750''ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА, РАЗМЕР: 600Х600 ММ'М2*
34	РЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
35	Е12-170101-0701'50+85''ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ'ШТ.*
36	Е12-170101-0705'208''СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. ДЕМОНТАЖ'ШТ.*
37	Е1121-0602-0101(РМ296160)(Н53=0)(Н5.0,3)(Н52.0,3)'10''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ I ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ/РАЗБОРКА/''ШКАФ*
38	РПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
39	Ц13-100701-0701(Н5.0,3)(Н52.0,3)'1''ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/РАЗБОРКА/''ШТ.*
40	Ц13-100701-0203(Н5.0,3)(Н52.0,3)'100''ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/РАЗБОРКА/''ШТ.*
41	Ц13-100701-0302(Н5.0,3)(Н52.0,3)'20''УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/РАЗБОРКА/''ШТ.*
42	Е12-170101-0601'560''КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ'М*
43	РОТОПЛЕНИЕ*
44	Е12-150101-0101'120''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА'М ТРУБОПРОВОДОВ*
45	Е12-150101-0102'50''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА'М ТРУБОПРОВОДОВ*
46	Е12-150101-0103'40''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА'М ТРУБОПРОВОДОВ*
47	Е12-150102-0801'1+55+42+1+2''РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ'ШТ.*
48	Е12-150102-0804'4''РЕБРИСТЫЕ ТРУБЫ. ДЕМОНТАЖ'ШТ.*
49	Е12-150103-0101'63.0,2.4''КОРОБ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ИЗ ПЛИТ ОДИНАРНЫХ. РАЗБОРКА'М2 ПОВЕРХНОСТИ КОРОБА*
50	Е12-150104-0201'3''ТРУБЫ ВЫТЯЖНЫЕ У ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ БЕЗ ШИБЕРА. СНЯТИЕ'ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА*
51	РСЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ*
52	Ц1308-0304-0304(Н5.0,3)(Н52.0,3)'1''УСТАНОВКА ШКАФА (ПУЛЬТА) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ/РАЗБОРКА/''ШТ.*
53	Е1121-0302-0102(РС296142)(РМ296144)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0)'650''ПРОКЛАДКА КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛА) ПОЛИМЕРНОГО, ПЕРИМЕТР ДО 160 ММ/РАЗБОРКА/''М*
54	Е12-170101-0601'1185''КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ'М*
55	Е12-170101-0701'60''ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ'ШТ.*
56	РВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ*
57	Ц13-101001-0102(Н5.0,3)(Н52.0,3)'15''КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ'КАМЕРА*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	Ц1308-0304-0304(Н5.0,3)(Н52.0,3)'1''УСТАНОВКА ШКАФА (ПУЛЬТА) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ/РАЗБОРКА/'ШТ.*
59	Е1121-0302-0102(РС296142)(РМ296144)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0)'250''ПРОКЛАДКА КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛА) ПОЛИМЕРНОГО, ПЕРИМЕТР ДО 160 ММ/РАЗБОРКА/'М*
60	Е12-170101-0601'650''КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ'М*
61	РВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ*
62	Е12-150101-202(РС295913)(К РЗП=1)'4.10''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. РАЗБОРКА'М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ*
63	Е12-150101-402(РС295913)(К РЗП=1)'10''УНИТАЗЫ И ПИССУАРЫ. ДЕМОНТАЖ'ПРИБОР*
64	Е12-150101-401(РС295913)(К РЗП=1)'12''УМЫВАЛЬНИКИ И РАКОВИНЫ. ДЕМОНТАЖ'ПРИБОР*
65	Е12-150101-101(РС295913)(К РЗП=1)'50+100+50''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА'М ТРУБОПРОВОДОВ*
66	РПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ*
67	С3414-104-0501'1095,256''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА'Т*
68	С3412-102-0115(А1.15) #К=15'1095,256''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ'Т·КМ*
69	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. ФОРМА 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Шифр стройки 12/2024

Наименование объекта - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02

(Локальный сметный расчет)

на КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП, АР

Сметная стоимость	**88791,458**	ТЫС.ТНГ.
Средства на оплату труда	30981,626	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	6,22	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**88 791 458**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			30 565 885
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*15 250 467*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1 679 398
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*415 741*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			56 546 175
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	6 220		
РАЗДЕЛ 1.		**ВОСТАНОВЛЕНЫЕ РАБОТЫ**				**6 397 782**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			4 775 230
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*2 376 399*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			380 555
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*83 608*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1 241 996
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	983		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1146-0101-0303** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЗАПОЛНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ**	**М3**	**0,5**	**244 522**	**122 261**
		ИЗ НИХ:				
1.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			126 349	63 174
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			62 513	31 257
1.1.1	006-0129	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	13,7816	4 584	63 175
1.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4 025	2 013
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 267	634
1.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0784	13 023	1 021
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0784*	*3 944*	*309*
1.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,1512	30	5
1.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1176	8 392	987
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1176*	*2 760*	*325*
1.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			114 148	57 073
1.3.1	212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,51	37 291	19 018
1.3.2	212-401-0101	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,045	23 579	1 061
1.3.3	215-101-0102	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,06	145 504	8 730
1.3.4	215-204-0502	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,07	88 455	6 192
1.3.5	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00145	64 654	94
1.3.6	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00405	36	0
1.3.7	218-101-0101	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,15	2 928	3 367
1.3.8	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,045	367 668	16 545
1.3.9	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,95	861	818
1.3.10	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,002	624 577	1 249
2	**1203-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 40***	**УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ ПРОСТЫЕ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ**	**М3 КЛАДКИ**	**5,85**	**70 125**	**410 231**
		ИЗ НИХ:				
2.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			27 756	162 373
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			13 697	80 127
2.1.1	009-0128	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,899695	4 523	162 374
2.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4 958	29 004
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 173	6 862

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	314-101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 5 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 35 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 43 М	МАШ.-Ч	2,486835	11 662	29 001
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,486835*	*2 760*	*6 864*
2.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			37 411	218 854
2.3.1	212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	1,404	24 963	35 048
2.3.2	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 УСЛ. ШТ.	2,2932	80 147	183 793
2.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,2574	36	9
3	**1108-0101-0502** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**463,25**	**10 650**	**4 933 612**
		ИЗ НИХ:				
3.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			9 314	4 314 710
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 637	2 148 090
3.1.1	002-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	861,969275	5 006	4 315 018
3.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			690	319 642
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			149	69 024
3.2.1	314-101-0104	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	18,67824	14 239	265 959
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*18,67824*	*2 760*	*51 552*
3.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,381732	8 392	53 555
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*6,381732*	*2 760*	*17 614*
3.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			646	299 260
3.3.1	212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	10,65475	24 963	265 975
3.3.2	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 УСЛ. ШТ.	0,416925	80 147	33 415
3.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,38975	36	50
4	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ**	**Т**	**0,60037**	**310 726**	**186 551**
5	**1109-0102-0401** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,38218**	**114 717**	**43 843**
		ИЗ НИХ:				
5.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			76 197	29 121
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			37 932	14 497
5.1.1	002-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,0353866	4 825	29 121
5.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			26 920	10 289
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			6 883	2 631

1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	315-103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,2482641	447	111
5.2.2	314-104-0103	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	0,5093695	15 446	7 868
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,5093695*	*3 944*	*2 009*
5.2.3	314-102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,0376677	23 182	873
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0376677*	*4 713*	*178*
5.2.4	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0556454	13 023	725
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0556454*	*3 944*	*219*
5.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0813279	8 392	683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0813279*	*2 760*	*224*
5.2.6	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2867879	103	30
5.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11 600	4 433
5.3.1	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0071468	10 602	76
5.3.2	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0000382	1 121 498	43
5.3.3	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0003936	88 455	35
5.3.4	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0011465	954 056	1 094
5.3.5	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,19109	502	96
5.3.6	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,057327	225	13
5.3.7	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001185	712 423	84
5.3.8	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0002293	780 756	179
5.3.9	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,993668	2 280	2 266
5.3.10	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0114654	2 146	25
5.3.11	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0007414	632 425	469
5.3.12	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0038218	861	3
5.3.13	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000382	1 352 536	52
6	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ**	**Т**	**0,38218**	**349 395**	**133 532**
7	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**10,31886**	**289**	**2 982**
		ИЗ НИХ:				
7.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	2 074
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	1 053

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,3229803	6 451	2 084
7.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	41
7.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0010938	39	0
7.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0010938	11 837	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0010938*	*2 760*	*3*
7.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0010938	8 392	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0010938*	*2 760*	*3*
7.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1225055	199	24
7.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	867
7.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0001661	380 806	63
7.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0007326	1 093 471	801
8	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**10,31886**	**414**	**4 272**
		ИЗ НИХ:				
8.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	2 363
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	1 176
8.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,4664125	5 049	2 355
8.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	83
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	21
8.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0021876	39	0
8.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021876	11 837	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0021876*	*2 760*	*6*
8.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021876	8 392	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0021876*	*2 760*	*6*
8.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1421939	199	28
8.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	1 826
8.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0002889	579 994	168
8.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0018574	893 907	1 660
9	**1107-0107-0103** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА/ЛИСТ АС35/**	**Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**	**0,59199**	**312 679**	**185 103**
		ИЗ НИХ:				
9.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			285 701	169 132
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			142 229	84 198
9.1.1	002-0144	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,3113298	5 974	169 132
9.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			15 988	9 465
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3 184	1 885
9.2.1	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	14,089362	265	3 734
9.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6829197	8 392	5 731
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,6829197*	*2 760*	*1 885*

1	2	3	4	5	6	7
9.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			10 990	6 506
9.3.1	261-107-0577	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0236796	274 757	6 506
10	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,20619**	**367 668**	**75 809**
11	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,3858**	**319 049**	**123 089**
12	**1109-0102-0401** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М/ЛИСТ36/**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,36766**	**114 717**	**42 177**
		ИЗ НИХ:				
12.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			76 197	28 015
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			37 932	13 946
12.1.1	002-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,8060867	4 825	28 014
12.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			26 920	9 898
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			6 883	2 531
12.2.1	315-103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,2388319	447	107
12.2.2	314-104-0103	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	0,4900173	15 446	7 569
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4900173*	*3 944*	*1 933*
12.2.3	314-102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,0362366	23 182	840
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0362366*	*4 713*	*171*
12.2.4	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0535313	13 023	697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0535313*	*3 944*	*211*
12.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0782381	8 392	657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0782381*	*2 760*	*216*
12.2.6	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2758921	103	28
12.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11 600	4 264
12.3.1	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0068752	10 602	73
12.3.2	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0000368	1 121 498	41
12.3.3	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0003787	88 455	34
12.3.4	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,001103	954 056	1 052
12.3.5	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,18383	502	92
12.3.6	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,055149	225	12
12.3.7	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000114	712 423	81

1	2	3	4	5	6	7
12.3.8	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0002206	780 756	172
12.3.9	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,955916	2 280	2 179
12.3.10	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0110298	2 146	24
12.3.11	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0007133	632 425	451
12.3.12	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0036766	861	3
12.3.13	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000368	1 352 536	50
13	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ**	**Т**	**0,33082**	**349 395**	**115 587**
14	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,03684**	**319 049**	**11 754**
15	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**9,92682**	**289**	**2 869**
		ИЗ НИХ:				
15.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	1 995
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	1 013
15.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,3107095	6 451	2 004
15.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	40
15.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0010522	39	0
15.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0010522	11 837	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0010522*	*2 760*	*3*
15.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0010522	8 392	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0010522*	*2 760*	*3*
15.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1178512	199	23
15.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	834
15.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0001598	380 806	61
15.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0007048	1 093 471	771
16	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**9,92682**	**414**	**4 110**
		ИЗ НИХ:				
16.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	2 273
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	1 132
16.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,4486923	5 049	2 265
16.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	80
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	20
16.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0021045	39	0
16.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021045	11 837	25

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0021045*	*2 760*	*6*
16.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021045	8 392	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0021045*	*2 760*	*6*
16.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1367916	199	27
16.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	1 757
16.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000278	579 994	161
16.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0017868	893 907	1 597
	РАЗДЕЛ 2.	**ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ**				**26 629 791**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			3 972 269
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*1 977 452*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			3 830
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			22 653 693
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	740		
17	**1206-0102-0901** ***РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,09 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 37***	**ОКОННЫЙ БЛОК ИЗ ПВХ. ЗАМЕНА**	**М2**	**382,98**	**10 382**	**3 976 098**
		ИЗ НИХ:				
17.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			10 372	3 972 269
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			5 163	1 977 326
17.1.1	002-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	739,72587	5 370	3 972 328
17.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			10	3 830
17.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,5140676	16	120
17.2.2	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	30,0562704	37	1 112
17.2.3	343-202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,5140676	53	398
17.2.4	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	20,0375136	26	521
17.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	92,6735004	22	2 039
18	**261-105-0654** ***РСНБ РК 2022***	**ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ**	**ШТ.**	**382,98**	**1 957**	**749 492**
19	**217-101-0304** ***РСНБ РК 2022***	**БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М20Х200**	**ШТ.**	**1 646,814**	**191**	**314 541**
20	**223-503-0502** ***РСНБ РК 2022***	**ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ**	**М**	**983,10966**	**121**	**118 956**
21	**223-503-0503** ***РСНБ РК 2022***	**ЛЕНТА ПСУЛ**	**М**	**983,10966**	**259**	**254 625**
22	**223-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ**	**М2**	**11,07**	**65 150,8**	**721 219**

1	2	3	4	5	6	7
23	**223-102-0208** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА**	**М2**	**12,45036**	**54 442,96**	**677 834**
24	**223-102-0309** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ**	**М2**	**361,8**	**52 417,04**	**18 964 485**
25	**223-501-0106** ***РСНБ РК 2022***	**ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-2021 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ**	**М**	**295,2**	**2 086**	**615 787**
26	**224-104-0306** ***РСНБ РК 2022***	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ**	**М2**	**63**	**3 758**	**236 754**
	РАЗДЕЛ 3.	**ВИТРАЖИ**				**1 376 555**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			67 231
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*33 464*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			3 623
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*782*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1 305 701
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	14		
27	**1110-0302-0204** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ**	**М2**	**9,9**	**8 740**	**86 526**
		ИЗ НИХ:				
27.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 791	67 231
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 380	33 462
27.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,67685	4 915	67 222
27.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			366	3 623
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			79	782
27.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,210672	16	3
27.2.2	314-101-0104	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	0,044352	14 239	632
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,044352*	*2 760*	*122*
27.2.3	314-102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,088704	23 182	2 056
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,088704*	*4 713*	*418*
27.2.4	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,507968	26	39
27.2.5	331-101-0103	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,088704	9 698	860

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,088704*	*2 760*	*245*
27.2.6	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,452528	22	32
27.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 583	15 672
27.3.1	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	4,851	2 307	11 191
27.3.2	236-101-0801	ГРУНТ-ПРАЙМЕР АЭРОЗОЛЬНЫЙ 650 МЛ	ШТ.	1,4652	3 061	4 485
28	**223-301-0108** ***РСНБ РК 2022***	**ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА**	**М2**	**9,9**	**130 306**	**1 290 029**
	РАЗДЕЛ 4.	**КРОВЛЯ**				**36 552 828**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			15 096 602
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*7 556 747*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			502 265
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*124 203*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			20 953 961
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	3 148		
29	**1109-0101-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,58536**	**192 043**	**112 414**
		ИЗ НИХ:				
29.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			108 994	63 801
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			54 260	31 762
29.1.1	002-0144	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,6797761	5 974	63 801
29.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			68 937	40 353
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			13 748	8 048
29.2.1	315-103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,2819094	447	126
29.2.2	314-101-0205	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 120 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 80 М	МАШ.-Ч	0,3736938	22 682	8 476
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3736938*	*3 300*	*1 233*
29.2.3	314-102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	1,2115547	23 182	28 086
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,2115547*	*4 713*	*5 710*
29.2.4	343-202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1048965	53	6
29.2.5	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1376767	13 023	1 793
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1376767*	*3 944*	*543*

1	2	3	4	5	6	7
29.2.6	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,203237	8 392	1 706
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,203237*	*2 760*	*561*
29.2.7	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,5603356	103	161
29.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			14 112	8 260
29.3.1	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0109462	10 602	116
29.3.2	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0002927	1 121 498	328
29.3.3	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0006029	88 455	53
29.3.4	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0018146	954 056	1 731
29.3.5	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,141452	502	573
29.3.6	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,3453624	225	78
29.3.7	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001815	712 423	129
29.3.8	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0003512	780 756	274
29.3.9	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,814616	2 280	4 137
29.3.10	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0175608	2 146	38
29.3.11	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0011356	632 425	718
29.3.12	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0058536	861	5
29.3.13	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000585	1 352 536	79
30	**214-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б**	**Т**	**0,525**	**457 983**	**240 441**
31	**214-208-0101** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 10 ДО 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 22 ММ**	**Т**	**0,05416**	**359 775**	**19 485**
32	**217-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ**	**КГ**	**6,216**	**1 092**	**6 788**
33	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**15,80472**	**289**	**4 568**
		ИЗ НИХ:				
33.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	3 177
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	1 612
33.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,4946877	6 451	3 191
33.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	63
33.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0016753	39	0
33.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0016753	11 837	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0016753*	*2 760*	*5*

1	2	3	4	5	6	7
33.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0016753	8 392	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0016753*	*2 760*	*5*
33.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1876336	199	37
33.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	1 328
33.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0002545	380 806	97
33.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0011221	1 093 471	1 227
34	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**15,80472**	**414**	**6 543**
		ИЗ НИХ:				
34.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	3 619
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	1 802
34.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,7143733	5 049	3 607
34.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	127
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	32
34.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0033506	39	0
34.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033506	11 837	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0033506*	*2 760*	*9*
34.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033506	8 392	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0033506*	*2 760*	*9*
34.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,217789	199	43
34.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	2 797
34.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0004425	579 994	257
34.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0028448	893 907	2 543
35	**1108-0101-0602** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**КЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ СТОЛБОВ**	**М3 КЛАДКИ**	**1,64**	**84 580**	**138 711**
		ИЗ НИХ:				
35.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			40 056	65 692
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			19 938	32 698
35.1.1	002-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,233088	5 370	65 692
35.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 651	10 908
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 298	2 129
35.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,771456	14 138	10 907
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,771456*	*2 760*	*2 129*
35.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			37 873	62 111
35.3.1	212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,3608	24 963	9 007
35.3.2	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 УСЛ. ШТ.	0,66256	80 147	53 102
35.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,082	36	3

1	2	3	4	5	6	7
36	**1110-0104-0209** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**36,38**	**249 037**	**9 059 966**
		ИЗ НИХ:				
36.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			111 300	4 049 094
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			55 402	2 015 525
36.1.1	002-0128	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	903,009808	4 484	4 049 096
36.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2 333	84 874
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			677	24 629
36.2.1	343-102-0101	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	186,3907472	19	3 541
36.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	5,3417482	13 023	69 566
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*5,3417482*	*3 944*	*21 068*
36.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,2957101	8 392	10 874
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,2957101*	*2 760*	*3 576*
36.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	41,8783277	22	921
36.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			135 404	4 925 998
36.3.1	215-202-0502	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	5,8208	88 455	514 879
36.3.2	215-202-0102	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	2,1828	88 455	193 080
36.3.3	215-204-0501	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	30,1954	88 455	2 670 934
36.3.4	235-101-0901	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	122,9644	264	32 463
36.3.5	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	159,3444	2 146	341 953
36.3.6	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	261,936	861	225 527
36.3.7	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	1,38244	624 577	863 440
36.3.8	236-106-0404	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	Т	0,0713048	1 174 643	83 758
37	**217-103-1001** ***СПРСЦ 02.2025***	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК HSL-4/HSL-3/**	**КГ**	**25,65**	**31 558**	**809 463**
38	**1110-0104-0210** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН**	**СЛУХОВОЕ ОКНО**	**5**	**45 051**	**225 255**
		ИЗ НИХ:				
38.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			31 616	158 080
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			15 737	78 685
38.1.1	002-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,048	4 643	158 085
38.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2 641	13 205
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			826	4 130

1	2	3	4	5	6	7
38.2.1	343-102-0101	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,896	19	17
38.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,616	13 023	8 022
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,616*	*3 944*	*2 430*
38.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,616	8 392	5 169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,616*	*2 760*	*1 700*
38.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			10 794	53 970
38.3.1	215-204-0203	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1632	101 324	16 536
38.3.2	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,31	101 324	31 410
38.3.3	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	7	861	6 027
39	**223-502-0502** ***РСНБ РК 2022***	**ШПИНГАЛЕТ ГОСТ 5090-2016 НАКЛАДНОЙ, ЗТ-12, РАЗМЕРАМИ 80 ММ, ПОКРЫТИЕ БЕЛЫЙ ЦИНК**	**ШТ.**	**10**	**289**	**2 890**
40	**223-502-0901** ***РСНБ РК 2022***	**РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ**	**ПАРА**	**5**	**5 427**	**27 135**
41	**1110-0102-0207** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ/СТРЕМЯНКА/**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,285**	**212 795**	**60 647**
		ИЗ НИХ:				
41.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			112 997	32 204
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			56 246	16 030
41.1.1	002-0128	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,182	4 484	32 204
41.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3 455	984
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 113	317
41.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,073416	16	1
41.2.2	343-102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,105336	180	19
41.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,114912	8 392	964
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,114912*	*2 760*	*317*
41.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			96 343	27 459
41.3.1	215-204-0502	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,2907	88 455	25 714
41.3.2	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,855	861	736
41.3.3	236-106-0404	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	Т	0,0008579	1 174 643	1 008
42	**1112-0107-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА**	**М2 КРОВЛИ**	**925**	**4 402**	**4 071 850**
		ИЗ НИХ:				
42.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 207	3 891 475
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 113	1 954 525
42.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	784,6775	4 959	3 891 216

1	2	3	4	5	6	7
42.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			64	59 200
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			18	16 650
42.2.1	343-102-0101	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	81,0152	19	1 539
42.2.2	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	67,34	26	1 751
42.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	3,5224	13 023	45 872
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*3,5224*	*3 944*	*13 892*
42.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1396	8 392	9 564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,1396*	*2 760*	*3 145*
42.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			131	121 175
42.3.1	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	18,5	1 018	18 833
42.3.2	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	40,7	861	35 043
42.3.3	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	39,405	1 372	54 064
42.3.4	261-107-0996	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	7,0115	1 993	13 974
43	**1112-0107-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ**	**М2 КРОВЛИ**	**173,8**	**4 996**	**868 305**
		ИЗ НИХ:				
43.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 546	790 095
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 285	397 133
43.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	156,5069	5 049	790 203
43.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			91	15 816
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	3 650
43.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,8175552	14 138	11 559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,8175552*	*2 760*	*2 256*
43.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1557248	13 023	2 028
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1557248*	*3 944*	*614*
43.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2530528	8 392	2 124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2530528*	*2 760*	*698*
43.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			359	62 394
43.3.1	217-108-0302	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	12,3398	484	5 972
43.3.2	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,090376	624 577	56 447
44	**215-204-0301** ***РСНБ РК 2022***	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1**	**М3**	**4,794**	**88 455**	**424 053**
45	**215-204-0401** ***РСНБ РК 2022***	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1**	**М3**	**7,089**	**88 455**	**627 057**

1	2	3	4	5	6	7
46	**224-103-0719** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ**	**М2**	**1 063,75**	**3 990**	**4 244 362**
47	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ**	**М2**	**177,276**	**4 138**	**733 568**
48	**1112-0201-0112** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ РАЗЖЕЛОБКОВ (ЕНДОВ) КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА**	**М ЕНДОВЫ**	**42,45**	**2 708**	**114 955**
		ИЗ НИХ:				
48.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 527	107 271
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 270	53 912
48.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	21,628275	4 959	107 255
48.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			52	2 207
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			14	594
48.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,567376	26	67
48.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1236144	13 023	1 610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1236144*	*3 944*	*488*
48.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0427896	8 392	359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0427896*	*2 760*	*118*
48.2.4	343-101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,7829	101	180
48.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			129	5 477
48.3.1	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	1,06125	1 018	1 080
48.3.2	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	3,2082819	1 372	4 402
49	**214-105-0102** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ**	**Т**	**0,237928**	**538 343**	**128 087**
50	**224-204-0113** ***РСНБ РК 2022***	**УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90**	**М**	**310,5**	**339**	**105 260**
51	**1110-0102-0205** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ И КАРНИЗОВ**	**134**	**7 552**	**1 011 968**
		ИЗ НИХ:				
51.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			7 436	996 424
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 702	496 068
51.1.1	002-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	214,6144	4 643	996 455

1	2	3	4	5	6	7
51.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			85	11 390
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			28	3 752
51.2.1	343-102-0101	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	2,146144	19	41
51.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,35072	8 392	11 335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,35072*	*2 760*	*3 728*
51.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			31	4 154
51.3.1	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	4,824	861	4 153
52	**215-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1**	**М3**	**3,57**	**88 455**	**315 784**
53	**1112-0201-0201** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯМИ МЕЛКИМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И ТОМУ ПОДОБНЫХ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**185,21**	**5 166**	**956 795**
		ИЗ НИХ:				
53.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 006	927 161
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 516	465 988
53.1.1	003-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	201,619606	4 599	927 249
53.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			39	7 224
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			8	1 482
53.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,4148704	14 138	5 865
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4148704*	*2 760*	*1 145*
53.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1452046	8 392	1 219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1452046*	*2 760*	*401*
53.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			121	22 410
53.3.1	214-209-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	22,2252	853	18 958
53.3.2	217-108-0302	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	7,4084	484	3 586
54	**224-103-0719** *РСНБ РК 2022*	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ**	**М2**	**154,1**	**3 990**	**614 859**
55	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ**	**М2**	**52,2342**	**4 138**	**216 145**
56	**1208-0101-1901** *РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09*	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ**	**М ТРУБ**	**133,9**	**2 729**	**365 413**
		ИЗ НИХ:				
56.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 136	286 010
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 054	141 131
56.1.1	009-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,13641	5 593	286 006

1	2	3	4	5	6	7
56.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			593	79 403
56.2.1	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,127205	624 577	79 449
57	**1112-0201-1101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ**	**М ЖЕЛОБОВ**	**144,8**	**5 047**	**730 806**
		ИЗ НИХ:				
57.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 863	559 362
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 941	281 057
57.1.1	003-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	121,632	4 599	559 386
57.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			426	61 684
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			108	15 638
57.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	2,1731584	14 138	30 724
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,1731584*	*2 760*	*5 998*
57.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,2487552	13 023	16 263
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,2487552*	*3 944*	*4 925*
57.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,7515008	8 392	14 699
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,7515008*	*2 760*	*4 834*
57.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			758	109 760
57.3.1	217-108-0201	ГВОЗДЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 283-75 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	16,5072	543	8 963
57.3.2	261-107-0765	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,097016	106 532	10 335
57.3.3	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,1448	624 577	90 439
58	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ**	**М2**	**88,6176**	**4 138**	**366 700**
59	**224-106-0202** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**М**	**136,578**	**2 743**	**374 633**
60	**224-106-0203** ***РСНБ РК 2022***	**КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ШТ.**	**30**	**1 749**	**52 470**
61	**224-106-0204** ***РСНБ РК 2022***	**ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ШТ.**	**10**	**3 756**	**37 560**
62	**224-106-0208** ***РСНБ РК 2022***	**ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ШТ.**	**100**	**1 160**	**116 000**
63	**1113-0101-0313** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**661,9**	**171**	**113 185**

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗ НИХ:				
63.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			169	111 861
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			85	56 262
63.1.1	003-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	24,22554	4 599	111 413
63.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	1 324
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	662
63.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1403228	8 392	1 178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1403228*	*2 760*	*387*
64	**234-203-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г, ВЫСШИЙ СОРТ**	**10 М2**	**67,5138**	**5 199**	**351 004**
65	**1126-0102-0603** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**661,9**	**3 694**	**2 445 059**
		ИЗ НИХ:				
65.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 443	1 617 022
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 228	812 813
65.1.1	003-0139	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	298,78166	5 411	1 616 708
65.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			133	88 033
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			29	19 195
65.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	2,594648	14 138	36 683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,594648*	*2 760*	*7 161*
65.2.2	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	13,6404352	1 118	15 250
65.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,482656	13 023	19 309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,482656*	*3 944*	*5 848*
65.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,0757184	8 392	17 419
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,0757184*	*2 760*	*5 729*
65.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 118	740 004
65.3.1	235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	1 330,419	246	327 283
65.3.2	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,165475	265 144	43 875
65.3.3	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,383902	961 410	369 087
66	**1126-0102-0604** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**661,9**	**2 516**	**1 665 340**
		ИЗ НИХ:				
66.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 891	1 251 653
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			950	628 805
66.1.1	003-0139	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	231,26786	5 411	1 251 390

1	2	3	4	5	6	7
66.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			131	86 709
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			29	19 195
66.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	2,594648	14 138	36 683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,594648*	*2 760*	*7 161*
66.2.2	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	12,231912	1 118	13 675
66.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,482656	13 023	19 309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,482656*	*3 944*	*5 848*
66.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,0757184	8 392	17 419
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,0757184*	*2 760*	*5 729*
66.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			494	326 978
66.3.1	235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	1 330,419	246	327 283
67	**234-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ СТ РК 3829-2022 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П-50**	**М3**	**136,3514**	**26 283**	**3 583 724**
68	**1113-0102-0203** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**223,7**	**794**	**177 618**
		ИЗ НИХ:				
68.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			352	78 742
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			177	39 595
68.1.1	003-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	16,46432	4 780	78 699
68.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			31	6 935
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			6	1 342
68.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,1896976	14 138	2 682
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1896976*	*2 760*	*524*
68.2.2	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,9722002	1 118	1 087
68.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,118561	13 023	1 544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,118561*	*3 944*	*468*
68.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1896976	8 392	1 592
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1896976*	*2 760*	*524*
68.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			411	91 941
68.3.1	235-101-0603	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	246,07	262	64 470
68.3.2	235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	111,85	246	27 515

1	2	3	4	5	6	7
69	**1110-0104-0208** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УКЛАДКА ДОСОК ХОДОВЫХ**	**М ХОДОВ**	**57,32**	**1 329**	**76 178**
		ИЗ НИХ:				
69.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			175	10 031
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			87	4 987
69.1.1	002-0128	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,241212	4 484	10 050
69.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			16	918
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			5	287
69.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0513587	13 023	669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0513587*	*3 944*	*203*
69.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0256794	8 392	216
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0256794*	*2 760*	*71*
69.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 138	65 229
69.3.1	215-204-0902	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,733696	88 455	64 899
69.3.2	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,378312	861	326
70	**1112-0201-0401** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**	**145,8**	**6 085**	**887 193**
		ИЗ НИХ:				
70.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			321	46 802
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			161	23 474
70.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	9,63738	4 870	46 934
70.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			64	9 331
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			15	2 187
70.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,2939328	14 138	4 156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2939328*	*2 760*	*811*
70.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,0862944	265	818
70.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1796256	13 023	2 339
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1796256*	*3 944*	*708*
70.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2286144	8 392	1 919
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2286144*	*2 760*	*631*
70.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			5 700	831 060
70.3.1	222-504-0101	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,71442	1 159 417	828 311
70.3.2	261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,75816	1 505	1 141
70.3.3	217-301-0107	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,729	2 108	1 537
71	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**19,28934**	**289**	**5 575**

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗ НИХ:				
71.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	3 877
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	1 968
71.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,6037563	6 451	3 895
71.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	77
71.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0020447	39	0
71.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0020447	11 837	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0020447*	*2 760*	*6*
71.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0020447	8 392	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0020447*	*2 760*	*6*
71.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,229003	199	46
71.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	1 621
71.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0003106	380 806	118
71.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0013695	1 093 471	1 498
72	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**19,28934**	**414**	**7 986**
		ИЗ НИХ:				
72.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	4 417
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	2 199
72.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,8718782	5 049	4 402
72.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	155
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	39
72.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0040893	39	0
72.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0040893	11 837	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0040893*	*2 760*	*11*
72.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0040893	8 392	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0040893*	*2 760*	*11*
72.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,2658071	199	53
72.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	3 414
72.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0005401	579 994	313
72.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0034721	893 907	3 104
73	**1116-0301-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ РАСТРУБНОЙ, ДИАМЕТР 100 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**8,8**	**3 213**	**28 274**
		ИЗ НИХ:				
73.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 204	28 195
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 560	13 728
73.1.1	004-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,22368	5 398	28 197

1	2	3	4	5	6	7
73.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			9	79
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	26
73.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0027984	14 138	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0027984*	*2 760*	*8*
73.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0018656	13 023	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0018656*	*3 944*	*7*
73.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018656	8 392	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0018656*	*2 760*	*5*
74	**1126-0101-0602** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,12**	**107 534**	**12 904**
		ИЗ НИХ:				
74.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			87 808	10 537
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			44 124	5 295
74.1.1	003-0141	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,8816	5 600	10 537
74.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5 575	669
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 824	219
74.2.1	324-106-0401	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,084672	43	4
74.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,079296	8 392	665
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,079296*	*2 760*	*219*
74.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			14 151	1 698
74.3.1	214-301-0205	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,0936	2 647	248
74.3.2	214-209-0204	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	0,0636	943	60
74.3.3	214-209-0206	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	КГ	0,1212	907	110
74.3.4	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,00162	538 343	872
74.3.5	217-102-0104	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,0000048	2 358 157	11
74.3.6	261-105-0190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,00006	552 642	33
74.3.7	214-406-0101	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	КГ	1,272	286	364
75	**241-203-0401** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х2,2 ММ**	**М**	**8,8**	**459**	**4 039**
76	**241-211-3003** ***РСНБ РК 2022***	**МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ШТ.**	**4**	**149**	**596**
77	**234-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ СТ РК 3829-2022 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П-50**	**М3**	**0,1224**	**26 283**	**3 217**
	РАЗДЕЛ 5.	**МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА**				**837 650**

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			104 507
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*52 054*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			40 096
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*11 000*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			693 047
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	22		
78	**1109-0103-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,5636**	**1 467 267**	**826 952**
		ИЗ НИХ:				
78.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			173 816	97 963
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			86 520	48 763
78.1.1	002-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,2426048	5 370	97 963
78.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			70 820	39 914
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			19 465	10 970
78.2.1	315-103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	5,4222829	447	2 424
78.2.2	314-501-0105	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,5428595	33	18
78.2.3	314-104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	3,0740998	11 169	34 335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*3,0740998*	*3 300*	*10 145*
78.2.4	314-102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,0416613	23 182	966
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0416613*	*4 713*	*196*
78.2.5	343-202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1830573	53	10
78.2.6	315-103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,2461805	244	60
78.2.7	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0757478	13 023	986
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0757478*	*3 944*	*299*
78.2.8	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1199341	8 392	1 006
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1199341*	*2 760*	*331*
78.2.9	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,0604698	103	109
78.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 222 631	689 075
78.3.1	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0105393	10 602	112
78.3.2	222-509-0803	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,5-1 Т	Т	0,5636	1 196 413	674 298

1	2	3	4	5	6	7
78.3.3	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0005636	1 121 498	632
78.3.4	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0005805	88 455	51
78.3.5	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0075522	954 056	7 205
78.3.6	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,772132	502	388
78.3.7	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,231076	225	52
78.3.8	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001747	712 423	124
78.3.9	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0003382	780 756	264
78.3.10	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,2544	2 280	5 140
78.3.11	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,016908	2 146	36
78.3.12	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0010934	632 425	691
78.3.13	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,005636	861	5
78.3.14	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000564	1 352 536	76
79	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**15,2172**	**289**	**4 398**
		ИЗ НИХ:				
79.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	3 059
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	1 552
79.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,4762984	6 451	3 073
79.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	61
79.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,001613	39	0
79.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,001613	11 837	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,001613*	*2 760*	*4*
79.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001613	8 392	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,001613*	*2 760*	*4*
79.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1806586	199	36
79.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	1 278
79.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000245	380 806	93
79.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0010804	1 093 471	1 181
80	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**15,2172**	**414**	**6 300**
		ИЗ НИХ:				
80.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	3 485
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	1 735
80.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,6878174	5 049	3 473

1	2	3	4	5	6	7
80.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	121
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	30
80.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,003226	39	0
80.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,003226	11 837	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,003226*	*2 760*	*9*
80.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,003226	8 392	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,003226*	*2 760*	*9*
80.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,209693	199	42
80.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	2 694
80.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0004261	579 994	247
80.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0027391	893 907	2 449
	РАЗДЕЛ 6.	**УСИЛЕНИЕ (РАСШИРЕНИЕ) ПРОЕМА ЛИСТ 30**				**1 688 974**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			1 620 969
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*802 054*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			6 069
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*1 448*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			61 936
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	296		
81	**1146-0101-0524** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ КИРПИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ**	**Т**	**1,2919**	**1 252 097**	**1 617 584**
		ИЗ НИХ:				
81.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 243 107	1 605 970
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			614 994	794 511
81.1.1	006-0139	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	292,2071096	5 496	1 605 970
81.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4 374	5 650
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 067	1 378
81.2.1	315-102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,260447	8 345	2 173
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,260447*	*2 760*	*719*
81.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,1302235	6 194	807
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1302235*	*2 311*	*301*
81.2.3	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	5,787712	265	1 534
81.2.4	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,5208941	87	45
81.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1302235	8 392	1 093
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1302235*	*2 760*	*359*
81.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			4 616	5 964

1	2	3	4	5	6	7
81.3.1	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	5,1676	1 154	5 963
82	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ**	**Т**	**0,09848**	**356 503**	**35 108**
83	**214-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,03734**	**314 932**	**11 760**
84	**1113-0203-0214** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06*	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**34,8813**	**289**	**10 081**
		ИЗ НИХ:				
84.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	7 011
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	3 558
84.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,0917847	6 451	7 043
84.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	140
84.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0036974	39	0
84.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0036974	11 837	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0036974*	*2 760*	*10*
84.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0036974	8 392	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0036974*	*2 760*	*10*
84.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,4141108	199	82
84.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	2 930
84.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0005616	380 806	214
84.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0024766	1 093 471	2 708
85	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2*	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**34,8813**	**414**	**14 441**
		ИЗ НИХ:				
85.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	7 988
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	3 976
85.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,5766348	5 049	7 960
85.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	279
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	70
85.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0073948	39	0
85.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0073948	11 837	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0073948*	*2 760*	*20*
85.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0073948	8 392	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0073948*	*2 760*	*20*
85.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,4806643	199	96
85.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	6 174
85.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0009767	579 994	566

1	2	3	4	5	6	7
85.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0062786	893 907	5 613
	РАЗДЕЛ 7.	**УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ЛИСТ 45**				**375 518**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			252 956
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*125 160*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1 975
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*562*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			120 587
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	46		
86	**1146-0101-0525** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ КИРПИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ БАЛКОЙ**	**Т**	**0,0864**	**1 919 583**	**165 852**
		ИЗ НИХ:				
86.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 189 819	102 800
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			588 633	50 858
86.1.1	006-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	19,0265242	5 403	102 800
86.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			16 138	1 394
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4 918	425
86.2.1	315-102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,1006387	8 345	840
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1006387*	*2 760*	*278*
86.2.2	323-405-0103	ПЕРФОРАТОР КОЛОНКОВЫЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ ШПУРОВ И СКВАЖИН ПЕРЕНОСНОЙ	МАШ.-Ч	0,1006387	1 128	114
86.2.3	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0290304	6 194	180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0290304*	*2 311*	*67*
86.2.4	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,2012774	87	18
86.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0290304	8 392	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0290304*	*2 760*	*80*
86.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			713 626	61 658
86.3.1	261-102-0129	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	17,712	316	5 597
86.3.2	214-209-0204	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	0,3456	943	326
86.3.3	214-203-0203	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	Т	0,088128	632 425	55 734
87	**1146-0101-0524** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ КИРПИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ**	**Т**	**0,11907**	**1 252 097**	**149 087**
		ИЗ НИХ:				
87.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 243 107	148 017

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			614 994	73 227
87.1.1	006-0139	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	26,9317289	5 496	148 017
87.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4 374	521
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 067	127
87.2.1	315-102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0240045	8 345	200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0240045*	*2 760*	*66*
87.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0120023	6 194	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0120023*	*2 311*	*28*
87.2.3	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,5334336	265	141
87.2.4	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,048009	87	4
87.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0120023	8 392	101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0120023*	*2 760*	*33*
87.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			4 616	549
87.3.1	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,47628	1 154	550
88	**214-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ**	**Т**	**0,07332**	**356 503**	**26 139**
89	**217-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ**	**КГ**	**21,28**	**1 092**	**23 238**
90	**214-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,02447**	**314 932**	**7 706**
91	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**4,97313**	**289**	**1 437**
		ИЗ НИХ:				
91.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	1 000
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	507
91.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,155659	6 451	1 004
91.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	20
91.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0005272	39	0
91.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005272	11 837	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0005272*	*2 760*	*1*
91.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005272	8 392	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0005272*	*2 760*	*1*
91.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,059041	199	12

1	2	3	4	5	6	7
91.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	417
91.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0000801	380 806	30
91.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0003531	1 093 471	386
92	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2*	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**4,97313**	**414**	**2 059**
		ИЗ НИХ:				
92.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	1 139
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	567
92.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,2247855	5 049	1 135
92.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	40
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	10
92.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0010543	39	0
92.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0010543	11 837	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0010543*	*2 760*	*3*
92.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0010543	8 392	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0010543*	*2 760*	*3*
92.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0685297	199	14
92.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	880
92.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0001392	579 994	81
92.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0008952	893 907	800
	РАЗДЕЛ 8.	**УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ЛИСТ 46**				**1 393 066**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			779 006
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*385 325*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			10 002
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*3 045*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			604 058
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	148		
93	**1146-0101-0525** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ КИРПИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ БАЛКОЙ**	**Т**	**0,6048**	**1 919 583**	**1 160 964**
		ИЗ НИХ:				
93.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 189 819	719 603
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			588 633	356 005
93.1.1	006-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	133,1856691	5 403	719 602
93.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			16 138	9 760
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4 918	2 974

1	2	3	4	5	6	7
93.2.1	315-102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,704471	8 345	5 879
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,704471*	*2 760*	*1 944*
93.2.2	323-405-0103	ПЕРФОРАТОР КОЛОНКОВЫЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ ШПУРОВ И СКВАЖИН ПЕРЕНОСНОЙ	МАШ.-Ч	0,704471	1 128	795
93.2.3	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,2032128	6 194	1 259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2032128*	*2 311*	*470*
93.2.4	343-401-0201	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	1,4089421	87	123
93.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2032128	8 392	1 705
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2032128*	*2 760*	*561*
93.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			713 626	431 601
93.3.1	261-102-0129	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	123,984	316	39 179
93.3.2	214-209-0204	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	2,4192	943	2 281
93.3.3	214-203-0203	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	Т	0,616896	632 425	390 140
94	**217-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ**	**КГ**	**148,96**	**1 092**	**162 664**
95	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**2,3328**	**289**	**674**
		ИЗ НИХ:				
95.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	469
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	238
95.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,0730166	6 451	471
95.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	9
95.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002473	39	0
95.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002473	11 837	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0002473*	*2 760*	*1*
95.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002473	8 392	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0002473*	*2 760*	*1*
95.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,027695	199	6
95.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	196
95.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0000376	380 806	14
95.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001656	1 093 471	181
96	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**2,3328**	**414**	**966**
		ИЗ НИХ:				
96.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	534
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	266

1	2	3	4	5	6	7
96.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,1054426	5 049	532
96.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	19
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	5
96.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0004946	39	0
96.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004946	11 837	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0004946*	*2 760*	*1*
96.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004946	8 392	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0004946*	*2 760*	*1*
96.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,032146	199	6
96.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	413
96.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0000653	579 994	38
96.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0004199	893 907	375
97	**1203-0101-2101** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28***	**КОНСТРУКЦИИ КАМЕННЫЕ. РАЗГРУЗКА ВРЕМЕННАЯ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН**	**М СТОЕК**	**16,4**	**4 134**	**67 798**
		ИЗ НИХ:				
97.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 561	58 400
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 757	28 815
97.1.1	009-0124	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,4). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,83668	4 221	58 405
97.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			13	214
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4	66
97.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0250264	8 392	210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0250264*	*2 760*	*69*
97.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			560	9 184
97.3.1	215-101-0102	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,04264	145 504	6 204
97.3.2	215-203-0304	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0246	58 637	1 442
97.3.3	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00246	624 577	1 536
	РАЗДЕЛ 9.	**ПРИЯМОК**				**3 559 142**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			1 687 892
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*840 685*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			286 514
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*83 995*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1 584 736
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	349		
98	**1106-0202-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ТОЛЩИНА ДО 150 ММ**	**М3**	**18**	**130 387**	**2 346 966**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
98.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			75 120	1 352 160
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			37 392	673 056
98.1.1	002-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	251,7984	5 370	1 352 157
98.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			15 570	280 260
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4 591	82 638
98.2.1	313-302-0201	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	14,112	56	790
98.2.2	314-104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	24,07104	11 169	268 849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*24,07104*	*3 300*	*79 434*
98.2.3	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,63296	265	433
98.2.4	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,054432	11 837	644
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,054432*	*2 760*	*150*
98.2.5	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,249984	13 023	3 256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,249984*	*3 944*	*986*
98.2.6	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,747936	8 392	6 277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,747936*	*2 760*	*2 064*
98.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			39 697	714 546
98.3.1	215-101-0102	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,234	145 504	34 048
98.3.2	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0486	101 324	4 924
98.3.3	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,162	101 324	16 414
98.3.4	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,02466	64 654	1 594
98.3.5	261-107-0577	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,002034	274 757	559
98.3.6	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07416	36	3
98.3.7	218-101-0101	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	9,72	2 928	28 460
98.3.8	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	18	2 146	38 628
98.3.9	212-101-0614	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	М3	18,27	30 676	560 451
98.3.10	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	34,2	861	29 446
99	**214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012**	**Т**	**1,12515**	**375 014**	**421 947**
100	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ**	**Т**	**0,0948**	**270 088**	**25 604**
101	**241-701-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**М**	**12,75**	**1 852**	**23 613**
102	**1113-0101-0208** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**68,4**	**3 862**	**264 161**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
102.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			901	61 628
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			448	30 643
102.1.1	002-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,67588	5 279	61 637
102.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			18	1 231
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			6	410
102.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,145008	8 392	1 217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,145008*	*2 760*	*400*
102.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 943	201 302
102.3.1	235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	34,2	547	18 707
102.3.2	235-201-0204	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	164,16	1 112	182 546
103	**1112-0201-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯМИ МЕЛКИМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И ТОМУ ПОДОБНЫХ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**21**	**5 166**	**108 486**
		ИЗ НИХ:				
103.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 006	105 126
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 516	52 836
103.1.1	003-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	22,8606	4 599	105 136
103.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			39	819
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			8	168
103.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,04704	14 138	665
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,04704*	*2 760*	*130*
103.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,016464	8 392	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,016464*	*2 760*	*45*
103.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			121	2 541
103.3.1	214-209-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	2,52	853	2 150
103.3.2	217-108-0302	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,84	484	407
104	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ**	**М2**	**21,42**	**4 138**	**88 636**
105	**1109-0501-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,681**	**255 069**	**173 702**
		ИЗ НИХ:				
105.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			242 328	165 025
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			120 616	82 139
105.1.1	002-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,542752	4 643	165 025
105.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 011	4 094

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 117	761
105.2.1	315-103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,33476	447	597
105.2.2	343-202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3127152	53	17
105.2.3	314-502-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	6,9254976	130	900
105.2.4	315-103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,1067808	244	26
105.2.5	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0915264	13 023	1 192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0915264*	*3 944*	*361*
105.2.6	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1449168	8 392	1 216
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1449168*	*2 760*	*400*
105.2.7	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,4186592	103	146
105.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			6 730	4 583
105.3.1	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0127347	10 602	135
105.3.2	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0022473	954 056	2 144
105.3.3	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,0215	502	513
105.3.4	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,30645	225	69
105.3.5	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0009534	289 955	276
105.3.6	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0002111	712 423	150
105.3.7	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0004086	780 756	319
105.3.8	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,02043	2 146	44
105.3.9	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0013211	632 425	836
105.3.10	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,00681	861	6
105.3.11	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000681	1 352 536	92
106	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,15975**	**317 658**	**50 746**
107	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ**	**Т**	**0,18075**	**270 088**	**48 818**
108	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**9,1935**	**289**	**2 657**
		ИЗ НИХ:				
108.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	1 848
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	938
108.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,2877566	6 451	1 856
108.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	37
108.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0009745	39	0
108.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0009745	11 837	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0009745*	*2 760*	*3*

1	2	3	4	5	6	7
108.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0009745	8 392	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0009745*	*2 760*	*3*
108.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1091452	199	22
108.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	772
108.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000148	380 806	56
108.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0006527	1 093 471	714
109	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**9,1935**	**414**	**3 806**
		ИЗ НИХ:				
109.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	2 105
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	1 048
109.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,4155462	5 049	2 098
109.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	73
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	18
109.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,001949	39	0
109.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,001949	11 837	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,001949*	*2 760*	*5*
109.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001949	8 392	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,001949*	*2 760*	*5*
109.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1266864	199	25
109.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	1 628
109.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0002574	579 994	149
109.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0016548	893 907	1 479
	РАЗДЕЛ 10.	**КРЫЛЬЦО**				**9 391 582**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			2 051 844
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*1 023 792*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			379 662
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*86 932*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			6 960 076
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	434		
		КРЫЛЬЦО КР-1				
110	**1101-0701-1502** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**5,2**	**18 226**	**94 775**
		ИЗ НИХ:				
110.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 054	21 081
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 018	10 494
110.1.1	002-0125	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9504	4 259	21 084

1	2	3	4	5	6	7
110.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5 518	28 694
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 718	8 934
110.2.1	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,67904	8 497	22 764
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,67904*	*2 760*	*7 394*
110.2.2	343-402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	5,35808	18	96
110.2.3	314-503-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,46592	12 513	5 830
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,46592*	*3 300*	*1 538*
110.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			8 654	45 000
110.3.1	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	5,98	7 521	44 976
110.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,78	36	28
111	**1106-0101-0220** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ**	**М3**	**28,02**	**32 125**	**900 142**
		ИЗ НИХ:				
111.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			21 522	603 046
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			10 714	300 206
111.1.1	002-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	114,231936	5 279	603 030
111.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5 420	151 868
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 074	30 093
111.2.1	313-302-0201	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	6,7974278	56	381
111.2.2	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	9,1856285	14 138	129 866
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*9,1856285*	*2 760*	*25 352*
111.2.3	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	23,9008358	265	6 334
111.2.4	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0847325	11 837	1 003
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0847325*	*2 760*	*234*
111.2.5	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,5586067	13 023	7 275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,5586067*	*3 944*	*2 203*
111.2.6	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8316336	8 392	6 979
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,8316336*	*2 760*	*2 295*
111.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			5 183	145 229
111.3.1	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,005604	101 324	568
111.3.2	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,036426	101 324	3 691
111.3.3	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0229764	64 654	1 486
111.3.4	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1188048	36	4

1	2	3	4	5	6	7
111.3.5	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	22,416	2 280	51 108
111.3.6	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	4,00686	4 684	18 768
111.3.7	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	3,97884	2 146	8 539
111.3.8	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	2,5218	861	2 171
111.3.9	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	8,406	7 006	58 892
112	**212-101-0613** ***РСНБ РК 2022***	**БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**М3**	**28,4403**	**30 380**	**864 016**
113	**214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012**	**Т**	**0,6634**	**375 014**	**248 784**
114	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,13404**	**317 658**	**42 579**
115	**1106-0301-0907** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВЕС ДО 4 КГ**	**Т**	**0,045**	**2 312 820**	**104 077**
		ИЗ НИХ:				
115.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 130 089	50 854
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			562 605	25 317
115.1.1	002-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,9792	5 096	50 854
115.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4 162	187
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 312	59
115.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,00756	13 023	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,00756*	*3 944*	*30*
115.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010584	8 392	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,010584*	*2 760*	*29*
115.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 178 569	53 036
115.3.1	222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,045	1 178 569	53 036
116	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**1,215**	**414**	**503**
		ИЗ НИХ:				
116.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	278
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	139
116.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,054918	5 049	277
116.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	2
116.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002576	39	0
116.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002576	11 837	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0002576*	*2 760*	*1*

1	2	3	4	5	6	7
116.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002576	8 392	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0002576*	*2 760*	*1*
116.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0167427	199	3
116.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	216
116.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000034	579 994	20
116.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0002187	893 907	196
117	**1109-0103-0304** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**	**14,22**	**9 930**	**141 205**
		ИЗ НИХ:				
117.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 496	35 493
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 242	17 661
117.1.1	002-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,609456	5 370	35 493
117.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			251	3 569
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			78	1 109
117.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0605203	6 194	375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0605203*	*2 311*	*140*
117.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,9237312	265	245
117.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3519734	8 392	2 954
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3519734*	*2 760*	*971*
117.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			7 183	102 143
117.3.1	222-503-0201	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,0833292	1 145 676	95 468
117.3.2	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	0,02133	31 551	673
117.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,01422	36	1
117.3.4	217-301-0107	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	2,844	2 108	5 995
118	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**2,24694**	**289**	**649**
		ИЗ НИХ:				
118.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	452
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	229
118.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,0703292	6 451	454
118.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	9
118.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002382	39	0
118.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002382	11 837	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0002382*	*2 760*	*1*
118.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002382	8 392	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0002382*	*2 760*	*1*
118.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0266757	199	5
118.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	188

1	2	3	4	5	6	7
118.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0000362	380 806	14
118.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001595	1 093 471	174
119	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**2,24694**	**414**	**930**
		ИЗ НИХ:				
119.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	515
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	256
119.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,1015617	5 049	513
119.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	17
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	4
119.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0004764	39	0
119.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004764	11 837	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0004764*	*2 760*	*1*
119.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004764	8 392	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0004764*	*2 760*	*1*
119.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0309628	199	6
119.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	398
119.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0000629	579 994	36
119.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0004044	893 907	362
120	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**25,4**	**10 390**	**263 906**
		ИЗ НИХ:				
120.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 638	117 805
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 330	59 182
120.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	24,18842	4 870	117 798
120.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			407	10 337
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			131	3 327
120.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,13462	6 194	834
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,13462*	*2 311*	*311*
120.2.2	343-102-0301	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,7700264	93	72
120.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0700024	13 023	912
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0700024*	*3 944*	*276*
120.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,996188	8 392	8 360
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,996188*	*2 760*	*2 749*
120.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,2369312	157	37
120.2.6	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,6677152	184	123
120.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			5 345	135 764
120.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,048768	36	2
120.3.2	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	194,31	158	30 701

1	2	3	4	5	6	7
120.3.3	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	19,05	145	2 762
120.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	2,54	189	480
120.3.5	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	25,908	3 908	101 248
120.3.6	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,508	1 103	560
		КОЗЫРЕК КЗ-1- 3 ШТ				
121	**1109-0201-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОЙ ДО 15 М БЕЗ КРАНОВ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,33729**	**190 234**	**64 164**
		ИЗ НИХ:				
121.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			124 186	41 887
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			61 824	20 853
121.1.1	002-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,555296	5 544	41 887
121.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			43 285	14 600
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			10 951	3 694
121.2.1	315-103-0201	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	0,1208847	1 774	214
121.2.2	314-301-0303	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,0302212	12 821	387
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0302212*	*3 300*	*100*
121.2.3	314-102-0103	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	0,0982189	15 277	1 500
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0982189*	*3 944*	*387*
121.2.4	314-104-0102	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,4042083	13 240	5 352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4042083*	*3 300*	*1 334*
121.2.5	314-104-0103	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	0,3702095	15 446	5 718
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3702095*	*3 944*	*1 460*
121.2.6	343-202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,075553	53	4
121.2.7	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0491094	13 023	640
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0491094*	*3 944*	*194*
121.2.8	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0793306	8 392	666
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0793306*	*2 760*	*219*
121.2.9	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,1408497	103	118
121.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			22 763	7 677
121.3.1	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0063073	10 602	67

1	2	3	4	5	6	7
121.3.2	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0016865	1 121 498	1 891
121.3.3	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0124797	88 455	1 104
121.3.4	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0014841	954 056	1 416
121.3.5	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,843225	502	423
121.3.6	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,269832	225	61
121.3.7	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001046	712 423	74
121.3.8	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0002024	780 756	158
121.3.9	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,876954	2 280	1 999
121.3.10	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0101187	2 146	22
121.3.11	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0006543	632 425	414
121.3.12	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0033729	861	3
121.3.13	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000337	1 352 536	46
122	**1109-0102-0901** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**11,85**	**2 347**	**27 812**
		ИЗ НИХ:				
122.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 714	20 311
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			852	10 096
122.1.1	002-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,20675	4 825	20 298
122.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			438	5 190
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			114	1 351
122.2.1	315-103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0212352	447	9
122.2.2	314-501-0105	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,1167936	33	4
122.2.3	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3198552	16	5
122.2.4	314-104-0103	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	0,2800392	15 446	4 325
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2800392*	*3 944*	*1 104*
122.2.5	314-102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,0043798	23 182	102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0043798*	*4 713*	*21*
122.2.6	315-103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,0026544	244	1
122.2.7	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0278712	13 023	363
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0278712*	*3 944*	*110*
122.2.8	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0424704	8 392	356

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0424704*	*2 760*	*117*
122.2.9	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2229696	103	23
122.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			195	2 311
122.3.1	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,001896	10 602	20
122.3.2	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0013035	1 121 498	1 462
122.3.3	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0001541	88 455	14
122.3.4	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0002607	954 056	249
122.3.5	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,1659	502	83
122.3.6	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,04977	225	11
122.3.7	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0000557	712 423	40
122.3.8	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0000107	780 756	8
122.3.9	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,072285	2 280	165
122.3.10	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,00474	2 146	10
122.3.11	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0003519	632 425	223
122.3.12	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000178	1 352 536	24
123	**1109-0104-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М**	**М2**	**5,82**	**8 124**	**47 282**
		ИЗ НИХ:				
123.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 365	31 224
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 671	15 545
123.1.1	002-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,127296	5 096	31 225
123.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2 424	14 107
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			614	3 573
123.2.1	315-103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0104294	447	5
123.2.2	314-501-0105	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,0573619	33	2
123.2.3	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1570934	16	3
123.2.4	314-104-0103	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	0,3187498	15 446	4 923
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3187498*	*3 944*	*1 257*
123.2.5	314-104-0104	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 50-63 Т	МАШ.-Ч	0,1212422	27 193	3 297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2424844*	*7 244*	*878*

1	2	3	4	5	6	7
123.2.6	314-104-0302	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,3148387	13 240	4 168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3148387*	*3 300*	*1 039*
123.2.7	314-102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,0509087	23 182	1 180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0509087*	*4 713*	*240*
123.2.8	315-103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,0013037	244	0
123.2.9	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0182515	13 023	238
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0182515*	*3 944*	*72*
123.2.10	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,032592	8 392	274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,032592*	*2 760*	*90*
123.2.11	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2190182	103	23
123.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			335	1 951
123.3.1	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0009312	10 602	10
123.3.2	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0011058	1 121 498	1 240
123.3.3	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0000757	88 455	7
123.3.4	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004074	954 056	389
123.3.5	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,173436	502	87
123.3.6	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,0525546	225	12
123.3.7	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001979	278 998	55
123.3.8	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0000274	712 423	19
123.3.9	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0000052	780 756	4
123.3.10	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,002328	2 146	5
123.3.11	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0001729	632 425	109
123.3.12	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,001164	861	1
123.3.13	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000087	1 352 536	12
124	**217-206-0106** ***РСНБ РК 2022***	**ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2**	**12,087**	**6 666**	**80 572**
125	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ**	**Т**	**0,29289**	**362 454**	**106 159**
126	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,0252**	**319 049**	**8 040**

1	2	3	4	5	6	7
127	**217-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ**	**КГ**	**19,2**	**1 092**	**20 966**
128	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,0228435**	**319 049**	**7 288**
129	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**3,03561**	**289**	**877**
		ИЗ НИХ:				
129.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	610
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	310
129.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,0950146	6 451	613
129.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	12
129.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0003218	39	0
129.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003218	11 837	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0003218*	*2 760*	*1*
129.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003218	8 392	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0003218*	*2 760*	*1*
129.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0360388	199	7
129.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	255
129.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0000489	380 806	19
129.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0002155	1 093 471	236
130	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**3,03561**	**414**	**1 257**
		ИЗ НИХ:				
130.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	695
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	346
130.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,1372096	5 049	693
130.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	24
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	6
130.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0006435	39	0
130.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0006435	11 837	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0006435*	*2 760*	*2*
130.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0006435	8 392	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0006435*	*2 760*	*2*
130.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0418307	199	8
130.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	538
130.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000085	579 994	49
130.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0005464	893 907	488
		КРЫЛЬЦО КР-2				

1	2	3	4	5	6	7
131	**1101-0701-1502** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,9**	**18 226**	**16 403**
		ИЗ НИХ:				
131.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 054	3 649
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 018	1 816
131.1.1	002-0125	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,8568	4 259	3 649
131.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5 518	4 966
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 718	1 546
131.2.1	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46368	8 497	3 940
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,46368*	*2 760*	*1 280*
131.2.2	343-402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92736	18	17
131.2.3	314-503-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,08064	12 513	1 009
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,08064*	*3 300*	*266*
131.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			8 654	7 788
131.3.1	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	1,035	7 521	7 784
131.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,135	36	5
132	**1106-0101-0220** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ**	**М3**	**1,2**	**32 125**	**38 550**
		ИЗ НИХ:				
132.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			21 522	25 826
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			10 714	12 857
132.1.1	002-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,89216	5 279	25 826
132.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5 420	6 504
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 074	1 289
132.2.1	313-302-0201	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2911104	56	16
132.2.2	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,3933888	14 138	5 562
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3933888*	*2 760*	*1 086*
132.2.3	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,0235904	265	271
132.2.4	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0036288	11 837	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0036288*	*2 760*	*10*
132.2.5	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0239232	13 023	312
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0239232*	*3 944*	*94*
132.2.6	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,035616	8 392	299
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,035616*	*2 760*	*98*
132.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			5 183	6 220

1	2	3	4	5	6	7
132.3.1	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00024	101 324	24
132.3.2	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00156	101 324	158
132.3.3	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000984	64 654	64
132.3.4	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,005088	36	0
132.3.5	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,96	2 280	2 189
132.3.6	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,1716	4 684	804
132.3.7	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1704	2 146	366
132.3.8	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,108	861	93
132.3.9	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,36	7 006	2 522
133	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК**	**М3**	**1,218**	**29 988**	**36 525**
134	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ**	**Т**	**0,01814**	**310 726**	**5 637**
135	**1106-0301-0907** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВЕС ДО 4 КГ**	**Т**	**0,06282**	**1 134 251**	**71 254**
		ИЗ НИХ:				
135.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 130 089	70 992
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			562 605	35 343
135.1.1	002-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,9309632	5 096	70 992
135.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4 162	261
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 312	82
135.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105538	13 023	137
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0105538*	*3 944*	*42*
135.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0147753	8 392	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0147753*	*2 760*	*41*
136	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,004**	**367 668**	**1 471**
137	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ**	**Т**	**0,05882**	**349 395**	**20 551**
138	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**1,69614**	**289**	**490**
		ИЗ НИХ:				
138.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	341
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	173
138.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,0530892	6 451	342
138.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	7

1	2	3	4	5	6	7
138.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001798	39	0
138.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001798	11 837	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0001798*	*2 760*	*1*
138.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001798	8 392	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0001798*	*2 760*	*1*
138.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0201366	199	4
138.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	142
138.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0000273	380 806	10
138.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001204	1 093 471	132
139	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**1,69614**	**414**	**702**
		ИЗ НИХ:				
139.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	388
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	193
139.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,0766655	5 049	387
139.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	3
139.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0003596	39	0
139.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003596	11 837	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0003596*	*2 760*	*1*
139.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003596	8 392	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0003596*	*2 760*	*1*
139.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0233728	199	5
139.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	301
139.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0000475	579 994	28
139.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0003053	893 907	273
140	**1111-0212-0102** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**9**	**6 195**	**55 755**
		ИЗ НИХ:				
140.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 371	48 339
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 699	24 291
140.1.1	003-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	10,1124	4 780	48 337
140.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			221	1 989
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			75	675
140.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,21942	6 194	1 359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,21942*	*2 311*	*507*
140.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,034344	11 837	407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,034344*	*2 760*	*95*
140.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,026712	8 392	224
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,026712*	*2 760*	*74*

1	2	3	4	5	6	7
140.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			603	5 427
140.3.1	212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,117	30 508	3 569
140.3.2	215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,2754	6 701	1 845
140.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,3465	36	12
141	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ**	**М2**	**9,18**	**3 249**	**29 826**
142	**1115-0101-0201** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06*	**ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКАМИ НА РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**2,08**	**14 170**	**29 474**
		ИЗ НИХ:				
142.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			10 897	22 666
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			5 476	11 390
142.1.1	003-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	4,4096	5 140	22 665
142.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			59	123
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	44
142.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0178589	6 194	111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0178589*	*2 311*	*41*
142.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011024	11 837	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0011024*	*2 760*	*3*
142.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 214	6 685
142.3.1	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0312	28 994	905
142.3.2	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	0,000832	31 551	26
142.3.3	215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,00208	6 701	14
142.3.4	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,009672	36	0
142.3.5	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	2,08	2 753	5 726
142.3.6	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,0104	1 103	11
		КРЫЛЬЦО КР-3				
143	**1101-0701-1502** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,65**	**18 226**	**11 847**
		ИЗ НИХ:				
143.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 054	2 635
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 018	1 312
143.1.1	002-0125	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,6188	4 259	2 635
143.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5 518	3 587
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 718	1 117
143.2.1	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,33488	8 497	2 845
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,33488*	*2 760*	*924*
143.2.2	343-402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,66976	18	12

1	2	3	4	5	6	7
143.2.3	314-503-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,05824	12 513	729
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,05824*	*3 300*	*192*
143.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			8 654	5 625
143.3.1	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,7475	7 521	5 622
143.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0975	36	4
144	**1106-0101-0220** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ**	**М3**	**11,1**	**32 125**	**356 588**
		ИЗ НИХ:				
144.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			21 522	238 894
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			10 714	118 925
144.1.1	002-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,25248	5 279	238 888
144.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5 420	60 162
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 074	11 921
144.2.1	313-302-0201	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	2,6927712	56	151
144.2.2	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	3,6388464	14 138	51 446
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*3,6388464*	*2 760*	*10 043*
144.2.3	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	9,4682112	265	2 509
144.2.4	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0335664	11 837	397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0335664*	*2 760*	*93*
144.2.5	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,2212896	13 023	2 882
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2212896*	*3 944*	*873*
144.2.6	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,329448	8 392	2 765
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,329448*	*2 760*	*909*
144.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			5 183	57 532
144.3.1	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00222	101 324	225
144.3.2	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,01443	101 324	1 462
144.3.3	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,009102	64 654	588
144.3.4	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,047064	36	2
144.3.5	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	8,88	2 280	20 246
144.3.6	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,5873	4 684	7 435
144.3.7	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,5762	2 146	3 383
144.3.8	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,999	861	860
144.3.9	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	3,33	7 006	23 330

1	2	3	4	5	6	7
145	**212-101-0613** ***РСНБ РК 2022***	**БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**М3**	**11,2665**	**30 380**	**342 276**
146	**214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012**	**Т**	**0,4069**	**375 014**	**152 593**
147	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,1919**	**317 658**	**60 959**
148	**1106-0301-0907** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВЕС ДО 4 КГ**	**Т**	**0,02842**	**2 312 820**	**65 730**
		ИЗ НИХ:				
148.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 130 089	32 117
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			562 605	15 989
148.1.1	002-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,3024192	5 096	32 117
148.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4 162	118
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 312	37
148.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0047746	13 023	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0047746*	*3 944*	*19*
148.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0066844	8 392	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0066844*	*2 760*	*18*
148.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 178 569	33 495
148.3.1	222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,02842	1 178 569	33 495
149	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**0,76734**	**414**	**318**
		ИЗ НИХ:				
149.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	176
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	87
149.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,0346838	5 049	175
149.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	2
149.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001627	39	0
149.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001627	11 837	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0001627*	*2 760*	*0*
149.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001627	8 392	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0001627*	*2 760*	*0*
149.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,010574	199	2
149.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	135
149.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0000215	579 994	12
149.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0001381	893 907	123

1	2	3	4	5	6	7
150	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**35,2**	**10 390**	**365 728**
		ИЗ НИХ:				
150.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 638	163 258
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 330	82 016
150.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	33,52096	4 870	163 247
150.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			407	14 326
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			131	4 611
150.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,18656	6 194	1 156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,18656*	*2 311*	*431*
150.2.2	343-102-0301	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	1,0671232	93	99
150.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0970112	13 023	1 263
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0970112*	*3 944*	*383*
150.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,380544	8 392	11 586
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,380544*	*2 760*	*3 810*
150.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,3283456	157	52
150.2.6	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,9253376	184	170
150.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			5 345	188 144
150.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,067584	36	2
150.3.2	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	269,28	158	42 546
150.3.3	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	26,4	145	3 828
150.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	3,52	189	665
150.3.5	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	35,904	3 908	140 313
150.3.6	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,704	1 103	777
		КОЗЫРЕК КР-3				
151	**1109-0201-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОЙ ДО 15 М БЕЗ КРАНОВ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,60104**	**190 234**	**114 338**
		ИЗ НИХ:				
151.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			124 186	74 641
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			61 824	37 159
151.1.1	002-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,463296	5 544	74 641
151.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			43 285	26 016
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			10 951	6 582
151.2.1	315-103-0201	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	0,2154127	1 774	382
151.2.2	314-301-0303	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,0538532	12 821	690

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0538532*	*3 300*	*178*
151.2.3	314-102-0103	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	0,1750229	15 277	2 674
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1750229*	*3 944*	*690*
151.2.4	314-104-0102	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,7202863	13 240	9 537
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,7202863*	*3 300*	*2 377*
151.2.5	314-104-0103	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	0,6597015	15 446	10 190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,6597015*	*3 944*	*2 602*
151.2.6	343-202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,134633	53	7
151.2.7	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0875114	13 023	1 140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0875114*	*3 944*	*345*
151.2.8	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1413646	8 392	1 186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1413646*	*2 760*	*390*
151.2.9	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,0329577	103	209
151.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			22 763	13 681
151.3.1	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0112395	10 602	119
151.3.2	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0030052	1 121 498	3 370
151.3.3	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0222385	88 455	1 967
151.3.4	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0026446	954 056	2 523
151.3.5	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,5026	502	754
151.3.6	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,480832	225	108
151.3.7	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001863	712 423	133
151.3.8	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0003606	780 756	282
151.3.9	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,562704	2 280	3 563
151.3.10	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0180312	2 146	39
151.3.11	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,001166	632 425	737
151.3.12	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0060104	861	5
151.3.13	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000601	1 352 536	81
152	**1112-0107-0103** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА**	**М2 КРОВЛИ**	**40,3**	**90 003**	**3 627 121**
		ИЗ НИХ:				
152.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 207	169 542
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 113	85 154

1	2	3	4	5	6	7
152.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	34,18649	4 959	169 531
152.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			64	2 579
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			18	725
152.2.1	343-102-0101	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	3,5296352	19	67
152.2.2	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,93384	26	76
152.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1534624	13 023	1 999
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1534624*	*3 944*	*605*
152.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0496496	8 392	417
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0496496*	*2 760*	*137*
152.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			85 732	3 455 000
152.3.1	215-202-0701	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	38,999922	88 455	3 449 738
152.3.2	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,806	1 018	821
152.3.3	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	1,7732	861	1 527
152.3.4	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	1,71678	1 372	2 355
152.3.5	261-107-0996	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,305474	1 993	609
153	**224-103-0719** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ**	**М2**	**46,345**	**3 990**	**184 917**
154	**1109-0107-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ"/ПОДШИВКА/**	**М2**	**71,5**	**3 087**	**220 720**
		ИЗ НИХ:				
154.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 591	185 256
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 289	92 164
154.1.1	002-0127	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,9991	4 409	185 174
154.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			412	29 459
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			83	5 935
154.2.1	314-102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	1,265264	23 182	29 331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,265264*	*4 713*	*5 963*
154.2.2	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,780776	26	124
154.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	6 005
154.3.1	261-105-0601	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	4,576	1 253	5 734
154.3.2	261-107-0998	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	95,81	3	287
155	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ**	**Т**	**0,48504**	**362 454**	**175 805**

1	2	3	4	5	6	7
156	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,13891**	**319 049**	**44 319**
157	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ**	**Т**	**0,2806375**	**319 049**	**89 537**
158	**1113-0203-0214** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**16,84665**	**289**	**4 869**
		ИЗ НИХ:				
158.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			201	3 386
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			102	1 718
158.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,5273002	6 451	3 402
158.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	67
158.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0017857	39	0
158.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017857	11 837	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0017857*	*2 760*	*5*
158.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017857	8 392	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0017857*	*2 760*	*5*
158.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,2000034	199	40
158.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	1 416
158.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0002712	380 806	103
158.3.2	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0011961	1 093 471	1 308
159	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115**	**М2**	**16,84665**	**414**	**6 975**
		ИЗ НИХ:				
159.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			229	3 858
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			114	1 921
159.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,7614686	5 049	3 845
159.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	135
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	34
159.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0035715	39	0
159.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035715	11 837	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0035715*	*2 760*	*10*
159.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035715	8 392	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0035715*	*2 760*	*10*
159.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,2321468	199	46
159.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			177	2 982
159.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0004717	579 994	274
159.3.2	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0030324	893 907	2 711

1	2	3	4	5	6	7
160	**1208-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ**	**М ТРУБ**	**20,1**	**2 729**	**54 853**
		ИЗ НИХ:				
160.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 136	42 934
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 054	21 185
160.1.1	009-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,67619	5 593	42 933
160.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			593	11 919
160.2.1	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,019095	624 577	11 926
161	**1112-0201-1102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ**	**М ЖЕЛОБОВ**	**20,1**	**2 541**	**51 074**
		ИЗ НИХ:				
161.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 432	28 783
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			719	14 452
161.1.1	003-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	6,25914	4 599	28 786
161.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			32	643
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			8	161
161.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0247632	14 138	350
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0247632*	*2 760*	*68*
161.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,011256	13 023	147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,011256*	*3 944*	*44*
161.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0202608	8 392	170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0202608*	*2 760*	*56*
161.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 077	21 648
161.3.1	217-108-0201	ГВОЗДЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 283-75 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,7638	543	415
161.3.2	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,033969	624 577	21 216
162	**1112-0201-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯМИ МЕЛКИМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И ТОМУ ПОДОБНЫХ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**1,98**	**5 166**	**10 229**
		ИЗ НИХ:				
162.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 006	9 912
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 516	4 982
162.1.1	003-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2,155428	4 599	9 913
162.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			39	77
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			8	16
162.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0044352	14 138	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0044352*	*2 760*	*12*
162.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0015523	8 392	13

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0015523*	*2 760*	*4*
162.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			121	240
162.3.1	214-209-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,2376	853	203
162.3.2	217-108-0302	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,0792	484	38
163	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ**	**М2**	**2,0196**	**4 138**	**8 357**
164	**224-106-0102** *РСНБ РК 2022*	**ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**М**	**20,502**	**2 690**	**55 150**
165	**224-106-0104** *РСНБ РК 2022*	**ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ШТ.**	**20,502**	**2 666**	**54 658**
	РАЗДЕЛ 11.	**ОТМОСТКА**				**588 570**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			157 379
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*77 335*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			64 807
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*20 166*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			366 384
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	39		
166	**1101-0701-1502** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**11,57**	**18 226**	**210 875**
		ИЗ НИХ:				
166.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 054	46 905
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 018	23 348
166.1.1	002-0125	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,01464	4 259	46 911
166.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5 518	63 843
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 718	19 877
166.2.1	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,960864	8 497	50 649
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*5,960864*	*2 760*	*16 452*
166.2.2	343-402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	11,921728	18	215
166.2.3	314-503-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	1,036672	12 513	12 972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,036672*	*3 300*	*3 421*
166.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			8 654	100 127
166.3.1	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	13,3055	7 521	100 071
166.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,7355	36	62

1	2	3	4	5	6	7
167	**1147-0301-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖКИ ИЛИ ТРОТУАРА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ОДНОСЛОЙНОГО ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, ТОЛЩИНА 3 СМ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**96,4**	**2 977**	**286 983**
		ИЗ НИХ:				
167.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			866	83 482
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			423	40 777
167.1.1	005-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,54932	5 368	83 469
167.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			10	964
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	289
167.2.1	321-212-0401	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,917728	94	86
167.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0323904	11 837	383
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0323904*	*2 760*	*89*
167.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0215936	13 023	281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0215936*	*3 944*	*85*
167.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0215936	8 392	181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0215936*	*2 760*	*60*
167.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 101	202 537
167.3.1	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,482	3 658	1 763
167.3.2	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	6,88296	27 328	188 098
167.3.3	216-201-0301	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,05784	219 736	12 710
168	**1147-0301-0202** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12 К=2***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖКИ ИЛИ ТРОТУАРА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ОДНОСЛОЙНОГО ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1147-0301-0201**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**96,4**	**941**	**90 712**
		ИЗ НИХ:				
168.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			280	26 992
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			137	13 207
168.1.1	005-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,0128	5 368	26 909
168.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			661	63 720
168.2.1	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	2,33288	27 328	63 753

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-02-02

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	223-102-0309	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ	М2	361,8	50 401	18 235 081,8
2	224-103-0719	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	1 264,195	3 990	5 044 138,05
3	234-101-0106	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ СТ РК 3829-2022 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П-50	М3	136,4738	26 283	3 586 940,89
4	215-202-0701	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	38,999922	88 455	3 449 738,1
5	215-204-0501	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	30,1954	88 455	2 670 934,11
6	224-104-0308	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ	М2	341,5674	4 138	1 413 405,9
7	223-301-0108	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	9,9	130 306	1 290 029,4
8	212-101-0613	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	М3	39,7068	30 380	1 206 292,58
9	214-405-0201	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	1,802345	624 577	1 125 703,23
10	222-504-0101	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,71442	1 159 417	828 310,69

1	2	3	4	5	6	7
11	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	2,19545	375 014	823 324,49
12	217-103-1001 *СПРСЦ 02.2025*	АНКЕР РАСПОРНЫЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК HSL-4/HSL-3/	КГ	25,65	31 558	809 462,7
13	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	382,98	1 957	749 491,86
14	215-204-0301	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	8,364	88 455	739 837,62
15	223-102-0106	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ	М2	11,07	62 645	693 480,15
16	235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	2 772,688	246	682 081,25
17	222-509-0803	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,5-1 Т	Т	0,5636	1 196 413	674 298,37
18	223-102-0208	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА	М2	12,45036	52 349	651 763,9
19	215-204-0401	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	7,089	88 455	627 057,5
20	223-501-0106	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-2021 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	295,2	2 086	615 787,2
21	212-101-0614	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	М3	18,27	30 676	560 450,52
22	215-202-0502	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	5,8208	88 455	514 878,86
23	214-203-0203	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	Т	0,705024	632 425	445 874,8
24	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	183,1824519	2 146	393 109,54
25	224-106-0202	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	136,578	2 743	374 633,45
26	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,383902	961 410	369 087,22
27	234-203-0201	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г, ВЫСШИЙ СОРТ	10 М2	67,5138	5 199	351 004,25
28	217-101-0304	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М20Х200	ШТ.	1 646,814	191	314 541,47
29	212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	12,41955	24 963	310 029,23
30	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	356,2816573	861	306 758,51

1	2	3	4	5	6	7
31	214-101-0201	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,890231	319 049	284 027,31
32	214-205-0102	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т	0,77793	362 454	281 963,84
33	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 УСЛ. ШТ.	3,372685	80 147	270 310,58
34	214-201-0102	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,77182	349 395	269 670,05
35	223-503-0503	ЛЕНТА ПСУЛ	М	983,10966	259	254 625,4
36	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	9,21584	27 328	251 850,48
37	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	61,812	3 908	241 561,3
38	214-202-0102	БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	Т	0,525	457 983	240 441,07
39	224-104-0306	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ	М2	63	3 758	236 754
40	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	195,656	1 092	213 656,35
41	215-202-0102	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	2,1828	88 455	193 079,57
42	214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,61851	310 726	192 187,14
43	235-201-0204	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	164,16	1 112	182 545,92
44	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	21,068	7 521	158 452,43
45	214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,48569	317 658	154 283,31
46	214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,237928	538 343	128 086,87
47	223-503-0502	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	983,10966	121	118 956,27
48	224-106-0208	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	100	1 160	116 000
49	224-204-0113	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	310,5	339	105 259,5

1	2	3	4	5	6	7
50	222-503-0201	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,0833292	1 145 676	95 468,26
51	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,25519	367 668	93 825,2
52	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	40,786543	2 280	92 993,32
53	222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,07342	1 178 569	86 530,54
54	236-106-0404	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	Т	0,0721627	1 174 643	84 765,35
55	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	12,096	7 006	84 744,58
56	217-206-0106	ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	12,087	6 666	80 571,94
57	214-210-0202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ	Т	0,27555	270 088	74 422,75
58	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	463,59	158	73 247,22
59	215-204-0902	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,733696	88 455	64 899,08
60	235-101-0603	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	246,07	262	64 470,34
61	214-201-0202	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ	Т	0,1718	356 503	61 247,22
62	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	44,3300619	1 372	60 820,84
63	224-106-0102	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	20,502	2 690	55 150,38
64	224-106-0104	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	20,502	2 666	54 658,33
65	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,524416	101 324	53 135,93
66	224-106-0203	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	30	1 749	52 470
67	215-101-0102	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,33664	145 504	48 982,47

1	2	3	4	5	6	7
68	261-102-0129	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	141,696	316	44 775,94
69	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,165475	265 144	43 874,7
70	224-106-0204	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	10	3 756	37 560
71	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,218	29 988	36 525,38
72	235-101-0901	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	122,9644	264	32 462,6
73	215-204-0502	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,3607	88 455	31 905,72
74	218-101-0101	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	10,87	2 928	31 827,36
75	233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	9,18	3 249	29 825,82
76	223-502-0901	РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ	ПАРА	5	5 427	27 135
77	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	5,76576	4 684	27 006,82
78	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0265942	893 907	23 772,71
79	241-701-0201	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	12,75	1 852	23 613
80	214-209-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	24,9828	853	21 310,33
81	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	20,36725	1 018	20 733,86
82	214-208-0101	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 10 ДО 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 22 ММ	Т	0,05416	359 775	19 485,41
83	214-102-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,06181	314 932	19 465,95
84	212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,51	37 291	19 018,41
85	235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	34,2	547	18 707,4
86	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0186604	954 056	17 803,1
87	215-204-0203	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1632	101 324	16 536,08
88	261-107-0996	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	7,316974	1 993	14 582,73
89	216-201-0301	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,05784	219 736	12 709,53

1	2	3	4	5	6	7
90	261-201-0305	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0103492	1 093 471	11 316,52
91	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	4,851	2 307	11 191,26
92	261-107-0765	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,097016	106 532	10 335,31
93	217-108-0302	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	20,6674	484	10 003,02
94	217-108-0201	ГВОЗДЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 283-75 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	17,271	543	9 378,15
95	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0080322	1 121 498	9 008,11
96	217-301-0107	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	3,573	2 108	7 531,88
97	261-107-0577	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0257136	274 757	7 064,99
98	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	45,45	145	6 590,25
99	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	5,64388	1 154	6 513,04
100	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,056664	101 324	5 741,42
101	261-105-0601	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	4,576	1 253	5 733,73
102	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	2,08	2 753	5 726,24
103	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,00735	632 425	4 648,3
104	236-101-0801	ГРУНТ-ПРАЙМЕР АЭРОЗОЛЬНЫЙ 650 МЛ	ШТ.	1,4652	3 061	4 484,98
105	241-203-0401	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х2,2 ММ	М	8,8	459	4 039,2
106	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0591724	64 654	3 825,73
107	212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,117	30 508	3 569,44
108	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0369037	88 455	3 264,32
109	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	5,995165	502	3 009,57
110	223-502-0502	ШПИНГАЛЕТ ГОСТ 5090-2016 НАКЛАДНОЙ, ЗТ-12, РАЗМЕРАМИ 80 ММ, ПОКРЫТИЕ БЕЛЫЙ ЦИНК	ШТ.	10	289	2 890

1	2	3	4	5	6	7
111	214-209-0204	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	2,8284	943	2 667,18
112	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0041369	579 994	2 399,36
113	215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,27748	6 701	1 859,39
114	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,482	3 658	1 763,16
115	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0021268	780 756	1 660,5
116	215-203-0304	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0246	58 637	1 442,47
117	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	1,2224	1 103	1 348,31
118	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	6,06	189	1 145,34
119	261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,75816	1 505	1 141,03
120	212-401-0101	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,045	23 579	1 061,06
121	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0312	28 994	904,61
122	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0023468	380 806	893,67
123	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,00162	538 343	872,12
124	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0011737	712 423	836,15
125	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0686162	10 602	727,47
126	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	0,022162	31 551	699,23
127	241-211-3003	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	149	596
128	218-103-0207	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0003783	1 352 536	511,69
129	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,848353	225	415,88
130	214-406-0101	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	КГ	1,272	286	363,79
131	261-107-0998	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	95,81	3	287,43

1	2	3	4	5	6	7
132	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0009534	289 955	276,44
133	214-301-0205	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,0936	2 647	247,76
134	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	5,2130608	36	187,67
135	214-209-0206	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	КГ	0,1212	907	109,93
136	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001979	278 998	55,21
137	261-105-0190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,00006	552 642	33,16
138	217-102-0104	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,0000048	2 358 157	11,32
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**55 764 663**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**55 764 663,4**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1550

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1550'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'12/2024'2-1'РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'РП'2'2-01-02-02'КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ'РП, АР'ОБЫДЕННЫЙ А.Н.' ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.*
3	F(49)'ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СМЕТНУЮ ЦЕНУ=ДА'НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА=НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ=ДА'ESTIMATE-CIPHER=2-02-02'ESTIMATE=КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ'ПОДБОР ВЫСОТЫ СТРОК=ДА'РАЗДЕЛ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ=2'CONSTRUCTION=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'CONSTRUCTION-CIPHER=12/2024'OBJECT=РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'OBJECT-CIPHER=2-1*
4	РВОСТАНОВЛЕНЫЕ РАБОТЫ*
5	Е1146-0101-0303(РС100533РС100641)'0,5''УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЗАПОЛНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ'М3*
6	Е12-030101-1901'0,33+4,62+0,23+0,67''УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ ПРОСТЫЕ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ'М3 КЛАДКИ*
7	Е1108-0101-0502(РС279845РС102867)(РС295491)'55,59:0,12''КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА'М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)*
8	С1214-403-0101'0,001.600,37''СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ'Т*
9	Е1109-0102-0401(РС295605)'(89,98+148,42+143,78).0,001=Ф1''МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М'Т КОНСТРУКЦИЙ*
10	С1214-201-0102'Ф1''УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ'Т*
11	Е1113-0203-0214'Ф1.27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
12	Е1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
13	Е11-070107-0103(РС130010)'0,001.(95,9+95,9+14,39+148,4+237,4)''ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА/ЛИСТ АС35/'Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
14	С1214-210-0101'0,001.(95,9+95,9+14,39)''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ'Т*
15	С1214-101-0201'0,001.(148,4+237,4)''ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ'Т
16	Е1109-0102-0401(РС295605)'(279,22+21,28+30,32+0,64+36,2).0,001=Ф8''МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М/ЛИСТ36/'Т КОНСТРУКЦИЙ*
17	С1214-201-0102'(279,22+21,28+30,32).0,001''УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ'Т*
18	С1214-101-0201'0,001.(0,64+36,2)''ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ'Т*
19	Е1113-0203-0214'Ф8.27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
20	Е1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф8.27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
21	РОКОННЫЕ ПРОЕМЫ*
22	Н43=382,98*
23	Е12-60102-901(РС312790)(РС135963)(РС271998)(РС316005)(РС316006)(РС373087)(К РЗП=1)'1''ОКОННЫЙ БЛОК ИЗ ПВХ. ЗАМЕНА'М2*
24	С1261-105-0654(К LINK=Е12-60102-901 LINKR=135963)'1,0.1''ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ'ШТ.*
25	С1217-101-0304(К LINK=Е12-60102-901 LINKR=271998)'4,3.1''БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М20Х200'ШТ.*
26	С1223-503-0502(К LINK=Е12-60102-901 LINKR=316005)'2,567.1''ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ'М*
27	С1223-503-0503(К LINK=Е12-60102-901 LINKR=316006)'2,567.1''ЛЕНТА ПСУЛ'М*
28	Н43=1*
29	С1223-102-0106(А1.1,04)'1,5.0,9+0,9.0,9.12''БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 3067 99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ'М2*
30	С1223-102-0208(А1.1,04)'1,141.1,56.1+1,17.0,46.17+1,17.1,3.1''БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА'М2*
31	С1223-102-0309(А1.1,04)'1,5.1,8.134''БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ'М2*
32	С1223-501-0106'1,9.134+1,4.18+1,3.1+0,9.1+1,1.12''ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-2021 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ'М*
33	С1224-104-0306'0,25.1+0,25.12+1,2.0,25+1,3.0,25.17+1,3.0,25.1+1,6.0,25.134''ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ'М2*
34	РВИТРАЖИ*
35	Е1110-0302-0204(РС295687)(РМ316005)(РМ316007)'2.1,5.3,3''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ М2 В КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ'М2*
36	С1223-301-0108'2.1,5.3,3''ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА'М2*
37	РКРОВЛЯ*
38	Е1109-0101-0301(РС295605)'4.0,001.146,34=Ф2''МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М'Т КОНСТРУКЦИЙ*
39	С1214-202-0102'4.131,25.0,001''БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б'Т*
40	С1214-208-0101'0,001.4.(11,78+1,76)''ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 1 ДО 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 22 ММ'Т*
41	С1217-101-0101'4.(0,8+0,504+0,25)''БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ'КГ*
42	Е1113-0203-0214'Ф2.27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
43	Е1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2.27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
44	Е1108-0101-0602(РС295492РС102867)'1,64''КЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ СТОЛБОВ'М3 КЛАДКИ*
45	Е1110-0104-0209'9,76+2,51+0,4+0,73+3,04+4,45+0,74+0,91+3,15+0,41+0,34+1,31+0,08+1,27+0,1+3,68+3,5''УСТАНОВКА СТРОПИЛ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ'М ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
46	С1217-103-1001'0,27.95''АНКЕР РАСПОРНЫЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК HSL-4/HSL-3/'КГ*
47	Е1110-0104-0210(РС131502)(РС131597=0,03264)(РС131600=0,062)(РС295670)(РМ295884)'5''УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН'СЛУХОВОЕ ОКНО*
48	С1223-502-0502'5.2''ШПИНГАЛЕТ ГОСТ 5090-2016 НАКЛАДНОЙ, ЗТ-12, РАЗМЕРАМИ 80 ММ, ПОКРЫТИЕ БЕЛЫЙ ЦИНК'ШТ.*
49	С1223-502-0901'5''РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ'ПАРА*
50	Е1110-0102-0207(РС131542)(РС131589=1,02)(РС131643)(РС135545)(РС147697)(РС286119)(РС314900)'0,057.5''УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ/СТРЕМЯНКА/'М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ*
51	Е1112-0107-0103(РС131574)(РС248316)(РС295697)'925''УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА'М2 КРОВЛИ*
52	Е1112-0107-0101(РС131589)(РС279796)'173,8''УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ'М2 КРОВЛИ*
53	С1215-204-0301'4,7.1,02''ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1'М3*
54	С1215-204-0401'6,95.1,02''ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1'М3*
55	С1224-103-0719'925.1,15''ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ'М2*
56	С1224-104-0308'1,02.173,8''ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ'М2*
57	Е1112-0201-0112(РС135510)(РМ295696)'25,95+16,5''УСТАНОВКА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ РАЗЖЕЛОБКОВ (ЕНДОВ) КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА'М ЕНДОВЫ*
58	С1214-105-0102'1,02.(25,95+16,5).5,495.0,001''ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ'Т*
59	С1224-204-0113'310,5''УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90'М*
60	Е1110-0102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'134''УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ'М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ*
61	С1215-204-0301'3,5.1,02''ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1'М3*
62	Е1112-0201-0201(РС279796)'134+30,41+20,8''УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯМИ МЕЛКИМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И ТОМУ ПОДОБНЫХ'М2 ПОКРЫТИЯ*
63	С1224-103-0719'134.1,15''ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ'М2*
64	С1224-104-0308'1,02.(30,41+20,8)''ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ'М2*
65	Е12-080101-1901(РС279796)'133,9''ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ'М ТРУБ*
66	Е1112-0201-1101(РС131600)(РС135553)(РС145975)(РС279796)'144,8''УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ'М ЖЕЛОБОВ*
67	С1224-104-0308'1,02.(144,8.0,6)''ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ'М2*
68	С1224-106-0202'133,9.1,02''ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ'М*
69	С1224-106-0203'30''КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ'ШТ.*
70	С1224-106-0204'10''ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
71	С1224-106-0208'100''ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ'ШТ.*
72	Е1113-0101-0313(РС314909)'661,9''УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
73	С1234-203-0201'1,02.661,9''ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г, ВЫСШИЙ СОРТ'10 М2*
74	Е1126-0102-0603(РС295715)'661,9''ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ'М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ*
75	Е1126-0102-0604(РС295715)'661,9''ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ'М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ*
76	С1234-101-0106'0,2.1,03.661,9''ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ СТ РК 3829-2022 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П-50'М3*
77	Е1113-0102-0203'223,7''УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
78	Е1110-0104-0208(РС131654РС131593=0,0128)'57,32''УКЛАДКА ДОСОК ХОДОВЫХ'М ХОДОВ*
79	Е1112-0201-0401(РС129698=0,0049)'54.2,7''УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ'М ОГРАЖДЕНИЯ*
80	Е1113-0203-0214'714,42.0,001.27=Ф3''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
81	Е1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф3''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
82	Е1116-0301-0102(РС249131)(РС296009)(РМ187490)(РМ296050)'8,8''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ РАСТРУБНОЙ, ДИАМЕТ 100 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
83	Е1126-0101-0602(РС295721)'0,12''ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75'М3 ИЗОЛЯЦИИ*
84	С1241-203-0401'8,8''ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х2,2 ММ'М*
85	С1241-211-3003'4''МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ'ШТ.*
86	С1234-101-0106'1,02.0,12''ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ СТ РК 3829-2022 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П-50'М3*
87	РМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА*
88	Е1109-0103-0101(РС295605РС129997)'0,001.563,6=Ф5''МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ'Т КОНСТРУКЦИЙ*
89	Е1113-0203-0214'Ф5.27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
90	Е1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф5.27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
91	РУСИЛЕНИЕ (РАСШИРЕНИЕ) ПРОЕМА ЛИСТ 30*
92	Е1146-0101-0524(РС279807)(РС329797)'0,001.(10.129,19)''УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ КИРПИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ'Т*
93	С1214-201-0202'0,001.(2.19,6+2.25,36+4,28.2)''УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ'Т'*
94	С1214-102-0102'0,001.(6.0,99+15,7+2.7,85)''ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 1 ММ'Т*
95	Е1113-0203-0214'0,001.(10.129,19).27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
96	Е1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,001.(10.129,19).27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
97	РУСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ЛИСТ 45*
98	Е1146-0101-0525(РС279827РС279829)(РС295494)(РМ102634)'0,001.86,4''УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ КИРПИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ БАЛКОЙ'Т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
99	E1146-0101-0524(PC279807)(PC329797)'0,001.(66,9+6,42+9,44+9,35+5,68+18,76+1,96+0,56)''УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ КИРПИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ'Т*
100	C1214-201-0202'0,001.(66,9+6,42)''УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ'Т'*
101	C1217-101-0101'18,76+1,96+0,56''БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ'КГ*
102	C1214-102-0102'0,001.(9,44+9,35+5,68)''ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ'Т*
103	E1113-0203-0214'0,001.(86,4+66,9+6,42+9,44+9,35+5,68).27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
104	E1113-0203-0528(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'0,001.(86,4+66,9+6,42+9,44+9,35+5,68).27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
105	РУСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ЛИСТ 46*
106	E1146-0101-0525(PC279827PC279829)(PC295494)(PM102634)'7.0,001.(86,4)''УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ КИРПИЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ БАЛКОЙ'Т*
107	C1217-101-0101'(18,76+1,96+0,56).7''БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ'КГ*
108	E1113-0203-0214'0,001.(86,4).27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
109	E1113-0203-0528(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'0,001.(86,4).27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
110	E12-030101-2101'2,6.4+1,5.4''КОНСТРУКЦИИ КАМЕННЫЕ. РАЗГРУЗКА ВРЕМЕННАЯ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН'М СТОЕК*
111	РПРИЯМОК*
112	H43=15*
113	E1106-0202-0103(PC100533PC279230)(PM295570)'1,2''УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ТОЛЩИНА ДО 15 ММ'М3*
114	C1214-403-0103'0,001.(22,9+52,11)''СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012'Т*
115	C1214-210-0202'0,001.6,32''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ'Т*
116	C1241-701-0201'0,85''ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ'М*
117	E1113-0101-0208'1,2.(1+1+1,8)''УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ'М2 ПОВЕРХНОСТИ*
118	E1112-0201-0201(PC279796)'1,4''УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯМИ МЕЛКИМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И ТОМУ ПОДОБНЫХ'М2 ПОКРЫТИЯ*
119	C1224-104-0308'1,02.(1,4)''ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ'М2*
120	E1109-0501-0102(PC295605)'22,7.0,002''МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ'Т КОНСТРУКЦИЙ*
121	C1214-210-0201'0,001.10,65=Ф7''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ'Т*
122	C1214-210-0202'(5,07+4,9+2,08).0,001=Ф6''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ'Т*
123	E1113-0203-0214'(Ф6+Ф7).27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	E1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(Ф7+Ф6).27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
125	Н43=1*
126	РКРЫЛЬЦО*
127	Н43=2*
128	П2КРЫЛЬЦО КР-1*
129	E1101-0701-1502'2,6''УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ ЩЕБЕНОЧНОГО'М3 ОСНОВАНИЯ*
130	E1106-0101-0220(РС100533)(РМ295570)'14,01''УСТРОЙСТВО ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ'М3*
131	С1212-101-0613'1,015.14,01''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4'М3*
132	С1214-403-0103'0,001.(43,56+288,14)''СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012'Т*
133	С1214-210-0201'0,001.(42,3+7,92+16,8)''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 1: ММ'Т*
134	E1106-0301-0907(РС304013РС130007)'0,001.6.3,75''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВЕС ДО 4 КГ'Т*
135	E1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(6.3,75).27.0,001''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
136	E1109-0103-0304(РС129692=0,00586)'3,36+2+1,75''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'М ОГРАЖДЕНИЯ*
137	E1113-0203-0214'(41,61.0,001).27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
138	E1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(41,61.0,001).27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
139	E1111-0212-0105(РС295969РС287790)'12,7''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ'М2 ПОКРЫТИЯ*
140	Н43=1*
141	П2КОЗЫРЕК КЗ-1- 3 ШТ*
142	E1109-0201-0101(РС295605)'0,001.(56,6+41,03+8,4+6,4).3''МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОЙ ДО 15 М БЕЗ КРАНОВ'Т КОНСТРУКЦИЙ*
143	E1109-0102-0901(РМ295697)(РМ295837)'3,95.3''МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА'М2 ПОКРЫТИЯ*
144	E1109-0104-0101(РМ295697)(РМ295837)(РС295592)'0,97.2.3''МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М'М2
145	С1217-206-0106'3,95.1,02.3''ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2*
146	С1214-205-0102'0,001.(56,6+41,03).3''ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ Д(90 Х 90 ММ'Т*
147	С1214-101-0201'0,001.(8,4).3''ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ'Т*
148	С1217-101-0101'6,4.3''БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ'КГ*
149	С1214-101-0201'0,97.0,001.3,925.2.3''ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ'Т*
150	E1113-0203-0214'(112,43.0,001).27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	E1113-0203-0528(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'(112,43.0,001).27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
152	П2КРЫЛЬЦО КР-2*
153	H43=2*
154	E1101-0701-1502'0,45''УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ ЩЕБЕНОЧНОГО'М3 ОСНОВАНИЯ*
155	E1106-0101-0220(PC100533)(PM295570)'0,6''УСТРОЙСТВО ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ'М3*
156	C1212-101-0601'1,015.0,6''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК'М3*
157	C1214-403-0101'0,001.9,07''СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ'Т*
158	E1106-0301-0907(PC304013)'0,001.(29,41+2)''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВЕС ДО 4 КГ'Т*
159	C1214-210-0101'2.0,001''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ'Т*
160	C1214-201-0102'0,001.29,41''УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ'Т*
161	E1113-0203-0214'(2+29,41).27.0,001''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
162	E1113-0203-0528(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'(2+29,41).27.0,001''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
163	E1111-0212-0102(PC102636PC102637)(PC295970)'4,5''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ'М2 ПОКРЫТИЯ*
164	C1233-202-0103'1,02.4,5''ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ'М2*
165	E1115-0101-0201'1,04''ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКАМИ НА РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ*
166	H43=1*
167	П2КРЫЛЬЦО КР-3*
168	E1101-0701-1502'0,65''УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ ЩЕБЕНОЧНОГО'М3 ОСНОВАНИЯ*
169	E1106-0101-0220(PC100533)(PM295570)'11,1''УСТРОЙСТВО ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ'М3*
170	C1212-101-0613'1,015.11,1''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4'М3*
171	C1214-403-0103'0,001.(295,3+111,6)''СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012'Т*
172	C1214-210-0201'0,001.(122,67+24,43+44,8)''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 Д 12 ММ'Т*
173	E1106-0301-0907(PC304013PC130007)'0,001.7.4,06''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВЕС ДО 4 КГ'Т*
174	E1113-0203-0528(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'(7.4,06).27.0,001''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
175	E1111-0212-0105(PC295969PC287790)'35,2''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ'М2 ПОКРЫТИЯ*
176	П2КОЗЫРЕК КР-3 *
177	E1109-0201-0101(PC295605)'0,001.(485,04+30,74+85,26)''МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОЙ ДО 15 М БЕЗ КРАНОВ'Т КОНСТРУКЦИЙ*
178	E1112-0107-0103(PC131574)(PC248316=0,96774)(PC295697)'40,3''УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА'М2 КРОВЛИ*
179	C1224-103-0719'40,3.1,15''ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ'М2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
180	E1109-0107-0201(РС293032РС146045)(РС295591)'71,5''МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ"/ПОДШИВКА/'М2*
181	С1214-205-0102'0,001.(485,04)''ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ'Т*
182	С1214-101-0201'0,001.(30,74+85,26+22,91)''ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 1: ММ'Т*
183	С1214-101-0201'71,5.0,001.3,925''ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 19903-2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ'Т*
184	Е1113-0203-0214'(623,95.0,001).27''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
185	Е1113-0203-0528(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(623,95.0,001).27''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ПФ-115'М2*
186	Е12-080101-1901(РС279796)'20,1''ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ'М ТРУБ*
187	Е1112-0201-1102(РС279796)'20,1''УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ'М ЖЕЛОБОВ*
188	Е1112-0201-0201(РС279796)'1,98''УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯМИ МЕЛКИМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И ТОМУ ПОДОБНЫХ'М2 ПОКРЫТИЯ*
189	С1224-104-0308'1,02.(1,98)''ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 34180-2017 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ'М2*
190	С1224-106-0102'20,1.1,02''ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ'М*
191	С1224-106-0104'20,1.1,02''ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ'ШТ.*
192	РОТМОСТКА*
193	Е1101-0701-1502'11,57''УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ ЩЕБЕНОЧНОГО'М3 ОСНОВАНИЯ*
194	Е1147-0301-0201(РС295487РС102737)'96,4''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖКИ ИЛИ ТРОТУАРА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ОДНОСЛОЙНОГО ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, ТОЛЩИНА 3 СМ'М2 ПОКРЫТИЯ*
195	Е1147-0301-0202(РС295487РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'96,4''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖКИ ИЛИ ТРОТУАРА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ОДНОСЛОЙНОГО ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1147-0301-0201'М2 ПОКРЫТИЯ*
196	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. ФОРМА 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Шифр стройки 12/2024

Наименование объекта - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-02

(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП, АР

Сметная стоимость	**234317,409**	ТЫС.ТНГ.
Средства на оплату труда	136013,741	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	26,954	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**234 317 409**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			134 355 757
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*67 267 953*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			4 651 843
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*1 657 984*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			95 309 809
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	26 954		
РАЗДЕЛ 1.		**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ И ВИТРАЖНЫЕ**				**4 612 953**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			2 725 760
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*1 363 972*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			85 854
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*27 683*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1 801 339
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	533		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1110-0201-0503** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ НА КЛЕЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ**	**М ОТКОСА**	**763,7**	**1 889**	**1 442 629**
		ИЗ НИХ:				
1.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 729	1 320 437
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			861	657 546
1.1.1	002-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	259,19978	5 096	1 320 882
1.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			16	12 220
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			5	3 819
1.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,5816339	13 023	7 575
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,5816339*	*3 944*	*2 294*
1.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5816339	8 392	4 881
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,5816339*	*2 760*	*1 605*
1.2.3	313-401-0302	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	2,0528256	35	72
1.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			144	109 972
1.3.1	235-202-0102	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	71,7878	1 528	109 692
2	**261-107-0845** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛАСТИКАТ ЛИСТОВОЙ**	**Т**	**0,3780315**	**461 013**	**174 277**
3	**223-503-0105** ***РСНБ РК 2022***	**НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ ИЗ ЖЕСТКОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА**	**М**	**778,974**	**680**	**529 702**
4	**1126-0102-0405** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**24,91**	**59 372**	**1 478 957**
		ИЗ НИХ:				
4.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			56 416	1 405 323
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			28 351	706 223
4.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	264,205424	5 319	1 405 309
4.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2 956	73 634
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			958	23 864
4.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	12,55464	83	1 042
4.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,648752	8 392	72 580
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*8,648752*	*2 760*	*23 871*
5	**234-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3**	**М3**	**25,4082**	**38 861**	**987 388**
РАЗДЕЛ 2.		**ПОЛЫ**				**72 696 363**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			26 804 958
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*13 439 241*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1 973 851

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*705 802*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			43 917 555
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	5 850		
		ТИП 1				
6	**1113-0101-0802** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ОГРУНТОВКИ ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**598,57**	**146**	**87 391**
		ИЗ НИХ:				
6.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			142	84 997
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			71	42 498
6.1.1	003-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	17,777529	4 780	84 977
6.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	2 395
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	599
6.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2537937	8 392	2 130
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2537937*	*2 760*	*700*
7	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**КГ**	**11,9714**	**189**	**2 263**
8	**1113-0101-0209** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**598,57**	**2 891**	**1 730 466**
		ИЗ НИХ:				
8.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 662	994 823
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			835	499 806
8.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	154,191632	6 451	994 690
8.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			87	52 075
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			11	6 584
8.2.1	343-501-0601	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	9,517263	33	314
8.2.2	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	27,7269595	1 118	30 999
8.2.3	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,1420716	6 194	7 074
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,1420716*	*2 311*	*2 639*
8.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5862105	8 392	13 311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,5862105*	*2 760*	*4 378*
8.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 142	683 568
8.3.1	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	1,0534832	265 144	279 325
8.3.2	217-501-0106	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,0478856	187 771	8 992
8.3.3	236-104-0105	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	КГ	341,1849	955	325 832
8.3.4	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,7482125	88 056	65 885

1	2	3	4	5	6	7
8.3.5	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	2,99285	1 103	3 301
9	**1113-0101-0210** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ К НОРМЕ 1113-0101-0209**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**598,57**	**876**	**524 347**
		ИЗ НИХ:				
9.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			561	335 798
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			282	168 797
9.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	52,015733	6 451	335 553
9.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			45	26 935
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			6	3 591
9.2.1	343-501-0601	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	6,9793262	33	230
9.2.2	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	13,895204	1 118	15 535
9.2.3	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,6344842	6 194	3 930
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,6344842*	*2 311*	*1 466*
9.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8882779	8 392	7 454
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,8882779*	*2 760*	*2 452*
9.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			270	161 614
9.3.1	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,4668846	265 144	123 792
9.3.2	217-501-0106	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,0239428	187 771	4 496
9.3.3	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,3770991	88 056	33 206
10	**1111-0103-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**598,57**	**2 170**	**1 298 897**
		ИЗ НИХ:				
10.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 494	894 264
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			750	448 928
10.1.1	003-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	232,24516	3 849	893 912
10.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			84	50 280
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	18 556
10.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	8,0579493	6 194	49 911
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*8,0579493*	*2 311*	*18 622*
10.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	29,8207574	30	895
10.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			592	354 353
10.3.1	212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	12,210828	28 991	354 004
10.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	20,94995	36	754
11	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0103**	**М2 СТЯЖКИ**	**598,57**	**361**	**216 084**
		ИЗ НИХ:				
11.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			36	21 549
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			19	11 373

1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	003-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,566701	3 849	21 426
11.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			29	17 359
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			10	5 986
11.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	2,6648336	6 194	16 506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,6648336*	*2 311*	*6 158*
11.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	29,4400669	30	883
11.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			296	177 176
11.3.1	212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	6,105414	28 991	177 002
12	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**5,3153016**	**692 041**	**3 678 407**
		ИЗ НИХ:				
12.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	1 650 247
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	821 597
12.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	335,7569715	4 915	1 650 246
12.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	34 847
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	8 871
12.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	1,3692217	14 138	19 358
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,3692217*	*2 760*	*3 779*
12.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8454727	8 392	15 487
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,8454727*	*2 760*	*5 094*
12.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	1 993 313
12.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	5,3153016	375 014	1 993 313
13	**1111-0103-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ, ПО ОСНОВАНИЯМ (СТЯЖКАМ) БЕТОННЫМ И ЦЕМЕНТНЫМ**	**М2 СТЯЖКИ**	**598,57**	**2 705**	**1 619 132**
		ИЗ НИХ:				
13.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 589	951 128
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			798	477 659
13.1.1	003-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	198,964668	4 780	951 051
13.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			38	22 746
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			9	5 387
13.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	37,0538773	16	593
13.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,3324168	6 194	8 253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,3324168*	*2 311*	*3 079*
13.2.3	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,8882779	11 837	10 515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,8882779*	*2 760*	*2 452*
13.2.4	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	20,3034944	157	3 188

1	2	3	4	5	6	7
13.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 078	645 258
13.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	4,070276	36	147
13.3.2	233-401-0301	СМЕСЬ СУХАЯ - ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТ РК 1168-2006 М150	КГ	3 351,992	119	398 887
13.3.3	233-401-0401	СМЕСЬ СУХАЯ - ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТ РК 1168-2006 М150	КГ	1 915,424	128	245 174
13.3.4	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,957712	1 103	1 056
14	**1111-0103-0202** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ, ПО ОСНОВАНИЯМ (СТЯЖКАМ) БЕТОННЫМ И ЦЕМЕНТНЫМ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМЕ 1111-0103-0201**	**М2 СТЯЖКИ**	**-598,57**	**658**	**-393 859**
		ИЗ НИХ:				
14.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			191	-114 327
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			95	-56 864
14.1.1	003-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	-24,002657	4 780	-114 733
14.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			15	-8 978
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4	-2 394
14.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	-14,7200334	16	-236
14.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	-0,2537937	6 194	-1 572
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*-0,2537937*	*2 311*	*-587*
14.2.3	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	-0,5837255	11 837	-6 910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*-0,5837255*	*2 760*	*-1 611*
14.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			452	-270 554
14.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	-1,436568	36	-52
14.3.2	233-401-0301	СМЕСЬ СУХАЯ - ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТ РК 1168-2006 М150	КГ	-2 274,566	119	-270 673
		ТИП2				
15	**1113-0101-0802** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ОГРУНТОВКИ ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**7,87**	**146**	**1 149**
		ИЗ НИХ:				
15.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			142	1 118
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			71	559
15.1.1	003-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,233739	4 780	1 117
15.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	32
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	8
15.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033369	8 392	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0033369*	*2 760*	*9*
16	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**КГ**	**0,1574**	**189**	**30**

1	2	3	4	5	6	7
17	**1113-0101-0209** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**7,87**	**2 891**	**22 752**
		ИЗ НИХ:				
17.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 662	13 080
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			835	6 571
17.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2,027312	6 451	13 078
17.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			87	685
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			11	87
17.2.1	343-501-0601	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,125133	33	4
17.2.2	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,3645541	1 118	408
17.2.3	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,015016	6 194	93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015016*	*2 311*	*35*
17.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0208555	8 392	175
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0208555*	*2 760*	*58*
17.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 142	8 987
17.3.1	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,0138512	265 144	3 673
17.3.2	217-501-0106	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,0006296	187 771	118
17.3.3	236-104-0105	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	КГ	4,4859	955	4 284
17.3.4	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,0098375	88 056	866
17.3.5	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,03935	1 103	43
18	**1113-0101-0210** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ К НОРМЕ 1113-0101-0209**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**7,87**	**876**	**6 894**
		ИЗ НИХ:				
18.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			561	4 415
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			282	2 219
18.1.1	003-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,683903	6 451	4 412
18.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			45	354
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			6	47
18.2.1	343-501-0601	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,0917642	33	3
18.2.2	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,1826942	1 118	204
18.2.3	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0083422	6 194	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0083422*	*2 311*	*19*
18.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0116791	8 392	98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0116791*	*2 760*	*32*
18.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			270	2 125

1	2	3	4	5	6	7
18.3.1	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,0061386	265 144	1 628
18.3.2	217-501-0106	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,0003148	187 771	59
18.3.3	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,0049581	88 056	437
19	**1111-0103-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**7,87**	**2 170**	**17 078**
		ИЗ НИХ:				
19.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 494	11 758
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			750	5 903
19.1.1	003-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	3,05356	3 849	11 753
19.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			84	661
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	244
19.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,1059459	6 194	656
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1059459*	*2 311*	*245*
19.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,3920834	30	12
19.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			592	4 659
19.3.1	212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,160548	28 991	4 654
19.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,27545	36	10
20	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0103**	**М2 СТЯЖКИ**	**7,87**	**361**	**2 841**
		ИЗ НИХ:				
20.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			36	283
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			19	150
20.1.1	003-0120	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,073191	3 849	282
20.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			29	229
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			10	79
20.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0350372	6 194	217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0350372*	*2 311*	*81*
20.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,3870781	30	12
20.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			296	2 329
20.3.1	212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,080274	28 991	2 327
21	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**0,0698856**	**692 041**	**48 364**
		ИЗ НИХ:				
21.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	21 697
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	10 802
21.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,4145336	4 915	21 697
21.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	459
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	117

1	2	3	4	5	6	7
21.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0180025	14 138	255
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0180025*	*2 760*	*50*
21.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0242643	8 392	204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0242643*	*2 760*	*67*
21.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	26 208
21.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0698856	375 014	26 208
22	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**7,87**	**10 390**	**81 769**
		ИЗ НИХ:				
22.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 638	36 501
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 330	18 337
22.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	7,494601	4 870	36 499
22.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			407	3 203
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			131	1 031
22.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,041711	6 194	258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,041711*	*2 311*	*96*
22.2.2	343-102-0301	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,2385869	93	22
22.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0216897	13 023	282
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0216897*	*3 944*	*86*
22.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3086614	8 392	2 590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3086614*	*2 760*	*852*
22.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,0734114	157	12
22.2.6	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,2068866	184	38
22.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 359	10 695
22.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0151104	36	1
22.3.2	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	60,2055	158	9 512
22.3.3	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	5,9025	145	856
22.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,787	189	149
22.3.5	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,1574	1 103	174
22.3.6	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	8,0274	3 908	31 371
		ТИП 3				
23	**1126-0102-0405** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**3,998**	**59 372**	**237 369**
		ИЗ НИХ:				
23.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			56 416	225 551

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			28 351	113 347
23.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	42,4043872	5 319	225 549
23.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2 956	11 818
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			958	3 830
23.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	2,014992	83	167
23.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,3881056	8 392	11 649
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,3881056*	*2 760*	*3 831*
24	**234-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3**	**М3**	**4,07796**	**35 441**	**144 527**
25	**1111-0103-0105** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**79,96**	**2 828**	**226 127**
		ИЗ НИХ:				
25.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 942	155 282
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			976	78 041
25.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	38,14092	4 071	155 272
25.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			86	6 877
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	2 479
25.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,0764215	6 194	6 667
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,0764215*	*2 311*	*2 488*
25.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	7,9926417	30	240
25.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			800	63 968
25.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	1,631184	39 180	63 910
25.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2,7986	36	101
26	**1111-0103-0106** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06 К=4***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105**	**М2 СТЯЖКИ**	**79,96**	**933**	**74 603**
		ИЗ НИХ:				
26.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			76	6 077
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			38	3 038
26.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,495252	4 071	6 087
26.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	4 638
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	1 679
26.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,7119638	6 194	4 410
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,7119638*	*2 311*	*1 645*
26.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	7,8655053	30	236
26.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			799	63 888
26.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	1,631184	39 180	63 910

1	2	3	4	5	6	7
27	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**0,7100448**	**692 041**	**491 380**
		ИЗ НИХ:				
27.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	220 448
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	109 753
27.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,8521099	4 915	220 448
27.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	4 655
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	1 185
27.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,1829075	14 138	2 586
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1829075*	*2 760*	*505*
27.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2465276	8 392	2 069
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2465276*	*2 760*	*680*
27.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	266 277
27.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,7100448	375 014	266 277
28	**1111-0207-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**79,96**	**4 447**	**355 582**
		ИЗ НИХ:				
28.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 097	247 636
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 556	124 418
28.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	50,85456	4 870	247 662
28.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			628	50 215
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			277	22 149
28.2.1	313-403-0101	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	3,390304	71	241
28.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,3051274	6 194	1 890
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3051274*	*2 311*	*705*
28.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4407395	8 392	3 699
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4407395*	*2 760*	*1 216*
28.2.4	313-101-0602	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 250 Л	МАШ.-Ч	8,7469843	5 072	44 365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*8,7469843*	*2 311*	*20 214*
28.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			722	57 731
28.3.1	211-402-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,4725636	4 121	1 947
28.3.2	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	0,1191404	31 551	3 759
28.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,347826	36	13
28.3.4	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	35,1824	446	15 691
28.3.5	217-701-0107	КАРБОРУНД	КГ	0,55972	559	313
28.3.6	217-701-0111	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	Т	0,0015992	208 692	334
28.3.7	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,3998	1 103	441
28.3.8	236-104-0503	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ (ПВА)	КГ	61,5692	573	35 279

1	2	3	4	5	6	7
29	**1111-0218-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**79,96**	**6 053**	**483 998**
		ИЗ НИХ:				
29.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 390	191 104
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 201	96 032
29.1.1	003-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	39,98	4 780	191 104
29.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			67	5 357
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			24	1 919
29.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,2966516	6 194	1 837
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2966516*	*2 311*	*686*
29.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,423788	8 392	3 556
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,423788*	*2 760*	*1 170*
29.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 596	287 537
29.3.1	233-201-0401	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ВОРСОВОЕ 2 КАТЕГОРИИ	М2	81,5592	2 980	243 046
29.3.2	236-104-0501	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	52,7736	834	44 013
29.3.3	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,3998	1 103	441
		ТИП 4				
30	**1126-0102-0405** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**25,1525**	**59 372**	**1 493 354**
		ИЗ НИХ:				
30.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			56 416	1 419 003
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			28 351	713 099
30.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	266,777476	5 319	1 418 989
30.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2 956	74 351
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			958	24 096
30.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	12,67686	83	1 052
30.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,732948	8 392	73 287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*8,732948*	*2 760*	*24 103*
31	**234-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3**	**М3**	**25,65555**	**35 441**	**909 258**
32	**1111-0103-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**503,05**	**2 828**	**1 422 625**
		ИЗ НИХ:				
32.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 942	976 923
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			976	490 977
32.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	239,95485	4 071	976 856
32.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			86	43 263
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	15 595

1	2	3	4	5	6	7
32.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	6,7720591	6 194	41 946
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*6,7720591*	*2 311*	*15 650*
32.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	50,2838719	30	1 509
32.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			800	402 439
32.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	10,26222	39 180	402 074
32.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	17,60675	36	634
33	**1111-0103-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=4***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105**	**М2 СТЯЖКИ**	**503,05**	**933**	**469 346**
		ИЗ НИХ:				
33.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			76	38 232
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			38	19 116
33.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	9,407035	4 071	38 296
33.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	29 177
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	10 564
33.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,4791572	6 194	27 744
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,4791572*	*2 311*	*10 351*
33.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	49,4840224	30	1 485
33.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			799	401 937
33.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	10,26222	39 180	402 074
34	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**4,467084**	**692 041**	**3 091 405**
		ИЗ НИХ:				
34.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	1 386 900
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	690 486
34.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	282,1767621	4 915	1 386 899
34.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	29 287
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	7 456
34.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	1,1507208	14 138	16 269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,1507208*	*2 760*	*3 176*
34.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5509716	8 392	13 016
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,5509716*	*2 760*	*4 281*
34.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	1 675 218
34.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	4,467084	375 014	1 675 219
35	**1111-0207-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**503,05**	**4 447**	**2 237 063**

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗ НИХ:				
35.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 097	1 557 946
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 556	782 746
35.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	319,9398	4 870	1 558 107
35.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			628	315 916
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			277	139 345
35.2.1	313-403-0101	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	21,32932	71	1 514
35.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,9196388	6 194	11 890
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,9196388*	*2 311*	*4 436*
35.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,7728116	8 392	23 269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,7728116*	*2 760*	*7 653*
35.2.4	313-101-0602	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 250 Л	МАШ.-Ч	55,0296456	5 072	279 110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*55,0296456*	*2 311*	*127 174*
35.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			722	363 201
35.3.1	211-402-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,9730255	4 121	12 252
35.3.2	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	0,7495445	31 551	23 649
35.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2,1882675	36	79
35.3.4	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	221,342	446	98 719
35.3.5	217-701-0107	КАРБОРУНД	КГ	3,52135	559	1 968
35.3.6	217-701-0111	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	Т	0,010061	208 692	2 100
35.3.7	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	2,51525	1 103	2 774
35.3.8	236-104-0503	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ (ПВА)	КГ	387,3485	573	221 951
36	**1111-0218-0401** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ РУЛОННОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**503,05**	**3 989**	**2 006 666**
		ИЗ НИХ:				
36.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 850	930 642
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			930	467 837
36.1.1	003-0128	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	209,57063	4 441	930 703
36.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			200	100 610
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			59	29 680
36.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,199398	16	51
36.2.2	314-401-1202	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 16 Т	МАШ.-Ч	7,465262	13 076	97 616
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*7,465262*	*3 944*	*29 443*
36.2.3	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	19,729621	157	3 098
36.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 939	975 413
36.3.1	236-104-0104	РАСТВОРИТЕЛЬ 646 ГОСТ 18188-72	Т	0,0342074	726 542	24 853
36.3.2	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	100,61	189	19 015
36.3.3	217-701-0216	КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА	КГ	513,111	1 810	928 731
36.3.4	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	2,51525	1 103	2 774

1	2	3	4	5	6	7
37	**233-101-0401** ***СПРСЦ 02.2025***	**ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ГОСТ 14632-79 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ 0,7 ММ, КЛАСС 34 ТИПА GRABO BROADWAY 20**	**М2**	**513,111**	**17 571**	**9 015 873**
		ТИП 5				
38	**1126-0103-0703** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ ИЗ РУЛОННЫХ ВСПЕНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРОКЛЕЙКОЙ СТЫКОВ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**177,75**	**474**	**84 254**
		ИЗ НИХ:				
38.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			349	62 035
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			176	31 284
38.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	12,5136	4 959	62 055
38.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	889
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	178
38.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,019908	6 194	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,019908*	*2 311*	*46*
38.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,079632	8 392	668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,079632*	*2 760*	*220*
38.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			120	21 330
38.3.1	234-304-3002	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 75 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН	3,555	5 687	20 217
38.3.2	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,88875	1 103	980
39	**234-204-0109** ***РСНБ РК 2022***	**МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3**	**М2**	**181,305**	**7 761**	**1 407 108**
40	**1111-0103-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**177,75**	**2 828**	**502 677**
		ИЗ НИХ:				
40.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 942	345 190
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			976	173 484
40.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	84,78675	4 071	345 167
40.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			86	15 286
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	5 510
40.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	2,3928705	6 194	14 821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,3928705*	*2 311*	*5 530*
40.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	17,7675345	30	533
40.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			800	142 200
40.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	3,6261	39 180	142 071

1	2	3	4	5	6	7
40.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	6,22125	36	224
41	**1111-0103-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=4***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105**	**М2 СТЯЖКИ**	**177,75**	**933**	**165 841**
		ИЗ НИХ:				
41.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			76	13 509
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			38	6 755
41.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	3,323925	4 071	13 532
41.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	10 310
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	3 733
41.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,582686	6 194	9 803
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,582686*	*2 311*	*3 658*
41.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	17,484912	30	525
41.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			799	142 022
41.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	3,6261	39 180	142 071
42	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**1,57842**	**692 041**	**1 092 331**
		ИЗ НИХ:				
42.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	490 054
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	243 980
42.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	99,7056346	4 915	490 053
42.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	10 348
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	2 634
42.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,406601	14 138	5 749
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,406601*	*2 760*	*1 122*
42.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5480274	8 392	4 599
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,5480274*	*2 760*	*1 513*
42.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	591 929
42.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1,57842	375 014	591 930
43	**1111-0207-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**177,75**	**4 447**	**790 454**
		ИЗ НИХ:				
43.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 097	550 492
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 556	276 579
43.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	113,049	4 870	550 549
43.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			628	111 627

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			277	49 237
43.2.1	313-403-0101	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	7,5366	71	535
43.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,678294	6 194	4 201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,678294*	*2 311*	*1 568*
43.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,979758	8 392	8 222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,979758*	*2 760*	*2 704*
43.2.4	313-101-0602	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 250 Л	МАШ.-Ч	19,444428	5 072	98 622
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*19,444428*	*2 311*	*44 936*
43.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			722	128 335
43.3.1	211-402-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,0505025	4 121	4 329
43.3.2	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	0,2648475	31 551	8 356
43.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,7732125	36	28
43.3.4	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	78,21	446	34 882
43.3.5	217-701-0107	КАРБОРУНД	КГ	1,24425	559	696
43.3.6	217-701-0111	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	Т	0,003555	208 692	742
43.3.7	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,88875	1 103	980
43.3.8	236-104-0503	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ (ПВА)	КГ	136,8675	573	78 425
44	**1111-0219-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**177,75**	**14 222**	**2 527 960**
		ИЗ НИХ:				
44.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 899	515 297
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 456	258 804
44.1.1	003-0144	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	87,044175	5 919	515 214
44.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			13	2 311
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	356
44.2.1	313-403-0101	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	16,95735	71	1 204
44.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0565245	6 194	350
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0565245*	*2 311*	*131*
44.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0942075	8 392	791
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0942075*	*2 760*	*260*
44.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11 310	2 010 353
44.3.1	233-102-0203	ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ, КЛАСС 34	М2	181,305	10 785	1 955 374
44.3.2	235-201-0901	МАСТИКА КАУЧУКО-БИТУМНАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	92,43	562	51 946
44.3.3	217-701-0107	КАРБОРУНД	КГ	1,7775	559	994
44.3.4	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	1,7775	1 103	1 961
		ТИП 6				
45	**1126-0102-0405** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**14,4935**	**59 372**	**860 508**
		ИЗ НИХ:				
45.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			56 416	817 665

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			28 351	410 905
45.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	153,7238584	5 319	817 657
45.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2 956	42 843
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			958	13 885
45.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	7,304724	83	606
45.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,0321432	8 392	42 230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*5,0321432*	*2 760*	*13 889*
46	**234-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3**	**М3**	**14,78337**	**35 441**	**523 937**
47	**1111-0103-0105** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**289,87**	**2 828**	**819 752**
		ИЗ НИХ:				
47.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 942	562 928
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			976	282 913
47.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	138,26799	4 071	562 889
47.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			86	24 929
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	8 986
47.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	3,9022299	6 194	24 170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*3,9022299*	*2 311*	*9 018*
47.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	28,9748255	30	869
47.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			800	231 895
47.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	5,913348	39 180	231 685
47.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	10,14545	36	365
48	**1111-0103-0106** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06 К=4***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105**	**М2 СТЯЖКИ**	**289,87**	**933**	**270 449**
		ИЗ НИХ:				
48.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			76	22 030
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			38	11 015
48.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,420569	4 071	22 067
48.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	16 812
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	6 087
48.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	2,5810025	6 194	15 987
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,5810025*	*2 311*	*5 965*
48.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	28,5139322	30	855
48.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			799	231 607
48.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	5,913348	39 180	231 685

1	2	3	4	5	6	7
49	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**2,5740456**	**692 041**	**1 781 345**
		ИЗ НИХ:				
49.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	799 167
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	397 875
49.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,5973125	4 915	799 166
49.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	16 875
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	4 296
49.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,6630742	14 138	9 375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,6630742*	*2 760*	*1 830*
49.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8937086	8 392	7 500
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,8937086*	*2 760*	*2 467*
49.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	965 303
49.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	2,5740456	375 014	965 303
50	**1111-0207-0101** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**289,87**	**4 447**	**1 289 052**
		ИЗ НИХ:				
50.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 097	897 727
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 556	451 038
50.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	184,35732	4 870	897 820
50.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			628	182 038
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			277	80 294
50.2.1	313-403-0101	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	12,290488	71	873
50.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,1061439	6 194	6 851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,1061439*	*2 311*	*2 556*
50.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5977634	8 392	13 408
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,5977634*	*2 760*	*4 410*
50.2.4	313-101-0602	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 250 Л	МАШ.-Ч	31,709459	5 072	160 830
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*31,709459*	*2 311*	*73 281*
50.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			722	209 287
50.3.1	211-402-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,7131317	4 121	7 060
50.3.2	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	0,4319063	31 551	13 627
50.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,2609345	36	45
50.3.4	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	127,5428	446	56 884
50.3.5	217-701-0107	КАРБОРУНД	КГ	2,02909	559	1 134
50.3.6	217-701-0111	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	Т	0,0057974	208 692	1 210
50.3.7	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	1,44935	1 103	1 599
50.3.8	236-104-0503	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ (ПВА)	КГ	223,1999	573	127 894

1	2	3	4	5	6	7
51	**1111-0218-0401** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ РУЛОННОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**289,87**	**3 989**	**1 156 291**
		ИЗ НИХ:				
51.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 850	536 260
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			930	269 579
51.1.1	003-0128	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	120,759842	4 441	536 294
51.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			200	57 974
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			59	17 102
51.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,8435732	16	30
51.2.2	314-401-1202	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 16 Т	МАШ.-Ч	4,3016708	13 076	56 249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,3016708*	*3 944*	*16 966*
51.2.3	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	11,3687014	157	1 785
51.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 939	562 057
51.3.1	236-104-0104	РАСТВОРИТЕЛЬ 646 ГОСТ 18188-72	Т	0,0197112	726 542	14 321
51.3.2	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	57,974	189	10 957
51.3.3	217-701-0216	КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА	КГ	295,6674	1 810	535 158
51.3.4	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	1,44935	1 103	1 599
52	**233-101-0401** ***СПРСЦ 02.2025***	**ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ГОСТ 14632-79 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ 0,7 ММ, КЛАСС 34 ТИПА GRABO BROADWAY 20**	**М2**	**295,6674**	**17 571**	**5 195 172**
		ТИП 7				
53	**1111-0103-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**194,1**	**2 828**	**548 915**
		ИЗ НИХ:				
53.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 942	376 942
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			976	189 442
53.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	92,5857	4 071	376 916
53.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			86	16 693
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	6 017
53.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	2,6129742	6 194	16 185
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,6129742*	*2 311*	*6 039*
53.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	19,4018478	30	582
53.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			800	155 280
53.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	3,95964	39 180	155 139
53.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	6,7935	36	245
54	**1111-0103-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=4***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105**	**М2 СТЯЖКИ**	**194,1**	**933**	**181 095**

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗ НИХ:				
54.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			76	14 752
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			38	7 376
54.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	3,62967	4 071	14 776
54.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	11 258
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	4 076
54.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,7282664	6 194	10 705
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,7282664*	*2 311*	*3 994*
54.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	19,0932288	30	573
54.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			799	155 085
54.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	3,95964	39 180	155 139
55	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**1,723608**	**692 041**	**1 192 807**
		ИЗ НИХ:				
55.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	535 130
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	266 422
55.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	108,8768701	4 915	535 130
55.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	11 300
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	2 877
55.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,4440014	14 138	6 277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4440014*	*2 760*	*1 225*
55.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5984367	8 392	5 022
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,5984367*	*2 760*	*1 652*
55.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	646 377
55.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1,723608	375 014	646 377
56	**1111-0207-0101** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**194,1**	**4 447**	**863 163**
		ИЗ НИХ:				
56.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 097	601 128
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 556	302 020
56.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	123,4476	4 870	601 190
56.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			628	121 895
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			277	53 766
56.2.1	313-403-0101	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	8,22984	71	584
56.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,7406856	6 194	4 588
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,7406856*	*2 311*	*1 712*

1	2	3	4	5	6	7
56.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0698792	8 392	8 978
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,0698792*	*2 760*	*2 953*
56.2.4	313-101-0602	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 250 Л	МАШ.-Ч	21,2329872	5 072	107 694
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*21,2329872*	*2 311*	*49 069*
56.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			722	140 140
56.3.1	211-402-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,147131	4 121	4 727
56.3.2	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	0,289209	31 551	9 125
56.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,844335	36	30
56.3.4	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	85,404	446	38 090
56.3.5	217-701-0107	КАРБОРУНД	КГ	1,3587	559	760
56.3.6	217-701-0111	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	Т	0,003882	208 692	810
56.3.7	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,9705	1 103	1 070
56.3.8	236-104-0503	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ (ПВА)	КГ	149,457	573	85 639
57	**1111-0218-0401** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ РУЛОННОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**194,1**	**3 989**	**774 265**
		ИЗ НИХ:				
57.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 850	359 085
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			930	180 513
57.1.1	003-0128	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	80,86206	4 441	359 108
57.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			200	38 820
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			59	11 452
57.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,234476	16	20
57.2.2	314-401-1202	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 16 Т	МАШ.-Ч	2,880444	13 076	37 665
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,880444*	*3 944*	*11 360*
57.2.3	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	7,612602	157	1 195
57.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 939	376 360
57.3.1	236-104-0104	РАСТВОРИТЕЛЬ 646 ГОСТ 18188-72	Т	0,0131988	726 542	9 589
57.3.2	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	38,82	189	7 337
57.3.3	217-701-0216	КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА	КГ	197,982	1 810	358 347
57.3.4	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,9705	1 103	1 070
58	**233-101-0401** ***СПРСЦ 02.2025***	**ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ГОСТ 14632-79 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ 0,7 ММ, КЛАСС 34 ТИПА GRABO BROADWAY 20**	**М2**	**197,982**	**17 571**	**3 478 742**
		ТИП 8				
59	**1111-0103-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**450,41**	**2 828**	**1 273 759**
		ИЗ НИХ:				
59.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 942	874 696
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			976	439 600

1	2	3	4	5	6	7
59.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	214,84557	4 071	874 636
59.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			86	38 736
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	13 963
59.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	6,0634194	6 194	37 557
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*6,0634194*	*2 311*	*14 013*
59.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	45,0220828	30	1 351
59.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			800	360 327
59.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	9,188364	39 180	360 000
59.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	15,76435	36	568
60	**1111-0103-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=4***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105**	**М2 СТЯЖКИ**	**450,41**	**933**	**420 233**
		ИЗ НИХ:				
60.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			76	34 231
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			38	17 116
60.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	8,422667	4 071	34 289
60.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	26 124
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	9 459
60.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,0104506	6 194	24 841
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,0104506*	*2 311*	*9 268*
60.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	44,3059309	30	1 329
60.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			799	359 878
60.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	9,188364	39 180	360 000
61	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**3,9996408**	**692 041**	**2 767 915**
		ИЗ НИХ:				
61.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	1 241 772
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	618 232
61.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	252,6493101	4 915	1 241 771
61.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	26 221
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	6 675
61.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	1,0303075	14 138	14 566
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,0303075*	*2 760*	*2 844*
61.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,3886753	8 392	11 654
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,3886753*	*2 760*	*3 833*
61.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	1 499 922

1	2	3	4	5	6	7
61.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	3,9996408	375 014	1 499 921
62	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**450,41**	**10 390**	**4 679 760**
		ИЗ НИХ:				
62.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 638	2 089 002
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 330	1 049 455
62.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	428,925443	4 870	2 088 867
62.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			407	183 317
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			131	59 004
62.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	2,387173	6 194	14 786
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,387173*	*2 311*	*5 517*
62.2.2	343-102-0301	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	13,6546296	93	1 270
62.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,24133	13 023	16 166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,24133*	*3 944*	*4 896*
62.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	17,6650802	8 392	148 245
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*17,6650802*	*2 760*	*48 756*
62.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	4,2014245	157	660
62.2.6	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	11,8403781	184	2 179
62.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 359	612 107
62.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,8647872	36	31
62.3.2	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	3 445,6365	158	544 411
62.3.3	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	337,8075	145	48 982
62.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	45,041	189	8 513
62.3.5	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	9,0082	1 103	9 936
62.3.6	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	459,4182	3 908	1 795 406
		ТИП 9				
63	**1113-0101-0305** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**121,4922**	**5 516**	**670 151**
		ИЗ НИХ:				
63.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 952	358 645
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 483	180 173
63.1.1	003-0151	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	53,5780602	6 694	358 652
63.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			175	21 261
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			27	3 280

1	2	3	4	5	6	7
63.2.1	343-501-0601	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	7,7269039	33	255
63.2.2	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	10,3669294	1 118	11 590
63.2.3	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,5022488	6 194	3 111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,5022488*	*2 311*	*1 161*
63.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7598122	8 392	6 376
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,7598122*	*2 760*	*2 097*
63.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 389	290 245
63.3.1	235-101-0101	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	136,071264	295	40 141
63.3.2	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,420363	265 144	111 457
63.3.3	217-501-0106	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,0170089	187 771	3 194
63.3.4	236-104-0105	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	КГ	115,41759	955	110 224
63.3.5	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,280647	88 056	24 713
63.3.6	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,607461	1 103	670
64	**1111-0103-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**119,11**	**2 828**	**336 843**
		ИЗ НИХ:				
64.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 942	231 312
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			976	116 251
64.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	56,81547	4 071	231 296
64.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			86	10 243
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	3 692
64.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,6034588	6 194	9 932
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,6034588*	*2 311*	*3 706*
64.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	11,9059974	30	357
64.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			800	95 288
64.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	2,429844	39 180	95 201
64.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	4,16885	36	150
65	**1111-0103-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=4***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105**	**М2 СТЯЖКИ**	**119,11**	**933**	**111 130**
		ИЗ НИХ:				
65.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			76	9 052
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			38	4 526
65.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2,227357	4 071	9 068
65.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			58	6 908
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	2 501
65.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,0605554	6 194	6 569
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,0605554*	*2 311*	*2 451*
65.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	11,7166125	30	352

1	2	3	4	5	6	7
65.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			799	95 170
65.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	2,429844	39 180	95 201
66	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**1,0576968**	**692 041**	**731 970**
		ИЗ НИХ:				
66.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	328 384
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	163 490
66.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,8125915	4 915	328 384
66.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	6 934
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	1 765
66.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,2724627	14 138	3 852
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2724627*	*2 760*	*752*
66.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3672323	8 392	3 082
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3672323*	*2 760*	*1 014*
66.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	396 652
66.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1,0576968	375 014	396 651
67	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**119,11**	**10 390**	**1 237 553**
		ИЗ НИХ:				
67.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 638	552 432
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 330	277 526
67.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	113,428453	4 870	552 397
67.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			407	48 477
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			131	15 603
67.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,631283	6 194	3 910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,631283*	*2 311*	*1 459*
67.2.2	343-102-0301	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	3,6109388	93	336
67.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,3282672	13 023	4 275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3282672*	*3 944*	*1 295*
67.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,6714942	8 392	39 203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,6714942*	*2 760*	*12 893*
67.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	1,1110581	157	174
67.2.6	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	3,1311637	184	576
67.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 359	161 872
67.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,2286912	36	8
67.3.2	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	911,1915	158	143 968

1	2	3	4	5	6	7
67.3.3	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	89,3325	145	12 953
67.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	11,911	189	2 251
67.3.5	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	2,3822	1 103	2 628
67.3.6	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	121,4922	3 908	474 792
		ТИП 10				
68	**1113-0101-0305** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,3962**	**5 516**	**24 249**
		ИЗ НИХ:				
68.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 952	12 978
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 483	6 520
68.1.1	003-0151	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,9387242	6 694	12 978
68.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			175	770
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			27	119
68.2.1	343-501-0601	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,2795983	33	9
68.2.2	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,3751278	1 118	419
68.2.3	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0181739	6 194	113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0181739*	*2 311*	*42*
68.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0274938	8 392	231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0274938*	*2 760*	*76*
68.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 389	10 501
68.3.1	235-101-0101	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	4,923744	295	1 453
68.3.2	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,0152109	265 144	4 033
68.3.3	217-501-0106	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,0006155	187 771	116
68.3.4	236-104-0105	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	КГ	4,17639	955	3 988
68.3.5	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,0101552	88 056	894
68.3.6	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,021981	1 103	24
69	**1111-0103-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2 СТЯЖКИ**	**4,31**	**2 828**	**12 189**
		ИЗ НИХ:				
69.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 942	8 370
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			976	4 207
69.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2,05587	4 071	8 369
69.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			86	371
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			31	134
69.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0580212	6 194	359

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0580212*	*2 311*	*134*
69.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,430819	30	13
69.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			800	3 448
69.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	0,087924	39 180	3 445
69.3.2	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15085	36	5
70	**1111-0103-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=16***	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105**	**М2 СТЯЖКИ**	**4,31**	**3 735**	**16 098**
		ИЗ НИХ:				
70.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			305	1 315
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			153	659
70.1.1	003-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,321526	4 071	1 309
70.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			233	1 004
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			82	353
70.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,153505	6 194	951
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,153505*	*2 311*	*355*
70.2.2	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,6958643	30	51
70.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 197	13 779
70.3.1	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	0,351696	39 180	13 779
71	**1108-0104-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**0,0382728**	**692 041**	**26 486**
		ИЗ НИХ:				
71.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			310 471	11 883
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			154 572	5 916
71.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4176162	4 915	11 883
71.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6 556	251
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 669	64
71.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0098591	14 138	139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0098591*	*2 760*	*27*
71.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0132883	8 392	112
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0132883*	*2 760*	*37*
71.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			375 014	14 352
71.3.1	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0382728	375 014	14 353
72	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**4,31**	**10 390**	**44 781**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
72.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 638	19 990
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 330	10 042
72.1.1	003-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	4,104413	4 870	19 988
72.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			407	1 755
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			131	565
72.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,022843	6 194	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,022843*	*2 311*	*53*
72.2.2	343-102-0301	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	0,130662	93	12
72.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0118784	13 023	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0118784*	*3 944*	*47*
72.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1690382	8 392	1 419
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1690382*	*2 760*	*467*
72.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,0402037	157	6
72.2.6	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,1133013	184	21
72.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 359	5 856
72.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0082752	36	0
72.3.2	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	32,9715	158	5 210
72.3.3	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	3,2325	145	469
72.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,431	189	81
72.3.5	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,0862	1 103	95
72.3.6	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	4,3962	3 908	17 180
73	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ КЕРАМОГРАНИТНЫХ**	**М**	**742,099**	**3 586**	**2 661 167**
		ИЗ НИХ:				
73.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 209	897 198
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			607	450 454
73.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	180,9237362	4 959	897 201
73.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			31	23 005
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			10	7 421
73.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,6519124	16	26
73.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,2674525	6 194	1 657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2674525*	*2 311*	*618*
73.2.3	343-102-0301	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	7,8662494	93	732
73.2.4	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,2359875	13 023	3 073
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2359875*	*3 944*	*931*
73.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,1002886	8 392	17 626
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,1002886*	*2 760*	*5 797*

1	2	3	4	5	6	7
73.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 346	1 740 964
73.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1187358	36	4
73.3.2	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	474,94336	158	75 041
73.3.3	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	44,52594	145	6 456
73.3.4	231-302-0401	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЙ СТ РК 1954-2017 МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ	М	749,51999	2 214	1 659 437
74	**1111-0220-0202** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ**	**М ПЛИНТУСОВ**	**906,55**	**563**	**510 388**
		ИЗ НИХ:				
74.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			375	339 956
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			189	171 338
74.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	64,00243	5 319	340 429
74.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			7	6 346
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	1 813
74.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,7805419	16	204
74.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,2882829	6 194	1 786
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2882829*	*2 311*	*666*
74.2.3	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	19,3149543	26	502
74.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3843772	8 392	3 226
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3843772*	*2 760*	*1 061*
74.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			181	164 086
74.3.1	233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	915,6155	166	151 992
74.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	9,97205	1 186	11 827
75	**1111-0220-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ**	**М ПЛИНТУСОВ**	**62,81**	**853**	**53 577**
		ИЗ НИХ:				
75.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			373	23 428
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			188	11 808
75.1.1	003-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,093891	4 599	23 427
75.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			7	440
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	126
75.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0532629	8 392	447
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0532629*	*2 760*	*147*
75.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			473	29 709
75.3.1	233-204-0101	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕР 19Х54 ММ ГОСТ 8242-88	М	63,4381	465	29 499
75.3.2	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,18843	861	162
76	**1115-0302-0312** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3,1405**	**2 807**	**8 815**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
76.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 499	7 848
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 256	3 944
76.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,5545475	5 049	7 849
76.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			11	34
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	9
76.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0006658	6 194	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0006658*	*2 311*	*2*
76.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0036618	8 392	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0036618*	*2 760*	*10*
76.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			297	933
76.3.1	261-101-0105	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0000754	4 343	0
76.3.2	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,364298	731	266
76.3.3	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	1,69587	116	197
76.3.4	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,785125	446	350
76.3.5	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,0097356	1 103	11
76.3.6	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0263802	4 057	107
	РАЗДЕЛ 3.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА**				**22 476 294**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			13 811 469
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*6 936 766*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			755 941
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*251 282*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			7 908 884
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	2 718		
		ПОДВАЛ				
77	**1110-0201-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ОДНОУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**7,87**	**8 189**	**64 447**
		ИЗ НИХ:				
77.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 683	44 725
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 829	22 264
77.1.1	002-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,619224	5 189	44 725
77.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			42	330
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			13	102
77.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2485661	26	6
77.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0149845	13 023	195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0149845*	*3 944*	*59*

1	2	3	4	5	6	7
77.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0149845	8 392	126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0149845*	*2 760*	*41*
77.2.4	343-101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,022036	101	2
77.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0696338	22	2
77.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 464	19 392
77.3.1	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	5,1155	45	230
77.3.2	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	14,0086	87	1 219
77.3.3	222-531-0103	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	1,2592	60	76
77.3.4	232-101-0201	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	8,1061	1 089	8 828
77.3.5	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	2,88829	112	323
77.3.6	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,000787	392	0
77.3.7	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,2373592	1 855	440
77.3.8	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,7083	1 186	840
77.3.9	222-529-0101	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	5,350026	179	958
77.3.10	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	22,534958	240	5 408
77.3.11	217-106-0104	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,01574	1 674	26
77.3.12	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	5,254799	68	357
77.3.13	232-101-0602	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	5,511361	64	353
77.3.14	232-101-0603	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	10,378956	17	176
77.3.15	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,03935	4 057	160
78	**1115-0301-0206** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА, ОБЛИЦОВАННОГО ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**7,87**	**2 432**	**19 140**
		ИЗ НИХ:				
78.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 281	17 951
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 146	9 019
78.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	3,432107	5 230	17 950
78.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	31
78.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0016684	6 194	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0016684*	*2 311*	*4*
78.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0008342	13 023	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0008342*	*3 944*	*3*
78.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008342	8 392	7

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0008342*	*2 760*	*2*
78.2.4	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,0375399	184	7
78.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			147	1 158
78.3.1	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,19675	398	78
78.3.2	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	10,81338	84	908
78.3.3	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,004722	392	2
78.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,92079	189	174
79	**1115-0301-0205** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОТОЛКА ЗА ДВА РАЗА**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**598,57**	**3 464**	**2 073 446**
		ИЗ НИХ:				
79.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 066	1 835 216
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 540	921 798
79.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	350,821877	5 230	1 834 798
79.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			19	11 373
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			5	2 993
79.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,4441389	6 194	2 751
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4441389*	*2 311*	*1 026*
79.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,3172421	13 023	4 131
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3172421*	*3 944*	*1 251*
79.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3172421	8 392	2 662
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3172421*	*2 760*	*876*
79.2.4	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	8,6924335	184	1 599
79.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			379	226 857
79.3.1	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	14,96425	398	5 956
79.3.2	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	2 467,90411	84	207 304
79.3.3	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,778141	392	305
79.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	70,03269	189	13 236
80	**1115-0302-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**32,81**	**1 569**	**51 479**

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗ НИХ:				
80.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 366	44 818
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			687	22 540
80.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	9,042436	4 959	44 841
80.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			10	328
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	98
80.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0034779	6 194	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0034779*	*2 311*	*8*
80.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0347786	8 392	292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0347786*	*2 760*	*96*
80.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			193	6 333
80.3.1	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,0226389	216 777	4 908
80.3.2	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	1,80455	116	209
80.3.3	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,101711	1 103	112
80.3.4	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,275604	4 057	1 118
81	**1114-0204-0404** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ОКРАСКА ПОТОЛКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**573,63**	**2 237**	**1 283 210**
		ИЗ НИХ:				
81.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 923	1 103 090
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			967	554 700
81.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	218,438304	5 049	1 102 895
81.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6	3 442
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	1 147
81.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0642466	6 194	398
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0642466*	*2 311*	*148*
81.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3212328	8 392	2 696
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3212328*	*2 760*	*887*
81.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			308	176 678
81.3.1	261-101-0105	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0137671	4 343	60
81.3.2	261-201-0310	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0510531	851 834	43 489
81.3.3	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	74,5719	731	54 512
81.3.4	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	28,6815	116	3 327
81.3.5	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	120,4623	446	53 726
81.3.6	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	1,778253	1 103	1 961
81.3.7	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	4,818492	4 057	19 549

1	2	3	4	5	6	7
		ЭТАЖ 01				
82	**1110-0201-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ОДНОУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**27,26**	**8 189**	**223 232**
		ИЗ НИХ:				
82.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 683	154 919
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 829	77 119
82.1.1	002-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,855152	5 189	154 918
82.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			42	1 145
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			13	354
82.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,8609798	26	22
82.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,051903	13 023	676
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,051903*	*3 944*	*205*
82.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,051903	8 392	436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,051903*	*2 760*	*143*
82.2.4	343-101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,076328	101	8
82.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,2411965	22	5
82.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 464	67 168
82.3.1	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	17,719	45	797
82.3.2	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	48,5228	87	4 221
82.3.3	222-531-0103	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	4,3616	60	262
82.3.4	232-101-0201	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	28,0778	1 089	30 577
82.3.5	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	10,00442	112	1 121
82.3.6	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,002726	392	1
82.3.7	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,8221616	1 855	1 525
82.3.8	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,4534	1 186	2 910
82.3.9	222-529-0101	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	18,531348	179	3 317
82.3.10	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	78,056284	240	18 734
82.3.11	217-106-0104	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,05452	1 674	91
82.3.12	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	18,201502	68	1 238
82.3.13	232-101-0602	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	19,090178	64	1 222
82.3.14	232-101-0603	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	35,950488	17	611
82.3.15	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,1363	4 057	553

1	2	3	4	5	6	7
83	**1110-0201-0303** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ДВУХУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВЫННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**45,1**	**7 539**	**340 009**
		ИЗ НИХ:				
83.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 309	239 436
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 643	119 199
83.1.1	002-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,98518	5 096	239 436
83.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			37	1 669
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			12	541
83.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,0658032	26	28
83.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,075768	13 023	987
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,075768*	*3 944*	*299*
83.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,075768	8 392	636
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,075768*	*2 760*	*209*
83.2.4	343-101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1363824	101	14
83.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,4748128	22	10
83.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 193	98 904
83.3.1	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	63,591	45	2 862
83.3.2	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	27,962	87	2 433
83.3.3	222-531-0102	СОЕДИНИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	138,457	54	7 477
83.3.4	232-101-0101	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	46,453	784	36 419
83.3.5	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	19,1224	112	2 142
83.3.6	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,00902	392	4
83.3.7	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,99671	1 855	1 849
83.3.8	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	172,34063	240	41 362
83.3.9	217-106-0104	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,1804	1 674	302
83.3.10	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	31,28136	68	2 127
83.3.11	232-101-0602	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	3,86507	64	247
83.3.12	232-101-0603	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	48,84781	17	830
83.3.13	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,2255	4 057	915
84	**1115-0301-0206** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА, ОБЛИЦОВАННОГО ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**27,26**	**2 432**	**66 296**

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗ НИХ:				
84.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 281	62 180
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 146	31 240
84.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	11,888086	5 230	62 175
84.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	109
84.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0057791	6 194	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0057791*	*2 311*	*13*
84.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0028896	13 023	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0028896*	*3 944*	*11*
84.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0028896	8 392	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0028896*	*2 760*	*8*
84.2.4	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,1300302	184	24
84.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			147	4 007
84.3.1	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,6815	398	271
84.3.2	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	37,45524	84	3 146
84.3.3	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,016356	392	6
84.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	3,18942	189	603
85	**1115-0301-0205** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОТОЛКА ЗА ДВА РАЗА**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**20,75**	**3 464**	**71 878**
		ИЗ НИХ:				
85.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 066	63 620
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 540	31 955
85.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	12,161575	5 230	63 605
85.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			19	395
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			5	104
85.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0153965	6 194	95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0153965*	*2 311*	*36*
85.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0109975	13 023	143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0109975*	*3 944*	*43*
85.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0109975	8 392	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0109975*	*2 760*	*30*
85.2.4	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,3013315	184	55
85.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			379	7 863

1	2	3	4	5	6	7
85.3.1	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,51875	398	206
85.3.2	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	85,55225	84	7 186
85.3.3	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,026975	392	11
85.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	2,42775	189	459
86	**1115-0302-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**48,01**	**1 569**	**75 328**
		ИЗ НИХ:				
86.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 366	65 582
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			687	32 983
86.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	13,231556	4 959	65 615
86.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			10	480
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	144
86.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0050891	6 194	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0050891*	*2 311*	*12*
86.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0508906	8 392	427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0508906*	*2 760*	*140*
86.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			193	9 266
86.3.1	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,0331269	216 777	7 181
86.3.2	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	2,64055	116	306
86.3.3	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,148831	1 103	164
86.3.4	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,403284	4 057	1 636
87	**1115-0108-1401** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**515,19**	**6 237**	**3 213 240**
		ИЗ НИХ:				
87.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 779	2 977 283
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 904	1 496 112
87.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	559,753935	5 319	2 977 331
87.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			458	235 957
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			153	78 824
87.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29,2164249	16	467
87.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,1503706	6 194	25 707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,1503706*	*2 311*	*9 592*
87.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	25,0114441	8 392	209 896
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*25,0114441*	*2 760*	*69 032*

1	2	3	4	5	6	7
88	**232-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ**	**М2**	**515,19**	**4 122**	**2 123 613**
		ЭТАЖ 02				
89	**1110-0201-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ОДНОУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**18,58**	**8 189**	**152 152**
		ИЗ НИХ:				
89.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 683	105 590
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 829	52 563
89.1.1	002-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,348816	5 189	105 590
89.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			42	781
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			13	242
89.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,5868307	26	15
89.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0353763	13 023	461
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0353763*	*3 944*	*140*
89.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0353763	8 392	297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0353763*	*2 760*	*98*
89.2.4	343-101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,052024	101	5
89.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,1643958	22	4
89.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 464	45 781
89.3.1	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	12,077	45	543
89.3.2	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	33,0724	87	2 877
89.3.3	222-531-0103	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	2,9728	60	178
89.3.4	232-101-0201	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	19,1374	1 089	20 841
89.3.5	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	6,81886	112	764
89.3.6	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,001858	392	1
89.3.7	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,5603728	1 855	1 039
89.3.8	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	1,6722	1 186	1 983
89.3.9	222-529-0101	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	12,630684	179	2 261
89.3.10	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	53,201972	240	12 768
89.3.11	217-106-0104	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,03716	1 674	62
89.3.12	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	12,405866	68	844
89.3.13	232-101-0602	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	13,011574	64	833
89.3.14	232-101-0603	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	24,503304	17	417

1	2	3	4	5	6	7
89.3.15	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0929	4 057	377
90	**1115-0301-0206** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06*	**ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА, ОБЛИЦОВАННОГО ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**18,58**	**2 432**	**45 187**
		ИЗ НИХ:				
90.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 281	42 381
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 146	21 293
90.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	8,102738	5 230	42 377
90.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	74
90.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,003939	6 194	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,003939*	*2 311*	*9*
90.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0019695	13 023	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0019695*	*3 944*	*8*
90.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0019695	8 392	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0019695*	*2 760*	*5*
90.2.4	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,0886266	184	16
90.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			147	2 732
90.3.1	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,4645	398	185
90.3.2	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	25,52892	84	2 144
90.3.3	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,011148	392	4
90.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	2,17386	189	411
91	**1115-0301-0205** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06*	**ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОТОЛКА ЗА ДВА РАЗА**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**25,74**	**3 464**	**89 163**
		ИЗ НИХ:				
91.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 066	78 919
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 540	39 640
91.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	15,086214	5 230	78 901
91.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			19	489
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			5	129
91.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0190991	6 194	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0190991*	*2 311*	*44*

1	2	3	4	5	6	7
91.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0136422	13 023	178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0136422*	*3 944*	*54*
91.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0136422	8 392	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0136422*	*2 760*	*38*
91.2.4	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,3737963	184	69
91.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			379	9 755
91.3.1	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,6435	398	256
91.3.2	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	106,12602	84	8 915
91.3.3	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,033462	392	13
91.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	3,01158	189	569
92	**1115-0302-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**44,32**	**1 569**	**69 538**
		ИЗ НИХ:				
92.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 366	60 541
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			687	30 448
92.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	12,214592	4 959	60 572
92.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			10	443
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	133
92.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0046979	6 194	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0046979*	*2 311*	*11*
92.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0469792	8 392	394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0469792*	*2 760*	*130*
92.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			193	8 554
92.3.1	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,0305808	216 777	6 629
92.3.2	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	2,4376	116	283
92.3.3	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,137392	1 103	152
92.3.4	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,372288	4 057	1 510
93	**1115-0108-1401** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**561,03**	**6 237**	**3 499 144**
		ИЗ НИХ:				
93.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 779	3 242 192
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 904	1 629 231
93.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	609,559095	5 319	3 242 245
93.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			458	256 952

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			153	85 838
93.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31,8160113	16	509
93.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,5196577	6 194	27 995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,5196577*	*2 311*	*10 445*
93.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	27,2368844	8 392	228 572
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*27,2368844*	*2 760*	*75 174*
94	**232-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ**	**М2**	**521,86**	**4 122**	**2 151 107**
95	**232-401-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ**	**М2**	**39,17**	**8 615**	**337 450**
		ЭТАЖ 03				
96	**1110-0201-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ОДНОУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**35,25**	**8 189**	**288 662**
		ИЗ НИХ:				
96.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 683	200 326
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 829	99 722
96.1.1	002-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,6058	5 189	200 326
96.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			42	1 480
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			13	458
96.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,113336	26	29
96.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,067116	13 023	874
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,067116*	*3 944*	*265*
96.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,067116	8 392	563
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,067116*	*2 760*	*185*
96.2.4	343-101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0987	101	10
96.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,311892	22	7
96.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 464	86 856
96.3.1	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	22,9125	45	1 031
96.3.2	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	62,745	87	5 459
96.3.3	222-531-0103	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	5,64	60	338
96.3.4	232-101-0201	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	36,3075	1 089	39 539
96.3.5	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	12,93675	112	1 449
96.3.6	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,003525	392	1
96.3.7	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	1,06314	1 855	1 972
96.3.8	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	3,1725	1 186	3 763

1	2	3	4	5	6	7
96.3.9	222-529-0101	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	23,96295	179	4 289
96.3.10	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	100,93485	240	24 224
96.3.11	217-106-0104	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,0705	1 674	118
96.3.12	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	23,536425	68	1 600
96.3.13	232-101-0602	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	24,685575	64	1 580
96.3.14	232-101-0603	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	46,4877	17	790
96.3.15	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,17625	4 057	715
97	**1110-0201-0303** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ДВУХУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВЫННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**25,45**	**7 539**	**191 868**
		ИЗ НИХ:				
97.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 309	135 114
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 643	67 264
97.1.1	002-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,51381	5 096	135 114
97.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			37	941
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			12	305
97.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6014344	26	16
97.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,042756	13 023	557
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,042756*	*3 944*	*169*
97.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,042756	8 392	359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,042756*	*2 760*	*118*
97.2.4	343-101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0769608	101	8
97.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,2679376	22	6
97.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 193	55 813
97.3.1	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	35,8845	45	1 615
97.3.2	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	15,779	87	1 373
97.3.3	222-531-0102	СОЕДИНИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	78,1315	54	4 219
97.3.4	232-101-0101	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	26,2135	784	20 551
97.3.5	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	10,7908	112	1 209
97.3.6	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,00509	392	2
97.3.7	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,562445	1 855	1 043
97.3.8	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	97,252085	240	23 341

1	2	3	4	5	6	7
97.3.9	217-106-0104	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,1018	1 674	170
97.3.10	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	17,65212	68	1 200
97.3.11	232-101-0602	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	2,181065	64	140
97.3.12	232-101-0603	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	27,564895	17	469
97.3.13	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,12725	4 057	516
98	**1115-0301-0206** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА, ОБЛИЦОВАННОГО ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**60,7**	**2 432**	**147 622**
		ИЗ НИХ:				
98.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 281	138 457
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 146	69 562
98.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	26,47127	5 230	138 445
98.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	243
98.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0128684	6 194	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0128684*	*2 311*	*30*
98.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0064342	13 023	84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0064342*	*3 944*	*25*
98.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0064342	8 392	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0064342*	*2 760*	*18*
98.2.4	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,289539	184	53
98.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			147	8 922
98.3.1	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	1,5175	398	604
98.3.2	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	83,4018	84	7 006
98.3.3	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,03642	392	14
98.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	7,1019	189	1 342
99	**1115-0301-0205** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОТОЛКА ЗА ДВА РАЗА**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**25,74**	**3 464**	**89 163**
		ИЗ НИХ:				
99.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 066	78 919
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 540	39 640
99.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	15,086214	5 230	78 901

1	2	3	4	5	6	7
99.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			19	489
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			5	129
99.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0190991	6 194	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0190991*	*2 311*	*44*
99.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0136422	13 023	178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0136422*	*3 944*	*54*
99.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0136422	8 392	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0136422*	*2 760*	*38*
99.2.4	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	0,3737963	184	69
99.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			379	9 755
99.3.1	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,6435	398	256
99.3.2	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	106,12602	84	8 915
99.3.3	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,033462	392	13
99.3.4	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	3,01158	189	569
100	**1115-0302-0106** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**86,44**	**1 569**	**135 624**
		ИЗ НИХ:				
100.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 366	118 077
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			687	59 384
100.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	23,822864	4 959	118 138
100.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			10	864
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	259
100.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0091626	6 194	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0091626*	*2 311*	*21*
100.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0916264	8 392	769
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0916264*	*2 760*	*253*
100.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			193	16 683
100.3.1	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,0596436	216 777	12 929
100.3.2	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	4,7542	116	551
100.3.3	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,267964	1 103	296
100.3.4	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,726096	4 057	2 946
101	**1115-0108-1401** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**519,49**	**6 237**	**3 240 059**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
101.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 779	3 002 133
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 904	1 508 599
101.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	564,425885	5 319	3 002 181
101.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			458	237 926
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			153	79 482
101.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29,4602779	16	471
101.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,1850114	6 194	25 922
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,1850114*	*2 311*	*9 672*
101.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	25,2202005	8 392	211 648
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*25,2202005*	*2 760*	*69 608*
102	**232-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ**	**М2**	**454,3**	**4 122**	**1 872 625**
103	**232-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ**	**М2**	**65,19**	**8 615**	**561 612**
	РАЗДЕЛ 4.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК**				**88 341 462**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			66 138 049
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*33 049 711*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1 460 322
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*558 057*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			20 743 091
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	12 882		
104	**1115-0202-0103** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06*	**ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ УЛУЧШЕННАЯ, СТЕНЫ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1 465,51**	**5 086**	**7 453 584**
		ИЗ НИХ:				
104.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 172	6 114 108
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 097	3 073 174
104.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1 149,546044	5 319	6 114 435
104.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			314	460 170
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			136	199 309
104.2.1	313-201-0801	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	73,0117082	5 197	379 442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*73,0117082*	*2 311*	*168 730*
104.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	13,048901	6 194	80 825
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*13,048901*	*2 311*	*30 156*
104.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			600	879 306
104.3.1	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	27,405037	28 781	788 744
104.3.2	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0879306	36 581	3 217

1	2	3	4	5	6	7
104.3.3	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	1,758612	861	1 514
104.3.4	214-402-0103	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	М2	81,189254	1 069	86 791
105	**1115-0202-0901** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06 К=2***	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ РАСТВОРОМ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ, ТОЛЩИНА ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4 475,21**	**7 905**	**35 376 535**
		ИЗ НИХ:				
105.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 885	26 336 611
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 957	13 233 196
105.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5 310,284186	4 959	26 333 699
105.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			92	411 719
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			26	116 355
105.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	17,0774014	6 194	105 777
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*17,0774014*	*2 311*	*39 466*
105.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	11,3849342	13 023	148 266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*11,3849342*	*3 944*	*44 902*
105.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,3849342	8 392	95 542
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*11,3849342*	*2 760*	*31 422*
105.2.4	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	351,0354724	184	64 591
105.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 928	8 628 205
105.3.1	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	35,80168	392	14 034
105.3.2	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	1 047,19914	189	197 921
105.3.3	232-503-0103	СМЕСЬ СУХАЯ - ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006	КГ	100 226,80316	84	8 419 051
106	**1211-0101-0109** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27***	**ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ**	**М2**	**4 475,21**	**5 522**	**24 712 110**
		ИЗ НИХ:				
106.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 586	20 523 313
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 264	10 131 875
106.1.1	009-0141	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3 599,858924	5 701	20 522 796
106.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			111	496 748
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			48	214 810
106.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	22,4387029	6 194	138 985
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*22,4387029*	*2 311*	*51 856*
106.2.2	313-101-0602	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 250 Л	МАШ.-Ч	70,2428962	5 072	356 272

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*70,2428962*	*2 311*	*162 331*
106.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			825	3 692 049
106.3.1	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	28,193823	36	1 015
106.3.2	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	447,521	189	84 581
106.3.3	232-503-0103	СМЕСЬ СУХАЯ - ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006	КГ	42 962,016	84	3 608 809
107	**1115-0101-0204** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ДЕРЕВУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**411,05**	**16 608**	**6 826 718**
		ИЗ НИХ:				
107.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			9 882	4 061 996
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 966	2 041 274
107.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	819,14044	4 959	4 062 117
107.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			63	25 896
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			21	8 632
107.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	3,3114188	6 194	20 511
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*3,3114188*	*2 311*	*7 653*
107.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,3485704	11 837	4 126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3485704*	*2 760*	*962*
107.2.3	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	5,664269	184	1 042
107.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			6 663	2 738 826
107.3.1	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	4,9326	28 994	143 016
107.3.2	232-504-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	205,525	163	33 501
107.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	3,822765	36	138
107.3.4	232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1 541,4375	90	138 729
107.3.5	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	16,442	861	14 157
107.3.6	231-302-0203	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 ПОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	411,05	4 733	1 945 500
107.3.7	214-402-0103	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	М2	431,6025	1 069	461 383
107.3.8	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	2,05525	1 103	2 267
108	**1114-0204-0402** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ОКРАСКА СТЕНЫ УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1 054,46**	**2 030**	**2 140 554**
		ИЗ НИХ:				
108.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 753	1 848 468
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			880	927 925

1	2	3	4	5	6	7
108.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	366,108512	5 049	1 848 482
108.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	5 272
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	1 054
108.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,1180995	6 194	732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1180995*	*2 311*	*273*
108.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4723981	8 392	3 964
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4723981*	*2 760*	*1 304*
108.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			272	286 814
108.3.1	261-101-0105	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,025307	4 343	110
108.3.2	261-201-0310	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0790845	851 834	67 367
108.3.3	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	119,15398	731	87 102
108.3.4	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	52,723	116	6 116
108.3.5	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	193,704302	446	86 392
108.3.6	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	3,268826	1 103	3 606
108.3.7	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	8,857464	4 057	35 935
109	**1115-0302-0105** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1 438,88**	**1 405**	**2 021 626**
		ИЗ НИХ:				
109.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 215	1 748 239
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			611	879 156
109.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	352,381712	4 959	1 747 461
109.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			10	14 389
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	4 317
109.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,1525213	6 194	945
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1525213*	*2 311*	*352*
109.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5252128	8 392	12 800
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,5252128*	*2 760*	*4 210*
109.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			180	258 998
109.3.1	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,9064944	216 777	196 507
109.3.2	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	71,944	116	8 346
109.3.3	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	4,460528	1 103	4 920
109.3.4	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	12,086592	4 057	49 035

1	2	3	4	5	6	7
110	**1115-0302-0111** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОКРАСКА АКРИЛОВЫМ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ СОСТАВОМ ПОВЕРХНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ, ЗА ОДИН РАЗ СТЕНЫ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3 036,33**	**1 143**	**3 470 525**
		ИЗ НИХ:				
110.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 061	3 221 546
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			533	1 618 364
110.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	605,444202	5 319	3 220 358
110.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	9 109
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	3 036
110.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,321851	6 194	1 994
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,321851*	*2 311*	*744*
110.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,643702	8 392	5 402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,643702*	*2 760*	*1 777*
110.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			79	239 870
110.3.1	236-202-0403	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 МАТОВАЯ ПРОТИРАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	759,0825	220	166 998
110.3.2	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	364,3596	189	68 864
110.3.3	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	2,732697	1 103	3 014
111	**1115-0302-0112** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПОКРАСКА АКРИЛОВЫМ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ СОСТАВОМ ПОВЕРХНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ, ЗА ОДИН РАЗ ДОБАВЛЯТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМЕ 1115-0302-0111**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3 036,33**	**593**	**1 800 544**
		ИЗ НИХ:				
111.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			558	1 694 272
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			280	850 172
111.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	317,903751	5 319	1 690 930
111.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1	3 036
111.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0643702	6 194	399
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0643702*	*2 311*	*149*
111.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,321851	8 392	2 701
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,321851*	*2 760*	*888*
111.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			34	103 236
111.3.1	236-202-0403	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 МАТОВАЯ ПРОТИРАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	455,4495	220	100 199
111.3.2	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	1,821798	1 103	2 009
112	**1110-0102-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СТРУКТУРНО ИЗОЛЯЦИОННЫХ**	**М2**	**75,57**	**10 864**	**820 992**

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗ НИХ:				
112.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 932	221 571
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 459	110 257
112.1.1	002-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,69705	5 189	221 555
112.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			299	22 595
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			92	6 952
112.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,5256206	26	170
112.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,2103291	13 023	15 762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,2103291*	*3 944*	*4 774*
112.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,795601	8 392	6 677
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,795601*	*2 760*	*2 196*
112.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,6335211	22	36
112.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			7 633	576 826
112.3.1	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	1,36026	88 455	120 322
112.3.2	261-107-0715	ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	Т	0,0024182	1 191 169	2 881
112.3.3	217-101-0303	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150	ШТ.	30,228	104	3 144
112.3.4	217-101-0304	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М20Х200	ШТ.	22,671	191	4 330
112.3.5	214-201-0102	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,45342	349 395	158 423
112.3.6	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	4,76091	1 855	8 831
112.3.7	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	120,912	2 307	278 944
113	**273-408-0102001** ***СПРСЦ 02.2025***	**ПАНЕЛЬ АКУСТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА ТИПА SOUNDEC СТАНДАРТ COLOR F1/14 ТОЛЩИНОЙ 14 ММ 0,72 М2**	**М2**	**77,0814**	**15 276**	**1 177 495**
114	**1110-0102-0210** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ОБШИВКА ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ**	**М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**188,43**	**969**	**182 589**
		ИЗ НИХ:				
114.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			888	167 326
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			442	83 286
114.1.1	002-0126	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,62815	4 333	167 376
114.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			49	9 233
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			16	3 015
114.2.1	343-102-0101	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,3798749	19	7
114.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0974163	8 392	9 210

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,0974163*	*2 760*	*3 029*
114.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			32	6 030
114.3.1	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	6,97191	861	6 003
115	**234-204-0107** ***РСНБ РК 2022***	**МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3**	**М2**	**192,1986**	**6 214**	**1 194 322**
		ОТДЕЛКА ПРОЕМОВ				
116	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,12***	**НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ**	**М КОРОБОК**	**452,6**	**1 093**	**494 692**
		ИЗ НИХ:				
116.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			373	168 820
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			186	84 184
116.1.1	002-0125	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,64776	4 259	168 860
116.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	1 811
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	453
116.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2027648	8 392	1 702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2027648*	*2 760*	*560*
116.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			716	324 061
116.3.1	223-503-0101	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М	506,912	634	321 382
116.3.2	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	3,21346	861	2 767
117	**223-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ДОБОРНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНАЯ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ**	**М2**	**135,78**	**4 589**	**623 094**
118	**1115-0401-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО ОТЛИВНОГО НАРУЖНОГО, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА 250 ММ, ОТКОСА**	**М**	**5,2**	**4 166**	**21 663**
		ИЗ НИХ:				
118.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 989	10 343
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 000	5 200
118.1.1	003-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2,16372	4 780	10 343
118.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			10	52
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	16
118.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,37206	16	6
118.2.2	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0209456	26	1
118.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0033072	13 023	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0033072*	*3 944*	*13*
118.2.4	343-101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04134	101	4
118.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 167	11 268
118.3.1	222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	5,46	384	2 097
118.3.2	261-105-0601	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	0,2236	1 253	280

1	2	3	4	5	6	7
118.3.3	261-107-0998	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	7,124	3	21
118.3.4	261-107-0605	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	5,46	954	5 209
118.3.5	261-107-0608	ПЛАНКА УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА Т-0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 ММ	М	5,46	665	3 631
118.3.6	261-107-0996	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,0163852	1 993	33
119	**1115-0202-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО БЕТОНУ ИЛИ КАМНЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА: ОКОННОГО ИЛИ ДВЕРНОГО ПЛОСКОГО ОТКОСА**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2,16**	**11 305**	**24 419**
		ИЗ НИХ:				
119.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			9 924	21 436
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 986	10 770
119.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	4,098384	5 230	21 435
119.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			135	292
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			50	108
119.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0471658	6 194	292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0471658*	*2 311*	*109*
119.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 246	2 691
119.3.1	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,00216	28 781	62
119.3.2	212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,09288	28 301	2 629
	РАЗДЕЛ 5.	**ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ**				**5 636 591**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			1 150 595
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*572 811*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			66 514
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*19 526*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			4 419 482
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	245		
120	**1110-0301-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ**	**М2**	**8,61**	**6 252**	**53 830**
		ИЗ НИХ:				
120.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 592	39 537
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 286	19 682
120.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,044323	4 915	39 538
120.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			573	4 934

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			193	1 662
120.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,3095467	6 194	1 917
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3095467*	*2 311*	*715*
120.2.2	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,0163931	26	52
120.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3442622	8 392	2 889
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3442622*	*2 760*	*950*
120.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3,1060747	22	68
120.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 087	9 359
120.3.1	223-503-0502	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	3,7023	121	448
120.3.2	223-503-0503	ЛЕНТА ПСУЛ	М	0,252273	259	65
120.3.3	223-503-0504	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	34,6122	89	3 080
120.3.4	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	2,4969	2 307	5 760
121	**223-203-0306** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ**	**М2**	**5,46**	**57 760**	**315 370**
122	**223-203-0107** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, ДВУПОЛЬНЫЙ**	**М2**	**3,15**	**54 371**	**171 269**
123	**1110-0106-0106** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ**	**М2**	**171,15**	**6 199**	**1 060 959**
		ИЗ НИХ:				
123.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 271	902 132
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 624	449 098
123.1.1	002-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	186,947145	4 825	902 020
123.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			253	43 301
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			80	13 692
123.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	30,2100288	16	483
123.2.2	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,383376	6 194	2 375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,383376*	*2 311*	*886*
123.2.3	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,1435176	26	238
123.2.4	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,383376	13 023	4 993
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,383376*	*3 944*	*1 512*
123.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,0829544	8 392	34 264
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,0829544*	*2 760*	*11 269*
123.2.6	343-204-0101	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	7,8208704	125	978
123.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			675	115 526
123.3.1	215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,17115	58 514	10 015

1	2	3	4	5	6	7
123.3.2	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	1,19805	861	1 032
123.3.3	217-105-0103	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ГВОЗДЕВОЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	КГ	8,8998	1 086	9 665
123.3.4	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	41,076	2 307	94 762
124	**1110-0106-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ**	**М2**	**8,19**	**11 271**	**92 309**
		ИЗ НИХ:				
124.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			7 597	62 219
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 782	30 975
124.1.1	002-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,658464	4 915	62 216
124.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1 993	16 323
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			432	3 538
124.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,9411293	14 138	13 306
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,9411293*	*2 760*	*2 598*
124.2.2	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,0585411	26	28
124.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1164946	13 023	1 517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1164946*	*3 944*	*459*
124.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1752005	8 392	1 470
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1752005*	*2 760*	*484*
124.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 681	13 767
124.3.1	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,59787	1 855	1 109
124.3.2	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,04914	861	42
124.3.3	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	5,47092	2 307	12 621
125	**223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П**	**М2**	**8,19**	**12 734**	**104 291**
126	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**М2**	**24,99**	**14 666**	**366 503**
127	**223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**М2**	**86,1**	**12 298**	**1 058 858**

1	2	3	4	5	6	7
128	**223-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	**М2**	**60,06**	**13 805**	**829 128**
129	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3**	**ШТ.**	**180**	**543**	**97 740**
130	**223-502-0306** ***РСНБ РК 2022***	**ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 СУВАЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ9**	**ШТ.**	**87**	**4 759**	**414 033**
131	**1110-0401-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА БЛОКА ДВЕРНОГО СТАЛЬНОГО ОДНОПОЛЬНОГО В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ**	**М2**	**13,494**	**12 285**	**165 774**
		ИЗ НИХ:				
131.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			10 872	146 707
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			5 412	73 030
131.1.1	002-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,4046808	4 825	146 703
131.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			145	1 956
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			47	634
131.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,5793378	16	25
131.2.2	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1103269	37	4
131.2.3	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0680098	6 194	421
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0680098*	*2 311*	*157*
131.2.4	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0695211	13 023	905
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0695211*	*3 944*	*274*
131.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0710324	8 392	596
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0710324*	*2 760*	*196*
131.2.6	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,8584343	22	19
131.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 268	17 111
131.3.1	215-202-0603	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0058024	103 583	601
131.3.2	217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	5,6769258	1 590	9 026
131.3.3	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	3,23856	2 307	7 471
132	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ**	**М2**	**13,494**	**67 180**	**906 527**
	РАЗДЕЛ 6.	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА**				**40 553 746**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			23 724 926
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*11 905 452*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			309 361
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*95 634*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			16 519 458
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	4 725		

1	2	3	4	5	6	7
133	**1108-0104-0202** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.**	**М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ**	**1 438,0776**	**2 843**	**4 088 455**
		ИЗ НИХ:				
133.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 306	3 316 207
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 148	1 650 913
133.1.1	002-0131	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	700,6314067	4 733	3 316 088
133.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			139	199 893
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			46	66 152
133.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	23,8375743	8 392	200 045
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*23,8375743*	*2 760*	*65 792*
133.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			398	572 355
133.3.1	222-519-0601	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,5033272	697 077	350 858
133.3.2	261-103-0102	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88	М3	0,129427	42 738	5 531
133.3.3	261-601-0202	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	48,8946384	4 410	215 625
134	**1126-0102-0503** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА С ЛЕСОВ**	**М2**	**347,8**	**15 192**	**5 283 778**
		ИЗ НИХ:				
134.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			12 531	4 358 282
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 296	2 189 749
134.1.1	003-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	793,36658	5 493	4 357 963
134.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			68	23 650
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			15	5 217
134.2.1	314-502-0302	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 5,79 ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	21,3855264	117	2 502
134.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,779072	13 023	10 146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,779072*	*3 944*	*3 073*
134.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,779072	8 392	6 538
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,779072*	*2 760*	*2 150*
134.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	164,4620992	22	3 618
134.2.5	313-401-0302	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	27,1896128	35	952
134.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 593	901 846
134.3.1	261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	399,97	503	201 185
134.3.2	217-109-0108	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	2 225,92	67	149 137
134.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,737336	36	27

1	2	3	4	5	6	7
134.3.4	232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	3 686,68	144	530 882
134.3.5	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	69,56	189	13 147
134.3.6	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	1,9129	4 057	7 761
135	**234-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3**	**М3**	**17,39**	**35 441**	**616 319**
136	**1115-0101-0102** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕНЫ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**347,8**	**15 914**	**5 534 889**
		ИЗ НИХ:				
136.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			15 223	5 294 559
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 650	2 660 670
136.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	995,4036	5 319	5 294 552
136.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			93	32 345
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			33	11 477
136.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,4608828	6 194	27 631
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*4,4608828*	*2 311*	*10 309*
136.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,4055348	11 837	4 800
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4055348*	*2 760*	*1 119*
136.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			598	207 985
136.3.1	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	6,956	28 994	201 682
136.3.2	216-101-0501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	Т	0,13912	29 177	4 059
136.3.3	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,739	36	63
136.3.4	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	1,739	1 103	1 918
137	**231-302-0203** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 ПОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ**	**М2**	**347,8**	**4 733**	**1 646 137**
138	**1115-0401-0104** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ОБЛИЦОВКА ФАСАДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ**	**М2**	**1 162,5**	**8 090**	**9 404 625**
		ИЗ НИХ:				
138.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 317	7 343 512
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 174	3 689 775
138.1.1	003-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1 480,67625	4 959	7 342 674
138.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			31	36 038
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			7	8 138
138.2.1	343-302-0402	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	36,104925	94	3 394

1	2	3	4	5	6	7
138.2.2	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	74,551125	16	1 193
138.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,996245	13 023	25 997
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,996245*	*3 944*	*7 873*
138.2.4	343-101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	37,337175	101	3 771
138.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	80,09625	22	1 762
138.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 742	2 025 074
138.3.1	222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	2 906,25	384	1 116 000
138.3.2	261-107-0989	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90	ШТ.	2 952,75	100	295 275
138.3.3	261-107-0235	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	2 906,25	96	279 000
138.3.4	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	306,9	1 092	335 135
139	**1115-0401-0110** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ОБЛИЦОВКА ФАСАДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ НЕСУЩЕГО КАРКАСА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ 100 ММ**	**М2**	**1 162,25**	**4 363**	**5 070 897**
		ИЗ НИХ:				
139.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 171	1 360 995
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			588	683 403
139.1.1	003-0131	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	290,33005	4 689	1 361 358
139.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	9 299
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	2 325
139.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,6652719	13 023	8 664
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,6652719*	*3 944*	*2 624*
139.2.2	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	43,2426735	22	951
139.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 184	3 700 603
139.3.1	234-101-0202	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 45-50	М3	122,03625	23 526	2 871 025
139.3.2	261-107-0510	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1 278,475	137	175 151
139.3.3	217-109-0108	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	9 762,9	67	654 114
140	**1115-0401-0111** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ОБЛИЦОВКА ФАСАДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ ФАСАДА ЗДАНИЯ**	**М2**	**1 162,25**	**2 229**	**2 590 655**
		ИЗ НИХ:				
140.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 765	2 051 371
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			887	1 030 916

1	2	3	4	5	6	7
140.1.1	003-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	429,218925	4 780	2 051 666
140.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			7	8 136
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	2 325
140.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,6652719	13 023	8 664
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,6652719*	*3 944*	*2 624*
140.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			457	531 148
140.3.1	261-107-0233	КРЕПИТЕЛЬ КАССЕТЫ (ИКЛЯ)	ШТ.	3 021,85	79	238 726
140.3.2	261-107-0861	САЛАЗКА	ШТ.	1 627,15	180	292 887
141	**231-102-0401** ***СПРСЦ 02.2025***	**ПОДСИСТЕМА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП ОБЛИЦОВКИ: ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ И ПАНЕЛИ**	**М2**	**1 162,25**	**5 436**	**6 317 991**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-02

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	233-101-0401	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ГОСТ 14632-79 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ 0,7 ММ, КЛАСС 34 ТИПА GRABO BROADWAY 20	М2	1 006,7604	17 571	17 689 786,99
2	232-503-0103	СМЕСЬ СУХАЯ - ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006	КГ	##########	84	12 027 860,81
3	214-403-0103	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	21,534	375 014	8 075 551,48
4	231-102-0401	ПОДСИСТЕМА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП ОБЛИЦОВКИ: ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ И ПАНЕЛИ	М2	1 162,25	5 436	6 317 991
5	232-401-0101	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2	1 491,35	4 122	6 147 344,7
6	231-302-0203	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 ПОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	758,85	4 733	3 591 637,05
7	212-201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ГОСТ 7473-2010 D1800, КЛАССА В10	М3	74,46102	39 180	2 917 382,76
8	234-101-0202	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 45-50	М3	122,03625	23 526	2 871 024,82
9	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ	М2	593,334	3 908	2 318 749,27
10	234-102-0302	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3	М3	61,90688	35 441	2 194 041,73
11	233-102-0203	ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ, КЛАСС 34	М2	181,305	10 785	1 955 374,42
12	217-701-0216	КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА	КГ	1 006,7604	1 810	1 822 236,32

1	2	3	4	5	6	7
13	231-302-0401	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЙ СТ РК 1954-2017 МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ	М	749,51999	2 214	1 659 437,26
14	234-204-0109	МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3	М2	181,305	7 761	1 407 108,1
15	234-204-0107	МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3	М2	192,1986	6 214	1 194 322,1
16	273-408-0102001	ПАНЕЛЬ АКУСТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА ТИПА SOUNDEC СТАНДАРТ COLOR F1/14 ТОЛЩИНОЙ 14 ММ 0,72 М2	М2	77,0814	15 276	1 177 495,47
17	222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	2 911,71	384	1 118 096,64
18	223-201-0103	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	М2	86,1	12 298	1 058 857,8
19	234-102-0202	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3	М3	25,4082	38 861	987 388,06
20	223-207-0101	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	13,494	67 180	906 526,92
21	232-401-0103	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	М2	104,36	8 615	899 061,4
22	223-201-0104	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	М2	60,06	13 805	829 128,3
23	217-109-0108	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	11 988,82	67	803 250,94
24	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	27,407197	28 781	788 806,54
25	232-502-0102	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4 924,94836	158	778 141,84
26	223-503-0201	ДОБОРНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНАЯ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	М2	135,78	4 589	623 094,42
27	236-104-0503	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ (ПВА)	КГ	958,4421	573	549 187,32
28	214-402-0103	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	М2	512,791754	1 069	548 174,39
29	212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	18,557064	28 991	537 987,84

1	2	3	4	5	6	7
30	232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	3 686,68	144	530 881,92
31	223-503-0105	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ ИЗ ЖЕСТКОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	М	778,974	680	529 702,32
32	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	1,9759315	265 144	523 906,37
33	236-104-0105	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	КГ	465,26478	955	444 327,86
34	236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	2 288,21211	189	432 472,09
35	223-502-0306	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 СУВАЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ9	ШТ.	87	4 759	414 033
36	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	173,19438	2 307	399 559,43
37	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	862,632927	446	384 734,29
38	223-201-0102	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	М2	24,99	14 666	366 503,34
39	222-519-0601	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,5033272	697 077	350 857,79
40	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	11,8886	28 994	344 698,07
41	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	306,9	1 092	335 134,8
42	223-503-0101	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М	506,912	634	321 382,21
43	223-203-0306	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	5,46	57 760	315 369,6
44	261-107-0989	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90	ШТ.	2 952,75	100	295 275
45	261-107-0861	САЛАЗКА	ШТ.	1 627,15	180	292 887
46	261-107-0235	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	2 906,25	96	279 000
47	236-202-0403	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 МАТОВАЯ ПРОТИРАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	1 214,532	220	267 197,04
48	232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	2 922,90774	84	245 524,25
49	233-401-0401	СМЕСЬ СУХАЯ - ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТ РК 1168-2006 М150	КГ	1 915,424	128	245 174,27

1	2	3	4	5	6	7
50	233-201-0401	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ВОРСОВОЕ 2 КАТЕГОРИИ	М2	81,5592	2 980	243 046,42
51	261-107-0233	КРЕПИТЕЛЬ КАССЕТЫ (ИКЛЯ)	ШТ.	3 021,85	79	238 726,15
52	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	1,0524846	216 777	228 154,45
53	261-601-0202	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	48,8946384	4 410	215 625,36
54	261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	399,97	503	201 184,91
55	261-107-0510	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1 278,475	137	175 151,08
56	261-107-0845	ПЛАСТИКАТ ЛИСТОВОЙ	Т	0,3780315	461 013	174 277,44
57	223-203-0107	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	3,15	54 371	171 268,65
58	214-201-0102	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,45342	349 395	158 422,68
59	233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	915,6155	166	151 992,17
60	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	194,090178	731	141 879,92
61	232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1 541,4375	90	138 729,38
62	233-401-0301	СМЕСЬ СУХАЯ - ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТ РК 1168-2006 М150	КГ	1 077,426	119	128 213,69
63	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	1,4309094	88 056	126 000,16
64	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	524,320779	240	125 836,99
65	218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	30,2766502	4 057	122 832,37
66	215-202-0501	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	1,36026	88 455	120 321,8
67	261-201-0310	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,1301376	851 834	110 855,61
68	235-202-0102	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	71,7878	1 528	109 691,76

1	2	3	4	5	6	7
69	223-201-0105	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П	М2	8,19	12 734	104 291,46
70	232-101-0201	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	91,6288	1 089	99 783,76
71	223-502-0201	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	180	543	97 740
72	232-504-0102	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	480,80094	145	69 716,14
73	216-101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	Т	1,8546477	31 551	58 515,99
74	232-101-0101	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	72,6665	784	56 970,54
75	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	49,0001396	1 103	54 047,15
76	235-201-0901	МАСТИКА КАУЧУКО-БИТУМНАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	92,43	562	51 945,66
77	236-104-0104	РАСТВОРИТЕЛЬ 646 ГОСТ 18188-72	Т	0,0671174	726 542	48 763,58
78	236-104-0501	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	52,7736	834	44 013,18
79	235-101-0101	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	140,995008	295	41 593,53
80	232-504-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	205,525	163	33 500,58
81	211-402-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	7,3563543	4 121	30 315,54
82	233-204-0101	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕР 19Х54 ММ ГОСТ 8242-88	М	63,4381	465	29 498,72
83	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	29,821602	861	25 676,4
84	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	17,97845	1 186	21 322,44
85	234-304-3002	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 75 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН	3,555	5 687	20 217,28
86	261-201-0342	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	166,68127	116	19 335,03
87	217-106-0103	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	9,6009686	1 855	17 809,8
88	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	202,0898	87	17 581,81
89	217-501-0106	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,0903972	187 771	16 973,97
90	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	36,765372	392	14 412,03
91	222-531-0102	СОЕДИНИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	216,5885	54	11 695,78

1	2	3	4	5	6	7
92	222-529-0101	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	60,475008	179	10 825,03
93	215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,17115	58 514	10 014,67
94	217-105-0103	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ГВОЗДЕВОЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	КГ	8,8998	1 086	9 665,18
95	217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	5,6769258	1 590	9 026,31
96	261-201-0604	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	19,63025	398	7 812,84
97	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	108,332072	68	7 366,58
98	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	157,2995	45	7 078,48
99	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	62,56152	112	7 006,89
100	217-701-0107	КАРБОРУНД	КГ	10,49061	559	5 864,25
101	261-103-0102	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88	М3	0,129427	42 738	5 531,45
102	261-107-0605	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	5,46	954	5 208,84
103	217-701-0111	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	Т	0,0248946	208 692	5 195,3
104	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	128,6518073	36	4 631,47
105	232-101-0602	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	68,344823	64	4 374,07
106	217-101-0304	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М20Х200	ШТ.	22,671	191	4 330,16
107	216-101-0501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	Т	0,13912	29 177	4 059,1
108	261-107-0608	ПЛАНКА УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА Т-0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 ММ	М	5,46	665	3 630,9
109	232-101-0603	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	193,733153	17	3 293,46
110	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0879306	36 581	3 216,59
111	217-101-0303	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150	ШТ.	30,228	104	3 143,71
112	223-503-0504	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	34,6122	89	3 080,49
113	261-107-0715	ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	Т	0,0024182	1 191 169	2 880,53
114	212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,09288	28 301	2 628,6

1	2	3	4	5	6	7
115	222-531-0103	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	14,2336	60	854,02
116	217-106-0104	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,46012	1 674	770,24
117	215-202-0603	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0058024	103 583	601,03
118	223-503-0502	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	3,7023	121	447,98
119	261-105-0601	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	0,2236	1 253	280,17
120	261-101-0105	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0391495	4 343	170,03
121	223-503-0503	ЛЕНТА ПСУЛ	М	0,252273	259	65,34
122	261-107-0996	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,0163852	1 993	32,66
123	261-107-0998	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	7,124	3	21,37
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**95 314 706**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**95 314 706,41**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1540

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1540'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'12/2024'2-1'РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'РП'2'2-01-03-02'АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ'РП, АР'ОБЫДЕННЫЙ А.Н.'В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.*
3	F(49)'ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СМЕТНУЮ ЦЕНУ=ДА'НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА=НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ=ДА'ESTIMATE-CIPHER=2-0 03-02'ESTIMATE=АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ'ПОДБОР ВЫСОТЫ СТРОК=ДА'РАЗДЕЛ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ=3'CONSTRUCTION=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'CONSTRUCTION-CIPHER=12/2024'OBJECT=РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'OBJECT-CIPHER=2-1*
4	РПРОЕМЫ ОКОННЫЕ И ВИТРАЖНЫЕ*
5	Е1110-0201-0503(РС149907)(РС149908)(РС249131)(РС280106)(РС315998)(РМ295951)'763,7=Ф1''ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ НА КЛЕЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ'М ОТКОСА*
6	С1261-107-0845'0,00165.Ф1.0,3''ПЛАСТИКАТ ЛИСТОВОЙ'Т*
7	С1223-503-0105'763,7.1,02''НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ ИЗ ЖЕСТКОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА'М*
8	Е1126-0102-0405(РС295723)'(381,85+116,35).0,05=Ф2''ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ'М3 ИЗОЛЯЦИИ*
9	С1234-102-0202'Ф2.1,02''ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М ДО 34 КГ/М3'М3*
10	РПОЛЫ*
11	П2ТИП 1*
12	Н43=598,57*
13	Е1113-0101-0802(РС144675)'1''УСТРОЙСТВО ОГРУНТОВКИ ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ'М2 КРОВЛИ*
14	С1236-101-0116'0,02.1''ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'КГ*
15	Е1113-0101-0209'1''УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ В ОДИН СЛОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
16	Е1113-0101-0210'1''УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ К НОРМЕ 1113-0101-0209'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
17	Е1111-0103-0103'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*
18	Е1111-0103-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0103'М2 СТЯЖКИ*
19	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
20	Е1111-0103-0201'1''ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ, ПО ОСНОВАНИЯМ (СТЯЖКАМ) БЕТОННЫМ И ЦЕМЕНТНЫМ'М2 СТЯЖКИ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
21	Е1111-0103-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ, ПО ОСНОВАНИЯМ (СТЯЖКАМ) БЕТОННЫМ И ЦЕМЕНТНЫМ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМЕ 1111-0103-0201'М2 СТЯЖКИ*
22	П2ТИП2*
23	Н43=7,87*
24	Е1113-0101-0802(РС144675)'1''УСТРОЙСТВО ОГРУНТОВКИ ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ'М2 КРОВЛИ*
25	С1236-101-0116'0,02.1''ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'КГ*
26	Е1113-0101-0209'1''УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ В ОДИН СЛОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
27	Е1113-0101-0210'1''УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ К НОРМЕ 1113-0101-0209'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
28	Е1111-0103-0103'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*
29	Е1111-0103-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0103'М2 СТЯЖКИ*
30	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
31	Е1111-0212-0105(РС295969РМ287790)'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ'М2 ПОКРЫТИЯ*
32	П2ТИП 3*
33	Н43=14,77+65,19*
34	Е1126-0102-0405(РС295723)'0,05.1''ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ'М3 ИЗОЛЯЦИИ*
35	С1234-102-0302'0,05.1,02''ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ О' 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3'М3*
36	Е1111-0103-0105'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*
37	Е1111-0103-0106(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105'М2 СТЯЖКИ*
38	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
39	Е1111-0207-0101'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
40	Е1111-0218-0201'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ'М2 ПОКРЫТИЯ*
41	П2ТИП 4*
42	Н43=196,83+166,04+140,18*
43	Е1126-0102-0405(РС295723)'0,05.1''ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ'М3 ИЗОЛЯЦИИ*
44	С1234-102-0302'0,05.1,02''ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ О' 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3'М3*
45	Е1111-0103-0105'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
46	Е1111-0103-0106(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105'М2 СТЯЖКИ*
47	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
48	Е1111-0207-0101'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
49	Е1111-0218-0401(РС404181)'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ РУЛОННОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ'М2 ПОКРЫТИЯ*
50	С1233-101-0401'1,02.1''ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ГОСТ 14632-79 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ 0,7 ММ, КЛАСС 34 ТИПА GRABO BROADWAY 20'М2*
51	П2ТИП 5*
52	Н43=112,62+65,13*
53	Е1126-0103-0703(РС388339)'1''УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ ИЗ РУЛОННЫХ ВСПЕНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРОКЛЕЙКОЙ СТЫКОВ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
54	С1234-204-0109'1,02''МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3'М2*
55	Е1111-0103-0105'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*
56	Е1111-0103-0106(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105'М2 СТЯЖКИ*
57	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
58	Е1111-0207-0101'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
59	Е1111-0219-0102(РС150055РС150009)'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ'М2 ПОКРЫТИЯ*
60	П2ТИП 6*
61	Н43=146,82+143,05*
62	Е1126-0102-0405(РС295723)'0,05.1''ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ'М3 ИЗОЛЯЦИИ*
63	С1234-102-0302'0,05.1,02''ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ О' 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3'М3*
64	Е1111-0103-0105'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*
65	Е1111-0103-0106(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105'М2 СТЯЖКИ*
66	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
67	Е1111-0207-0101'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
68	Е1111-0218-0401(РС404181)'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ РУЛОННОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ'М2 ПОКРЫТИЯ*
69	С1233-101-0401'1,02.1''ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ГОСТ 14632-79 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ 0,7 ММ, КЛАСС 34 ТИПА GRABO BROADWAY 20'М2*
70	П2ТИП 7*
71	Н43=194,1*
72	Е1111-0103-0105'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*
73	Е1111-0103-0106(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105'М2 СТЯЖКИ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
74	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
75	Е1111-0207-0101'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
76	Е1111-0218-0401(РС404181)'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ РУЛОННОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ'М2 ПОКРЫТИЯ*
77	С1233-101-0401'1,02.1''ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ГОСТ 14632-79 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ 0,7 ММ, КЛАСС 34 ТИПА GRABO BROADWAY 20'М2*
78	П2ТИП 8*
79	Н43=147,77+146,52+156,12*
80	Е1111-0103-0105'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*
81	Е1111-0103-0106(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105'М2 СТЯЖКИ*
82	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
83	Е1111-0212-0105(РС295969РМ287790)'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ'М2 ПОКРЫТИЯ*
84	П2ТИП 9*
85	Н43=65,28+18,58+35,25*
86	Е1113-0101-0305'1,02''УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
87	Е1111-0103-0105'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*
88	Е1111-0103-0106(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105'М2 СТЯЖКИ*
89	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
90	Е1111-0212-0105(РС295969РМ287790)'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ'М2 ПОКРЫТИЯ*
91	П2ТИП 10*
92	Н43=4,31*
93	Е1113-0101-0305'1,02''УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
94	Е1111-0103-0105'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ'М2 СТЯЖКИ*
95	Е1111-0103-0106(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16) #К=16'1''УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 М ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0103-0105'М2 СТЯЖКИ*
96	Е1108-0104-0103(РС279860РС320540)'0,001.8,88''АРМИРОВАНИЕ ПРИ КЛАДКЕ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ'Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
97	Е1111-0212-0105(РС295969РМ287790)'1''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ'М2 ПОКРЫТИЯ*
98	Н43=1*
99	Е1111-0220-0105'742,099''УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ КЕРАМОГРАНИТНЫХ'М*
100	Е1111-0220-0202(РМ295972)'906,55''УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ'М ПЛИНТУСОВ*
101	Е1111-0220-0101'62,81''УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ'М ПЛИНТУСОВ*
102	Е1115-0302-0312(РС295962РС249453)'62,81.0,05''УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
103	РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА*
104	П2ПОДВАЛ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
105	E1110-0201-0301(РС149134РС149145)'7,87''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ОДНОУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ'М2 ПОТОЛКА*
106	E1115-0301-0206'7,87''ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА, ОБЛИЦОВАННОГО ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ'М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
107	E1115-0301-0205'573,63+24,94''ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОТОЛКА ЗА ДВА РАЗА'М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
108	E1115-0302-0106'7,87+24,94''УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
109	E1114-0204-0404(РС295962РС249453)'573,63''ОКРАСКА ПОТОЛКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
110	П2ЭТАЖ 01*
111	E1110-0201-0301(РС149134РС149145)'27,26''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ОДНОУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ'М2 ПОТОЛКА*
112	E1110-0201-0303'45,1''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ДВУХУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВЫННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ'М2 ПОТОЛКА*
113	E1115-0301-0206'27,26''ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА, ОБЛИЦОВАННОГО ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ'М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
114	E1115-0301-0205'20,75''ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОТОЛКА ЗА ДВА РАЗА'М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
115	E1115-0302-0106'27,26+20,75''УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
116	E11-150108-1401(РС295861)(РС147853)'148,49+366,7=Ф2''ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО'М2*
117	C1232-401-0101'Ф2''ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ'М2*
118	П2ЭТАЖ 02*
119	E1110-0201-0301(РС149134РС149145)'18,58''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ОДНОУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ'М2 ПОТОЛКА*
120	E1115-0301-0206'18,58''ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА, ОБЛИЦОВАННОГО ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ'М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
121	E1115-0301-0205'25,74''ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОТОЛКА ЗА ДВА РАЗА'М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
122	E1115-0302-0106'18,58+25,74''УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
123	E11-150108-1401(РС295861)(РС147853)'39,17+507,09+14,77''ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО'М2*
124	C1232-401-0101'507,09+14,77''ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ'М2*
125	C1232-401-0103'39,17''ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ'М2*
126	П2ЭТАЖ 03*
127	E1110-0201-0301(РС149134РС149145)'35,25''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ОДНОУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ'М2 ПОТОЛКА*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
128	E1110-0201-0303'25,45''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ НА ДВУХУРОВНЕВОМ КАРКАСЕ ИЗ ОЦИНКОВЫННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ'М2 ПОТОЛКА*
129	E1115-0301-0206'35,25+25,45''ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА, ОБЛИЦОВАННОГО ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ'М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
130	E1115-0301-0205'25,74''ПОДГОТОВКА ПОД ПОКРАСКУ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОТОЛКА ЗА ДВА РАЗА'М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
131	E1115-0302-0106'25,74+25,45+35,25''УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
132	E11-150108-1401(РС295861)(РС147853)'178,12+276,18+65,19''ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО'М2*
133	C1232-401-0101'178,12+276,18''ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ'М2*
134	C1232-401-0103'65,19''ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ'М2*
135	РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК*
136	E1115-0202-0103'26,03+1054,46+125,82+93,57+165,63''ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ УЛУЧШЕННАЯ, СТЕНЫ'М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
137	E1115-0202-0901(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'99,7+122,62+315,99+115,5+831,21+192,51+1389,48+94,74+438,03+59,79+815,64''ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ РАСТВОРОМ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ, ТОЛЩИНА ДО 10 ММ'М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
138	E12-110101-0109'99,7+122,62+315,99+115,5+831,21+192,51+1389,48+94,74+438,03+59,79+815,64''ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ'М2*
139	E1115-0101-0204(РС287772РС287791)'26,03+125,82+93,57+165,63''ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ДЕРЕВУ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ*
140	E1114-0204-0402(РС295962РС249453)'1054,46''ОКРАСКА СТЕНЫ УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
141	E1115-0302-0105'99,7+122,62+315,99+115,5+192,51+94,74+438,03+59,79''УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
142	E1115-0302-0111(РС295962РС249453)'831,21+1389,48+815,64''ПОКРАСКА АКРИЛОВЫМ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ СОСТАВОМ ПОВЕРХНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ, ЗА ОДИН РАЗ СТЕНЫ'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
143	E1115-0302-0112(РС295962РС249453)'831,21+1389,48+815,64''ПОКРАСКА АКРИЛОВЫМ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ СОСТАВОМ ПОВЕРХНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ, ЗА ОДИН РАЗ ДОБАВЛЯТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМЕ 1115-0302-0111'М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
144	E1110-0102-0301(РС393485)'75,57''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СТРУКТУРНО ИЗОЛЯЦИОННЫХ'М2*
145	C1273-408-0102001'75,57.1,02''ПАНЕЛЬ АКУСТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА ТИПА SOUNDEC СТАНДАРТ COLOR F1/14 ТОЛЩИНОЙ 14 ММ 0,72 М2'М2*
146	E1110-0102-0210(РС132717)'49,41+139,02''ОБШИВКА ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ'М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)*
147	C1234-204-0107'49,41.1,02+139,02.1,02''МАТ ДУБЛИРОВАННЫЙ ИЗ СШИТОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТЕПЛО, ЗВУКО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 33 КГ/М3'М2*
148	П2ОТДЕЛКА ПРОЕМОВ*
149	E11-100111-0401(РС131822РС282014)'452,6''НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ'М КОРОБОК*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
150	С1223-503-0201'452,6.0,3''ДОБОРНАЯ ПЛАНКА ДВЕРНАЯ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ'М2*
151	Е1115-0401-0301'5,2''УСТРОЙСТВО ОТЛИВНОГО НАРУЖНОГО, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА 250 ММ, ОТКОСА'М*
152	Е1115-0202-0201'2,16''ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО БЕТОНУ ИЛИ КАМНЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА: ОКОННОГО ИЛИ ДВЕРНОГО ПЛОСКОГО ОТКОСА'М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
153	РДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ*
154	Е1110-0301-0201(РС295688)'2,1.1,3.2+2,1.1,5.1''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ'М2*
155	С1223-203-0306'2,1.1,3.2''БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ'М2*
156	С1223-203-0107'2,1.1,5''БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, ДВУПОЛЬНЫЙ'М2*
157	Е1110-0106-0106(РС295688)(РМ295884)'2,1.0,7.1+2,1.0,8.14+2,1.0,9.20+2,1.1.23+2,1.1,1.26''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ'М2*
158	Е1110-0106-0301(РС295689)(РМ295884)'2,1.1,3.3''УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ'М2*
159	С1223-201-0105'2,1.1,3.3''БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П'М2*
160	С1223-201-0102'2,1.0,7.1+2,1.0,8.14''БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'М2*
161	С1223-201-0103'2,1.0,9.20+2,1.1.23''БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'М2*
162	С1223-201-0104'2,1.1,1.26''БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П'М2*
163	С1223-502-0201'4.3+2.(26+20+23+1+14)''ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3'ШТ.*
164	С1223-502-0306'3+(26+20+23+1+14)''ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 СУВАЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ9'ШТ.*
165	Е1110-0401-0101(РС295688)'2,1.1,2+2,32.1,2+2,1.1,4+2,1.1,5+2,1.1''УСТАНОВКА БЛОКА ДВЕРНОГО СТАЛЬНОГО ОДНОПОЛЬНОГО В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ'М2*
166	С1223-207-0101'2,1.1,2+2,32.1,2+2,1.1,4+2,1.1,5+2,1.1''БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ'М2*
167	РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА*
168	Е1108-0104-0202'(56,52+11,7).2.(10,54)''УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.'М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ*
169	Е1126-0102-0503(РМ136011)'347,8''УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА С ЛЕСОВ'М2*
170	С1234-102-0302'17,39''ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 25 КГ/М3 ДО 34 КГ/М3'М3*
171	Е1115-0101-0102(РС295971)'347,8''ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕНЫ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
172	С1231-302-0203'347,8''ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2017 ПОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕРАМИ 600Х600Х10ММ'М2*
173	Е1115-0401-0104'1162,5''ОБЛИЦОВКА ФАСАДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ'М2
174	Е1115-0401-0110(РС136011РС136005)'1162,25''ОБЛИЦОВКА ФАСАДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ НЕСУЩЕГО КАРКАСА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ 100 ММ'М2*
175	Е1115-0401-0111(РМ269575)'1162,25''ОБЛИЦОВКА ФАСАДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ ФАСАДА ЗДАНИЯ'М2*
176	С1231-102-0401'1162,25''ПОДСИСТЕМА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП ОБЛИЦОВКИ: ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ И ПАНЕЛИ'М2*
177	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. ФОРМА 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Шифр стройки 12/2024

Наименование объекта - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ)

(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ, ЭОМ

Сметная стоимость	**76209,442**	ТЫС.ТНГ.
Средства на оплату труда	24429,669	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	4,699	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**76 209 442**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			24 407 891
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*11 903 651*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			146 733
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*21 778*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			47 259 388
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			4 395 430
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	4 699		
РАЗДЕЛ 1.		**ВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО**				**478 742**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			211 040
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*102 751*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2 967
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*917*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			264 735
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	37		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1121-0501-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО**	**ШКАФ**	**1**	**58 990**	**58 990**
		ИЗ НИХ:				
1.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			37 214	37 214
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			18 119	18 119
1.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,7786	5 490	37 215
1.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2 005	2 005
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			619	619
1.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2016	16	3
1.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0896	265	24
1.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0924	13 023	1 203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0924*	*3 944*	*364*
1.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0924	8 392	775
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0924*	*2 760*	*255*
1.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19 771	19 771
1.3.1	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	1 146 242	17 194
1.3.2	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00051	954 056	487
1.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
1.3.4	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,2	922	184
1.3.5	236-203-0208	ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,00015	1 766 607	265
1.3.6	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,06	3 256	195
2	**1308-0501-0702** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНОГО**	**ШТ.**	**1**	**5 859**	**5 859**
		ИЗ НИХ:				
2.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 584	5 584
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 718	2 718
2.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,9483	5 888	5 584
2.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			233	233
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			73	73
2.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0109	13 023	142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0109*	*3 944*	*43*
2.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0109	8 392	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0109*	*2 760*	*30*
2.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			42	42
2.3.1	217-102-0102	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,03	1 403	42

1	2	3	4	5	6	7
3	**1121-0601-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРА ПОНИЖАЮЩЕГО, МОЩНОСТЬ ДО 0,25 КВ•А**	**ШТ.**	**3**	**8 040**	**24 120**
		ИЗ НИХ:				
3.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			7 600	22 800
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 700	11 100
3.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,1529	5 490	22 799
3.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			243	729
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			75	225
3.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5712	16	9
3.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0336	13 023	438
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0336*	*3 944*	*133*
3.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0336	8 392	282
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0336*	*2 760*	*93*
3.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			197	591
3.3.1	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,123	594	73
3.3.2	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0006	604 794	363
3.3.3	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,048	3 256	156
4	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**22**	**6 630**	**145 860**
		ИЗ НИХ:				
4.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	145 442
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	70 818
4.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	24,6994	5 888	145 430
4.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	418
4.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00044	954 056	420
5	**247-201-1519** ***СПРСЦ 02.2025***	**ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ NXW4, ВСТРАИВАЕМЫЙ 90ГРУПП, (5Х18) С ЗАМКОМ**	**ШТ.**	**1**	**61 267**	**61 267**
6	**247-301-0344** ***РСНБ РК 2022***	**СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIGDN, 3Х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛУ GSM (GPRS)**	**ШТ.**	**1**	**79 615**	**79 615**
7	**247-302-0118** ***РСНБ РК 2022***	**ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015, МАРКИ ТТИ А 300/5А 5ВА**	**ШТ.**	**3**	**4 996**	**14 988**
8	**247-204-3429** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА88 37 3Р 315А 35КА**	**ШТ.**	**1**	**49 003**	**49 003**
9	**247-204-0758** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**5**	**1 919**	**9 595**

1	2	3	4	5	6	7
10	**247-204-0759** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**10**	**1 768**	**17 680**
11	**247-204-0760** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**4**	**1 884**	**7 536**
12	**247-204-0761** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 40А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 941**	**1 941**
13	**247-204-0762** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 50А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**2 288**	**2 288**
	РАЗДЕЛ 2.	**ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА**				**3 218 731**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			71 756
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*34 938*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			12 138
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*3 115*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			14 873
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			3 119 964
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	13		
14	**1308-0301-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, НА САЛАЗКЕ, РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ, МАССА СВЫШЕ 0.05 Т ДО 0,1 Т**	**ШТ.**	**1**	**44 463**	**44 463**
		ИЗ НИХ:				
14.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			32 090	32 090
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			15 625	15 625
14.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,45	5 888	32 090
14.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			12 138	12 138
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3 115	3 115
14.2.1	314-201-0106	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 50 Т	МАШ.-Ч	0,545	14 562	7 936
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,545*	*3 300*	*1 799*
14.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1962	13 023	2 555
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1962*	*3 944*	*774*
14.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1962	8 392	1 647
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1962*	*2 760*	*542*
14.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			235	235
14.3.1	215-203-0503	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,004	58 637	235

1	2	3	4	5	6	7
15	**515-103-0128** ***РСНБ РК 2022***	**ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР МОДЕЛЬ TTM 28TS, 28КВА, 20 КВТ, С АВР, ГЕНЕРАТОР НА РАМЕ, ВСТРОЕННЫЙ БАК, АКБ, КОНТРОЛЛЕР, ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ**	**ШТ.**	**1**	**3 119 964**	**3 119 964**
16	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**6**	**6 630**	**39 780**
		ИЗ НИХ:				
16.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	39 666
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	19 314
16.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,7362	5 888	39 663
16.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	114
16.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00012	954 056	114
17	**247-201-0902** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ, НАВЕСНОЙ ТИПА ЩРН-П 12 МОДУЛЕЙ IP41**	**ШТ.**	**1**	**4 269**	**4 269**
18	**247-204-0760** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 884**	**1 884**
19	**247-204-0755** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**2**	**1 829**	**3 658**
20	**247-204-0735** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 16А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 144**	**1 144**
21	**247-204-0758** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
22	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
	РАЗДЕЛ 3.	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ**				**2 171 834**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			1 390 819
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*677 156*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			7 056
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*2 142*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			773 959
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	241		
		ЩАО				
23	**1121-0602-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**17 350**	**17 350**
		ИЗ НИХ:				
23.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			14 233	14 233
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 929	6 929
23.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,5925	5 490	14 233

1	2	3	4	5	6	7
23.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
23.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
23.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
23.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
23.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
23.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 781	2 781
23.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
23.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
23.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
23.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
23.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
23.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
23.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,001	369 641	370
23.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
24	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**5**	**6 630**	**33 150**
		ИЗ НИХ:				
24.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	33 055
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	16 095
24.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,6135	5 888	33 052
24.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	95
24.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0001	954 056	95
25	**247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IР31**	**ШТ.**	**1**	**9 925**	**9 925**
26	**247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 805**	**1 805**
27	**247-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**4**	**567**	**2 268**
28	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩО1				
29	**1121-0602-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**17 350**	**17 350**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
29.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			14 233	14 233
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 929	6 929
29.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,5925	5 490	14 233
29.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
29.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
29.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
29.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
29.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
29.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 781	2 781
29.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
29.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
29.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
29.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
29.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
29.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
29.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,001	369 641	370
29.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
30	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**6**	**6 630**	**39 780**
		ИЗ НИХ:				
30.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	39 666
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	19 314
30.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,7362	5 888	39 663
30.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	114
30.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00012	954 056	114
31	**247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 183-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**9 925**	**9 925**
32	**247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 805**	**1 805**
33	**247-204-0733** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 10А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 139**	**1 139**
34	**247-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**4**	**567**	**2 268**

1	2	3	4	5	6	7
35	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩО2				
36	**1121-0602-0101** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**17 350**	**17 350**
		ИЗ НИХ:				
36.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			14 233	14 233
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 929	6 929
36.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,5925	5 490	14 233
36.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
36.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
36.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
36.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
36.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
36.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 781	2 781
36.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
36.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
36.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
36.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
36.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
36.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
36.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,001	369 641	370
36.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
37	**247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 183-1 36 УХЛ3 IР31**	**ШТ.**	**1**	**9 925**	**9 925**
38	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**8**	**6 630**	**53 040**
		ИЗ НИХ:				
38.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	52 888
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	25 752
38.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,9816	5 888	52 884
38.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	152

1	2	3	4	5	6	7
38.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00016	954 056	153
39	**247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 805**	**1 805**
40	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**7**	**567**	**3 969**
41	**247-215-0402** *РСНБ РК 2022*	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩО3				
42	**1121-0602-0101** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**17 350**	**17 350**
		ИЗ НИХ:				
42.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			14 233	14 233
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 929	6 929
42.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,5925	5 490	14 233
42.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
42.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
42.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
42.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
42.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
42.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 781	2 781
42.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
42.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
42.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
42.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
42.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
42.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
42.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,001	369 641	370
42.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
43	**247-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 183-1 36 УХЛ3 IР31**	**ШТ.**	**1**	**9 925**	**9 925**
44	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09*	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**8**	**6 630**	**53 040**
		ИЗ НИХ:				
44.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	52 888

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	25 752
44.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,9816	5 888	52 884
44.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	152
44.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00016	954 056	153
45	**247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 805**	**1 805**
46	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**7**	**567**	**3 969**
47	**247-215-0402** *РСНБ РК 2022*	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩО4				
48	**1121-0602-0101** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**17 350**	**17 350**
		ИЗ НИХ:				
48.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			14 233	14 233
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 929	6 929
48.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,5925	5 490	14 233
48.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
48.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
48.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
48.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
48.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
48.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 781	2 781
48.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
48.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
48.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
48.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
48.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
48.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
48.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,001	369 641	370
48.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52

1	2	3	4	5	6	7
49	**247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 183-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**9 925**	**9 925**
50	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**7**	**6 630**	**46 410**
		ИЗ НИХ:				
50.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	46 277
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	22 533
50.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	7,8589	5 888	46 273
50.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	133
50.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00014	954 056	134
51	**247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 805**	**1 805**
52	**247-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**6**	**567**	**3 402**
53	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩС1				
54	**1121-0602-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
54.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
54.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
54.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
54.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
54.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
54.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
54.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
54.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
54.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
54.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
54.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
54.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
54.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294

1	2	3	4	5	6	7
54.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
54.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
54.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
55	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09*	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**7**	**6 630**	**46 410**
		ИЗ НИХ:				
55.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	46 277
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	22 533
55.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	7,8589	5 888	46 273
55.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	133
55.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00014	954 056	134
56	**247-201-0104** *РСНБ РК 2022*	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 243-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
57	**247-204-0758** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
58	**247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**6**	**3 554**	**21 324**
59	**247-215-0402** *РСНБ РК 2022*	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩС1.1				
60	**1121-0602-0102** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
60.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
60.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
60.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
60.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
60.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
60.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
60.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
60.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
60.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382

1	2	3	4	5	6	7
60.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
60.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
60.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
60.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
60.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
60.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
60.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
61	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09*	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**9**	**6 630**	**59 670**
		ИЗ НИХ:				
61.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	59 499
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	28 971
61.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,1043	5 888	59 494
61.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	171
61.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00018	954 056	172
62	**247-201-0104** *РСНБ РК 2022*	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
63	**247-204-0759** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 768**	**1 768**
64	**247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**8**	**3 554**	**28 432**
65	**247-215-0402** *РСНБ РК 2022*	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩС1.2				
66	**1121-0602-0102** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
66.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
66.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
66.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
66.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
66.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
66.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
66.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
66.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
66.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
66.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
66.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
66.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
66.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
66.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
66.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
66.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
67	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**8**	**6 630**	**53 040**
		ИЗ НИХ:				
67.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	52 888
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	25 752
67.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,9816	5 888	52 884
67.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	152
67.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00016	954 056	153
68	**247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
69	**247-204-0758** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
70	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**7**	**3 554**	**24 878**
71	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩС2.1				
72	**1121-0602-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
72.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
72.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
72.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
72.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
72.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
72.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
72.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
72.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
72.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
72.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
72.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
72.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
72.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
72.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
72.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
72.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
73	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**9**	**6 630**	**59 670**
		ИЗ НИХ:				
73.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	59 499
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	28 971
73.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,1043	5 888	59 494
73.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	171
73.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00018	954 056	172
74	**247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
75	**247-204-0758** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
76	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**8**	**3 554**	**28 432**
77	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩС2.2				
78	**1121-0602-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
78.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
78.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
78.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
78.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
78.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
78.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
78.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
78.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
78.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
78.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
78.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
78.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
78.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
78.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
78.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
78.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
79	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**9**	**6 630**	**59 670**
		ИЗ НИХ:				
79.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	59 499
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	28 971
79.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,1043	5 888	59 494
79.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	171
79.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00018	954 056	172
80	**247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 243-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
81	**247-204-0759** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 768**	**1 768**
82	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**7**	**3 554**	**24 878**
83	**247-204-2814** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 20А 30 МА**	**ШТ.**	**1**	**3 971**	**3 971**

1	2	3	4	5	6	7
84	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩС2.3				
85	**1121-0602-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
85.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
85.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
85.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
85.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
85.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
85.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
85.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
85.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
85.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
85.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
85.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
85.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
85.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
85.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
85.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
85.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
86	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**5**	**6 630**	**33 150**
		ИЗ НИХ:				
86.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	33 055
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	16 095
86.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,6135	5 888	33 052
86.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	95
86.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0001	954 056	95

1	2	3	4	5	6	7
87	**247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 183-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**9 925**	**9 925**
88	**247-204-0758** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
89	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**4**	**3 554**	**14 216**
90	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩС3.1				
91	**1121-0602-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
91.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
91.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
91.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
91.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
91.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
91.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
91.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
91.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
91.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
91.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
91.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
91.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
91.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
91.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
91.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
91.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
92	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**9**	**6 630**	**59 670**
		ИЗ НИХ:				
92.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	59 499
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	28 971

1	2	3	4	5	6	7
92.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,1043	5 888	59 494
92.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	171
92.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00018	954 056	172
93	**247-201-0104** *РСНБ РК 2022*	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 243-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
94	**247-204-0758** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
95	**247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**8**	**3 554**	**28 432**
96	**247-215-0402** *РСНБ РК 2022*	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩС3.2				
97	**1121-0602-0102** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
97.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
97.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
97.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
97.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
97.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
97.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
97.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
97.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
97.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
97.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
97.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
97.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
97.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
97.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
97.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
97.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52

1	2	3	4	5	6	7
98	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**10**	**6 630**	**66 300**
		ИЗ НИХ:				
98.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	66 110
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	32 190
98.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	11,227	5 888	66 105
98.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	190
98.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0002	954 056	191
99	**247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 243-1 36 УХЛ3 IР31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
100	**247-204-0758** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
101	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**9**	**3 554**	**31 986**
102	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩС3.3				
103	**1121-0602-0102** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
103.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
103.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
103.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
103.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
103.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
103.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
103.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
103.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
103.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
103.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
103.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
103.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
103.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294

1	2	3	4	5	6	7
103.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
103.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
103.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
104	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09*	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**8**	**6 630**	**53 040**
		ИЗ НИХ:				
104.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	52 888
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	25 752
104.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,9816	5 888	52 884
104.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	152
104.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00016	954 056	153
105	**247-201-0104** *РСНБ РК 2022*	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 243-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
106	**247-204-0758** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
107	**247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**7**	**3 554**	**24 878**
108	**247-215-0402** *РСНБ РК 2022*	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩСТП1				
109	**1121-0602-0102** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
109.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
109.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
109.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
109.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
109.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
109.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
109.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
109.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
109.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382

1	2	3	4	5	6	7
109.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
109.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
109.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
109.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
109.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
109.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
109.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
110	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09*	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**11**	**6 630**	**72 930**
		ИЗ НИХ:				
110.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	72 721
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	35 409
110.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	12,3497	5 888	72 715
110.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	209
110.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00022	954 056	210
111	**247-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 36З-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**13 643**	**13 643**
112	**247-204-0760** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 884**	**1 884**
113	**247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**10**	**3 554**	**35 540**
114	**247-215-0402** *РСНБ РК 2022*	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩСТП2				
115	**1121-0602-0102** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
115.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
115.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
115.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
115.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
115.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
115.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
115.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
115.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
115.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
115.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
115.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
115.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
115.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
115.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
115.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
115.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
116	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**8**	**6 630**	**53 040**
		ИЗ НИХ:				
116.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	52 888
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	25 752
116.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,9816	5 888	52 884
116.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	152
116.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00016	954 056	153
117	**247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
118	**247-204-0758** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
119	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**7**	**3 554**	**24 878**
120	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩСТП3				
121	**1121-0602-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
121.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
121.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
121.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
121.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
121.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
121.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
121.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
121.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
121.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
121.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
121.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
121.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
121.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
121.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
121.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
121.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
122	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**8**	**6 630**	**53 040**
		ИЗ НИХ:				
122.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	52 888
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	25 752
122.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,9816	5 888	52 884
122.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	152
122.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00016	954 056	153
123	**247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
124	**247-204-0759** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 768**	**1 768**
125	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**7**	**3 554**	**24 878**
126	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩСИВ1				
127	**1121-0602-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
127.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
127.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
127.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
127.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
127.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
127.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
127.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
127.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
127.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
127.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
127.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
127.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
127.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
127.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
127.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
127.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
128	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**5**	**6 630**	**33 150**
		ИЗ НИХ:				
128.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	33 055
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	16 095
128.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,6135	5 888	33 052
128.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	95
128.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0001	954 056	95
129	**247-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 123-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**8 452**	**8 452**
130	**247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 805**	**1 805**
131	**247-204-2806** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА**	**ШТ.**	**4**	**4 010**	**16 040**
132	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩСИВ2				

1	2	3	4	5	6	7
133	**1121-0602-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**17 350**	**17 350**
		ИЗ НИХ:				
133.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			14 233	14 233
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 929	6 929
133.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,5925	5 490	14 233
133.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
133.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
133.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
133.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
133.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
133.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 781	2 781
133.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
133.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
133.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
133.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
133.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
133.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
133.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,001	369 641	370
133.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
134	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**9**	**6 630**	**59 670**
		ИЗ НИХ:				
134.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	59 499
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	28 971
134.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,1043	5 888	59 494
134.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	171
134.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00018	954 056	172
135	**247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31**	**ШТ.**	**1**	**10 468**	**10 468**
136	**247-204-0761** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 40А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 941**	**1 941**

1	2	3	4	5	6	7
137	**247-204-2806** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА**	**ШТ.**	**5**	**4 010**	**20 050**
138	**247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**2**	**1 805**	**3 610**
139	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**1**	**3 554**	**3 554**
140	**247-215-0402** ***РСНБ РК 2022***	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩСИВ3				
141	**1121-0602-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
141.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
141.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
141.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
141.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
141.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
141.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
141.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
141.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
141.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
141.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
141.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
141.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
141.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
141.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92
141.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
141.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
142	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**6**	**6 630**	**39 780**
		ИЗ НИХ:				
142.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	39 666
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	19 314

1	2	3	4	5	6	7
142.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,7362	5 888	39 663
142.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	114
142.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00012	954 056	114
143	**247-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 183-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**9 925**	**9 925**
144	**247-204-0758** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 919**	**1 919**
145	**247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА**	**ШТ.**	**1**	**3 554**	**3 554**
146	**247-204-2806** *РСНБ РК 2022*	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА**	**ШТ.**	**4**	**4 010**	**16 040**
147	**247-215-0402** *РСНБ РК 2022*	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
		ЩСИВ4				
148	**1121-0602-0102** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ**	**ШКАФ**	**1**	**19 556**	**19 556**
		ИЗ НИХ:				
148.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			16 070	16 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 824	7 824
148.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,927	5 490	16 069
148.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			336	336
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			102	102
148.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	16	4
148.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0224	265	6
148.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,015232	13 023	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*3 944*	*60*
148.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015232	8 392	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,015232*	*2 760*	*42*
148.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 150	3 150
148.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	954 056	382
148.3.2	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	594	24
148.3.3	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
148.3.4	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	604 794	121
148.3.5	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	507	294
148.3.6	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	922	92

1	2	3	4	5	6	7
148.3.7	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	369 641	739
148.3.8	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	3 256	52
149	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09*	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**6**	**6 630**	**39 780**
		ИЗ НИХ:				
149.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	39 666
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	19 314
149.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,7362	5 888	39 663
149.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	114
149.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00012	954 056	114
150	**247-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 183-1 36 УХЛ3 IP31**	**ШТ.**	**1**	**9 925**	**9 925**
151	**247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"**	**ШТ.**	**1**	**1 805**	**1 805**
152	**247-204-2806** *РСНБ РК 2022*	**АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА**	**ШТ.**	**5**	**4 010**	**20 050**
153	**247-215-0402** *РСНБ РК 2022*	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С**	**ШТ.**	**2**	**825**	**1 650**
	РАЗДЕЛ 4.	**СВЕТИЛЬНИКИ**				**29 280 401**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			1 369 268
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*672 751*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			9 567
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*2 685*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			27 806 872
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			94 694
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	280		
154	**1121-0401-0108** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**	**ШТ.**	**375**	**3 413**	**1 279 875**
		ИЗ НИХ:				
154.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 330	1 248 750
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 621	607 875
154.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	253,0875	4 933	1 248 481
154.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			25	9 375
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			7	2 625
154.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,58	16	329
154.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,42	13 023	5 470

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,42*	*3 944*	*1 656*
154.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,42	8 392	3 525
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,42*	*2 760*	*1 159*
154.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			58	21 750
154.3.1	217-102-0102	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	11,475	1 403	16 099
154.3.2	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	1,1625	4 837	5 623
155	**1121-0401-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ШТЫРЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2 ШТ.**	**ШТ.**	**4**	**6 803**	**27 212**
		ИЗ НИХ:				
155.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 983	19 932
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 426	9 704
155.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,8944	5 118	19 932
155.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			48	192
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			15	60
155.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,00896	13 023	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,00896*	*3 944*	*35*
155.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00896	8 392	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,00896*	*2 760*	*25*
155.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 772	7 088
155.3.1	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,000126	36 581	5
155.3.2	261-107-0646	ШПИЛЬКИ	КОМПЛЕКТ	8,16	854	6 969
155.3.3	261-107-0783	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,112	492	55
155.3.4	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,012	4 837	58
156	**247-102-2466** ***СПРСЦ 02.2025***	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20**	**ШТ.**	**52**	**49 794**	**2 589 288**
157	**247-102-2471** ***СПРСЦ 02.2025***	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD, МОЩНОСТЬ 26 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20**	**ШТ.**	**264**	**81 318**	**21 467 952**
158	**247-102-2408** ***СПРСЦ 02.2025***	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ACQUA 18, МОЩНОСТЬ 22 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/IP20**	**ШТ.**	**16**	**45 966**	**735 456**
159	**247-102-2418** ***СПРСЦ 02.2025***	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPL/R ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20**	**ШТ.**	**43**	**64 724**	**2 783 132**
160	**247-101-0127** ***РСНБ РК 2022***	**СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ГОСТ 17677-82 ТИПА ЛПО 46-2Х36-003/004 LUXE**	**ШТ.**	**4**	**50 545**	**202 180**
161	**1334-0108-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ ОБЛУЧАТЕЛЯ БАКТЕРИЦИДНОГО НАСТЕННОГО**	**ШТ.**	**2**	**50 306**	**100 612**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
161.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			50 293	100 586
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			27 653	55 306
161.1.1	007-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	21,8	4 614	100 585
161.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			13	26
161.2.1	217-604-0101	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,98	26	25
162	**526-301-0116004** *СПРСЦ 02.2025*	**ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ТИПА ОБН-01/30 НАСТЕННЫЙ, БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 99,0%, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 145 М3/Ч**	**ШТ.**	**2**	**47 347**	**94 694**
	РАЗДЕЛ 5.	**РОЗЕТКИ И АКСЕССУАРЫ**				**621 775**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			391 153
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*190 286*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			323
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			230 299
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	78		
163	**1121-0402-0101** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО ИЛИ ДВУХКЛАВИШНОГО, ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**323**	**1 217**	**393 091**
		ИЗ НИХ:				
163.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 211	391 153
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			589	190 247
163.1.1	004-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	77,8107	5 025	390 999
163.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1	323
163.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0397936	8 392	334
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0397936*	*2 760*	*110*
163.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			5	1 615
163.3.1	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00969	36 581	354
163.3.2	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,3553	3 256	1 157
164	**247-214-0115** *РСНБ РК 2022*	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20**	**ШТ.**	**94**	**528**	**49 632**
165	**247-214-0119** *РСНБ РК 2022*	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20**	**ШТ.**	**90**	**768**	**69 120**
166	**247-214-0601** *РСНБ РК 2022*	**РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ (СКРЫТАЯ) 2Р+РЕ, ОТ 16 А ДО 32 А, 220 В, IP44**	**ШТ.**	**15**	**1 647**	**24 705**
167	**247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20**	**ШТ.**	**86**	**478**	**41 108**
168	**247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20**	**ШТ.**	**38**	**536**	**20 368**

1	2	3	4	5	6	7
169	**247-202-0604** ***РСНБ РК 2022***	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41005, ДИАМЕТРОМ 70 ММ, ГЛУБИНОЙ 30 ММ**	**ШТ.**	**161**	**71**	**11 431**
170	**247-202-0602** ***РСНБ РК 2022***	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ**	**ШТ.**	**308**	**40**	**12 320**
	РАЗДЕЛ 6.	**КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ**				**23 541 137**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			6 746 688
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*3 301 926*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			26 695
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*670*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			16 767 754
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	1 278		
171	**1111-0226-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛОВ ТЕПЛЫХ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ, ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М2 ПОЛА**	**544,58**	**1 633**	**889 299**
		ИЗ НИХ:				
171.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 611	877 318
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			810	441 110
171.1.1	003-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	164,953282	5 319	877 387
171.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	2 179
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	545
171.2.1	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,6349803	37	23
171.2.2	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	18,64533	26	485
171.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,115451	8 392	969
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,115451*	*2 760*	*319*
171.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	25,1105838	22	552
171.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			18	9 802
171.3.1	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	8,1687	1 186	9 688
172	**245-712-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ МОДЕЛИ ТР 111**	**ШТ.**	**25**	**6 054**	**151 350**
173	**243-403-0207** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 18 ВТ/М, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6,9 ММ МОЩНОСТЬ 535 ВТ**	**М**	**5 080**	**1 752**	**8 900 160**
174	**1121-0101-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОЙ ТРУБЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ РУКАВЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	**М**	**8 963**	**462**	**4 140 906**
		ИЗ НИХ:				
174.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			441	3 952 683

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			215	1 927 045
174.1.1	004-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	744,8253	5 305	3 951 298
174.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	17 926
174.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	115,44344	26	3 002
174.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,3011568	13 023	3 922
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3011568*	*3 944*	*1 188*
174.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2007712	8 392	1 685
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2007712*	*2 760*	*554*
174.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	218,840608	22	4 814
174.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	48,185088	157	7 565
174.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	170 297
174.3.1	252-207-3974	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	1,07556	23 535	25 313
174.3.2	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	35,852	2 250	80 667
174.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	18,8223	1 186	22 323
174.3.4	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	14,3408	3 256	46 694
175	**1121-0101-0104** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОЙ ТРУБЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ РУКАВЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2**	**М**	**125**	**823**	**102 875**
		ИЗ НИХ:				
175.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			693	86 625
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			338	42 250
175.1.1	004-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	16,65	5 210	86 747
175.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	625
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	125
175.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,61	26	42
175.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0224	13 023	292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0224*	*3 944*	*88*
175.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,014	8 392	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,014*	*2 760*	*39*
175.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3,052	22	67
175.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,672	157	106
175.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			125	15 625
175.3.1	243-902-0107	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	50	267	13 350
175.3.2	252-207-3975	ВТУЛКИ В42	1000 ШТ.	0,015	48 841	733
175.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,2625	1 186	311

1	2	3	4	5	6	7
175.3.4	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,4	3 256	1 302
176	**1121-0201-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	**М**	**1 193**	**1 591**	**1 898 063**
		ИЗ НИХ:				
176.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 534	1 830 062
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			747	891 171
176.1.1	004-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	351,2192	5 210	1 829 852
176.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	5 965
176.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	51,44216	26	1 338
176.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,133616	13 023	1 740
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,133616*	*3 944*	*527*
176.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1202544	8 392	1 009
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1202544*	*2 760*	*332*
176.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	97,406064	22	2 143
176.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			52	62 036
176.3.1	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	143,16	300	42 948
176.3.2	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	4,772	2 250	10 737
176.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,5053	1 186	2 971
176.3.4	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	1,9088	3 256	6 215
177	**243-107-0301** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5 (ОК)-0.66**	**М**	**612**	**286**	**175 032**
178	**243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (ОК)-0.66**	**М**	**2 595,9**	**396**	**1 027 976**
179	**243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5 (ОК)-0.66**	**М**	**5 577,36**	**599**	**3 340 839**
180	**243-107-0503** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-0.66**	**М**	**10,2**	**939**	**9 578**
181	**243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х6 (ОК)-0.66**	**М**	**20,4**	**1 340**	**27 336**

1	2	3	4	5	6	7
182	**243-107-0701** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5 (ОК)-0,66**	**М**	**40,8**	**518**	**21 134**
183	**243-107-0901** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х1,5 (ОК)-0,66**	**М**	**54,06**	**636**	**34 382**
184	**243-107-0902** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66**	**М**	**224,4**	**973**	**218 341**
185	**243-107-0903** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х4 (ОК)-0,66**	**М**	**244,8**	**1 494**	**365 731**
186	**243-107-0904** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х6 (ОК)-0,66**	**М**	**780,3**	**2 155**	**1 681 546**
187	**243-107-0905** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х10 (ОК)-0,66**	**М**	**86,7**	**3 811**	**330 414**
188	**243-113-0804** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 4Х10 (ОК)-0,66**	**М**	**51**	**640**	**32 640**
189	**243-202-1103** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4 ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГНГ-FRLS 4Х1,5**	**М**	**270,3**	**716**	**193 535**
	РАЗДЕЛ 7.	**ТРУБЫ**				**14 237 617**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			13 432 953
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*6 537 307*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			47 360
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*640*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			757 304
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	2 625		
190	**1121-0301-0108** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ В ГОТОВОЙ БОРОЗДЕ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 80 ММ**	**М**	**80**	**1 166**	**93 280**
		ИЗ НИХ:				
190.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			954	76 320
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			465	37 200

1	2	3	4	5	6	7
190.1.1	004-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	15,184	5 025	76 300
190.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			24	1 920
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			8	640
190.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,55552	26	14
190.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,11648	13 023	1 517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,11648*	*3 944*	*459*
190.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0448	8 392	376
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0448*	*2 760*	*124*
190.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,04832	22	23
190.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			188	15 040
190.3.1	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	5,2	708	3 682
190.3.2	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	6,4	1 446	9 254
190.3.3	261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,52	2 189	1 138
190.3.4	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,09072	1 186	108
190.3.5	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,0288	31 625	911
191	**1121-0301-0201** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ**	**М**	**8 963**	**1 482**	**13 283 166**
		ИЗ НИХ:				
191.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 466	13 139 758
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			713	6 390 619
191.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2 567,8995	5 118	13 142 510
191.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	44 815
191.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	223,859888	26	5 820
191.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,3011568	13 023	3 922
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,3011568*	*3 944*	*1 188*
191.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2007712	8 392	1 685
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2007712*	*2 760*	*554*
191.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	423,627232	22	9 320
191.2.5	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	321,23392	90	28 911
191.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11	98 593
191.3.1	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	8 694,11	6	52 165
191.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	36,515262	1 186	43 307
192	**1121-0301-0202** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ**	**М**	**125**	**1 751**	**218 875**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
192.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 735	216 875
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			844	105 500
192.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	42,3625	5 118	216 811
192.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	625
192.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,352	26	61
192.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0098	13 023	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0098*	*3 944*	*39*
192.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	8 392	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0056*	*2 760*	*15*
192.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	4,452	22	98
192.2.5	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	4,48	90	403
192.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11	1 375
192.3.1	241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	91,25	10	913
192.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,38325	1 186	455
193	**241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**9 052,63**	**54**	**488 842**
194	**241-207-0304** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ**	**М**	**126,25**	**65**	**8 206**
195	**241-101-0122** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х2,8 ММ**	**М**	**81,6**	**1 780**	**145 248**
	РАЗДЕЛ 8.	**ЗАЗЕМЛЕНИЕ**				**1 164 292**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			637 380
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*310 185*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			15 579
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*3 779*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			511 333
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	117		
196	**1308-0207-0101** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5**	**ШТ.**	**9**	**10 268**	**92 412**
		ИЗ НИХ:				
196.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 386	48 474
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 623	23 607
196.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,829	5 490	48 471
196.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			495	4 455
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			139	1 251

1	2	3	4	5	6	7
196.2.1	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,71675	265	455
196.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,18639	13 023	2 427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,18639*	*3 944*	*735*
196.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,18639	8 392	1 564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,18639*	*2 760*	*514*
196.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			4 387	39 483
196.3.1	261-201-0351	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,8	1 293	2 327
196.3.2	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,585	1 154	675
196.3.3	214-201-0102	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,1044	349 395	36 477
197	**1308-0207-0202** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2**	**М**	**6**	**1 453**	**8 718**
		ИЗ НИХ:				
197.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			838	5 028
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			408	2 448
197.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,9156	5 490	5 027
197.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			60	360
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			16	96
197.2.1	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,204702	265	54
197.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,014388	13 023	187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,014388*	*3 944*	*57*
197.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,014388	8 392	121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,014388*	*2 760*	*40*
197.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			555	3 330
197.3.1	261-201-0351	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,222	1 293	287
197.3.2	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,054	1 154	62
197.3.3	214-208-0102	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,0078	382 220	2 981
198	**1308-0207-0206** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2**	**М**	**20**	**1 364**	**27 280**
		ИЗ НИХ:				
198.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			957	19 140
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			467	9 340
198.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,488	5 490	19 149

1	2	3	4	5	6	7
198.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			54	1 080
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			14	280
198.2.1	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,73248	265	194
198.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04142	13 023	539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,04142*	*3 944*	*163*
198.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04142	8 392	348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,04142*	*2 760*	*114*
198.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			353	7 060
198.3.1	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,3	300	90
198.3.2	261-102-0113	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0008	354 405	284
198.3.3	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,11	1 154	127
198.3.4	214-208-0102	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,0162	382 220	6 192
198.3.5	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,0004	893 907	358
199	**1308-0207-0208** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 8 ММ**	**М**	**234**	**1 243**	**290 862**
		ИЗ НИХ:				
199.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 017	237 978
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			495	115 830
199.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	43,3602	5 490	238 048
199.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			36	8 424
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			8	1 872
199.2.1	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	8,570016	265	2 271
199.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,280566	13 023	3 654
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,280566*	*3 944*	*1 107*
199.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,280566	8 392	2 355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,280566*	*2 760*	*774*
199.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			190	44 460
199.3.1	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	3,51	300	1 053
199.3.2	261-102-0113	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0936	354 405	33 172
199.3.3	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,106	1 154	2 430
199.3.4	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00936	367 668	3 441
199.3.5	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,00468	893 907	4 183

1	2	3	4	5	6	7
200	**1308-0207-0210** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА, СЕЧЕНИЕ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ**	**М**	**140**	**2 416**	**338 240**
		ИЗ НИХ:				
200.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 334	326 760
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 136	159 040
200.1.1	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	59,514	5 490	326 732
200.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			9	1 260
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	280
200.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,5328	16	313
200.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04578	13 023	596
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,04578*	*3 944*	*181*
200.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04578	8 392	384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,04578*	*2 760*	*126*
200.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			73	10 220
200.3.1	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	2,856	594	1 696
200.3.2	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	28,56	300	8 568
201	**243-142-0309** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2**	**М**	**20**	**245**	**4 900**
202	**243-142-0311** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2**	**М**	**120**	**362**	**43 440**
203	**247-202-1202** ***РСНБ РК 2022***	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, КЛЕММНАЯ ТИПА У615 У2, ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД IP54**	**ШТ.**	**12**	**29 870**	**358 440**
	РАЗДЕЛ 9.	**ПРОЧИЕ**				**1 494 913**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			156 834
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*76 351*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			25 048
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*7 830*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			132 259
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			1 180 772
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	30		
204	**1308-0501-1101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ**	**ШТ.**	**1**	**6 914**	**6 914**
		ИЗ НИХ:				
204.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 418	6 418
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 125	3 125

1	2	3	4	5	6	7
204.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,09	5 888	6 418
204.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			472	472
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			146	146
204.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2834	16	5
204.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0218	13 023	284
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0218*	*3 944*	*86*
204.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0218	8 392	183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0218*	*2 760*	*60*
204.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			24	24
204.3.1	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,04	594	24
205	**247-203-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, ТИПА ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**ШТ.**	**1**	**18 902**	**18 902**
206	**247-104-2502** ***СПРСЦ 02.2025***	**СВЕТИЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОЙ РВО42/36В 12М, IP 54**	**ШТ.**	**1**	**7 781**	**7 781**
207	**1121-0401-0108** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**	**ШТ.**	**8**	**3 413**	**27 304**
		ИЗ НИХ:				
207.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 330	26 640
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 621	12 968
207.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,3992	4 933	26 634
207.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			25	200
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			7	56
207.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,43904	16	7
207.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,00896	13 023	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,00896*	*3 944*	*35*
207.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00896	8 392	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,00896*	*2 760*	*25*
207.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			58	464
207.3.1	217-102-0102	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,2448	1 403	343
207.3.2	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,0248	4 837	120
208	**521-301-0409008** ***СПРСЦ 02.2025***	**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0,16 - 6М. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН: 10М. РАЗРЕШЕНИЕ: +/-1,5ММ**	**ШТ.**	**8**	**62 948**	**503 584**
209	**1121-0401-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ СВЕТОВОГО НАСТЕННОГО**	**ШТ.**	**2**	**3 256**	**6 512**
		ИЗ НИХ:				
209.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 186	6 372
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 551	3 102

1	2	3	4	5	6	7
209.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,292	4 933	6 373
209.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			49	98
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			15	30
209.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1344	16	2
209.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,00448	13 023	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,00448*	*3 944*	*18*
209.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00448	8 392	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,00448*	*2 760*	*12*
209.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			21	42
209.3.1	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,0204	594	12
209.3.2	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,006	4 837	29
210	**248-304-0201** ***РСНБ РК 2022***	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"**	**ШТ.**	**2**	**3 258**	**6 516**
211	**1308-0103-3001** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ - ДО 2**	**ШТ.**	**6**	**7 170**	**43 020**
		ИЗ НИХ:				
211.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 179	37 074
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 008	18 048
211.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	5 669	37 075
211.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			934	5 604
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			292	1 752
211.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,2616	13 023	3 407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2616*	*3 944*	*1 032*
211.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2616	8 392	2 195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2616*	*2 760*	*722*
211.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			57	342
211.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00036	954 056	343
212	**247-209-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ПОСТ КНОПОЧНЫЙ КП-101 С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ**	**ШТ.**	**6**	**856**	**5 136**
213	**247-202-1202** ***РСНБ РК 2022***	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, КЛЕММНАЯ ТИПА У615 У2, ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД IP54**	**ШТ.**	**3**	**29 870**	**89 610**
214	**1308-0104-0201** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26***	**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШКАФ**	**1**	**102 446**	**102 446**
		ИЗ НИХ:				
214.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			80 330	80 330
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			39 109	39 109

1	2	3	4	5	6	7
214.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	5 669	80 330
214.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			18 674	18 674
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			5 846	5 846
214.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,872	13 023	11 356
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,872*	*3 944*	*3 439*
214.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,872	8 392	7 318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,872*	*2 760*	*2 407*
214.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			3 442	3 442
214.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00077	954 056	735
214.3.2	261-107-0501	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,0048	2 313	11
214.3.3	261-107-0782	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ	КГ	0,016	495	8
214.3.4	261-404-0477	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,04	609	1 242
214.3.5	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1 446	1 446
215	**515-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА Я 5110-1874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,38 А ДО 0,65 А**	**ШТ.**	**1**	**677 188**	**677 188**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-04

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	247-102-2471	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD, МОЩНОСТЬ 26 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	ШТ.	264	81 318	21 467 952
2	243-403-0207	КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 18 ВТ/М, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6,9 ММ МОЩНОСТЬ 535 ВТ	М	5 080	1 752	8 900 160
3	243-107-0502	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66	М	5 577,36	599	3 340 838,64
4	247-102-2418	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPL/R ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	ШТ.	43	64 724	2 783 132
5	247-102-2466	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	ШТ.	52	49 794	2 589 288
6	243-107-0904	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х6 (ОК)-0,66	М	780,3	2 155	1 681 546,5
7	243-107-0501	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66	М	2 595,9	396	1 027 976,4
8	247-102-2408	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ACQUA 18, МОЩНОСТЬ 22 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/IP20	ШТ.	16	45 966	735 456
9	241-207-0302	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	9 052,63	54	488 842,02
10	247-202-1202	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, КЛЕММНАЯ ТИПА У615 У2, ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД IP54	ШТ.	15	29 870	448 050

1	2	3	4	5	6	7
11	243-107-0903	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х4 (ОК)-0,66	М	244,8	1 494	365 731,2
12	243-107-0905	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х10 (ОК)-0,66	М	86,7	3 811	330 413,7
13	247-204-2810	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА	ШТ.	90	3 554	319 860
14	243-107-0902	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66	М	224,4	973	218 341,2
15	247-101-0127	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ГОСТ 17677-82 ТИПА ЛПО 46-2Х36-003/004 LUXE	ШТ.	4	50 545	202 180
16	243-202-1103	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4 ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГНГ-FRLS 4Х1,5	М	270,3	716	193 534,8
17	243-107-0301	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5 (ОК)-0,66	М	612	286	175 032
18	245-712-0201	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ МОДЕЛИ ТР 111	ШТ.	25	6 054	151 350
19	241-101-0122	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х2,8 ММ	М	81,6	1 780	145 248
20	247-201-0104	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	11	10 468	115 148
21	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	40,624	2 250	91 404
22	247-301-0344	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIGDN, 3Х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛУ GSM (GPRS)	ШТ.	1	79 615	79 615
23	247-201-0103	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	8	9 925	79 400
24	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	66,748032	1 186	79 163,17
25	247-204-2806	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА	ШТ.	18	4 010	72 180
26	247-214-0119	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	90	768	69 120

1	2	3	4	5	6	7
27	247-201-1519	ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ NXW4, ВСТРАИВАЕМЫЙ 90ГРУПП, (5Х18) С ЗАМКОМ	ШТ.	1	61 267	61 267
28	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	17,4489	3 256	56 813,62
29	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	175,53	300	52 659
30	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	8 694,11	6	52 164,66
31	247-214-0115	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	94	528	49 632
32	247-204-3429	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА88 37 3Р 315А 35КА	ШТ.	1	49 003	49 003
33	243-142-0311	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2	М	120	362	43 440
34	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	29,4	1 446	42 512,4
35	247-212-0101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	86	478	41 108
36	214-201-0102	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,1044	349 395	36 476,84
37	247-215-0402	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С	ШТ.	44	825	36 300
38	243-107-0901	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х1,5 (ОК)-0,66	М	54,06	636	34 382,16
39	261-102-0113	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0944	354 405	33 455,83
40	243-113-0804	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х10 (ОК)-0,66	М	51	640	32 640
41	247-204-0758	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"	ШТ.	15	1 919	28 785
42	243-107-0504	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х6 (ОК)-0,66	М	20,4	1 340	27 336
43	252-207-3974	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	1,07556	23 535	25 313,3
44	247-214-0601	РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ (СКРЫТАЯ) 2Р+РЕ, ОТ 16 А ДО 32 А, 220 В, IP44	ШТ.	15	1 647	24 705

1	2	3	4	5	6	7
45	247-204-0759	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"	ШТ.	13	1 768	22 984
46	243-107-0701	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5 (ОК)-0,66	М	40,8	518	21 134,4
47	247-212-0104	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	38	536	20 368
48	247-203-0103	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, ТИПА ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	ШТ.	1	18 902	18 902
49	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	1 146 242	17 193,63
50	217-102-0102	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	11,7498	1 403	16 484,97
51	247-204-0757	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	9	1 805	16 245
52	247-204-0711	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	28	567	15 876
53	247-302-0118	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015, МАРКИ ТТИ А 300/5А 5ВА	ШТ.	3	4 996	14 988
54	247-201-0105	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 36З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	13 643	13 643
55	243-902-0107	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	50	267	13 350
56	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,036	369 641	13 307,08
57	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,01382	954 056	13 185,05
58	247-202-0602	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	308	40	12 320
59	247-202-0604	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41005, ДИАМЕТРОМ 70 ММ, ГЛУБИНОЙ 30 ММ	ШТ.	161	71	11 431
60	247-204-0760	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"	ШТ.	6	1 884	11 304
61	243-107-0503	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-0,66	М	10,2	939	9 577,8
62	214-208-0102	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,024	382 220	9 173,28

1	2	3	4	5	6	7
63	247-201-0102	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 123-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	8 452	8 452
64	241-207-0304	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	126,25	65	8 206,25
65	247-104-2502	СВЕТИЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОЙ РВО42/36В 12М, IP 54	ШТ.	1	7 781	7 781
66	261-107-0646	ШПИЛЬКИ	КОМПЛЕКТ	8,16	854	6 968,64
67	248-304-0201	ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"	ШТ.	2	3 258	6 516
68	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	12,18	507	6 175,26
69	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	1,2053	4 837	5 830,04
70	247-209-0103	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ КП-101 С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ	ШТ.	6	856	5 136
71	243-142-0309	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2	М	20	245	4 900
72	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,00508	893 907	4 541,05
73	247-201-0902	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ, НАВЕСНОЙ ТИПА ЩРН-П 12 МОДУЛЕЙ IP41	ШТ.	1	4 269	4 269
74	247-204-2814	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 20А 30 МА	ШТ.	1	3 971	3 971
75	247-204-0761	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 40А 4,5 КА "С"	ШТ.	2	1 941	3 882
76	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	5,2	708	3 681,6
77	247-204-0755	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	2	1 829	3 658
78	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00936	367 668	3 441,37
79	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,855	1 154	3 294,67
80	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0048	604 794	2 903,01
81	261-201-0351	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	2,022	1 293	2 614,45

1	2	3	4	5	6	7
82	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	3,9004	594	2 316,84
83	247-204-0762	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 50А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	2 288	2 288
84	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,3	922	2 120,6
85	261-404-0477	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,04	609	1 242,36
86	247-204-0735	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	1 144	1 144
87	247-204-0733	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	1 139	1 139
88	261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,52	2 189	1 138,28
89	241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	91,25	10	912,5
90	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,0288	31 625	910,8
91	252-207-3975	ВТУЛКИ В42	1000 ШТ.	0,015	48 841	732,62
92	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,009816	36 581	359,08
93	236-203-0208	ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,00015	1 766 607	264,99
94	215-203-0503	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,004	58 637	234,55
95	261-107-0783	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,112	492	55,1
96	217-604-0101	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,98	26	25,48
97	261-107-0501	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,0048	2 313	11,1
98	261-107-0782	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ	КГ	0,016	495	7,92
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**47 261 548**
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
1	515-103-0128 *РСНБ РК 2022*	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР МОДЕЛЬ TTM 28TS, 28КВА, 20 КВТ, С АВР, ГЕНЕРАТОР НА РАМЕ, ВСТРОЕННЫЙ БАК, АКБ, КОНТРОЛЛЕР, ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	ШТ.	1	3 119 964	3 119 964

1	2	3	4	5	6	7
2	515-301-0101 *РСНБ РК 2022*	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА Я 5110-1874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,38 А ДО 0,65 А	ШТ.	1	677 188	677 188
3	521-301-0409008 *СПРСЦ 02.2025*	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0,16 - 6М. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН: 10М. РАЗРЕШЕНИЕ: +/-1,5ММ	ШТ.	8	62 948	503 584
4	526-301-0116004 *СПРСЦ 02.2025*	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ТИПА ОБН-01/30 НАСТЕННЫЙ, БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 99,0%, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 145 М3/Ч	ШТ.	2	47 347	94 694
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**			**4 395 430**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**51 656 978,2**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1560

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1560'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'12/2024'2-1'РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'РП'2'2-01-04-04'ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ)'РЧ, ЭОМ'ОБЫДЕННЫЙ А.Н.'В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.*
3	F(49)'ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СМЕТНУЮ ЦЕНУ=ДА'НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА=НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ=ДА'ESTIMATE-CIPHER=2-0 04-04'ESTIMATE=ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭОМ)'ПОДБОР ВЫСОТЫ СТРОК=ДА'РАЗДЕЛ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ=4'CONSTRUCTION=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'CONSTRUCTION-CIPHER=12/2024'OBJECT=РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'OBJECT-CIPHER=2-1*
4	(РС293188)(РС293195)(РС296125)(РС296125)(РС296127)(РС296168)(РС313992)(РС296009)(РС316045)*
5	РВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
6	Е1121-0501-0101(РМ296161)'1''МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО'ШКАФ*
7	Ц1308-0501-0702(РС313992)'1''УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНОГО'ШТ.*
8	Е1121-0601-0101(РМ296164)'3''УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРА ПОНИЖАЮЩЕГО, МОЩНОСТЬ ДО 0,25 КВ•А'ШТ.*
9	Ц1308-0304-0501'1+5+10+4+1+1''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
10	С1247-201-1519'1''ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ NXW4, ВСТРАИВАЕМЫЙ 90ГРУПП, (5Х18) С ЗАМКОМ'ШТ.*
11	С1247-301-0344'1''СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIGDN, 3Х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0 СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛУ GSM (GPRS)'ШТ.*
12	С1247-302-0118'3''ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015, МАРКИ ТТИ А 300/5А 5ВА'ШТ.*
13	С1247-204-3429'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА88 37 3Р 315А 35КА'ШТ.*
14	С1247-204-0758'5''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
15	С1247-204-0759'10''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"'ШТ.*
16	С1247-204-0760'4''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"'ШТ.*
17	С1247-204-0761'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 40А 4,5 КА "С"'ШТ.*
18	С1247-204-0762'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 50А 4,5 КА "С"'ШТ.*
19	РДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА*
20	Ц1308-0301-0102'1''МОНТАЖ МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, НА САЛАЗКЕ, РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ, МАССА СВЫШЕ 0,05 Т ДО 0,1 Т'ШТ.*
21	515-103-0128'1''ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР МОДЕЛЬ TTM 28TS, 28КВА, 20 КВТ, С АВР, ГЕНЕРАТОР НА РАМЕ, ВСТРОЕННЫЙ БАК, АКБ, КОНТРОЛЛЕР, ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ'ШТ.*
22	Ц1308-0304-0501'1+1+2+1+1''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
23	С1247-201-0902'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ, НАВЕСНОЙ ТИПА ЩРН-П 12 МОДУЛЕЙ IP41'ШТ.*
24	С1247-204-0760'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"'ШТ.*
25	С1247-204-0755'2''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1247-204-0735'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 16А 4,5 КА "С"'ШТ.*
27	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
28	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
29	РЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ*
30	П2ЩАО*
31	Е1121-0602-0101(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ'ШКАФ*
32	Ц1308-0304-0501'1+4''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
33	С1247-201-0103'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
34	С1247-204-0757'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"'ШТ.*
35	С1247-204-0711'4''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"'ШТ.*
36	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
37	П2ЩО1*
38	Е1121-0602-0101(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ'ШКАФ*
39	Ц1308-0304-0501'1+4+1''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
40	С1247-201-0103'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
41	С1247-204-0757'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"'ШТ.*
42	С1247-204-0733'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 10А 4,5 КА "С"'ШТ.*
43	С1247-204-0711'4''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"'ШТ.*
44	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
45	П2ЩО2*
46	Е1121-0602-0101(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ'ШКАФ*
47	С1247-201-0103'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
48	Ц1308-0304-0501'1+7''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
49	С1247-204-0757'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"'ШТ.*
50	С1247-204-0711'7''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"'ШТ.*
51	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
52	П2ЩО3*
53	Е1121-0602-0101(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ'ШКАФ*
54	С1247-201-0103'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
55	Ц1308-0304-0501'1+7''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
56	С1247-204-0757'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"'ШТ.*
57	С1247-204-0711'7''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"'ШТ.*
58	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
59	П2ЩО4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	Е1121-0602-0101(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ'ШКАФ*
61	С1247-201-0103'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
62	Ц1308-0304-0501'1+6''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
63	С1247-204-0757'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"'ШТ.*
64	С1247-204-0711'6''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С"'ШТ.*
65	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
66	П2ЩС1*
67	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
68	Ц1308-0304-0501'1+6''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
69	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
70	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
71	С1247-204-2810'6''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
72	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
73	П2ЩС1.1*
74	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
75	Ц1308-0304-0501'1+8''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
76	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
77	С1247-204-0759'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"'ШТ.*
78	С1247-204-2810'8''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
79	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
80	П2ЩС1.2*
81	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
82	Ц1308-0304-0501'1+7''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
83	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
84	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
85	С1247-204-2810'7''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
86	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
87	П2ЩС2.1*
88	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
89	Ц1308-0304-0501'1+8''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
90	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
91	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
92	С1247-204-2810'8''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
94	П2ЩС2.2*
95	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
96	Ц1308-0304-0501'1+7+1''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
97	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
98	С1247-204-0759'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"'ШТ.*
99	С1247-204-2810'7''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
100	С1247-204-2814'1''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 20А 30 МА'ШТ.*
101	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
102	П2ЩС2.3*
103	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
104	Ц1308-0304-0501'1+4''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
105	С1247-201-0103'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
106	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
107	С1247-204-2810'4''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
108	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
109	П2ЩС3.1*
110	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
111	Ц1308-0304-0501'1+8''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
112	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
113	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
114	С1247-204-2810'8''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
115	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
116	П2ЩС3.2*
117	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
118	Ц1308-0304-0501'1+9''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
119	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
120	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
121	С1247-204-2810'9''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
122	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
123	П2ЩС3.3*
124	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
125	Ц1308-0304-0501'1+7''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
126	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
127	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
128	С1247-204-2810'7''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
129	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
130	П2ЩСТП1*
131	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
132	Ц1308-0304-0501'1+10''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
133	С1247-201-0105'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 36З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
134	С1247-204-0760'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"'ШТ.*
135	С1247-204-2810'10''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
136	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
137	П2ЩСТП2*
138	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
139	Ц1308-0304-0501'1+7''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
140	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
141	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
142	С1247-204-2810'7''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
143	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
144	П2ЩСТП3*
145	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
146	Ц1308-0304-0501'1+7''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
147	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
148	С1247-204-0759'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"'ШТ.*
149	С1247-204-2810'7''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
150	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
151	П2ЩСИВ1*
152	Е1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
153	Ц1308-0304-0501'1+4''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
154	С1247-201-0102'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 12З-1 36 УХЛ3 IР31'ШТ.*
155	С1247-204-0757'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"'ШТ.*
156	С1247-204-2806'4''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА'ШТ.*
157	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
158	П2ЩСИВ2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
159	E1121-0602-0101(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 3 КГ'ШКАФ*
160	Ц1308-0304-0501'1+5+2+1''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
161	С1247-201-0104'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IP31'ШТ.*
162	С1247-204-0761'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 40А 4,5 КА "С"'ШТ.*
163	С1247-204-2806'5''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА'ШТ.*
164	С1247-204-0757'2''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"'ШТ.*
165	С1247-204-2810'1''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
166	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
167	П2ЩСИВ3*
168	E1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
169	Ц1308-0304-0501'1+1+4''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
170	С1247-201-0103'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IP31'ШТ.*
171	С1247-204-0758'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 20А 4,5 КА "С"'ШТ.*
172	С1247-204-2810'1''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА'ШТ.*
173	С1247-204-2806'4''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА'ШТ.*
174	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
175	П2ЩСИВ4*
176	E1121-0602-0102(РМ296160)'1''МОНТАЖ ЩИТКА ГРУППОВОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, УСТАНАВЛИВАЕМОГО БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ, МАССА ДО 6 КГ'ШКАФ*
177	Ц1308-0304-0501'1+5''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
178	С1247-201-0103'1''ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IP31'ШТ.*
179	С1247-204-0757'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 16А 4,5 КА "С"'ШТ.*
180	С1247-204-2806'5''АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 10А 30 МА'ШТ.*
181	С1247-215-0402'2''ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД0 МАРКИ ШНИ-6Х9-12-К-С'ШТ.*
182	РСВЕТИЛЬНИКИ*
183	E1121-0401-0108(РС316045)(РМ296158)(РМ296159)'52+264+16+43''УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ'ШТ.*
184	E1121-0401-0201(РМ296155)(РМ296156)'4''МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ШТЫРЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2 ШТ.'ШТ.*
185	С1247-102-2466'52''СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20'ШТ.
186	С1247-102-2471'264''СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD, МОЩНОСТЬ 26 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20'ШТ.*
187	С1247-102-2408'16''СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ACQUA 18, МОЩНОСТЬ 22 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/IP20'ШТ.*
188	С1247-102-2418'43''СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ OPL/R ECO LED 300, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20'ШТ.*
189	С1247-101-0127'4''СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ГОСТ 17677-82 ТИПА ЛПО 46-2Х36-003/004 LUXE'ШТ.*
190	Ц1334-0108-0201(Р220)'2''МОНТАЖ ОБЛУЧАТЕЛЯ БАКТЕРИЦИДНОГО НАСТЕННОГО'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
191	526-301-0116004'2''ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ТИПА ОБН-01/30 НАСТЕННЫЙ, БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 99,0%, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 145 М3/Ч'ШТ.*
192	РРОЗЕТКИ И АКСЕССУАРЫ*
193	Е1121-0402-0101(РС264508)(РС296168)'94+64+15+26+86+38''УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО ИЛИ ДВУХКЛАВИШНОГО, ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ'ШТ.*
194	С1247-214-0115'94''РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, О' 10 А ДО 16 А, IР20'ШТ.*
195	С1247-214-0119'64+26''РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В ОТ 10 А ДО 16 А, IР20'ШТ.*
196	С1247-214-0601'15''РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ (СКРЫТАЯ) 2Р+РЕ, ОТ 16 А ДО 32 А, 220 В, IР44'ШТ.*
197	С1247-212-0101'86''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IР20'ШТ.*
198	С1247-212-0104'38''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IР20'ШТ.*
199	С1247-202-0604'161''КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41005, ДИАМЕТРОМ 70 ММ, ГЛУБИНОЙ 30 ММ'ШТ.*
200	С1247-202-0602'308''КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ'ШТ.*
201	РКАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ*
202	Е1111-0226-0101(РС154780)(РМ295973)(РМ296162)(РМ296166)'27,14+34,16+38,05+40,84+26,75+24,39+24,39+18,88+18,64+16,28+24,28+14,77+39,17+75,23+76,4+ 5,21''УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛОВ ТЕПЛЫХ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ, ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ'М2 ПОЛА*
203	С1245-712-0201'25''ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ МОДЕЛИ ТР 111'ШТ.*
204	С1243-403-0207'5080''КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 18 ВТ/М, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6,9 ММ МОЩНОСТЬ 535 ВТ'М*
205	Е1121-0101-0102(РС296127)(РМ296162)'8963''ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОЙ ТРУБЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ РУКАВЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2'М*
206	Е1121-0101-0104(РС296127)(РМ296162)'125''ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОЙ ТРУБЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ РУКАВЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2'М*
207	Е1121-0201-0101(РС296125)(РМ296162)'600+2545+5468+10+20+40+53+220+240+765+85+50+265-8963-125-80''ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2'М*
208	Н43=1,02*
209	С1243-107-0301'600''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5 (ОК)-0,66'М*
210	С1243-107-0501'2545''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66'М*
211	С1243-107-0502'5468''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66'М*
212	С1243-107-0503'10''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-0,66'М*
213	С1243-107-0504'20''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х6 (ОК)-0,66'М*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
214	С1243-107-0701'40''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5 (ОК)-0,66'М*
215	С1243-107-0901'53''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х1,5 (ОК)-0,66'М*
216	С1243-107-0902'220''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66'М*
217	С1243-107-0903'240''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х4 (ОК)-0,66'М*
218	С1243-107-0904'765''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х6 (ОК)-0,66'М*
219	С1243-107-0905'85''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х10 (ОК)-0,66'М*
220	С1243-113-0804'50''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 4Х10 (ОК)-0,66'М*
221	С1243-202-1103'265''КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4 ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГНГ-FRLS 4Х1,5'М*
222	Н43=1*
223	РТРУБЫ*
224	Е1121-0301-0108(РС293188)(РС293195)(РМ296048)(РМ296163)'80''ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ В ГОТОВОЙ БОРОЗДЕ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 80 ММ'М*
225	Е1121-0301-0201(РС296009)(РМ296048)(РМ296163)'8963''ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ'М*
226	Е1121-0301-0202(РС296009)(РМ296048)(РМ296163)'125''ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ'М*
227	С1241-207-0302'8963.1,01''ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'М*
228	С1241-207-0304'125.1,01''ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ'М*
229	С1241-101-0122'80.1,02''ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х2,8 ММ'М*
230	РЗАЗЕМЛЕНИЕ*
231	Ц1308-0207-0101'9''МОНТАЖ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5'ШТ.*
232	Ц1308-0207-0202'6''МОНТАЖ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2'М*
233	Ц1308-0207-0206'20''МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2'М*
234	Ц1308-0207-0208'234''МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 8 ММ'М*
235	Ц1308-0207-0210'20+120''МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА, СЕЧЕНИЕ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ'М*
236	С1243-142-0309'20''ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2'М*
237	С1243-142-0311'120''ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2'М*
238	С1247-202-1202'12''КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, КЛЕММНАЯ ТИПА У615 У2, ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД IP54'ШТ.*
239	РПРОЧИЕ*
240	Ц1308-0501-1101'1''МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
241	С1247-203-0103'1''ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, ТИПА ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30'ШТ.*
242	С1247-104-2502'1''СВЕТИЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОЙ РВО42/36В 12М, IР 54'ШТ.*
243	Е1121-0401-0108(РС316045)(РМ296158)(РМ296159)'8''УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ'ШТ.*
244	521-301-0409008'8''ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0,16 - 6М. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН: 10М. РАЗРЕШЕНИЕ: +/-1,5ММ'ШТ.*
245	Е1121-0401-0501(РМ296169)'2''УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ СВЕТОВОГО НАСТЕННОГО'ШТ.*
246	С1248-304-0201'2''ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"'ШТ.*
247	Ц1308-0103-3001'6''МОНТАЖ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ - ДО 2'ШТ.*
248	С1247-209-0103'6''ПОСТ КНОПОЧНЫЙ КП-101 С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ'ШТ.*
249	С1247-202-1202'3''КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, КЛЕММНАЯ ТИПА У615 У2, ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД IР54'ШТ.*
250	Ц13-080104-0201'1''ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШКАФ*
251	515-301-0101'1''ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА Я 5110-1874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,38 А ДО 0,65 А'ШТ.*
252	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. ФОРМА 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Шифр стройки 12/2024

Наименование объекта - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-05

(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ, ОВ.С)

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП, ОВ

Сметная стоимость	**46684,397**	ТЫС.ТНГ.
Средства на оплату труда	11797,381	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	2,189	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46 684 397**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			11 764 798
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*5 734 140*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			148 137
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*32 583*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			34 378 051
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			393 411
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	2 189		
РАЗДЕЛ 1.		**ОТОПЛЕНИЕ**				**31 569 096**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			7 408 922
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*3 607 581*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			66 895
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*9 467*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			24 093 279
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	1 312		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1116-0202-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**103**	**4 031**	**415 193**
		ИЗ НИХ:				
1.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 877	399 331
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 888	194 464
1.1.1	004-0141	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	69,113	5 779	399 404
1.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			129	13 287
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			32	3 296
1.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,131016	14 138	1 852
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,131016*	*2 760*	*362*
1.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,076426	13 023	995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,076426*	*3 944*	*301*
1.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,949866	8 392	7 971
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,949866*	*2 760*	*2 622*
1.2.4	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	24,499992	103	2 524
1.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			25	2 575
1.3.1	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00824	27 934	230
1.3.2	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,206	1 019	210
1.3.3	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,3399	502	171
1.3.4	217-605-0109	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	КГ	0,3193	6 196	1 978
2	**1116-0202-0202** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ, ДИАМЕТР 50 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**8**	**3 587**	**28 696**
		ИЗ НИХ:				
2.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 525	28 200
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 716	13 728
2.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,9744	5 669	28 200
2.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			35	280
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			4	32
2.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0056174	14 138	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0056174*	*2 760*	*16*
2.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0016087	13 023	21

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0016087*	*3 944*	*6*
2.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0016087	8 392	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0016087*	*2 760*	*4*
2.2.4	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,58576	103	163
2.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,070384	22	2
2.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			27	216
2.3.1	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,016	1 019	16
2.3.2	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0256	5 901	151
2.3.3	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,028	502	14
2.3.4	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0264	1 186	31
3	**1116-0202-0204** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ, ДИАМЕТР 80 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**108**	**4 729**	**510 732**
		ИЗ НИХ:				
3.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 630	500 040
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 255	243 540
3.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	88,2036	5 669	500 026
3.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			47	5 076
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	324
3.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0437153	13 023	569
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0437153*	*3 944*	*172*
3.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0437153	8 392	367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0437153*	*2 760*	*121*
3.2.3	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	40,98384	103	4 221
3.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,767016	22	17
3.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			52	5 616
3.3.1	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,54	1 019	550
3.3.2	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,6588	5 901	3 888
3.3.3	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,7236	502	363
3.3.4	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,7128	1 186	845
4	**241-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ**	**М**	**10**	**429**	**4 290**
5	**241-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ**	**М**	**38**	**314**	**11 932**

1	2	3	4	5	6	7
6	**241-102-0120** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 40Х2,0 ММ**	**М**	**55**	**659**	**36 245**
7	**241-102-0137** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ**	**М**	**8**	**1 388**	**11 104**
8	**241-102-0160** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ**	**М**	**108**	**2 209**	**238 572**
9	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**12**	**708**	**8 496**
10	**1116-0303-0202** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**120**	**798**	**95 760**
		ИЗ НИХ:				
10.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			781	93 720
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			381	45 720
10.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	16,536	5 669	93 743
10.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	600
10.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,80032	26	151
10.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,007632	13 023	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,007632*	*3 944*	*30*
10.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007632	8 392	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,007632*	*2 760*	*21*
10.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	8,86584	22	195
10.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			12	1 440
10.3.1	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	118,8	5	594
10.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,72	1 186	854
11	**1116-0303-0203** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**929**	**1 275**	**1 184 475**
		ИЗ НИХ:				
11.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 261	1 171 469
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			615	571 335
11.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	206,7954	5 669	1 172 323
11.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	3 716
11.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	28,55746	26	742
11.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0886266	13 023	1 154
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0886266*	*3 944*	*350*

1	2	3	4	5	6	7
11.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0886266	8 392	744
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0886266*	*2 760*	*245*
11.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	47,26752	22	1 040
11.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			10	9 290
11.3.1	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	719,046	6	4 314
11.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	3,716	1 186	4 407
12	**1116-0303-0204** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1 412**	**1 413**	**1 995 156**
		ИЗ НИХ:				
12.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 382	1 951 384
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			673	950 276
12.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	344,2456	5 669	1 951 528
12.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			16	22 592
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	1 412
12.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	54,929624	26	1 428
12.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,2095408	13 023	2 729
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2095408*	*3 944*	*826*
12.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2095408	8 392	1 758
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2095408*	*2 760*	*578*
12.2.4	341-301-0101	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	108,661872	158	17 169
12.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	30,233744	22	665
12.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			15	21 180
12.3.1	241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1 397,88	10	13 979
12.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	5,648	1 186	6 699
13	**241-205-0205** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ**	**М**	**118,8**	**872**	**103 594**
14	**241-205-0207** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 25Х2,5 ММ**	**М**	**919,71**	**1 755**	**1 614 091**
15	**241-205-0209** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ**	**М**	**1 397,88**	**2 439**	**3 409 429**
16	**1118-0301-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА РАДИАТОРА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО (АЛЮМИНИЕВОГО)**	**КВТ**	**340,228**	**3 113**	**1 059 130**
		ИЗ НИХ:				
16.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 071	1 044 840
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 496	508 981
16.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	204,2048456	5 118	1 045 120
16.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			42	14 290

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			12	4 083
16.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,5534768	6 194	3 428
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,5534768*	*2 311*	*1 279*
16.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,4308947	13 023	5 612
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4308947*	*3 944*	*1 699*
16.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4308947	8 392	3 616
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4308947*	*2 760*	*1 189*
16.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	73,5492642	22	1 618
17	**245-103-0110** ***РСНБ РК 2022***	**РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ**	**СЕКЦИЯ**	**1 676**	**2 264**	**3 794 464**
18	**245-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ**	**ШТ.**	**588**	**1 056**	**620 928**
19	**261-107-0855** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ**	**ШТ.**	**147**	**104**	**15 288**
20	**1116-0403-0101** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ НА МУФТОВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ, ДИАМЕТР ОТ 16 ДО 25 ММ**	**ШТ.**	**147**	**1 886**	**277 242**
		ИЗ НИХ:				
20.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 836	269 892
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			895	131 565
20.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	52,7436	5 118	269 942
20.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	1 176
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	147
20.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,046746	8 392	392
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,046746*	*2 760*	*129*
20.2.2	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	8,819412	90	794
20.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			42	6 174
20.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000588	579 994	341
20.3.2	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	3,087	1 103	3 405
20.3.3	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,07938	31 625	2 510
21	**1116-0403-0102** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ НА МУФТОВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ, ДИАМЕТР ОТ 32 ДО 40 ММ**	**ШТ.**	**4**	**2 221**	**8 884**
		ИЗ НИХ:				
21.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 125	8 500
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 035	4 140
21.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,6608	5 118	8 500

1	2	3	4	5	6	7
21.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			12	48
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	8
21.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002544	8 392	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,002544*	*2 760*	*7*
21.2.2	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,293408	90	26
21.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	336
21.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	579 994	16
21.3.2	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,152	1 103	168
21.3.3	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,00476	31 625	151
22	**242-207-1202** *РСНБ РК 2022*	**КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**ШТ.**	**147**	**4 729**	**695 163**
23	**242-207-1204** *РСНБ РК 2022*	**КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**ШТ.**	**4**	**10 653**	**42 612**
24	**1116-0402-0105** *РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06*	**УСТАНОВКА КЛАПАНА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ, ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО ОСЕВОГО (УГЛОВОГО РАДИАТОРНОГО)**	**ШТ.**	**147**	**1 231**	**180 957**
		ИЗ НИХ:				
24.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 219	179 193
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			594	87 318
24.1.1	004-0159	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	22,4763	7 975	179 248
24.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	294
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	147
24.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,031164	8 392	262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,031164*	*2 760*	*86*
24.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			10	1 470
24.3.1	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,735	731	537
24.3.2	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	1,47	446	656
24.3.3	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,735	426	313
25	**245-502-0102** *РСНБ РК 2022*	**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, KVS 1,1 М3/Ч, Т ОТ 35°С ДО 80°С, TMAX 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 РЕЗЬБОЙ G 3/4", DN 20**	**ШТ.**	**147**	**46 911**	**6 895 917**
26	**245-502-0301** *РСНБ РК 2022*	**ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОНТРОЛЕМ ОБРАТНОГО ПОТОКА ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0°С ДО 50°С, МОДЕЛЬ RTL, ТИПА IMI**	**ШТ.**	**147**	**15 382**	**2 261 154**
27	**241-601-1302** *РСНБ РК 2022*	**МУФТА РАДИАТОРНАЯ РАЗЪЕМНАЯ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ПРОХОДНАЯ**	**ШТ.**	**294**	**11 038**	**3 245 172**

1	2	3	4	5	6	7
28	**245-709-0102** ***РСНБ РК 2022***	**ПАТРУБОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ DN 20**	**ШТ.**	**294**	**3 424**	**1 006 656**
29	**1113-0203-0205** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ГЛИФТАЛЕВОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**17,6**	**269**	**4 734**
		ИЗ НИХ:				
29.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			195	3 432
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			98	1 725
29.1.1	003-0147	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,55088	6 239	3 437
29.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4	70
29.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0018656	39	0
29.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018656	11 837	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0018656*	*2 760*	*5*
29.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018656	8 392	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0018656*	*2 760*	*5*
29.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,2089472	199	42
29.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			70	1 232
29.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000264	380 806	101
29.3.2	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,001584	712 423	1 128
30	**1113-0203-0531** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ**	**М2**	**17,6**	**254**	**4 470**
		ИЗ НИХ:				
30.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			86	1 514
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			43	757
30.1.1	003-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,2992	5 049	1 511
30.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6	106
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	18
30.2.1	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0018656	39	0
30.2.2	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018656	11 837	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0018656*	*2 760*	*5*
30.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0037312	8 392	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0037312*	*2 760*	*10*
30.2.4	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,261184	199	52
30.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			162	2 850
30.3.1	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0002288	380 806	87
30.3.2	236-202-1013	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	1,584	1 743	2 761
31	**1122-0701-0101** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ДИАМЕТР 50 - 65 ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**2,572**	**278 682**	**716 770**
		ИЗ НИХ:				
31.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			273 749	704 082

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			133 299	342 845
31.1.1	004-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	148,35296	4 746	704 083
31.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			4 933	12 688
31.2.1	216-102-0401	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ 1692-85 МАРКИ А	Т	0,0015175	520 056	789
31.2.2	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	30,3496	392	11 897
32	**1122-0701-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ДИАМЕТР 75 - 80 ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,108**	**284 829**	**30 762**
		ИЗ НИХ:				
32.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			273 749	29 565
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			133 299	14 396
32.1.1	004-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,22944	4 746	29 565
32.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11 080	1 197
32.2.1	216-102-0401	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ 1692-85 МАРКИ А	Т	0,0001436	520 056	75
32.2.2	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	2,862	392	1 122
33	**1116-0701-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА ИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**2 572**	**388**	**997 936**
		ИЗ НИХ:				
33.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			382	982 504
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			186	478 392
33.1.1	004-0153	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	136,5732	7 176	980 049
33.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	5 144
33.2.1	324-105-0401	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	40,8948	108	4 417
33.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			4	10 288
33.3.1	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,5144	731	376
33.3.2	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	25,72	392	10 082
33.3.3	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	1,286	446	574
33.3.4	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,5144	426	219
34	**1116-0701-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА ИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**108**	**399**	**43 092**
		ИЗ НИХ:				
34.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			382	41 256
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			186	20 088
34.1.1	004-0153	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,7348	7 176	41 153

1	2	3	4	5	6	7
34.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	216
34.2.1	324-105-0401	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,7172	108	185
34.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			15	1 620
34.3.1	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0216	731	16
34.3.2	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4,104	392	1 609
34.3.3	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,054	446	24
34.3.4	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,0216	426	9
	РАЗДЕЛ 2.	**КОЛЛЕКТОР- 9 ШТ**				**3 968 595**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			391 815
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*190 790*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			4 914
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*1 584*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			3 571 866
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	69		
35	**1118-0701-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**СБОРКА И УСТАНОВКА ПОДАЮЩЕГО УЗЛА КОЛЛЕКТОРА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВОДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА 3 КВАРТИРЫ**	**1 УЗЕЛ**	**9**	**20 908**	**188 172**
		ИЗ НИХ:				
35.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			19 810	178 290
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			9 646	86 814
35.1.1	004-0141	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	30,852	5 779	178 294
35.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			273	2 457
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			88	792
35.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3816	26	10
35.2.2	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,2862	8 497	2 432
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2862*	*2 760*	*790*
35.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,8586	22	19
35.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			825	7 425
35.3.1	261-107-0234	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА П-200 ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /П-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	9	174	1 566
35.3.2	261-301-0221	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	9	549	4 941
35.3.3	217-105-0103	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ГВОЗДЕВОЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	КГ	0,1044	1 086	113
35.3.4	235-202-0119	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	0,288	2 117	610
35.3.5	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,45	426	192

1	2	3	4	5	6	7
36	**1118-0701-0301** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**СБОРКА И УСТАНОВКА ОБРАТНОГО УЗЛА КОЛЛЕКТОРА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВОДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА 3 КВАРТИРЫ**	**1 УЗЕЛ**	**9**	**25 489**	**229 401**
		ИЗ НИХ:				
36.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			23 725	213 525
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			11 553	103 977
36.1.1	004-0141	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	36,9486	5 779	213 526
36.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			273	2 457
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			88	792
36.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3816	26	10
36.2.2	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,2862	8 497	2 432
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2862*	*2 760*	*790*
36.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,8586	22	19
36.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 491	13 419
36.3.1	261-107-0234	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА П-200 ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /П-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	9	174	1 566
36.3.2	241-117-0101	ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ PN 10 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2,7	2 100	5 670
36.3.3	261-301-0221	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	9	549	4 941
36.3.4	217-105-0103	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ГВОЗДЕВОЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	КГ	0,1044	1 086	113
36.3.5	235-202-0119	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	0,405	2 117	857
36.3.6	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,63	426	268
37	**242-207-1304** ***РСНБ РК 2022***	**КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), УСИЛЕННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**ШТ.**	**9**	**9 652**	**86 868**
38	**242-303-0103** ***РСНБ РК 2022***	**КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**ШТ.**	**9**	**7 767**	**69 903**
39	**245-509-0102** ***РСНБ РК 2022***	**ГРУППА КОЛЛЕКТОРНАЯ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИМИ И ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 173 ММ**	**ШТ.**	**18**	**30 189**	**543 402**
40	**245-509-0211** ***РСНБ РК 2022***	**КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ОТСЕЧНЫМИ КЛАПАНАМИ, НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 148 ММ**	**ШТ.**	**36**	**13 508**	**486 288**
41	**245-509-0305** ***РСНБ РК 2022***	**АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КОМПЛЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРО**	**ШТ.**	**18**	**36 478**	**656 604**
42	**245-509-0304** ***РСНБ РК 2022***	**АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ГРУППА СЕРВИСНАЯ КОНЦЕВАЯ, С РУЧНЫМ ВОЗДУХООТВОДНЫМ КЛАПАНОМ**	**ШТ.**	**18**	**5 566**	**100 188**
43	**241-602-0204** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ**	**ШТ.**	**18**	**8 971**	**161 478**

1	2	3	4	5	6	7
44	**245-509-0308** ***РСНБ РК 2022***	**АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА 450 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 160 ММ**	**ШТ.**	**9**	**50 043**	**450 387**
45	**241-601-0607** ***РСНБ РК 2022***	**МУФТА-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ С ГИЛЬЗОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ**	**ШТ.**	**72**	**2 557**	**184 104**
46	**241-601-0305** ***РСНБ РК 2022***	**МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х26 ММ**	**ШТ.**	**18**	**6 511**	**117 198**
47	**245-509-0303** ***РСНБ РК 2022***	**АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ**	**ШТ.**	**36**	**4 100**	**147 600**
48	**241-609-0311** ***РСНБ РК 2022***	**УГОЛЬНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х1"**	**ШТ.**	**54**	**7 768**	**419 472**
49	**241-601-0204** ***РСНБ РК 2022***	**МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ**	**ШТ.**	**18**	**7 085**	**127 530**
	РАЗДЕЛ 3.	**ВЕНТИЛЯЦИЯ**				**11 146 706**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			3 964 061
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*1 935 769*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			76 328
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*21 532*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			6 712 906
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			393 411
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	810		
50	**1120-0102-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**8,75**	**14 636**	**128 065**
		ИЗ НИХ:				
50.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			8 455	73 981
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 117	36 024
50.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	14,9975	4 933	73 983
50.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			153	1 339
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			47	411
50.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0379811	83	3
50.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,1743236	265	46
50.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0506415	13 023	660

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0506415*	*3 944*	*200*
50.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0759623	8 392	637
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0759623*	*2 760*	*210*
50.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			6 028	52 745
50.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0013125	954 056	1 252
50.3.2	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0000779	3 595 322	280
50.3.3	246-103-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	8,75	5 744	50 260
50.3.4	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,039375	2 280	90
50.3.5	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,438375	448	196
50.3.6	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,7	951	666
51	**1120-0102-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**121,32**	**15 255**	**1 850 737**
		ИЗ НИХ:				
51.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			8 455	1 025 761
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 117	499 474
51.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	207,94248	4 933	1 025 780
51.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			153	18 562
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			47	5 702
51.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,5266137	83	44
51.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,417022	265	641
51.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,7021516	13 023	9 144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,7021516*	*3 944*	*2 769*
51.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0532275	8 392	8 839
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*1,0532275*	*2 760*	*2 907*
51.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			6 647	806 414
51.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,018198	954 056	17 362
51.3.2	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0010797	3 595 322	3 882
51.3.3	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	121,32	6 363	771 959
51.3.4	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,54594	2 280	1 245

1	2	3	4	5	6	7
51.3.5	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	6,078132	448	2 723
51.3.6	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,7056	951	9 230
52	**1120-0102-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР СВЫШЕ 600 ДО 1000 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**61,41**	**14 509**	**890 998**
		ИЗ НИХ:				
52.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			7 742	475 436
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 770	231 516
52.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	96,370713	4 933	475 397
52.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			122	7 492
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			37	2 272
52.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,2665624	83	22
52.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,1072592	265	293
52.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,2802323	13 023	3 649
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2802323*	*3 944*	*1 105*
52.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4169309	8 392	3 499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,4169309*	*2 760*	*1 151*
52.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			6 645	408 070
52.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0092115	954 056	8 788
52.3.2	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0005465	3 595 322	1 965
52.3.3	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	61,41	6 363	390 752
52.3.4	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,251781	2 280	574
52.3.5	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	3,076641	448	1 378
52.3.6	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	4,9128	951	4 672
53	**1120-0102-0110** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР СВЫШЕ 1100 ДО 1600 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**16,57**	**14 778**	**244 871**
		ИЗ НИХ:				
53.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 698	110 986
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 261	54 035

1	2	3	4	5	6	7
53.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	22,500403	4 933	110 994
53.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			122	2 021
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			37	613
53.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0719254	83	6
53.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,298767	265	79
53.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0756139	13 023	985
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0756139*	*3 944*	*298*
53.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1124987	8 392	944
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1124987*	*2 760*	*311*
53.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			7 958	131 864
53.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0018227	954 056	1 739
53.3.2	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0001392	3 595 322	500
53.3.3	246-103-0107	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	16,57	7 719	127 904
53.3.4	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,064623	2 280	147
53.3.5	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,850041	448	381
53.3.6	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,256006	951	1 194
54	**1120-0102-0109** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР СВЫШЕ 900 ДО 1100 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**37,12**	**15 861**	**588 760**
		ИЗ НИХ:				
54.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			7 742	287 383
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 770	139 942
54.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	58,252416	4 933	287 359
54.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			117	4 343
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			30	1 114
54.2.1	314-502-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	6,523569	86	561
54.2.2	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0826291	83	7
54.2.3	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,5412207	265	143
54.2.4	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1487324	13 023	1 937
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1487324*	*3 944*	*587*

1	2	3	4	5	6	7
54.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2024413	8 392	1 699
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2024413*	*2 760*	*559*
54.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			8 002	297 034
54.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,005568	954 056	5 312
54.3.2	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0003304	3 595 322	1 188
54.3.3	246-103-0107	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	37,12	7 719	286 529
54.3.4	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,152192	2 280	347
54.3.5	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	1,859712	448	833
54.3.6	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	2,9696	951	2 824
55	**1120-0102-0108** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ДИАМЕТР СВЫШЕ 560 ДО 800 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**11,01**	**12 708**	**139 915**
		ИЗ НИХ:				
55.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 040	55 490
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 454	27 019
55.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	11,248917	4 933	55 491
55.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			117	1 288
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			30	330
55.2.1	314-502-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,9349271	86	166
55.2.2	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0245083	83	2
55.2.3	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,1605291	265	43
55.2.4	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0441149	13 023	575
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0441149*	*3 944*	*174*
55.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0600452	8 392	504
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0600452*	*2 760*	*166*
55.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			7 551	83 137
55.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0008808	954 056	840
55.3.2	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0001211	3 595 322	435
55.3.3	246-103-0103	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	11,01	7 321	80 604
55.3.4	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,036333	2 280	83

1	2	3	4	5	6	7
55.3.5	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,296169	448	133
55.3.6	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,091091	951	1 038
56	**1120-0102-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,8**	**15 255**	**12 204**
		ИЗ НИХ:				
56.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			8 455	6 764
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 117	3 294
56.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,3712	4 933	6 764
56.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			153	123
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			47	38
56.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0034726	83	0
56.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0159382	265	4
56.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0046301	13 023	60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0046301*	*3 944*	*18*
56.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0069451	8 392	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0069451*	*2 760*	*19*
56.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			6 647	5 317
56.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00012	954 056	114
56.3.2	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0000071	3 595 322	26
56.3.3	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	0,8	6 363	5 090
56.3.4	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0036	2 280	8
56.3.5	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,04008	448	18
56.3.6	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,064	951	61
57	**1120-0102-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР СВЫШЕ 600 ДО 1000 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,415**	**14 509**	**6 021**
		ИЗ НИХ:				
57.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			7 742	3 213
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 770	1 565

1	2	3	4	5	6	7
57.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,6512595	4 933	3 213
57.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			122	50
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			37	15
57.2.1	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0018014	83	0
57.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0074827	265	2
57.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0018938	13 023	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0018938*	*3 944*	*7*
57.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0028176	8 392	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0028176*	*2 760*	*8*
57.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			6 645	2 758
57.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0000623	954 056	59
57.3.2	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0000037	3 595 322	13
57.3.3	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	0,415	6 363	2 641
57.3.4	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0017015	2 280	4
57.3.5	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0207915	448	9
57.3.6	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0332	951	32
58	**274-603-0101003** ***СПРСЦ 02.2025***	**ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ**	**ШТ.**	**68**	**9 214**	**626 552**
59	**274-603-0101004** ***СПРСЦ 02.2025***	**ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ**	**ШТ.**	**4**	**9 725**	**38 900**
60	**274-603-0101005** ***СПРСЦ 02.2025***	**ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500 ММ**	**ШТ.**	**1**	**12 550**	**12 550**
61	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**КГ**	**450**	**775**	**348 750**
62	**1120-0202-0201** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПЛАСТИКОВОЙ (АЛЮМИНИЕВОЙ) РЕШЕТКИ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2**	**РЕШЕТКА**	**88**	**1 532**	**134 816**
		ИЗ НИХ:				
62.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 513	133 144
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			737	64 856
62.1.1	004-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	25,5464	5 210	133 097
62.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6	528

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	88
62.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,1900608	26	161
62.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0195888	8 392	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0195888*	*2 760*	*54*
62.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	8,4623616	22	186
62.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			13	1 144
62.3.1	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,9944	1 186	1 179
63	**246-304-0503** *РСНБ РК 2022*	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ**	**ШТ.**	**49**	**1 779**	**87 171**
64	**246-304-0577** *РСНБ РК 2022*	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 250 ММ**	**ШТ.**	**8**	**5 615**	**44 920**
65	**246-304-0507** *РСНБ РК 2022*	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 200 ММ**	**ШТ.**	**8**	**3 736**	**29 888**
66	**246-304-0509** *РСНБ РК 2022*	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 300 ММ**	**ШТ.**	**1**	**4 320**	**4 320**
67	**246-304-0528** *РСНБ РК 2022*	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ**	**ШТ.**	**11**	**4 509**	**49 599**
68	**246-304-0505** *РСНБ РК 2022*	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 150 ММ**	**ШТ.**	**6**	**3 877**	**23 262**
69	**246-304-0503** *РСНБ РК 2022*	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ**	**ШТ.**	**8**	**1 779**	**14 232**
70	**246-304-0509** *РСНБ РК 2022*	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 300 ММ**	**ШТ.**	**2**	**4 320**	**8 640**
71	**1120-0202-0101** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06*	**УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2**	**РЕШЕТКА**	**23**	**6 646**	**152 858**
		ИЗ НИХ:				
71.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 095	140 185
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 967	68 241
71.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	27,3907	5 118	140 186
71.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			134	3 082
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			30	690
71.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,91173	16	111
71.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,07188	265	814
71.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25599	8 392	2 148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,25599*	*2 760*	*707*
71.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			417	9 591
71.3.1	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0069	27 934	193
71.3.2	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	2,53	2 280	5 768
71.3.3	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00989	367 668	3 636

1	2	3	4	5	6	7
72	**246-304-0653** ***РСНБ РК 2022***	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 300 ДО 450 ММ РАЗМЕРАМИ 400 ММ Х 200 ММ**	**ШТ.**	**18**	**6 441**	**115 938**
73	**246-304-0528** ***РСНБ РК 2022***	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ**	**ШТ.**	**2**	**4 509**	**9 018**
74	**246-304-0503** ***РСНБ РК 2022***	**ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ**	**ШТ.**	**3**	**1 779**	**5 337**
75	**1120-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО, МАССА ДО 0,05 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**33**	**34 302**	**1 131 966**
		ИЗ НИХ:				
75.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			31 694	1 045 902
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			15 433	509 289
75.1.1	004-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	220,374	4 746	1 045 895
75.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			383	12 639
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			75	2 475
75.2.1	314-502-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	55,0935	86	4 738
75.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,36729	13 023	4 783
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,36729*	*3 944*	*1 449*
75.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36729	8 392	3 082
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,36729*	*2 760*	*1 014*
75.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 225	73 425
75.3.1	217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	46,2	1 590	73 458
76	**246-401-0405** ***РСНБ РК 2022***	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,33 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1250 М3/Ч, 220 В**	**КОМПЛЕКТ**	**18**	**144 692**	**2 604 456**
77	**514-104-0226** ***СПРСЦ 02.2025***	**ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-100, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 290 М3/ЧАС, Р 360 ПА, N 62 ВТ**	**ШТ.**	**3**	**25 532**	**76 596**
78	**514-104-0228** ***СПРСЦ 02.2025***	**ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-150, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 720 М3/ЧАС, Р 338 ПА, N 95 ВТ**	**ШТ.**	**2**	**28 189**	**56 378**
79	**246-409-0404** ***РСНБ РК 2022***	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ AURA 2, Q 180 М3/ЧАС, Р 78 ПА, N 30 ВТ, ПОТОЛОЧНЫЙ**	**ШТ.**	**10**	**14 102**	**141 020**
80	**1120-0402-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА, МАССА ДО 0,1 Т**	**КАЛОРИФЕР**	**5**	**27 562**	**137 810**
		ИЗ НИХ:				
80.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			25 725	128 625
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			12 527	62 635
80.1.1	004-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	27,1015	4 746	128 624
80.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1 089	5 445
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			285	1 425
80.2.1	314-502-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	6,7893	86	584
80.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,3356	265	354

1	2	3	4	5	6	7
80.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,16695	13 023	2 174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,16695*	*3 944*	*658*
80.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27825	8 392	2 335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,27825*	*2 760*	*768*
80.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			748	3 740
80.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0013	954 056	1 240
80.3.2	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	1,05	2 280	2 394
80.3.3	241-703-0502	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,01	10 452	105
81	**513-402-0303** ***РСНБ РК 2022***	**ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-9, МОЩНОСТЬ 9 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1000 М3/ЧАС, РАЗМЕР 303Х310Х475 ММ**	**ШТ.**	**2**	**68 282**	**136 564**
82	**513-402-0301** ***РСНБ РК 2022***	**ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-3, МОЩНОСТЬ 3 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 455 М3/ЧАС, РАЗМЕР 228Х220Х367 ММ**	**ШТ.**	**3**	**41 291**	**123 873**
83	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА**	**ШТ.**	**18**	**6 630**	**119 340**
		ИЗ НИХ:				
83.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			6 611	118 998
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 219	57 942
83.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	20,2086	5 888	118 988
83.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	342
83.2.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00036	954 056	343
84	**274-702-1503004** ***СПРСЦ 02.2025***	**РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПОВОРОТНЫЙ, 220-250 В, 300 ВТ, ТИПА SPL**	**ШТ.**	**18**	**20 169**	**363 042**
85	**1126-0103-0401** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**10**	**1 760**	**17 600**
		ИЗ НИХ:				
85.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 576	15 760
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			792	7 920
85.1.1	003-0131	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	4 689	15 755
85.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			44	440
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			13	130
85.2.1	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02576	1 118	29
85.2.2	324-106-0401	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,14112	43	6
85.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04816	8 392	404
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,04816*	*2 760*	*133*
85.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			140	1 400
85.3.1	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,126	507	64

1	2	3	4	5	6	7
85.3.2	214-406-0101	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	КГ	4,7	286	1 344
86	**234-305-2002** *РСНБ РК 2022*	**РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,1 ММ, Т ОТ -80°С ДО +100°С, ЛСТ 0,033 ВТ/(М·К) ПРИ +10°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 10000 ГОСТ 16381-77 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ**	**М2**	**11,5**	**18 042**	**207 483**
87	**1126-0101-0701** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12*	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**3,95**	**99 276**	**392 140**
		ИЗ НИХ:				
87.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			86 692	342 433
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			43 561	172 066
87.1.1	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	65,4752	5 230	342 435
87.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			4 804	18 976
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 577	6 229
87.2.1	324-106-0401	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,8848	43	38
87.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,25624	8 392	18 934
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*2,25624*	*2 760*	*6 227*
87.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			7 780	30 731
87.3.1	214-209-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	1,975	692	1 367
87.3.2	214-209-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	5,53	629	3 478
87.3.3	214-209-0204	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	7,9	943	7 450
87.3.4	214-209-0213	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	11,85	853	10 108
87.3.5	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,000237	538 343	128
87.3.6	214-406-0101	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	КГ	28,677	286	8 202
88	**234-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**МАТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 21880-2011 БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-35**	**М3**	**4,266**	**16 436**	**70 116**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-05

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	245-502-0102	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, KVS 1,1 М3/Ч, Т ОТ 35°С ДО 80°С, TMAX 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 РЕЗЬБОЙ G 3/4", DN 20	ШТ.	147	46 911	6 895 917
2	245-103-0110	РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ	СЕКЦИЯ	1 676	2 264	3 794 464
3	241-205-0209	ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	1 397,88	2 439	3 409 429,32
4	241-601-1302	МУФТА РАДИАТОРНАЯ РАЗЪЕМНАЯ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ПРОХОДНАЯ	ШТ.	294	11 038	3 245 172
5	246-401-0405	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,33 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1250 М3/Ч, 220 В	КОМПЛЕКТ	18	144 692	2 604 456
6	245-502-0301	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОНТРОЛЕМ ОБРАТНОГО ПОТОКА ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0°С ДО 50°С, МОДЕЛЬ RTL, ТИПА IMI	ШТ.	147	15 382	2 261 154
7	241-205-0207	ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 25Х2,5 ММ	М	919,71	1 755	1 614 091,05
8	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	183,945	6 363	1 170 442,04
9	245-709-0102	ПАТРУБОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ DN 20	ШТ.	294	3 424	1 006 656
10	242-207-1202	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	147	4 729	695 163

1	2	3	4	5	6	7
11	245-509-0305	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КОМПЛЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРО	ШТ.	18	36 478	656 604
12	274-603-0101003	ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	ШТ.	68	9 214	626 552
13	245-106-0101	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ	ШТ.	588	1 056	620 928
14	245-509-0102	ГРУППА КОЛЛЕКТОРНАЯ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИМИ И ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 173 ММ	ШТ.	18	30 189	543 402
15	245-509-0211	КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ОТСЕЧНЫМИ КЛАПАНАМИ, НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 148 ММ	ШТ.	36	13 508	486 288
16	245-509-0308	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА 450 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 160 ММ	ШТ.	9	50 043	450 387
17	241-609-0311	УГОЛЬНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х1"	ШТ.	54	7 768	419 472
18	246-103-0107	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	53,69	7 719	414 433,11
19	274-702-1503004	РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПОВОРОТНЫЙ, 220-250 В, 300 ВТ, ТИПА SPL	ШТ.	18	20 169	363 042
20	246-301-0502	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	450	775	348 750
21	241-102-0160	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	М	108	2 209	238 572
22	234-305-2002	РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,1 ММ, Т ОТ -80°С ДО +100°С, ЛСТ 0,033 ВТ/(М·К) ПРИ +10°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 10000 ГОСТ 16381-77 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	11,5	18 042	207 483
23	241-601-0607	МУФТА-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ С ГИЛЬЗОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	72	2 557	184 104
24	241-602-0204	ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	18	8 971	161 478
25	245-509-0303	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ	ШТ.	36	4 100	147 600
26	246-409-0404	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ AURA 2, Q 180 М3/ЧАС, Р 78 ПА, N 30 ВТ, ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.	10	14 102	141 020
27	241-601-0204	МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	18	7 085	127 530

1	2	3	4	5	6	7
28	241-601-0305	МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х26 ММ	ШТ.	18	6 511	117 198
29	246-304-0653	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 300 ДО 450 ММ РАЗМЕРАМИ 400 ММ Х 200 ММ	ШТ.	18	6 441	115 938
30	246-304-0503	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ	ШТ.	60	1 779	106 740
31	241-205-0205	ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М	118,8	872	103 593,6
32	245-509-0304	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ГРУППА СЕРВИСНАЯ КОНЦЕВАЯ, С РУЧНЫМ ВОЗДУХООТВОДНЫМ КЛАПАНОМ	ШТ.	18	5 566	100 188
33	242-207-1304	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), УСИЛЕННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	9	9 652	86 868
34	246-103-0103	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	11,01	7 321	80 604,21
35	217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	46,2	1 590	73 458
36	234-201-0301	МАТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 21880-2011 БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-35	М3	4,266	16 436	70 115,98
37	242-303-0103	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	9	7 767	69 903
38	246-304-0528	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	13	4 509	58 617
39	246-103-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	8,75	5 744	50 260
40	246-304-0577	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 250 ММ	ШТ.	8	5 615	44 920
41	242-207-1204	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	4	10 653	42 612
42	274-603-0101004	ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	ШТ.	4	9 725	38 900
43	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0388358	954 056	37 051,48
44	241-102-0120	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 40Х2,0 ММ	М	55	659	36 245
45	246-304-0507	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 200 ММ	ШТ.	8	3 736	29 888
46	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	63,0356	392	24 709,96

1	2	3	4	5	6	7
47	246-304-0505	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 150 ММ	ШТ.	6	3 877	23 262
48	251-305-0110	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	20,732297	951	19 716,41
49	261-107-0855	ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ	ШТ.	147	104	15 288
50	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	11,8176	1 186	14 015,67
51	241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1 397,88	10	13 978,8
52	246-304-0509	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 300 ММ	ШТ.	3	4 320	12 960
53	274-603-0101005	ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500 ММ	ШТ.	1	12 550	12 550
54	241-102-0103	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М	38	314	11 932
55	241-102-0137	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	8	1 388	11 104
56	217-301-0106	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	4,6755455	2 280	10 660,24
57	214-209-0213	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	11,85	853	10 108,05
58	261-301-0221	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	18	549	9 882
59	214-406-0101	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	КГ	33,377	286	9 545,82
60	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	12	708	8 496
61	217-504-0101	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0023057	3 595 322	8 289,55
62	214-209-0204	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	7,9	943	7 449,7
63	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	12,6599415	448	5 671,65
64	241-117-0101	ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ PN 10 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2,7	2 100	5 670
65	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	719,046	6	4 314,28

1	2	3	4	5	6	7
66	241-102-0101	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	10	429	4 290
67	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,6844	5 901	4 038,64
68	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00989	367 668	3 636,24
69	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	3,239	1 103	3 572,62
70	214-209-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	5,53	629	3 478,37
71	261-107-0234	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА П-200 ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /П-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	18	174	3 132
72	236-202-1013	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	1,584	1 743	2 760,91
73	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,08414	31 625	2 660,93
74	217-605-0109	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	КГ	0,3193	6 196	1 978,38
75	235-202-0119	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	0,693	2 117	1 467,08
76	214-209-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	1,975	692	1 366,7
77	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	2,81	446	1 253,26
78	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,001584	712 423	1 128,48
79	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	2,351	426	1 001,53
80	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,271	731	929,1
81	216-102-0401	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ 1692-85 МАРКИ А	Т	0,0016611	520 056	863,88
82	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,762	1 019	776,48
83	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	118,8	5	594
84	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,0915	502	547,93
85	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,01514	27 934	422,92
86	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000616	579 994	357,28

1	2	3	4	5	6	7
87	217-105-0103	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ГВОЗДЕВОЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	КГ	0,2088	1 086	226,76
88	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0004928	380 806	187,66
89	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-2020 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,000237	538 343	127,59
90	241-703-0502	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,01	10 452	104,52
91	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,126	507	63,88
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**34 378 261**
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
1	513-402-0303 *РСНБ РК 2022*	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-9, МОЩНОСТЬ 9 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1000 М3/ЧАС, РАЗМЕР 303Х310Х475 ММ	ШТ.	2	68 282	136 564
2	513-402-0301 *РСНБ РК 2022*	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-3, МОЩНОСТЬ 3 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 455 М3/ЧАС, РАЗМЕР 228Х220Х367 ММ	ШТ.	3	41 291	123 873
3	514-104-0226 *СПРСЦ 02.2025*	ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-100, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 290 М3/ЧАС, Р 360 ПА, N 62 ВТ	ШТ.	3	25 532	76 596
4	514-104-0228 *СПРСЦ 02.2025*	ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-150, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 720 М3/ЧАС, Р 338 ПА, N 95 ВТ	ШТ.	2	28 189	56 378
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**			**393 411**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**34 771 672,06**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1570

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1570'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'12/2024'2-1'РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'РП'2'2-01-04-05'ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ, ОВ.С)'РП, ОВ'ОБЫДЕННЫЙ А.Н.'В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.*
3	F(49)'ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СМЕТНУЮ ЦЕНУ=ДА'НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА=НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ=ДА'ESTIMATE-CIPHER=2-0 04-05'ESTIMATE=ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ, ОВ.С)'ПОДБОР ВЫСОТЫ СТРОК=ДА'РАЗДЕЛ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ=4'CONSTRUCTION=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'CONSTRUCTION-CIPHER=12/2024'OBJECT=РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'OBJECT-CIPHER=2-1*
4	(РС296009)(РС296105)(РС373136)(РС295077)(РС296026)(РС296322)*
5	РОТОПЛЕНИЕ*
6	Е1116-0202-0201(РС373136)(РМ187490)(РМ296021)'10+38+55''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
7	Е1116-0202-0202(РС373136)(РС404183)(РМ296021)'8''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ, ДИАМЕТР 50 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
8	Е1116-0202-0204(РС373136)(РС404185)(РМ296021)'108''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ДИАМЕТР 80 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
9	С1241-102-0101'10''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ'М*
10	С1241-102-0103'38''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ'М*
11	С1241-102-0120'55''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 40Х2,0 ММ'М*
12	С1241-102-0137'8''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ'М*
13	С1241-102-0160'108''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ'М*
14	С1261-301-0219'12''КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/'КГ*
15	Е1116-0303-0202'120''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ'М ТРУБОПРОВОДА
16	Е1116-0303-0203'929''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ'М ТРУБОПРОВОДА
17	Е1116-0303-0204'1412''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
18	С1241-205-0205'120.0,99''ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ'М*
19	С1241-205-0207'929.0,99''ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 25Х2,5 ММ'М*
20	С1241-205-0209'1412.0,99''ТРУБА НАПОРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AL/PE-RT РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ'М*
21	Е1118-0301-0103(РС280188)(РС296105)'1676.0,203''УСТАНОВКА РАДИАТОРА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО (АЛЮМИНИЕВОГО)'КВТ*
22	С1245-103-0110'1676''РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ'СЕКЦИЯ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	С1245-106-0101'588''КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ'ШТ.*
24	С1261-107-0855'147''ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ'ШТ.*
25	Е1116-0403-0101(РС296052)(РМ293246)'147''УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ НА МУФТОВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ, ДИАМЕТ ОТ 16 ДО 25 ММ'ШТ.*
26	Е1116-0403-0102(РС296052)(РМ293246)'4''УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ НА МУФТОВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ, ДИАМЕТР ОТ 32 ДО 40 ММ'ШТ.*
27	С1242-207-1202'147''КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'ШТ.*
28	С1242-207-1204'4''КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'ШТ.*
29	Е1116-0402-0105(РС295077)'147''УСТАНОВКА КЛАПАНА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ, ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО ОСЕВОГО (УГЛОВОГО РАДИАТОРНОГО)'ШТ.*
30	С1245-502-0102'147''КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, KVS 1,1 М3/Ч, Т ОТ 35°С ДО 80°С, ТМАХ 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 РЕЗЬБОЙ G 3/4", DN 20'ШТ.*
31	С1245-502-0301'147''ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОНТРОЛЕМ ОБРАТНОГО ПОТОКА ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0°С ДО 50°С, МОДЕЛЬ RTL, ТИПА IMI'ШТ.*
32	С1241-601-1302'294''МУФТА РАДИАТОРНАЯ РАЗЪЕМНАЯ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ПРОХОДНАЯ'ШТ.*
33	С1245-709-0102'294''ПАТРУБОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ DN 20'ШТ.*
34	Е1113-0203-0205'17,6''ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТОВКОЙ ГЛИФТАЛЕВОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ'М2*
35	Е1113-0203-0531'17,6''ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРУНТОВАННОЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ'М2*
36	Е1122-0701-0101'(10+38+55+8+120+929+1412).0,001''ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ДИАМЕТР 50 - 65 ММ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
37	Е1122-0701-0102'108.0,001''ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ДИАМЕТР 75 - 80 ММ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
38	Е1116-0701-0101'10+38+55+8+120+929+1412''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА ИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
39	Е1116-0701-0102'108''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА ИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
40	РКОЛЛЕКТОР- 9 ШТ*
41	Н43=9*
42	Е1118-0701-0201(РС158819)(РС159472)(РС296015)(РС296054)(РС296055)(РС296061)(РС296115)(РС296116)'1''СБОРКА И УСТАНОВКА ПОДАЮЩЕГО УЗЛА КОЛЛЕКТОРА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВОДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА 3 КВАРТИРЫ'1 УЗЕЛ*
43	Е1118-0701-0301(РС158819)(РС293281)(РС295075)(РС296015)(РС296016)(РС296055)(РС296061)(РС296115)(РМ182455)(РМ182638)(РМ182819)'1''СБОРК И УСТАНОВКА ОБРАТНОГО УЗЛА КОЛЛЕКТОРА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВОДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА 3 КВАРТИРЫ'1 УЗЕЛ*
44	С1242-207-1304'1''КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), УСИЛЕННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'ШТ.*
45	С1242-303-0103'1''КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 25'ШТ.*
46	С1245-509-0102'2''ГРУППА КОЛЛЕКТОРНАЯ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИМИ И ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 173 ММ'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
47	С1245-509-0211'4''КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ОТСЕЧНЫМИ КЛАПАНАМИ, НА ТРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ, DN 1"Х3/4"Е, L 148 ММ'ШТ.*
48	С1245-509-0305'2''АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КОМПЛЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРО'ШТ.*
49	С1245-509-0304'2''АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ГРУППА СЕРВИСНАЯ КОНЦЕВАЯ, С РУЧНЫМ ВОЗДУХООТВОДНЫМ КЛАПАНОМ'ШТ.*
50	С1241-602-0204'2''ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ'ШТ.*
51	С1245-509-0308'1''АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА 450 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 160 ММ'ШТ.*
52	С1241-601-0607'8''МУФТА-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ С ГИЛЬЗОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ'ШТ.
53	С1241-601-0305'2''МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х26 ММ'ШТ.*
54	С1245-509-0303'2.2''АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ'ШТ.*
55	С1241-609-0311'6''УГОЛЬНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 32Х1"'ШТ.*
56	С1241-601-0204'2''МУФТА ОБЖИМНАЯ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ'ШТ.*
57	Н43=1*
58	РВЕНТИЛЯЦИЯ*
59	Е1120-0102-0101(РМ188242)'8,75''ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ'М ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ*
60	Е1120-0102-0102'121,32''ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ*
61	Е1120-0102-0103'36,49+24,92''ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР СВЫШЕ 600 ДО 1000 ММ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ*
62	Е1120-0102-0110'16,57''ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР СВЫШЕ 1100 ДО 1600 ММ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ*
63	Е1120-0102-0109'37,12''ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР СВЫШЕ 900 ДО 1100 ММ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ*
64	Е1120-0102-0108'11,01''ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ДИАМЕТР СВЫШЕ 560 ДО 800 ММ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ*
65	Е1120-0102-0102'(0,1+0,1).2.0,5.4''ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ*
66	Е1120-0102-0103'(0,1+0,315).2.0,5.1''ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДА КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЙ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР СВЫШЕ 600 ДО 1000 ММ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ*
67	С1274-603-101003'5+7+5+3+1+1+6+1+2+2+3+3+1+1+6+5+3+2+2+4+5''ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ'ШТ.*
68	С1274-603-0101004'4''ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ Д 1000 ММ'ШТ.*
69	С1274-603-0101005'1''ШИБЕР В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА КАЗВЕНТКУРЫЛЫС KZ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ Д 1500 ММ'ШТ.*
70	С1246-301-0502'450''СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210'КГ*
71	Е1120-0202-0201(РС295937)'83+5''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПЛАСТИКОВОЙ (АЛЮМИНИЕВОЙ) РЕШЕТКИ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2'РЕШЕТКА*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
72	С1246-304-0503'4+4+5+4+1+1+1+2+3+2+1+7+7+2+1+4''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ'ШТ.
73	С1246-304-0577'4+2+2''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 250 ММ'ШТ.*
74	С1246-304-0507'6+2''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 200 ММ'ШТ.*
75	С1246-304-0509'1''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 300 ММ'ШТ.*
76	С1246-304-0528'1+1+2+1+2+2+2''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ'ШТ.*
77	С1246-304-0505'1+4+1''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 150 ММ'ШТ.*
78	С1246-304-0503'4.2''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ'ШТ.*
79	С1246-304-0509'2''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 300 ММ'ШТ.*
80	Е1120-0202-0101(РС296079)'18+2+3''УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2'РЕШЕТКА*
81	С1246-304-0653'1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 300 ДО 450 ММ РАЗМЕРАМИ 400 ММ Х 200 ММ'ШТ.*
82	С1246-304-0528'2''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ'ШТ.*
83	С1246-304-0503'1+1+1''ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ'ШТ.*
84	Е1120-0301-0101(РС296088)'18+5+10''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО, МАССА ДО 0,05 Т'ВЕНТИЛЯТОР*
85	С1246-401-0405'18''ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,33 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, QMAX 1250 М3/Ч, 220 В'КОМПЛЕКТ*
86	514-104-0226'3''ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-100, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 290 М3/ЧАС, Р 360 ПА, N 62 ВТ'ШТ.*
87	514-104-0228'2''ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВК-150, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, QMAX 720 М3/ЧАС, Р 338 ПА, N 95 ВТ'ШТ.*
88	С1246-409-0404'10''ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ AURA 2, Q 180 М3/ЧАС, Р 78 ПА, N 30 ВТ, ПОТОЛОЧНЫЙ'ШТ.*
89	Е1120-0402-0101'5''УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА, МАССА ДО 0,1 Т'КАЛОРИФЕР*
90	513-402-0303'2''ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-9, МОЩНОСТЬ 9 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1000 М3/ЧАС, РАЗМЕР 303Х310Х475 ММ'ШТ.*
91	513-402-0301'3''ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР КЭВ-3, МОЩНОСТЬ 3 КВТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 455 М3/ЧАС, РАЗМЕР 228Х220Х367 ММ'ШТ.*
92	Ц1308-0304-0501'18''УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ.*
93	С1274-702-1503004'18''РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПОВОРОТНЫЙ, 220-250 В, 300 ВТ, ТИПА SPL'ШТ.*
94	Е1126-0103-0401(РС135821)(РС144663)(РС295701)'10''ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ'М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ*
95	С1234-305-2002'10.1,15''РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,1 ММ, Т ОТ -80°С ДО +100°С, ЛС' 0,033 ВТ/(М·К) ПРИ +10°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 10000 ГОСТ 16381-77 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ'М2*
96	Е1126-0101-0701(РС295721)'3,95''ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ'М3 ИЗОЛЯЦИИ*
97	С1234-201-0301'1,08.3,95''МАТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 21880-2011 БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-35'М3*
98	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. ФОРМА 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Шифр стройки 12/2024

Наименование объекта - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-06

(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК)

(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ, ВК

Сметная стоимость	**9116,496**	ТЫС.ТНГ.
Средства на оплату труда	2839,637	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	0,526	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 116 496**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			2 832 355
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*1 379 208*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			39 949
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*7 282*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			4 175 735
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			2 068 457
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	526		
РАЗДЕЛ 1.		**СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1,Т3,Т4**				**2 119 428**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			1 021 147
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*497 285*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			15 248
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*1 153*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1 083 033

1	2	3	4	5	6	7
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	187		
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
1	**1116-0501-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТРОЙСТВО УЗЛА ВОДОМЕРНОГО, ПОСТАВЛЯЕМОГО НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННОГО В БЛОК, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТР ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ДО 80 ММ**	**УЗЕЛ**	**1**	**92 878**	**92 878**
		ИЗ НИХ:				
1.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			72 346	72 346
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			35 229	35 229
1.1.1	004-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	13,886	5 210	72 346
1.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2 914	2 914
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			694	694
1.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0742	14 138	1 049
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0742*	*2 760*	*205*
1.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,2614	265	334
1.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0424	13 023	552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0424*	*3 944*	*167*
1.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1166	8 392	979
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1166*	*2 760*	*322*
1.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			17 618	17 618
1.3.1	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,003	27 934	84
1.3.2	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	731	7
1.3.3	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	8,5	708	6 018
1.3.4	246-301-0501	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	12,4	775	9 610
1.3.5	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,25	392	1 274
1.3.6	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,53	1 154	612
1.3.7	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	446	9
1.3.8	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	426	4
2	**1118-0605-0107** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 100 ММ**	**ФИЛЬТР**	**1**	**10 690**	**10 690**
		ИЗ НИХ:				
2.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			9 327	9 327
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 541	4 541
2.1.1	004-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,7278	5 398	9 327

1	2	3	4	5	6	7
2.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1 040	1 040
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			245	245
2.2.1	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,9858	265	261
2.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0318	13 023	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0318*	*3 944*	*125*
2.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04346	8 392	365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,04346*	*2 760*	*120*
2.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			323	323
2.3.1	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,28	1 154	323
3	**244-301-0507** *РСНБ РК 2022*	**СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 50**	**ШТ.**	**1**	**68 645**	**68 645**
4	**242-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +75°С, PN 16, МАРКИ 30Ч39Р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**ШТ.**	**2**	**17 759**	**35 518**
5	**242-404-1605** *РСНБ РК 2022*	**ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	**ШТ.**	**1**	**66 916**	**66 916**
6	**241-119-0201** *РСНБ РК 2022*	**СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 15 ММ**	**ШТ.**	**2**	**184**	**368**
7	**245-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**МАНОМЕТР ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ - ОТ 0 ДО 6 БАР, КЛАСС ТОЧНОСТИ - 1,6/2,5, КОРПУС - ПЛАСТМАСС ABS, ПОДСОЕДИНЕНИЕ - ЛАТУНЬ**	**КОМПЛЕКТ**	**1**	**3 894**	**3 894**
8	**242-207-4301** *РСНБ РК 2022*	**КРАН ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА,Т ДО +130°С, PN 16, DN 15, МАРКИ11Б38БК ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**ШТ.**	**2**	**1 797**	**3 594**
9	**242-207-4601** *СПРСЦ 02.2025*	**КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ДРУГИХ НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**ШТ.**	**1**	**2 945**	**2 945**
10	**241-114-0121** *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-57Х3,0 ММ**	**ШТ.**	**2**	**1 065**	**2 130**
11	**241-116-0107** *РСНБ РК 2022*	**ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ШТ.**	**2**	**1 734**	**3 468**
12	**241-116-0110** *РСНБ РК 2022*	**ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ШТ.**	**2**	**3 495**	**6 990**
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
13	**241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ.**	**90**	**22**	**1 980**

1	2	3	4	5	6	7
14	**241-208-2503** ***РСНБ РК 2022***	**ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ**	**ШТ.**	**2**	**34**	**68**
15	**241-209-1902** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ.**	**3**	**27**	**81**
16	**241-209-2002** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ**	**ШТ.**	**45**	**29**	**1 305**
17	**241-209-2008** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х25Х32 ММ**	**ШТ.**	**25**	**52**	**1 300**
18	**241-209-2011** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 40Х32Х40 ММ**	**ШТ.**	**2**	**70**	**140**
19	**241-210-1003** ***РСНБ РК 2022***	**ПЕРЕХОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ**	**ШТ.**	**3**	**22**	**66**
20	**241-101-0111** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ**	**М**	**0,39**	**593**	**231**
21	**261-302-0445** ***РСНБ РК 2022***	**МУФТА РАЗЪЕМНАЯ МАРКИ ОГКМ**	**ШТ.**	**3**	**5 270**	**15 810**
22	**241-211-1804** ***РСНБ РК 2022***	**МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗМЕРАМИ 25Х1/2"**	**ШТ.**	**29**	**250**	**7 250**
23	**1116-0403-0101** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ НА МУФТОВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ, ДИАМЕТР ОТ 16 ДО 25 ММ**	**ШТ.**	**130**	**1 886**	**245 180**
		ИЗ НИХ:				
23.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 836	238 680
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			895	116 350
23.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	46,644	5 118	238 724
23.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8	1 040
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	130
23.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04134	8 392	347
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,04134*	*2 760*	*114*
23.2.2	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	7,79948	90	702
23.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			42	5 460
23.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00052	579 994	302
23.3.2	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	2,73	1 103	3 011
23.3.3	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,0702	31 625	2 220
24	**1116-0403-0102** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ НА МУФТОВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ, ДИАМЕТР ОТ 32 ДО 40 ММ**	**ШТ.**	**20**	**2 221**	**44 420**
		ИЗ НИХ:				
24.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 125	42 500
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 035	20 700

1	2	3	4	5	6	7
24.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,304	5 118	42 500
24.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			12	240
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			2	40
24.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01272	8 392	107
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,01272*	*2 760*	*35*
24.2.2	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	1,46704	90	132
24.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			84	1 680
24.3.1	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00014	579 994	81
24.3.2	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,76	1 103	838
24.3.3	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,0238	31 625	753
25	**242-207-0602** ***РСНБ РК 2022***	**КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**ШТ.**	**80**	**3 195**	**255 600**
26	**242-207-0603** ***РСНБ РК 2022***	**КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**ШТ.**	**50**	**5 026**	**251 300**
27	**242-207-0604** ***РСНБ РК 2022***	**КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**ШТ.**	**20**	**8 520**	**170 400**
28	**1117-0104-0108** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ**	**М ПОДВОДОК**	**26**	**2 820**	**73 320**
		ИЗ НИХ:				
28.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 555	40 430
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			757	19 682
28.1.1	004-0125	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,2872	4 354	40 436
28.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 265	32 890
28.2.1	244-104-0901	ШЛАНГ ГИБКИЙ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛИНОЙ 600 ММ	ШТ.	26	1 265	32 890
29	**1116-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ, ДИАМЕТР 25 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**158**	**1 298**	**205 084**
		ИЗ НИХ:				
29.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 261	199 238
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			615	97 170
29.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	35,1708	5 669	199 383
29.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			27	4 266
29.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,008374	13 023	109

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,008374*	*3 944*	*33*
29.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008374	8 392	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,008374*	*2 760*	*23*
29.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	11,170916	22	246
29.2.4	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	42,137968	90	3 792
29.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			10	1 580
29.3.1	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	120,712	6	724
29.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,632	1 186	750
30	**1116-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ, ДИАМЕТР 32 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**108**	**1 425**	**153 900**
		ИЗ НИХ:				
30.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 382	149 256
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			673	72 684
30.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	26,3304	5 669	149 267
30.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			32	3 456
30.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0091584	13 023	119
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0091584*	*3 944*	*36*
30.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0091584	8 392	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0091584*	*2 760*	*25*
30.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	6,101784	22	134
30.2.4	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	34,550064	90	3 110
30.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11	1 188
30.3.1	241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	66,42	10	664
30.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,432	1 186	512
31	**1116-0302-0104** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ, ДИАМЕТР 40 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**44**	**1 553**	**68 332**
		ИЗ НИХ:				
31.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 502	66 088
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			731	32 164
31.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	11,66	5 669	66 101
31.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			38	1 672
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	44
31.2.1	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0055968	13 023	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0055968*	*3 944*	*22*
31.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055968	8 392	47

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0055968*	*2 760*	*15*
31.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	2,0988	22	46
31.2.4	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	16,748424	90	1 507
31.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			13	572
31.3.1	241-221-0105	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	22,572	18	406
31.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,132	1 186	157
32	**241-205-1202** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ**	**М**	**78,21**	**278**	**21 742**
33	**241-205-1203** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ**	**М**	**35,64**	**450**	**16 038**
34	**241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ**	**М**	**78,21**	**278**	**21 742**
35	**241-205-2303** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ**	**М**	**71,28**	**450**	**32 076**
36	**241-205-2304** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х5,5 ММ**	**М**	**43,56**	**628**	**27 356**
37	**1116-0701-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА ИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**310**	**388**	**120 280**
		ИЗ НИХ:				
37.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			382	118 420
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			186	57 660
37.1.1	004-0153	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	16,461	7 176	118 124
37.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	620
37.2.1	324-105-0401	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	4,929	108	532
37.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			4	1 240
37.3.1	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,062	731	45
37.3.2	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,1	392	1 215
37.3.3	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,155	446	69
37.3.4	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,062	426	26
38	**1122-0701-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ДИАМЕТР 50 - 65 ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,31**	**278 682**	**86 391**
		ИЗ НИХ:				
38.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			273 749	84 862
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			133 299	41 323

1	2	3	4	5	6	7
38.1.1	004-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	17,8808	4 746	84 862
38.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			4 933	1 529
38.2.1	216-102-0401	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ 1692-85 МАРКИ А	Т	0,0001829	520 056	95
38.2.2	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,658	392	1 434
	РАЗДЕЛ 2.	**СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В2**				**3 356 466**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			626 702
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*305 110*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			12 733
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*2 337*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			648 574
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			2 068 457
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	116		
39	**1116-0401-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ НА ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ**	**ШТ.**	**5**	**26 911**	**134 555**
		ИЗ НИХ:				
39.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			14 359	71 795
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 992	34 960
39.1.1	004-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	13,78	5 210	71 794
39.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			643	3 215
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			130	650
39.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,053	14 138	749
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,053*	*2 760*	*146*
39.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,339	265	885
39.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,053	13 023	690
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,053*	*3 944*	*209*
39.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,106	8 392	890
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,106*	*2 760*	*293*
39.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11 909	59 545
39.3.1	241-116-0310	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	10	4 864	48 640
39.3.2	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,65	1 154	1 904
39.3.3	241-703-0401	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,26	1 493	388
39.3.4	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,01035	831 695	8 608

1	2	3	4	5	6	7
40	**519-101-1705** ***РСНБ РК 2022***	**ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**ШТ.**	**1**	**2 068 457**	**2 068 457**
41	**242-101-0603** ***РСНБ РК 2022***	**ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +75°С, PN 16, МАРКИ 30Ч39Р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**ШТ.**	**2**	**17 759**	**35 518**
42	**242-304-0103** ***РСНБ РК 2022***	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 16Ч6БР ГОСТ 33423-2015 DN 100**	**ШТ.**	**2**	**60 053**	**120 106**
43	**1122-0304-0103** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**ПРИВАРКА ФЛАНЦА К СТАЛЬНОМУ ТРУБОПРОВОДУ, ДИАМЕТР 100 ММ**	**ФЛАНЕЦ**	**8**	**5 323**	**42 584**
		ИЗ НИХ:				
43.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 555	36 440
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 218	17 744
43.1.1	004-0150	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,376	6 778	36 439
43.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			107	856
43.2.1	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,2256	265	855
43.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			661	5 288
43.3.1	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,32	2 280	5 290
44	**241-116-0110** ***РСНБ РК 2022***	**ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ШТ.**	**8**	**3 495**	**27 960**
45	**241-119-0206** ***РСНБ РК 2022***	**СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ШТ.**	**6**	**719**	**4 314**
46	**241-112-0138** ***РСНБ РК 2022***	**ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ**	**ШТ.**	**4**	**982**	**3 928**
47	**241-113-0113** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ**	**ШТ.**	**2**	**2 004**	**4 008**
48	**241-113-0117** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ**	**ШТ.**	**2**	**2 882**	**5 764**
49	**241-114-0126** ***РСНБ РК 2022***	**ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-89Х3,5 ММ**	**ШТ.**	**2**	**1 079**	**2 158**
50	**241-101-0127** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ**	**М**	**101**	**2 387**	**241 087**
51	**241-101-0128** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ**	**М**	**25**	**3 505**	**87 625**

1	2	3	4	5	6	7
52	**1116-0201-0204** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТР 80 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**101**	**4 028**	**406 828**
		ИЗ НИХ:				
52.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 585	362 085
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 746	176 346
52.1.1	004-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	68,2558	5 305	362 097
52.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			60	6 060
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			12	1 212
52.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,192708	14 138	2 725
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,192708*	*2 760*	*532*
52.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,10706	13 023	1 394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,10706*	*3 944*	*422*
52.2.3	331-101-0103	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,10706	9 698	1 038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,10706*	*2 760*	*295*
52.2.4	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	8,768214	103	903
52.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,824362	22	18
52.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			383	38 683
52.3.1	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,01	1 019	1 029
52.3.2	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,6968	502	852
52.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,6666	1 186	791
52.3.4	217-104-0102	ШПИЛЬКА ГОСТ ISO 8992-2015 РЕЗЬБОВАЯ	КГ	16,16	1 334	21 557
52.3.5	217-605-0109	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	КГ	1,717	6 196	10 639
52.3.6	241-216-0312	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 88-94, С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ.	33,33	118	3 933
53	**1116-0201-0206** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТР 100 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**25**	**4 852**	**121 300**
		ИЗ НИХ:				
53.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 330	108 250
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 108	52 700
53.1.1	004-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	20,405	5 305	108 249
53.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			94	2 350
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			19	475

1	2	3	4	5	6	7
53.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,1007	14 138	1 424
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1007*	*2 760*	*278*
53.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02915	13 023	380
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,02915*	*3 944*	*115*
53.2.3	331-101-0103	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,02915	9 698	283
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,02915*	*2 760*	*80*
53.2.4	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,6129	103	269
53.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,20405	22	4
53.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			428	10 700
53.3.1	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,3125	1 019	318
53.3.2	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,5625	502	282
53.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,165	1 186	196
53.3.4	217-104-0102	ШПИЛЬКА ГОСТ ISO 8992-2015 РЕЗЬБОВАЯ	КГ	4	1 334	5 336
53.3.5	217-605-0109	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	КГ	0,57	6 196	3 532
53.3.6	241-216-0313	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 99-105, С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ.	8,25	127	1 048
54	**1116-0701-0102** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА ИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**126**	**399**	**50 274**
		ИЗ НИХ:				
54.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			382	48 132
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			186	23 436
54.1.1	004-0153	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,6906	7 176	48 012
54.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	252
54.2.1	324-105-0401	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	2,0034	108	216
54.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			15	1 890
54.3.1	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0252	731	18
54.3.2	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4,788	392	1 877
54.3.3	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,063	446	28
54.3.4	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,0252	426	11
	РАЗДЕЛ 3.	**СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ К1**				**859 283**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			647 650
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*315 403*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1 500

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*450*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			210 133
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	120		
55	**241-208-3503** ***РСНБ РК 2022***	**ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ**	**ШТ.**	**41**	**144**	**5 904**
56	**241-208-3501** ***РСНБ РК 2022***	**ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ**	**ШТ.**	**20**	**40**	**800**
57	**241-209-2401** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ**	**ШТ.**	**11**	**65**	**715**
58	**241-209-2406** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ**	**ШТ.**	**30**	**231**	**6 930**
59	**241-209-2404** ***РСНБ РК 2022***	**ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х50Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ**	**ШТ.**	**5**	**163**	**815**
60	**241-212-0402** ***РСНБ РК 2022***	**КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ШТ.**	**5**	**430**	**2 150**
61	**241-220-0201** ***РСНБ РК 2022***	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ШТ.**	**14**	**100**	**1 400**
62	**241-220-0204** ***РСНБ РК 2022***	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ШТ.**	**13**	**238**	**3 094**
63	**1116-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ РАСТРУБНОЙ, ДИАМЕТР 50 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**50**	**3 346**	**167 300**
		ИЗ НИХ:				
63.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 341	167 050
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 627	81 350
63.1.1	004-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	30,95	5 398	167 068
63.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	150
63.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0053	14 138	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0053*	*2 760*	*15*
63.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0053	13 023	69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0053*	*3 944*	*21*
63.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0053	8 392	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0053*	*2 760*	*15*

1	2	3	4	5	6	7
63.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2	100
63.3.1	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,195	392	76
64	**1116-0301-0102** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06*	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ РАСТРУБНОЙ, ДИАМЕТР 100 ММ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**150**	**3 219**	**482 850**
		ИЗ НИХ:				
64.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			3 204	480 600
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 560	234 000
64.1.1	004-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	89,04	5 398	480 638
64.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			9	1 350
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	450
64.2.1	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0477	14 138	674
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0477*	*2 760*	*132*
64.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0318	13 023	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0318*	*3 944*	*125*
64.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0318	8 392	267
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0318*	*2 760*	*88*
64.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			6	900
64.3.1	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	2,355	392	923
65	**241-203-0402** *РСНБ РК 2022*	**ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ**	**М**	**49,9**	**511**	**25 499**
66	**241-203-0407** *РСНБ РК 2022*	**ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 100Х3,2 ММ**	**М**	**149,7**	**1 081**	**161 826**
	РАЗДЕЛ 4.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**2 781 319**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			536 856
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*261 410*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			10 468
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*3 342*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2 233 995
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	103		
67	**244-104-0406** *РСНБ РК 2022*	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ**	**ШТ.**	**1**	**5 876**	**5 876**
68	**244-104-0408** *РСНБ РК 2022*	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ**	**ШТ.**	**22**	**6 779**	**149 138**

1	2	3	4	5	6	7
69	**244-102-0601** ***РСНБ РК 2022***	**МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГОСТ 28535-90 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ НАКЛАДНАЯ РАЗМЕРАМИ 500Х600Х150 ММ**	**ШТ.**	**1**	**9 943**	**9 943**
70	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L ОТ 400 ДО 500 ММ, В 300 ММ**	**ШТ.**	**22**	**13 128**	**288 816**
71	**244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА**	**ШТ.**	**22**	**9 054**	**199 188**
72	**1117-0104-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА УНИТАЗА С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ**	**КОМПЛЕКТ**	**24**	**47 416**	**1 137 984**
		ИЗ НИХ:				
72.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			9 232	221 568
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			4 495	107 880
72.1.1	004-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	42,5232	5 210	221 546
72.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			178	4 272
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			59	1 416
72.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,104304	6 194	646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,104304*	*2 311*	*241*
72.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,427392	8 392	3 587
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,427392*	*2 760*	*1 180*
72.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	2,627952	22	58
72.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			38 006	912 144
72.3.1	244-101-0304	УНИТАЗ РАЗМЕРАМИ L 460 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	24	36 171	868 104
72.3.2	235-202-0119	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	5,424	2 117	11 483
72.3.3	244-104-0801	СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	24	1 357	32 568
73	**1117-0102-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ**	**КОМПЛЕКТ**	**1**	**6 534**	**6 534**
		ИЗ НИХ:				
73.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 388	5 388
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 624	2 624
73.1.1	004-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,0157	5 305	5 388
73.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			55	55
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			18	18
73.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,001272	6 194	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,001272*	*2 311*	*3*
73.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005406	8 392	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,005406*	*2 760*	*15*
73.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0795	22	2
73.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 091	1 091

1	2	3	4	5	6	7
73.3.1	244-104-0603	СИФОН ГОСТ 23289-94 ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЕ СТУ	ШТ.	1	815	815
73.3.2	235-202-0119	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	0,126	2 117	267
73.3.3	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,0003	31 625	9
74	**1117-0102-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА ОДИНОЧНОГО БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ**	**КОМПЛЕКТ**	**22**	**7 110**	**156 420**
		ИЗ НИХ:				
74.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 858	128 876
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 852	62 744
74.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	25,1812	5 118	128 877
74.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			161	3 542
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			54	1 188
74.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,086284	6 194	534
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,086284*	*2 311*	*199*
74.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,356796	8 392	2 994
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,356796*	*2 760*	*985*
74.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,166	22	26
74.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			1 091	24 002
74.3.1	244-104-0603	СИФОН ГОСТ 23289-94 ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЕ СТУ	ШТ.	22	815	17 930
74.3.2	235-202-0119	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	2,772	2 117	5 868
74.3.3	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,0066	31 625	209
75	**1117-0103-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ**	**ШТ.**	**23**	**4 234**	**97 382**
		ИЗ НИХ:				
75.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 206	96 738
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 048	47 104
75.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	17,066	5 669	96 747
75.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			28	644
75.2.1	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,299	731	219
75.2.2	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,598	446	267
75.2.3	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,299	426	127
76	**1117-0101-0501** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА ТРАПА, ДИАМЕТР 50 ММ**	**КОМПЛЕКТ**	**1**	**51 714**	**51 714**
		ИЗ НИХ:				
76.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 764	2 764
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 346	1 346

1	2	3	4	5	6	7
76.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,4876	5 669	2 764
76.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			109	109
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			36	36
76.2.1	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00318	6 194	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,00318*	*2 311*	*7*
76.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0106	8 392	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0106*	*2 760*	*29*
76.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			48 841	48 841
76.3.1	216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,0002	182 510	37
76.3.2	244-104-0305	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ, БОЛЬШОЙ	КОМПЛЕКТ	1	48 774	48 774
76.3.3	218-103-0208	КАБОЛКА	Т	0,00007	423 648	30
77	**1116-0802-0102** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА ШКАФА ПОЖАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, МАССА ДО 20 КГ**	**ШТ.**	**6**	**8 290**	**49 740**
		ИЗ НИХ:				
77.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			8 179	49 074
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			3 982	23 892
77.1.1	004-0132	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,9474	4 933	49 071
77.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			84	504
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			26	156
77.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6996	26	18
77.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,055968	8 392	470
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,055968*	*2 760*	*154*
77.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,8904	22	20
77.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			27	162
77.3.1	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,138	1 186	164
78	**248-307-0106** ***РСНБ РК 2022***	**ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320 НОК/НОБ**	**ШТ.**	**6**	**33 919**	**203 514**
79	**248-305-0106** ***РСНБ РК 2022***	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 10**	**ШТ.**	**12**	**12 597**	**151 164**
80	**1116-0404-0101** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,06***	**УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО, ДИАМЕТР 50 ММ**	**КРАН**	**6**	**45 651**	**273 906**
		ИЗ НИХ:				
80.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			5 408	32 448
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 633	15 798
80.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,724	5 669	32 449
80.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			331	1 986
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			88	528
80.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,272	16	20

1	2	3	4	5	6	7
80.2.2	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0636	14 138	899
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0636*	*2 760*	*176*
80.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1272	8 392	1 067
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1272*	*2 760*	*351*
80.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			39 912	239 472
80.3.1	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,06	731	44
80.3.2	244-401-0101	ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТ РК 1711-2007 ГР-50	ШТ.	18	959	17 262
80.3.3	244-402-0101	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ СТ РК 1714-2007 НАПОРНЫЙ ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М	60	1 214	72 840
80.3.4	244-403-0101	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ СТ РК 1718-2007 РС-50	ШТ.	6	997	5 982
80.3.5	242-303-0301	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	ШТ.	6	23 827	142 962
80.3.6	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,18	446	80
80.3.7	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,24	1 186	285
80.3.8	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,06	426	26

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-06

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	244-101-0304	УНИТАЗ РАЗМЕРАМИ L 460 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	24	36 171	868 104
2	244-101-0101	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L ОТ 400 ДО 500 ММ, В 300 ММ	ШТ.	22	13 128	288 816
3	242-207-0602	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	80	3 195	255 600
4	242-207-0603	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	50	5 026	251 300
5	241-101-0127	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	М	101	2 387	241 087
6	248-307-0106	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320 НОК/НОБ	ШТ.	6	33 919	203 514
7	244-104-0101	ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ.	22	9 054	199 188
8	242-207-0604	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	20	8 520	170 400
9	241-203-0407	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 100Х3,2 ММ	М	149,7	1 081	161 825,7
10	248-305-0106	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 10	ШТ.	12	12 597	151 164

1	2	3	4	5	6	7
11	244-104-0408	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	22	6 779	149 138
12	242-303-0301	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	ШТ.	6	23 827	142 962
13	242-304-0103	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 16Ч6БР ГОСТ 33423-2015 DN 100	ШТ.	2	60 053	120 106
14	241-101-0128	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ	М	25	3 505	87 625
15	244-402-0101	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ СТ РК 1714-2007 НАПОРНЫЙ ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М	60	1 214	72 840
16	242-101-0603	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +75°С, PN 16, МАРКИ 30Ч39Р ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.	4	17 759	71 036
17	244-301-0507	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 50	ШТ.	1	68 645	68 645
18	242-404-1605	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	ШТ.	1	66 916	66 916
19	244-104-0305	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ, БОЛЬШОЙ	КОМПЛЕКТ	1	48 774	48 774
20	241-116-0310	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	10	4 864	48 640
21	241-116-0110	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	10	3 495	34 950
22	244-104-0901	ШЛАНГ ГИБКИЙ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛИНОЙ 600 ММ	ШТ.	26	1 265	32 890
23	244-104-0801	СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	24	1 357	32 568
24	241-205-2303	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	71,28	450	32 076
25	241-205-2304	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х5,5 ММ	М	43,56	628	27 355,68
26	217-104-0102	ШПИЛЬКА ГОСТ ISO 8992-2015 РЕЗЬБОВАЯ	КГ	20,16	1 334	26 893,44
27	241-203-0402	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ	М	49,9	511	25 498,9
28	241-205-2302	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	78,21	278	21 742,38
29	241-205-1202	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	78,21	278	21 742,38

1	2	3	4	5	6	7
30	244-104-0603	СИФОН ГОСТ 23289-94 ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЕ СТУ	ШТ.	23	815	18 745
31	235-202-0119	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	8,322	2 117	17 617,67
32	244-401-0101	ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТ РК 1711-2007 ГР-50	ШТ.	18	959	17 262
33	241-205-1203	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	35,64	450	16 038
34	261-302-0445	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ МАРКИ ОГКМ	ШТ.	3	5 270	15 810
35	217-605-0109	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	КГ	2,287	6 196	14 170,25
36	244-102-0601	МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГОСТ 28535-90 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ НАКЛАДНАЯ РАЗМЕРАМИ 500Х600Х150 ММ	ШТ.	1	9 943	9 943
37	246-301-0501	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	12,4	775	9 610
38	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,01035	831 695	8 608,04
39	241-211-1804	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗМЕРАМИ 25Х1/2"	ШТ.	29	250	7 250
40	241-209-2406	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	30	231	6 930
41	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	17,346	392	6 799,63
42	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	8,5	708	6 018
43	244-403-0101	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ СТ РК 1718-2007 РС-50	ШТ.	6	997	5 982
44	241-208-3503	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	41	144	5 904
45	244-104-0406	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	1	5 876	5 876
46	241-113-0117	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.	2	2 882	5 764
47	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,32	2 280	5 289,6
48	241-119-0206	СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	6	719	4 314

1	2	3	4	5	6	7
49	241-113-0113	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	ШТ.	2	2 004	4 008
50	241-216-0312	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 88-94, С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ.	33,33	118	3 932,94
51	241-112-0138	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	ШТ.	4	982	3 928
52	245-701-0101	МАНОМЕТР ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ - ОТ 0 ДО 6 БАР, КЛАСС ТОЧНОСТИ - 1,6/2,5, КОРПУС - ПЛАСТМАСС ABS, ПОДСОЕДИНЕНИЕ - ЛАТУНЬ	КОМПЛЕКТ	1	3 894	3 894
53	218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	3,49	1 103	3 849,47
54	242-207-4301	КРАН ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА,Т ДО +130°С, PN 16, DN 15, МАРКИ11Б38БК ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	2	1 797	3 594
55	241-116-0107	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	1 734	3 468
56	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,1009	31 625	3 190,96
57	241-220-0204	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	13	238	3 094
58	242-207-4601	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ДРУГИХ НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	1	2 945	2 945
59	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,4056	1 186	2 853,04
60	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,46	1 154	2 838,84
61	241-114-0126	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-89Х3,5 ММ	ШТ.	2	1 079	2 158
62	241-212-0402	КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5	430	2 150
63	241-114-0121	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-57Х3,0 ММ	ШТ.	2	1 065	2 130
64	241-208-2502	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	90	22	1 980
65	241-220-0201	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	14	100	1 400
66	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,3225	1 019	1 347,63

1	2	3	4	5	6	7
67	241-209-2002	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ	ШТ.	45	29	1 305
68	241-209-2008	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х25Х32 ММ	ШТ.	25	52	1 300
69	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,2593	502	1 134,17
70	241-216-0313	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 99-105, С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ.	8,25	127	1 047,75
71	241-209-2404	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х50Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	5	163	815
72	241-208-3501	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	20	40	800
73	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	120,712	6	724,27
74	241-209-2401	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	11	65	715
75	241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	66,42	10	664,2
76	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	1,016	446	453,14
77	241-221-0105	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	22,572	18	406,3
78	241-703-0401	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,26	1 493	388,18
79	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00066	579 994	382,8
80	241-119-0201	СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2	184	368
81	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,4562	731	333,48
82	241-101-0111	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ	М	0,39	593	231,27
83	217-701-0308	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,4562	426	194,34
84	241-209-2011	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 40Х32Х40 ММ	ШТ.	2	70	140

1	2	3	4	5	6	7
85	216-102-0401	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ 1692-85 МАРКИ А	Т	0,0001829	520 056	95,12
86	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,003	27 934	83,8
87	241-209-1902	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	3	27	81
88	241-208-2503	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2	34	68
89	241-210-1003	ПЕРЕХОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ	ШТ.	3	22	66
90	216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,0002	182 510	36,5
91	218-103-0208	КАБОЛКА	Т	0,00007	423 648	29,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**4 175 954**
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
1	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.	1	2 068 457	2 068 457
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**			**2 068 457**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**6 244 410,53**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1580

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1580'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'12/2024'2-1'РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'РП'2'2-01-04-06'ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК)'РЧ, ВК'ОБЫДЕННЫЙ А.Н.'В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.*
3	F(49)'ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СМЕТНУЮ ЦЕНУ=ДА'НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА=НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ=ДА'ESTIMATE-CIPHER=2-0 04-06'ESTIMATE=ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК)'ПОДБОР ВЫСОТЫ СТРОК=ДА'РАЗДЕЛ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ=4'CONSTRUCTION=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'CONSTRUCTION-CIPHER=12/2024'OBJECT=РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'OBJECT-CIPHER=2-1*
4	РСИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1,Т3,Т4*
5	П2ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
6	Е1116-0501-0102(РС273974)(РС296019)(РС296074)(РС296299)'1''УСТРОЙСТВО УЗЛА ВОДОМЕРНОГО, ПОСТАВЛЯЕМОГО НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННОГО В БЛОК, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТР ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ДО 80 ММ'УЗЕЛ*
7	Е1118-0605-0107(РС373365)'1''УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 100 ММ'ФИЛЬТР*
8	С1244-301-0507'1''СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 50'ШТ.*
9	С1242-101-0603'2''ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +75°С, PN 16, МАРКИ 30Ч39Р ГОСТ 5762-2002 DN 100'ШТ.*
10	С1242-404-1605'1''ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100'ШТ.*
11	С1241-119-0201'2''СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 15 ММ'ШТ.*
12	С1245-701-0101'1''МАНОМЕТР ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ - ОТ 0 ДО 6 БАР, КЛАСС ТОЧНОСТИ - 1,6/2,5, КОРПУС - ПЛАСТМАСС ABS, ПОДСОЕДИНЕНИЕ - ЛАТУНЬ'КОМПЛЕКТ*
13	С1242-207-4301'2''КРАН ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА,Т ДО +130°С, PN 16, DN 15, МАРКИ11Б38БК ГОСТ 21345-2005 DN 15'ШТ.*
14	С1242-207-4601'1''КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ДРУГИХ НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 15'ШТ.*
15	С1241-114-0121'2''ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-57Х3,0 ММ'ШТ.*
16	С1241-116-0107'2''ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ'ШТ.*
17	С1241-116-0110'2''ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ'ШТ.*
18	П2ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
19	С1241-208-2502'90''ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ'ШТ.*
20	С1241-208-2503'2''ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ'ШТ.*
21	С1241-209-1902'3''ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ'ШТ.*
22	С1241-209-2002'45''ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	С1241-209-2008'25''ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х25Х32 ММ'ШТ.*
24	С1241-209-2011'2''ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 40Х32Х40 ММ'ШТ.*
25	С1241-210-1003'3''ПЕРЕХОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ'ШТ.*
26	С1241-101-0111'3.0,13''ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ'М*
27	С1261-302-0445'3''МУФТА РАЗЪЕМНАЯ МАРКИ ОГКМ'ШТ.*
28	С1241-211-1804'29''МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗМЕРАМИ 25Х1/2"'ШТ.*
29	Е1116-0403-0101(РС296052)(РМ293246)'80+50''УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ НА МУФТОВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ, ДИАМЕТР ОТ 16 ДО 25 ММ'ШТ.*
30	Е1116-0403-0102(РС296052)(РМ293246)'20''УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ НА МУФТОВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ, ДИАМЕТР ОТ 32 ДО 40 ММ'ШТ.*
31	С1242-207-0602'80''КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20'ШТ.*
32	С1242-207-0603'50''КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'ШТ.*
33	С1242-207-0604'20''КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В) С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'ШТ.*
34	Е1117-0104-0108(РМ373843РС373844=1)'26''УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ'М ПОДВОДОК*
35	Е1116-0302-0102(РС296009)(РМ296050)'79+79''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ, ДИАМЕТР 25 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
36	Е1116-0302-0103(РС296009)(РМ296050)'36+72''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ, ДИАМЕТР 32 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
37	Е1116-0302-0104(РС296009)(РМ296050)'44''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ, ДИАМЕТР 40 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
38	С1241-205-1202'79.0,99''ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ'М*
39	С1241-205-1203'36.0,99''ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ'М*
40	С1241-205-2302'79.0,99''ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ'М*
41	С1241-205-2303'72.0,99''ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ'М*
42	С1241-205-2304'44.0,99''ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х5,5 ММ'М*
43	Е1116-0701-0101'310''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА ИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
44	Е1122-0701-0101'310.0,001''ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ДИАМЕТР 50 - 65 ММ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
45	РСИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В2*
46	Е1116-0401-0103(РС296026)(РС296299)'1+2+2''УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ НА ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ НА ТРУБОПРОВОДЕ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ'ШТ.*
47	519-101-1705'1''ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'ШТ.*
48	С1242-101-0603'2''ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +75°С, PN 16, МАРКИ 30Ч39Р ГОСТ 5762-2002 DN 100'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
49	С1242-304-0103'2''КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 16Ч6БР ГОСТ 33423-2015 DN 100'ШТ.*
50	Е1122-0304-0103(РС296026)'8''ПРИВАРКА ФЛАНЦА К СТАЛЬНОМУ ТРУБОПРОВОДУ, ДИАМЕТР 100 ММ'ФЛАНЕЦ*
51	С1241-116-0110'8''ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ'ШТ.*
52	С1241-119-0206'6''СГОН СТАЛЬНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТРОМ 50 ММ'ШТ.*
53	С1241-112-0138'4''ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ'ШТ.*
54	С1241-113-0113'2''ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ'ШТ.*
55	С1241-113-0117'2''ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ'ШТ.*
56	С1241-114-0126'2''ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-89Х3,5 ММ'ШТ.*
57	С1241-101-0127'101''ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ'М*
58	С1241-101-0128'25''ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ'М*
59	Е1116-0201-0204(РМ296021)(РС373135)'101''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТ 80 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
60	Е1116-0201-0206(РМ296021)(РС373135)'25''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТР 100 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
61	Е1116-0701-0102'101+25''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА ИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 10 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
62	РСИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ К1*
63	С1241-208-3503'41''ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ'ШТ.
64	С1241-208-3501'20''ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ'ШТ.*
65	С1241-209-2401'11''ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ'ШТ.*
66	С1241-209-2406'30''ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ'ШТ.*
67	С1241-209-2404'5''ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х50Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ'ШТ.*
68	С1241-212-0402'5''КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ'ШТ.*
69	С1241-220-0201'14''РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ'ШТ.*
70	С1241-220-0204'3+10''РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ'ШТ.*
71	Е1116-0301-0101(РМ187490)(РС296009)(РМ296050)'50''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ РАСТРУБНОЙ, ДИАМЕТР 50 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
72	Е1116-0301-0102(РМ187490)(РС296009)(РМ296050)'150''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ РАСТРУБНОЙ, ДИАМЕТР 100 ММ'М ТРУБОПРОВОДА*
73	С1241-203-0402'50.0,998''ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ'М*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
74	С1241-203-0407'150.0,998''ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 100Х3,2 ММ'М*
75	РОБОРУДОВАНИЕ*
76	С1244-104-0406'1''СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ'ШТ.*
77	С1244-104-0408'22''СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ'ШТ.*
78	С1244-102-0601'1''МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГОСТ 28535-90 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ НАКЛАДНАЯ РАЗМЕРАМИ 500Х600Х150 ММ'ШТ.*
79	С1244-101-0101'22''УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ : ОТ 400 ДО 500 ММ, В 300 ММ'ШТ.*
80	С1244-104-0101'22''ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА'ШТ.*
81	Е1117-0104-0101'24''УСТАНОВКА УНИТАЗА С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ'КОМПЛЕКТ*
82	Е1117-0102-0201(РС187832)'1''УСТАНОВКА МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ'КОМПЛЕКТ*
83	Е1117-0102-0101(РС373838)'22''УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА ОДИНОЧНОГО БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ'КОМПЛЕКТ*
84	Е1117-0103-0101(РС296068)'23''УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ'ШТ.*
85	Е1117-0101-0501(РС395477РС245428)'1''УСТАНОВКА ТРАПА, ДИАМЕТР 50 ММ'КОМПЛЕКТ*
86	Е1116-0802-0102(РС296170)'6''УСТАНОВКА ШКАФА ПОЖАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, МАССА ДО 20 КГ'ШТ.*
87	С1248-307-0106'6''ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320 НОК/НОБ'ШТ.*
88	С1248-305-0106'6.2''ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 10'ШТ.*
89	Е1116-0404-0101'6''УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО, ДИАМЕТР 50 ММ'КРАН*
90	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. ФОРМА 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Шифр стройки 12/2024

Наименование объекта - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-07

(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ-ПС

(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ, ПС

Сметная стоимость	**9409,798**	ТЫС.ТНГ.
Средства на оплату труда	4687,380	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	0,907	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 409 798**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			4 685 722
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*2 452 468*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			13 931
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*1 658*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			4 278 579
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			431 566
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	907		
1	**1310-0701-0701** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**	**17 530**	**17 530**
		ИЗ НИХ:				
1.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			17 442	17 442
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			9 591	9 591
1.1.1	007-0147	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	3,0594	5 701	17 442
1.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			13	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			3	3

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0436	26	1
1.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000981	8 392	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,000981*	*2 760*	*3*
1.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,182575	22	4
1.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			75	75
1.3.1	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,063	1 186	75
2	**248-303-0234** *СПРСЦ 02.2025*	**ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ ППКОПУ R3-РУБЕЖ-2ОП**	**ШТ.**	**1**	**250 112**	**250 112**
3	**1310-0701-0303** *РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09*	**УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**	**29 661**	**29 661**
		ИЗ НИХ:				
3.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			29 479	29 479
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			16 208	16 208
3.1.1	007-0144	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	5,45	5 409	29 479
3.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	2
3.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1417	16	2
3.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			180	180
3.3.1	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00002	36 581	1
3.3.2	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000016	1 576 025	3
3.3.3	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000016	6 325 216	101
3.3.4	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,063	1 186	75
4	**248-306-0304** *РСНБ РК 2022*	**БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/2 RSR 2X17-P БР**	**ШТ.**	**1**	**21 627**	**21 627**
5	**1310-0701-0202** *РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09*	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**138**	**11 043**	**1 523 934**
		ИЗ НИХ:				
5.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			10 944	1 510 272
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 017	830 346
5.1.1	007-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	300,84	5 020	1 510 217
5.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	414
5.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,0672	16	385
5.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			96	13 248
5.3.1	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00138	36 581	50
5.3.2	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000069	1 576 025	109
5.3.3	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00069	6 325 216	4 364
5.3.4	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	7,314	1 186	8 674
6	**248-302-0230** *СПРСЦ 02.2025*	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212/101-64-PR-R3 БЕЗ Б/О**	**ШТ.**	**138**	**12 185**	**1 681 530**

1	2	3	4	5	6	7
7	**541-801-1605008** ***СПРСЦ 02.2025***	**БАЗОВОЕ ОСНОВАНИЕ W2.03 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С ДОП. КЛЕМАМИ ПОД ЭКРАН)**	**КОМПЛЕКТ**	**138**	**3 044**	**420 072**
8	**1310-0701-0203** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**11**	**14 216**	**156 376**
		ИЗ НИХ:				
8.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			14 111	155 221
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 759	85 349
8.1.1	007-0154	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	23,98	6 473	155 223
8.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	33
8.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,2781	16	36
8.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			102	1 122
8.3.1	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00022	36 581	8
8.3.2	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000044	1 576 025	7
8.3.3	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000044	6 325 216	278
8.3.4	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,693	1 186	822
9	**248-302-0536** ***СПРСЦ 02.2025***	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-11-А-R3**	**ШТ.**	**11**	**6 564**	**72 204**
10	**1310-0701-0302** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**15**	**29 571**	**443 565**
		ИЗ НИХ:				
10.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			29 479	442 185
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			16 208	243 120
10.1.1	007-0144	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	81,75	5 409	442 186
10.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	30
10.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,4715	16	24
10.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			90	1 350
10.3.1	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0003	36 581	11
10.3.2	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000009	1 576 025	14
10.3.3	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00009	6 325 216	569
10.3.4	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,63	1 186	747
11	**248-304-0174** ***СПРСЦ 02.2025***	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", ФОН ЗЕЛЕНЫЙ**	**ШТ.**	**15**	**9 385**	**140 775**
12	**1310-0701-0103** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ЛУЧ**	**2**	**9 749**	**19 498**
		ИЗ НИХ:				
12.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			9 662	19 324
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			5 313	10 626
12.1.1	007-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	3,706	5 214	19 323

1	2	3	4	5	6	7
12.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			87	174
12.2.1	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000024	1 576 025	4
12.2.2	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000024	6 325 216	152
12.2.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,016	1 186	19
13	**541-801-1605002** *СПРСЦ 02.2025*	**ИЗОЛЯТОР ШЛЕЙФА ИЗ-1-R3**	**ШТ.**	**2**	**5 747**	**11 494**
14	**1308-0105-0101** *РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09*	**МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРА КИСЛОТНОГО СТАЦИОНАРНОГО, ТИП С-1, СК-1**	**ШТ.**	**2**	**12 909**	**25 818**
		ИЗ НИХ:				
14.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			12 358	24 716
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 017	12 034
14.1.1	004-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,36	5 669	24 717
14.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			551	1 102
14.2.1	261-102-0131	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	328 457	20
14.2.2	217-603-0102	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	129	722
14.2.3	261-107-0374	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	114 283	229
14.2.4	217-701-0106	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	599 312	132
15	**248-306-0373** *СПРСЦ 02.2025*	**АККУМУЛЯТОР 12 В, 5 АХЧ СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ (ТИП К) АБ 1205К**	**ШТ.**	**2**	**15 541**	**31 082**
16	**1310-0701-0101** *РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09*	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**	**133 663**	**133 663**
		ИЗ НИХ:				
16.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			133 197	133 197
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			73 229	73 229
16.1.1	007-0143	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	25,07	5 313	133 197
16.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3	3
16.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1744	16	3
16.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			463	463
16.3.1	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000056	1 576 025	9
16.3.2	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000056	6 325 216	354
16.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,084	1 186	100
17	**248-305-1303** *СПРСЦ 02.2025*	**ПКУ-1 ПРОТ R3, ПРОГРАММАТОР АДРЕСНЫХ УТРОЙСТВ**	**ШТ.**	**1**	**72 318**	**72 318**
18	**1310-0202-0207** *РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 42*	**УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ИЛИ АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**	**86 091**	**86 091**
		ИЗ НИХ:				
18.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			78 519	78 519

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			43 164	43 164
18.1.1	007-0150	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	13,08	6 003	78 519
18.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			7 096	7 096
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 655	1 655
18.2.1	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,5995	11 837	7 096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,5995*	*2 760*	*1 655*
18.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			476	476
18.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00008	954 056	76
18.3.2	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00001	1 576 025	16
18.3.3	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00001	6 325 216	63
18.3.4	261-107-0784	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,01	809	8
18.3.5	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00002	216 777	4
18.3.6	261-404-0533	СКРЕПЫ 10Х2 ГОСТ Р 51177-2017	КГ	0,03	211	6
18.3.7	261-201-0361	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	246	5
18.3.8	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,21	1 186	249
18.3.9	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,01	4 837	48
18.3.10	217-701-0225	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	КГ	0,0024	445	1
19	**248-202-0607** ***СПРСЦ 02.2025***	**ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ SONAR SPM-C20025-AR / SPM-C20025-AW, МОЩНОСТЬ 250 ВТ**	**ШТ.**	**1**	**1 190 062**	**1 190 062**
20	**1310-0411-0207** ***РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,09 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28***	**ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ.**	**32**	**10 194**	**326 208**
		ИЗ НИХ:				
20.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			10 059	321 888
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			5 531	176 992
20.1.1	007-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	69,76	4 614	321 873
20.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			135	4 320
20.2.1	261-107-0227	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,352	5 631	1 982
20.2.2	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,48	4 837	2 322
21	**248-202-0501** ***РСНБ РК 2022***	**ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 3/1,5 ВТ SONAR SW-01W**	**ШТ.**	**32**	**14 825**	**474 400**
22	**1310-0702-0501** ***РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,09***	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ**	**ШТ.**	**3**	**2 804**	**8 412**
		ИЗ НИХ:				
22.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 789	8 367
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 534	4 602
22.1.1	007-0141	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	1,635	5 118	8 368
22.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			15	45

1	2	3	4	5	6	7
22.2.1	261-102-0216	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00003	175	0
22.2.2	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00015	36 581	5
22.2.3	217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,03	1 251	38
23	**248-201-0616** ***СПРСЦ 02.2025***	**ФИЛЬТР ОКОНЕЧНЫЙ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ МОДЕЛИ SONAR SFT-2300**	**ШТ.**	**3**	**30 259**	**90 777**
24	**1121-0201-0101** ***РСНБ РК 2024 К3ТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	**М**	**1 268**	**1 591**	**2 017 388**
		ИЗ НИХ:				
24.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 534	1 945 112
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			747	947 196
24.1.1	004-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	373,2992	5 210	1 944 889
24.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	6 340
24.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	54,67616	26	1 422
24.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,142016	13 023	1 849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,142016*	*3 944*	*560*
24.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1278144	8 392	1 073
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,1278144*	*2 760*	*353*
24.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	103,529664	22	2 278
24.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			52	65 936
24.3.1	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	152,16	300	45 648
24.3.2	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	5,072	2 250	11 412
24.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,6628	1 186	3 158
24.3.4	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	2,0288	3 256	6 606
25	**243-305-0302** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5**	**М**	**398,82**	**158**	**63 014**
26	**243-305-0301** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 1Х2Х0,5**	**М**	**892,5**	**86**	**76 755**
27	**243-305-0302** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5**	**М**	**2,04**	**158**	**322**
28	**247-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 120 ММ Х 80 ММ Х 50 ММ, IP56**	**ШТ.**	**15**	**1 674**	**25 110**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-07

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	248-302-0230	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212/101-64-PR-R3 БЕЗ Б/О	ШТ.	138	12 185	1 681 530
2	248-202-0607	ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ SONAR SPM-C20025-AR / SPM-C20025-AW, МОЩНОСТЬ 250 ВТ	ШТ.	1	1 190 062	1 190 062
3	248-202-0501	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 3/1,5 ВТ SONAR SW-01W	ШТ.	32	14 825	474 400
4	248-303-0234	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ ППКОПУ R3-РУБЕЖ-2ОП	ШТ.	1	250 112	250 112
5	248-304-0174	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", ФОН ЗЕЛЕНЫЙ	ШТ.	15	9 385	140 775
6	248-201-0616	ФИЛЬТР ОКОНЕЧНЫЙ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ МОДЕЛИ SONAR SFT-2300	ШТ.	3	30 259	90 777
7	243-305-0301	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 1Х2Х0,5	М	892,5	86	76 755
8	248-305-1303	ПКУ-1 ПРОТ R3, ПРОГРАММАТОР АДРЕСНЫХ УТРОЙСТВ	ШТ.	1	72 318	72 318
9	248-302-0536	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-11-А-R3	ШТ.	11	6 564	72 204
10	243-305-0302	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5	М	400,86	158	63 335,88
11	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	152,16	300	45 648
12	248-306-0373	АККУМУЛЯТОР 12 В, 5 АХЧ СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ (ТИП К) АБ 1205К	ШТ.	2	15 541	31 082

1	2	3	4	5	6	7
13	247-202-0301	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 120 ММ Х 80 ММ Х 50 ММ, IP56	ШТ.	15	1 674	25 110
14	248-306-0304	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/2 RSR 2X17-P БР	ШТ.	1	21 627	21 627
15	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	11,7358	1 186	13 918,66
16	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	5,072	2 250	11 412
17	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	2,0288	3 256	6 605,77
18	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00093	6 325 216	5 882,45
19	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,49	4 837	2 370,13
20	261-107-0227	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,352	5 631	1 982,11
21	217-603-0102	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	129	722,4
22	261-107-0374	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	114 283	228,57
23	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000102	1 576 025	160,75
24	217-701-0106	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	599 312	131,85
25	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00008	954 056	76,32
26	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00207	36 581	75,72
27	217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,03	1 251	37,53
28	261-102-0131	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	328 457	19,71
29	261-107-0784	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,01	809	8,09
30	261-404-0533	СКРЕПЫ 10Х2 ГОСТ Р 51177-2017	КГ	0,03	211	6,33
31	261-201-0361	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	246	4,92
32	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00002	216 777	4,34
33	217-701-0225	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	КГ	0,0024	445	1,07
34	261-102-0216	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00003	175	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**4 279 385**

1	2	3	4	5	6	7
ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА						
1	541-801-1605008 *СПРСЦ 02.2025*	БАЗОВОЕ ОСНОВАНИЕ W2.03 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С ДОП. КЛЕМАМИ ПОД ЭКРАН)	КОМПЛЕКТ	138	3 044	420 072
2	541-801-1605002 *СПРСЦ 02.2025*	ИЗОЛЯТОР ШЛЕЙФА ИЗ-1-R3	ШТ.	2	5 747	11 494
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**			**431 566**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**4 710 950,61**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1590

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1590'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'12/2024'2-1'РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'РП'2'2-01-04-07'ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ-ПС'РЧ, ПС'ОБЫДЕННЫЙ А.Н.'В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.*
3	F(49)'ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СМЕТНУЮ ЦЕНУ=ДА'НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА=НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ=ДА'ESTIMATE-CIPHER=2-0 04-07'ESTIMATE=ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ-ПС'CONSTRUCTION=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'CONSTRUCTION-CIPHER=12/2024'OBJECT=РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'OBJECT-CIPHER=2-1'ПОДБОР ВЫСОТЫ СТРОК=ДА'РАЗДЕЛ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ=4*
4	Ц13-100701-0701'1''ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
5	С1248-303-0234'1''ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ ППКОПУ R3-РУБЕЖ-2ОП'ШТ.*
6	Ц13-100701-0303'1''УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
7	С1248-306-0304'1''БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/2 RSR 2X17-P БР'ШТ.*
8	Ц13-100701-0202'138''ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
9	С1248-302-0230'138''ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212/101-64-PR-R3 БЕЗ Б/О'ШТ.*
10	541-801-1605008'138''БАЗОВОЕ ОСНОВАНИЕ W2.03 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С ДОП. КЛЕМАМИ ПОД ЭКРАН)'КОМПЛЕКТ*
11	Ц13-100701-0203'11''ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
12	С1248-302-0536'11''ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-11-А-R3'ШТ.*
13	Ц13-100701-0302'15''УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
14	С1248-304-0174'15''ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", ФОН ЗЕЛЕНЫЙ'ШТ.*
15	Ц13-100701-0103'2''ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ЛУЧ*
16	541-801-1605002'2''ИЗОЛЯТОР ШЛЕЙФА ИЗ-1-R3'ШТ.*
17	Ц1308-0105-0101'2''МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРА КИСЛОТНОГО СТАЦИОНАРНОГО, ТИП С-1, СК-1'ШТ.*
18	С1248-306-0373'2''АККУМУЛЯТОР 12 В, 5 АХЧ СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ (ТИП К) АБ 1205К'ШТ.*
19	Ц13-100701-0101'1''ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
20	С1248-305-1303'1''ПКУ-1 ПРОТ R3, ПРОГРАММАТОР АДРЕСНЫХ УТРОЙСТВ'ШТ.*
21	Ц13-100202-0207(Р20)'1''УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ИЛИ АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
22	С1248-202-0607'1''ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ ПОЖАРНЫЙ МОДЕЛИ SONAR SPM-C20025-AR / SPM-C20025-AW, МОЩНОСТЬ 250 ВТ'ШТ.*
23	Ц13-100411-0207(РС238263)'32''ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ'ШТ.*
24	С1248-202-0501'32''ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 3/1,5 ВТ SONAR SW-01W'ШТ.*
25	Ц13-100702-0501'3''КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ'ШТ.*
26	С1248-201-0616'3''ФИЛЬТР ОКОНЕЧНЫЙ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ МОДЕЛИ SONAR SFT-2300'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	E1121-0201-0101(PC296125)(PM296162)'2+875+391''ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2'М*
28	C1243-305-0302'391.1,02''КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5'М*
29	C1243-305-0301'875.1,02''КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 1Х2Х0,5'М*
30	C1243-305-0302'2.1,02''КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5'М*
31	C1247-202-0301'15''КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 120 ММ Х 80 ММ Х 50 ММ, IP56'ШТ.*
32	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. ФОРМА 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Шифр стройки 12/2024

Наименование объекта - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-08

(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СС

(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ, ПС

Сметная стоимость	**14754,265**	ТЫС.ТНГ.
Средства на оплату труда	5383,316	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	1,044	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14 754 265**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			5 379 426
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*2 630 353*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			34 216
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*3 890*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			9 224 756
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			115 867
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	1 044		
1	**1308-0304-0304** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТАНОВКА ШКАФА (ПУЛЬТА) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ**	**ШТ.**	**1**	**16 970**	**16 970**
		ИЗ НИХ:				
1.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			12 836	12 836
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			6 250	6 250
1.1.1	004-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	5 888	12 836
1.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			3 906	3 906

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1 174	1 174
1.2.1	311-601-2102	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,2398	120	29
1.2.2	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,7739	265	205
1.2.3	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0763	13 023	994
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0763*	*3 944*	*301*
1.2.4	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,2398	8 497	2 038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,2398*	*2 760*	*662*
1.2.5	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0763	8 392	640
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0763*	*2 760*	*211*
1.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			228	228
1.3.1	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0001	954 056	95
1.3.2	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	1 154	115
1.3.3	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,00002	893 907	18
2	**1310-1001-0902** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27***	**МОНТАЖ И РАСКЛЮЧЕНИЕ ШКАФА С ПАТЧ ПАНЕЛЬЮ**	**ШТ.**	**1**	**28 480**	**28 480**
		ИЗ НИХ:				
2.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			28 474	28 474
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			15 652	15 652
2.1.1	007-0130	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	6,773	4 204	28 474
2.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			6	6
2.2.1	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,2725	22	6
3	**1310-0202-0203** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 42***	**КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И СТАТИВОМ, ЕМКОСТЬ ДО 25 НОМЕРОВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**НОМЕР**	**6**	**24 028**	**144 168**
		ИЗ НИХ:				
3.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			19 630	117 780
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			10 791	64 746
3.1.1	007-0150	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	19,62	6 003	117 779
3.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1 677	10 062
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			391	2 346
3.2.1	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,8502	11 837	10 064
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,8502*	*2 760*	*2 347*
3.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			2 721	16 326
3.3.1	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0006	36 581	22
3.3.2	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00402	954 056	3 835
3.3.3	261-107-0914	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,06	939	56
3.3.4	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00012	1 576 025	189

1	2	3	4	5	6	7
3.3.5	261-107-0419	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00012	579 055	69
3.3.6	261-201-0605	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	ЛИСТ	0,12	586	70
3.3.7	261-107-0464	ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ	Т	0,00006	694 932	42
3.3.8	261-107-0622	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10 ШТ.	6	505	3 030
3.3.9	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00018	6 325 216	1 139
3.3.10	261-107-0784	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,06	809	49
3.3.11	261-107-0806	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,06	3 606	216
3.3.12	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00012	216 777	26
3.3.13	261-404-0533	СКРЕПЫ 10Х2 ГОСТ Р 51177-2017	КГ	0,12	211	25
3.3.14	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,504	1 186	598
3.3.15	261-107-0961	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	1,8	1 438	2 588
3.3.16	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,9	4 837	4 353
3.3.17	217-701-0225	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	КГ	0,024	445	11
4	**248-102-1911** ***СПРСЦ 02.2025***	**ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ТИПА HYPERLINE, TTB 27U, РАЗМЕРАМИ 600X600 ММ, С ПЕРЕДНЕЙ СТЕКЛЯННОЙ И ЗАДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЬМИ**	**ШТ.**	**1**	**497 786**	**497 786**
5	**248-102-2901** ***СПРСЦ 02.2025***	**МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ТИПА ITK, 1U, 2 ВЕНТИЛЯТОРА С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОСТАТОМ**	**ШТ.**	**1**	**62 067**	**62 067**
6	**248-102-3702** ***СПРСЦ 02.2025***	**ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ТИПА ITK, 1U, КАТЕГОРИЯ 5E UTP, 24 ПОРТА (DUAL) С КАБЕЛЬНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ**	**ШТ.**	**1**	**17 913**	**17 913**
7	**248-404-0714** ***СПРСЦ 02.2025***	**КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM24G-4S REV.2**	**ШТ.**	**5**	**515 139**	**2 575 695**
8	**248-404-0719** ***СПРСЦ 02.2025***	**КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM8G-12SP**	**ШТ.**	**1**	**1 840 954**	**1 840 954**
9	**243-901-0122** ***РСНБ РК 2022***	**БОКС КРОССОВЫЙ С СИСТЕМОЙ ВРЕЗНОГО КОНТАКТА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В АБОНЕНТСКИХ КРОССАХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФАХ МАРКИ КС-К-200/200**	**ШТ.**	**1**	**21 910**	**21 910**
10	**248-404-0903** ***СПРСЦ 02.2025***	**ВИДЕОСЕРВЕР RV-SE2300, ОПЕРАТОР ECO, СЕРВЕР ЗАПИСИ ДО 32 IP КАМЕР**	**ШТ.**	**1**	**1 824 094**	**1 824 094**
11	**248-404-0307** ***РСНБ РК 2022***	**ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 10ТБ**	**ШТ.**	**2**	**168 156**	**336 312**
12	**248-102-3503** ***СПРСЦ 02.2025***	**БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА HYPERLINE, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК SCHUKO, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2.5М (3Х1.5ММ2) С ВИЛКОЙ SCHUKO 16А, 250В**	**ШТ.**	**2**	**27 246**	**54 492**
13	**248-201-0630** ***СПРСЦ 02.2025***	**БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ МОДЕЛИ SONAR SPD-3322-SE**	**ШТ.**	**1**	**558 839**	**558 839**
14	**521-101-0401027** ***СПРСЦ 02.2025***	**ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2X12V/9 AH, AVR 175-275V, 2 РОЗЕТ.**	**ШТ.**	**1**	**71 339**	**71 339**
15	**1311-0401-0701** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4**	**4 762**	**19 048**
		ИЗ НИХ:				
15.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 671	18 684

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 568	10 272
15.1.1	007-0131	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,36	4 285	18 683
15.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			91	364
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			30	120
15.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0436	8 392	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0436*	*2 760*	*120*
16	**541-801-2807001** ***СПРСЦ 02.2025***	**ТРАНСИВЕР ТИПА NSGATE POE NSGATE NSBON-47 ВХОД 802.3AF/AT/BT POE**	**ВЫХОД 24 В PASSIVE POE 10/100/1000Т**	**ШТ,**	**4**	**11 132**
17	**1310-0906-0603** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ**	**РАЗЪЕМ**	**8**	**1 094**	**8 752**
		ИЗ НИХ:				
17.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 094	8 752
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			602	4 816
17.1.1	007-0160	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 6). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	1,2208	7 174	8 758
18	**243-906-2401** ***СПРСЦ 02.2025***	**ПАТЧ-КОРД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH**	**ШТ.**	**4**	**5 687**	**22 748**
19	**1121-0201-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	**М**	**46**	**1 591**	**73 186**
		ИЗ НИХ:				
19.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 534	70 564
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			747	34 362
19.1.1	004-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	13,5424	5 210	70 556
19.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	230
19.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,98352	26	52
19.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,005152	13 023	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,005152*	*3 944*	*20*
19.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0046368	8 392	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0046368*	*2 760*	*13*
19.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3,755808	22	83
19.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			52	2 392
19.3.1	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	5,52	300	1 656
19.3.2	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,184	2 250	414
19.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0966	1 186	115
19.3.4	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,0736	3 256	240

1	2	3	4	5	6	7
20	**243-107-2502** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LSLTX 3Х1,5 (ОК)-0,66**	**М**	**6,12**	**469**	**2 870**
21	**243-304-0133** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52**	**М**	**40,8**	**121**	**4 937**
22	**1121-0402-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО ИЛИ ДВУХКЛАВИШНОГО, ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**78**	**1 079**	**84 162**
		ИЗ НИХ:				
22.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 062	82 836
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			517	40 326
22.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	16,1772	5 118	82 795
22.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1	78
22.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,04368	26	1
22.2.2	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0078624	8 392	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0078624*	*2 760*	*22*
22.2.3	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,078624	22	2
22.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			16	1 248
22.3.1	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	1,5912	594	945
22.3.2	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,0858	3 256	279
23	**274-702-1203003** ***СПРСЦ 02.2025***	**РОЗЕТКА UTP ТИПА LEGRAND СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, МОДЕЛИ NILOE, RJ45, CAT5E, IP 20**	**ШТ.**	**78**	**3 195**	**249 210**
24	**1121-0302-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛА) ПОЛИМЕРНОГО, ПЕРИМЕТР ДО 160 ММ**	**М**	**40**	**1 299**	**51 960**
		ИЗ НИХ:				
24.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 271	50 840
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			619	24 760
24.1.1	004-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,12	5 025	50 853
24.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			7	280
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	40
24.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,2096	16	19
24.2.2	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,016	37	75
24.2.3	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,688	26	70
24.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00896	8 392	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,00896*	*2 760*	*25*
24.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	2,576	22	57
24.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			21	840
24.3.1	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,72	1 186	854

1	2	3	4	5	6	7
25	**1121-0302-0103** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛА) ПОЛИМЕРНОГО, ПЕРИМЕТР ДО 320 ММ**	**М**	**210**	**2 014**	**422 940**
		ИЗ НИХ:				
25.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 959	411 390
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			954	200 340
25.1.1	004-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	81,858	5 025	411 336
25.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			12	2 520
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			1	210
25.2.1	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,7008	16	203
25.2.2	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	10,584	37	392
25.2.3	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	28,224	26	734
25.2.4	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07056	8 392	592
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,07056*	*2 760*	*195*
25.2.5	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	27,048	22	595
25.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			43	9 030
25.3.1	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	7,56	1 186	8 966
26	**1121-0301-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ**	**М**	**2 360**	**1 482**	**3 497 520**
		ИЗ НИХ:				
26.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 466	3 459 760
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			713	1 682 680
26.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	676,14	5 118	3 460 485
26.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	11 800
26.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	58,94336	26	1 533
26.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,079296	13 023	1 033
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,079296*	*3 944*	*313*
26.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,052864	8 392	444
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,052864*	*2 760*	*146*
26.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	111,54304	22	2 454
26.2.5	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	84,5824	90	7 612
26.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11	25 960
26.3.1	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2 289,2	6	13 735
26.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	9,61464	1 186	11 403
27	**243-907-0115** ***РСНБ РК 2022***	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ**	**М**	**61,8**	**693**	**42 827**
28	**243-907-0110** ***РСНБ РК 2022***	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ**	**М**	**30,9**	**436**	**13 472**

1	2	3	4	5	6	7
29	**243-907-0108** ***РСНБ РК 2022***	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ**	**М**	**41,2**	**247**	**10 176**
30	**243-907-0115** ***РСНБ РК 2022***	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ**	**М**	**123,6**	**693**	**85 655**
31	**241-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**30,3**	**88**	**2 666**
32	**247-214-1603** ***СПРСЦ 02.2025***	**РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ NEW3, RJ-45 8-ПРОВОДНАЯ (ИНТЕРНЕТ)**	**ШТ.**	**156**	**1 654**	**258 024**
33	**241-207-1702** ***СПРСЦ 02.2025***	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ЗОНДОМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**2 353,3**	**140**	**329 462**
34	**1121-0101-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОМ КОРОБЕ (КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ) ПРОВОДА, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	**М**	**250**	**324**	**81 000**
		ИЗ НИХ:				
34.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			307	76 750
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			150	37 500
34.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	15	5 118	76 770
34.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			1	250
34.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,22	26	84
34.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0056	13 023	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0056*	*3 944*	*22*
34.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	8 392	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0056*	*2 760*	*15*
34.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	6,104	22	134
34.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			16	4 000
34.3.1	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	1	2 250	2 250
34.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,525	1 186	623
34.3.3	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,4	3 256	1 302
35	**1121-0101-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОЙ ТРУБЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ РУКАВЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	**М**	**2 360**	**462**	**1 090 320**
		ИЗ НИХ:				
35.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			441	1 040 760
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			215	507 400
35.1.1	004-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	196,116	5 305	1 040 395
35.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	4 720
35.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	30,3968	26	790
35.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,079296	13 023	1 033

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,079296*	*3 944*	*313*
35.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,052864	8 392	444
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,052864*	*2 760*	*146*
35.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	57,62176	22	1 268
35.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	12,68736	157	1 992
35.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	44 840
35.3.1	252-207-3974	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	0,2832	23 535	6 665
35.3.2	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	9,44	2 250	21 240
35.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	4,956	1 186	5 878
35.3.4	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	3,776	3 256	12 295
36	**243-304-0133** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52**	**М**	**2 469,94**	**121**	**298 863**
37	**243-503-0202** ***СПРСЦ 02.2025***	**КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ ТИПА HYPERLINE 9/125 (SMF-28 ULTRA), ОДНОМОДОВЫЙ, 4 ВОЛОКНА, ПЛОТНОЕ БУФЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОБОЛОЧКА LSZH, НГ(А)-HF**	**М**	**10,3**	**866**	**8 920**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-08

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	248-404-0714	КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM24G-4S REV.2	ШТ.	5	515 139	2 575 695
2	248-404-0719	КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM8G-12SP	ШТ.	1	1 840 954	1 840 954
3	248-404-0903	ВИДЕОСЕРВЕР RV-SE2300, ОПЕРАТОР ECO, СЕРВЕР ЗАПИСИ ДО 32 IP КАМЕР	ШТ.	1	1 824 094	1 824 094
4	248-201-0630	БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ МОДЕЛИ SONAR SPD-3322-SE	ШТ.	1	558 839	558 839
5	248-102-1911	ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ТИПА HYPERLINE, TTB 27U, РАЗМЕРАМИ 600X600 ММ, С ПЕРЕДНЕЙ СТЕКЛЯННОЙ И ЗАДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЬМИ	ШТ.	1	497 786	497 786
6	248-404-0307	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 10ТБ	ШТ.	2	168 156	336 312
7	241-207-1702	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ЗОНДОМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	2 353,3	140	329 462
8	243-304-0133	КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52	М	2 510,74	121	303 799,54
9	247-214-1603	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ NEW3, RJ-45 8-ПРОВОДНАЯ (ИНТЕРНЕТ)	ШТ.	156	1 654	258 024
10	274-702-1203003	РОЗЕТКА UTP ТИПА LEGRAND СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, МОДЕЛИ NILOE, RJ45, CAT5E, IP 20	ШТ.	78	3 195	249 210
11	243-907-0115	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ X 60 ММ	М	185,4	693	128 482,2
12	248-102-2901	МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ТИПА ITK, 1U, 2 ВЕНТИЛЯТОРА С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОСТАТОМ	ШТ.	1	62 067	62 067

1	2	3	4	5	6	7
13	248-102-3503	БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА HYPERLINE, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК SCHUKO, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2.5М (3Х1.5ММ2) С ВИЛКОЙ SCHUKO 16А, 250В	ШТ.	2	27 246	54 492
14	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	23,97624	1 186	28 435,82
15	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	10,624	2 250	23 904
16	243-906-2401	ПАТЧ-КОРД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH	ШТ.	4	5 687	22 748
17	243-901-0122	БОКС КРОССОВЫЙ С СИСТЕМОЙ ВРЕЗНОГО КОНТАКТА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В АБОНЕНТСКИХ КРОССАХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФАХ МАРКИ КС-К-200/200	ШТ.	1	21 910	21 910
18	248-102-3702	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ТИПА ITK, 1U, КАТЕГОРИЯ 5E UTP, 24 ПОРТА (DUAL) С КАБЕЛЬНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ	ШТ.	1	17 913	17 913
19	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	4,3354	3 256	14 116,06
20	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2 289,2	6	13 735,2
21	243-907-0110	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ	М	30,9	436	13 472,4
22	243-907-0108	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ	М	41,2	247	10 176,4
23	243-503-0202	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ ТИПА HYPERLINE 9/125 (SMF-28 ULTRA), ОДНОМОДОВЫЙ, 4 ВОЛОКНА, ПЛОТНОЕ БУФЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОБОЛОЧКА LSZH, НГ(А)-HF	М	10,3	866	8 919,8
24	252-207-3974	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	0,2832	23 535	6 665,11
25	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,9	4 837	4 353,3
26	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00412	954 056	3 930,71
27	261-107-0622	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10 ШТ.	6	505	3 030
28	243-107-2502	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LSLTX 3Х1,5 (ОК)-0,66	М	6,12	469	2 870,28
29	241-207-0202	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	30,3	88	2 666,4
30	261-107-0961	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	1,8	1 438	2 588,4
31	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	5,52	300	1 656

1	2	3	4	5	6	7
32	261-107-0966	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00018	6 325 216	1 138,54
33	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	1,5912	594	945,17
34	261-107-0806	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,06	3 606	216,36
35	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00012	1 576 025	189,12
36	217-302-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1	1 154	115,4
37	261-201-0605	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	ЛИСТ	0,12	586	70,32
38	261-107-0419	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00012	579 055	69,49
39	261-107-0914	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,06	939	56,34
40	261-107-0784	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ ПХВ-305 ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ	КГ	0,06	809	48,54
41	261-107-0464	ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ	Т	0,00006	694 932	41,7
42	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00012	216 777	26,01
43	261-404-0533	СКРЕПЫ 10Х2 ГОСТ Р 51177-2017	КГ	0,12	211	25,32
44	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0006	36 581	21,95
45	236-203-0109	ЭМАЛЬ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	Т	0,00002	893 907	17,88
46	217-701-0225	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 18300-87	КГ	0,024	445	10,68
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**9 225 300**
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
1	521-101-0401027 *СПРСЦ 02.2025*	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2X12V/9 AH, AVR 175-275V, 2 РОЗЕТ.	ШТ.	1	71 339	71 339
2	541-801-2807001 *СПРСЦ 02.2025*	ТРАНСИВЕР ТИПА NSGATE POE NSGATE NSBON-47 ВХОД 802.3AF/AT/BT POE	ВЫХОД 24 В PASSIVE POE 10/100/1000 Т	ШТ,	4	11 132

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**			**115 867**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**9 341 167,44**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1600

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1600'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'12/2024'2-1'РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'РП'2'2-01-04-08'ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СС'РЧ, ПС'ОБЫДЕННЫЙ А.Н.'В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.*
3	F(49)'ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СМЕТНУЮ ЦЕНУ=ДА'НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА=НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ=ДА'ESTIMATE-CIPHER=2-0 04-08'ESTIMATE=ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СС'CONSTRUCTION=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'CONSTRUCTION-CIPHER=12/2024'OBJECT=РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'OBJECT-CIPHER=2-1'ПОДБОР ВЫСОТЫ СТРОК=ДА'РАЗДЕЛ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ=4*
4	Ц1308-0304-0304'1''УСТАНОВКА ШКАФА (ПУЛЬТА) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ'ШТ.*
5	Ц13-101001-0902'1''МОНТАЖ И РАСКЛЮЧЕНИЕ ШКАФА С ПАТЧ ПАНЕЛЬЮ'ШТ.*
6	Ц13-100202-0203(Р20)'5+1''КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И СТАТИВОМ, ЕМКОСТЬ ДО 25 НОМЕРОВ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'НОМЕР*
7	С1248-102-1911'1''ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ТИПА HYPERLINE, ТТВ 27U, РАЗМЕРАМИ 600Х600 ММ, С ПЕРЕДНЕЙ СТЕКЛЯННОЙ И ЗАДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЬМИ'ШТ.*
8	С1248-102-2901'1''МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ТИПА ITK, 1U, 2 ВЕНТИЛЯТОРА С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОСТАТОМ'ШТ.*
9	С1248-102-3702'1''ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ТИПА ITK, 1U, КАТЕГОРИЯ 5E UTP, 24 ПОРТА (DUAL) С КАБЕЛЬНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ'ШТ.*
10	С1248-404-0714'5''КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM24G-4S REV.2'ШТ.*
11	С1248-404-0719'1''КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ RVI-2NSM8G-12SP'ШТ.*
12	С1243-901-0122'1''БОКС КРОССОВЫЙ С СИСТЕМОЙ ВРЕЗНОГО КОНТАКТА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В АБОНЕНТСКИХ КРОССАХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФАХ МАРКИ КС-К-200/200'ШТ.*
13	С1248-404-0903'1''ВИДЕОСЕРВЕР RV-SE2300, ОПЕРАТОР ECO, СЕРВЕР ЗАПИСИ ДО 32 IP КАМЕР'ШТ.*
14	С1248-404-0307'2''ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 10ТБ'ШТ.*
15	С1248-102-3503'2''БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА HYPERLINE, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК SCHUKO, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2.5М (3Х1.5ММ2) С ВИЛКОЙ SCHUKO 16А, 250В'ШТ.*
16	С1248-201-0630'1''БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ МОДЕЛИ SONAR SPD-3322-SE'ШТ.*
17	521-101-0401027'1''ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2X12V/9 AH, AVR 175-275V, 2 РОЗЕТ.'ШТ.*
18	Ц13-110401-0701'4''БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
19	541-801-2807001'4''ТРАНСИВЕР ТИПА NSGATE POE NSGATE NSBON-47 ВХОД 802.3AF/AT/BT POE
20	Ц13-100906-0603'4.2''МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ'РАЗЪЕМ*
21	С1243-906-2401'4''ПАТЧ-КОРД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH'ШТ.*
22	Е1121-0201-0101(РС296125)(РМ296162)'46''ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2'М*
23	С1243-107-2502'6.1,02''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LSLTX 3Х1,5 (ОК)-0,66'М*
24	С1243-304-0133'40.1,02''КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52'М*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	E1121-0402-0102(РС296168)'78''УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО ИЛИ ДВУХКЛАВИШНОГО, ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ'ШТ.*
26	C1274-702-1203003'78''РОЗЕТКА UTP ТИПА LEGRAND СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, МОДЕЛИ NILOE, RJ45, CAT5E, IP 20'ШТ.*
27	E1121-0302-0102(РС296142)(РМ296144)'40''ПРОКЛАДКА КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛА) ПОЛИМЕРНОГО, ПЕРИМЕТР ДО 160 ММ'М*
28	E1121-0302-0103(РС296142)(РМ296144)'30+60+60+60''ПРОКЛАДКА КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛА) ПОЛИМЕРНОГО, ПЕРИМЕТР ДО 320 ММ'М*
29	E1121-0301-0201(РС296009)(РМ296048)(РМ296163)'30+20+2310''ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ'М*
30	C1243-907-0115'60.1,03''КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ'М*
31	C1243-907-0110'30.1,03''КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ'М*
32	C1243-907-0108'40.1,03''КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ'М*
33	C1243-907-0115'120.1,03''КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ'М*
34	C1241-207-0202'30.1,01''ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'М*
35	C1247-214-1603'78+78''РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ NEW3, RJ-45 8-ПРОВОДНАЯ (ИНТЕРНЕТ)'ШТ.*
36	C1241-207-1702'20.1,01+2310.1,01''ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ЗОНДОМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'М*
37	E1121-0101-0201(РС296127)(РМ296162)'60+30+40+120''ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОМ КОРОБЕ (КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ) ПРОВОДА, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2'М*
38	E1121-0101-0102(РС296127)(РМ296162)'30+20+2310''ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОЙ ТРУБЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ РУКАВЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2'М*
39	C1243-304-0133'2398.1,03''КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52'М*
40	C1243-503-0202'10.1,03''КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ ТИПА HYPERLINE 9/125 (SMF-28 ULTRA), ОДНОМОДОВЫЙ, 4 ВОЛОКНА, ПЛОТНОЕ БУФЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОБОЛОЧКА LSZH, НГ(А)-HF'М*
41	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. ФОРМА 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Шифр стройки 12/2024

Наименование объекта - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-09

(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ, ВН

Сметная стоимость	**10516,373**	ТЫС.ТНГ.
Средства на оплату труда	2481,453	ТЫС.ТНГ.
Нормативная трудоемкость	0,469	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 516 373**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			2 481 303
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*1 242 327*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			8 018
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*150*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			7 911 185
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			115 867
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	469		
РАЗДЕЛ 1.		**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**				**10 516 373**
		ИЗ НИХ:				
		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			2 481 303
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			*1 242 327*
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			8 018
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			*150*
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			7 911 185
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ			115 867

1	2	3	4	5	6	7
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	469		
1	**1310-1001-0102** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ**	**КАМЕРА**	**25**	**20 003**	**500 075**
		ИЗ НИХ:				
1.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			19 987	499 675
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			10 990	274 750
1.1.1	007-0149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	84,7475	5 896	499 671
1.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			16	400
1.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,5375	26	248
1.2.2	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	7,085	22	156
2	**248-402-0437** ***СПРСЦ 02.2025***	**IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ RVI-2NCD2369 (2.7-13.5), КУПОЛЬНАЯ, ОБЪЕКТИВ 2,7-13,5 ММ, 2 МП С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 40 М**	**ШТ.**	**13**	**236 457**	**3 073 941**
3	**248-402-0601** ***СПРСЦ 02.2025***	**УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ HIKVISION С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 30 М, DS-2CD1053G0-I, ОБЪЕКТИВ 2,8~4 ММ, 5 МП**	**ШТ.**	**12**	**58 553**	**702 636**
4	**1310-0408-0623** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1**	**13 216**	**13 216**
		ИЗ НИХ:				
4.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			13 087	13 087
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			7 194	7 194
4.1.1	007-0150	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	6 003	13 087
4.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			129	129
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			30	30
4.2.1	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0109	11 837	129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0109*	*2 760*	*30*
5	**248-404-1801** ***СПРСЦ 02.2025***	**СТАНЦИЯ РАБОЧАЯ RV-WS0320 ОПЕРАТОР ECO, УРМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДО 32 IP КАМЕР, С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 2 МОНИТОРОВ, AC 220V**	**ШТ.**	**1**	**1 788 605**	**1 788 605**
6	**248-404-0225** ***СПРСЦ 02.2025***	**МОНИТОР RVI-2M32U-1P С ДИАГОНАЛЬЮ 32"**	**ШТ.**	**2**	**945 829**	**1 891 658**
7	**1311-0301-0101** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ**	**ШТ.**	**1**	**2 880**	**2 880**
		ИЗ НИХ:				
7.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			2 842	2 842
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			1 563	1 563
7.1.1	007-0142	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	0,545	5 214	2 842
7.2		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			38	38
7.2.1	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,035	1 092	38

1	2	3	4	5	6	7
8	**521-101-0401027** ***СПРСЦ 02.2025***	**ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2X12V/9 AH, AVR 175-275V, 2 РОЗЕТ.**	**ШТ.**	**1**	**71 339**	**71 339**
9	**248-102-3505** ***СПРСЦ 02.2025***	**БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА LINKBASIK, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2 М**	**ШТ.**	**2**	**17 834**	**35 668**
10	**248-102-3401** ***СПРСЦ 02.2025***	**КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ТИПА HYPERLINE, SCHUKO+C13 (3X0.75), 10A, 1.8 M**	**ШТ.**	**1**	**3 687**	**3 687**
11	**1121-0201-0101** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	**М**	**17**	**1 591**	**27 047**
		ИЗ НИХ:				
11.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 534	26 078
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			747	12 699
11.1.1	004-0135	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,0048	5 210	26 075
11.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	85
11.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,73304	26	19
11.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,001904	13 023	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,001904*	*3 944*	*8*
11.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017136	8 392	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0017136*	*2 760*	*5*
11.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,388016	22	31
11.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			52	884
11.3.1	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	2,04	300	612
11.3.2	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,068	2 250	153
11.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0357	1 186	42
11.3.4	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,0272	3 256	89
12	**243-107-0603** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-1**	**М**	**1,02**	**1 045**	**1 066**
13	**243-142-0111** ***РСНБ РК 2022***	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2**	**М**	**10,2**	**349**	**3 560**
14	**274-301-0101006** ***СПРСЦ 02.2025***	**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИЕ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ГОРЕНИИ И ТЛЕНИИ ППГНГ(А)HF 3Х1,5**	**М**	**6,12**	**579**	**3 543**
15	**1311-0401-0701** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4**	**4 762**	**19 048**
		ИЗ НИХ:				
15.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			4 671	18 684

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			2 568	10 272
15.1.1	007-0131	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,36	4 285	18 683
15.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			91	364
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ			30	120
15.2.1	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0436	8 392	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,0436*	*2 760*	*120*
16	**541-801-2807001** ***СПРСЦ 02.2025***	**ТРАНСИВЕР ТИПА NSGATE POE NSGATE NSBON-47 ВХОД 802.3AF/AT/BT POE ВЫХОД 24 В PASSIVE POE 10/100/1000Т**	**ШТ.**	**4**	**11 132**	**44 528**
17	**1310-0906-0603** ***РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,09***	**МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ**	**РАЗЪЕМ**	**8**	**1 094**	**8 752**
		ИЗ НИХ:				
17.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 094	8 752
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			602	4 816
17.1.1	007-0160	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 6). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	1,2208	7 174	8 758
18	**243-906-2401** ***СПРСЦ 02.2025***	**ПАТЧ-КОРД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH**	**ШТ.**	**4**	**5 687**	**22 748**
19	**1121-0301-0201** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ**	**М**	**990**	**1 482**	**1 467 180**
		ИЗ НИХ:				
19.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			1 466	1 451 340
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			713	705 870
19.1.1	004-0134	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	283,635	5 118	1 451 644
19.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			5	4 950
19.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	24,72624	26	643
19.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,033264	13 023	433
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,033264*	*3 944*	*131*
19.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,022176	8 392	186
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,022176*	*2 760*	*61*
19.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	46,79136	22	1 029
19.2.5	315-202-1302	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	35,4816	90	3 193
19.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			11	10 890
19.3.1	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	960,3	6	5 762
19.3.2	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	4,03326	1 186	4 783
20	**241-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**30,3**	**88**	**2 666**
21	**241-207-1702** ***СПРСЦ 02.2025***	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ЗОНДОМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**969,6**	**140**	**135 744**

1	2	3	4	5	6	7
22	**1121-0101-0102** ***РСНБ РК 2024 КЗТР И КЭМ=1,12***	**ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОЙ ТРУБЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ РУКАВЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	**М**	**1 045**	**462**	**482 790**
		ИЗ НИХ:				
22.1		ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ			441	460 845
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ			215	224 675
22.1.1	004-0136	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	86,8395	5 305	460 684
22.2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			2	2 090
22.2.1	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	13,4596	26	350
22.2.2	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,035112	13 023	457
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,035112*	*3 944*	*138*
22.2.3	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,023408	8 392	196
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	*ЧЕЛ.-Ч*	*0,023408*	*2 760*	*65*
22.2.4	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	25,51472	22	561
22.2.5	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	5,61792	157	882
22.3		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			19	19 855
22.3.1	252-207-3974	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	0,1254	23 535	2 951
22.3.2	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	4,18	2 250	9 405
22.3.3	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,1945	1 186	2 603
22.3.4	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	1,672	3 256	5 444
23	**243-304-0133** ***РСНБ РК 2022***	**КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52**	**М**	**1 066,05**	**121**	**128 992**
24	**243-503-0202** ***СПРСЦ 02.2025***	**КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ ТИПА HYPERLINE 9/125 (SMF-28 ULTRA), ОДНОМОДОВЫЙ, 4 ВОЛОКНА, ПЛОТНОЕ БУФЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОБОЛОЧКА LSZH, НГ(А)-HF**	**М**	**10,3**	**866**	**8 920**
25	**247-214-1603** ***СПРСЦ 02.2025***	**РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ NEW3, RJ-45 8-ПРОВОДНАЯ (ИНТЕРНЕТ)**	**ШТ.**	**46**	**1 654**	**76 084**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-09

Составлена В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	248-402-0437	IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ RVI-2NCD2369 (2.7-13.5), КУПОЛЬНАЯ, ОБЪЕКТИВ 2,7-13,5 ММ, 2 МП С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 40 М	ШТ.	13	236 457	3 073 941
2	248-404-0225	МОНИТОР RVI-2M32U-1P С ДИАГОНАЛЬЮ 32"	ШТ.	2	945 829	1 891 658
3	248-404-1801	СТАНЦИЯ РАБОЧАЯ RV-WS0320 ОПЕРАТОР ECO, УРМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДО 32 IP КАМЕР, С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 2 МОНИТОРОВ, AC 220V	ШТ.	1	1 788 605	1 788 605
4	248-402-0601	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ HIKVISION С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 30 М, DS-2CD1053G0-I, ОБЪЕКТИВ 2,8~4 ММ, 5 МП	ШТ.	12	58 553	702 636
5	241-207-1702	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ЗОНДОМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	969,6	140	135 744
6	243-304-0133	КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52	М	1 066,05	121	128 992,05
7	247-214-1603	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ NEW3, RJ-45 8-ПРОВОДНАЯ (ИНТЕРНЕТ)	ШТ.	46	1 654	76 084
8	248-102-3505	БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА LINKBASIK, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2 М	ШТ.	2	17 834	35 668
9	243-906-2401	ПАТЧ-КОРД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH	ШТ.	4	5 687	22 748
10	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	4,248	2 250	9 558
11	243-503-0202	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ ТИПА HYPERLINE 9/125 (SMF-28 ULTRA), ОДНОМОДОВЫЙ, 4 ВОЛОКНА, ПЛОТНОЕ БУФЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОБОЛОЧКА LSZH, НГ(А)-HF	М	10,3	866	8 919,8
12	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	6,26346	1 186	7 428,46

1	2	3	4	5	6	7
13	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	960,3	6	5 761,8
14	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	1,6992	3 256	5 532,6
15	248-102-3401	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ТИПА HYPERLINE, SCHUKO+C13 (3X0.75), 10A, 1.8 M	ШТ.	1	3 687	3 687
16	243-142-0111	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2	М	10,2	349	3 559,8
17	274-301-0101006	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИЕ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ГОРЕНИИ И ТЛЕНИИ ППГНГ(А)HF 3Х1,5	М	6,12	579	3 543,48
18	252-207-3974	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	0,1254	23 535	2 951,29
19	241-207-0202	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	30,3	88	2 666,4
20	243-107-0603	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-1	М	1,02	1 045	1 065,9
21	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	2,04	300	612
22	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,035	1 092	38,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**			**7 911 401**
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
1	521-101-0401027 *СПРСЦ 02.2025*	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2X12V/9 AH, AVR 175-275V, 2 РОЗЕТ.	ШТ.	1	71 339	71 339
2	541-801-2807001 *СПРСЦ 02.2025*	ТРАНСИВЕР ТИПА NSGATE POE NSGATE NSBON-47 ВХОД 802.3AF/AT/BT POE ВЫХОД 24 В PASSIVE POE 10/100/1000T	ШТ.	4	11 132	44 528
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**			**115 867**
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**			**8 027 267,8**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1610

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1610'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'12/2024'2-1'РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'РП'2'2-01-04-09'ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ'РЧ, ВН'ОБЫДЕННЫЙ А.Н.'В ЦЕНАХ ДЕКАБРЬ 2024 Г.*
3	F(49)'ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СМЕТНУЮ ЦЕНУ=ДА'НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА=НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ=ДА'ESTIMATE-CIPHER=2-0 04-09'ESTIMATE=ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ'CONSTRUCTION=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "КГУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2" С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ ПОД "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. 31 Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д.158(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)'CONSTRUCTION-CIPHER=12/2024'OBJECT=РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ'OBJECT-CIPHER=2-1'ПОДБОР ВЫСОТЫ СТРОК=ДА'РАЗДЕЛ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ=4*
4	РВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ*
5	Ц13-101001-0102'13+12''КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ'КАМЕРА*
6	С1248-402-0437'13''IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ RVI-2NCD2369 (2.7-13.5), КУПОЛЬНАЯ, ОБЪЕКТИВ 2,7-13,5 ММ, 2 МП С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 40 М'ШТ.*
7	С1248-402-0601'12''УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ HIKVISION С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 30 М, DS-2CD1053G0-I, ОБЪЕКТИВ 2,8~4 ММ, 5 МП'ШТ.*
8	Ц13-100408-0623'1''УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
9	С1248-404-1801'1''СТАНЦИЯ РАБОЧАЯ RV-WS0320 ОПЕРАТОР ECO, УРМ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДО 32 IP КАМЕР, С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 2 МОНИТОРОВ, АС 220V'ШТ.*
10	С1248-404-0225'2''МОНИТОР RVI-2M32U-1P С ДИАГОНАЛЬЮ 32"'ШТ.*
11	Ц13-110301-0101'1''ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ'ШТ.*
12	521-101-0401027'1''ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2X12V/9 AH, AVR 175-275V, 2 РОЗЕТ.'ШТ.*
13	С1248-102-3505'2''БЛОК РОЗЕТОК ДЛЯ 19-ДЮЙМОВЫХ ШКАФОВ ТИПА LINKBASIK, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 8 РОЗЕТОК, КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 2 М'ШТ.*
14	С1248-102-3401'1''КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ТИПА HYPERLINE, SCHUKO+C13 (3X0.75), 10A, 1.8 М'ШТ.*
15	Е1121-0201-0101(РС296125)(РМ296162)'11+6''ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2'М*
16	С1243-107-0603'1.1,02''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3X4 (ОК)-1'М*
17	С1243-142-0111'10.1,02''ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2'М*
18	С1274-301-0101006'6.1,02''КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИЕ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ГОРЕНИИ И ТЛЕНИИ ППГНГ(А)HF 3X1,5'М*
19	Ц13-110401-0701'4''БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
20	541-801-2807001'4''ТРАНСИВЕР ТИПА NSGATE POE NSGATE NSBON-47 ВХОД 802.3AF/AT/BT POE ВЫХОД 24 В PASSIVE POE 10/100/1000T'ШТ.*
21	Ц13-100906-0603'4.2''МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ'РАЗЪЕМ*
22	С1243-906-2401'4''ПАТЧ-КОРД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH'ШТ.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	E1121-0301-0201(PC296009)(PM296048)(PM296163)'50+940''ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ТРУБЫ ПОЛИМЕРНОЙ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ'М*
24	C1241-207-0202'30.1,01''ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'М*
25	C1241-207-1702'20.1,01+940.1,01''ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ЗОНДОМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'М*
26	E1121-0101-0102(PC296127)(PM296162)'1035+10''ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННОЙ ТРУБЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ РУКАВЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2'М*
27	C1243-304-0133'1035.1,03''КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МАРКИ PARLAN U/UTP CAT 5E 4X2X0,52'М*
28	C1243-503-0202'10.1,03''КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ ТИПА HYPERLINE 9/125 (SMF-28 ULTRA), ОДНОМОДОВЫЙ, 4 ВОЛОКНА, ПЛОТНОЕ БУФЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОБОЛОЧКА LSZH, НГ(А)-HF'М*
29	C1247-214-1603'23+23''РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ NEW3, RJ-45 8-ПРОВОДНАЯ (ИНТЕРНЕТ)'ШТ.*
30	К*