Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство малой кольцевой дороги V участок (ул. Ш.Бейсековой) от пр. Н. Тлендиева до ул. Конституции.

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 300

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Сарыарка, ул. Ш.Бейсековой, д.14А, собственник - Вирченко И.П.

Основание: Ведомость объемов работ № 4

Сметная стоимость	**379,716**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**95,097**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,030**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**379 716**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**379 716**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**379 716**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**117,4**	**2253**	**264 502**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения веранды шлаколитой (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,2**	**2253**	**29 740**
3	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**103**	**19**	**1 957**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**57,4**	**255**	**14 637**

Заказ 300 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**918,4**	**75**	**68 880**

Составил А. Жайлибекова

Проверил