Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство малой кольцевой дороги V участок (ул. Ш.Бейсековой) от пр. Н. Тлендиева до ул. Конституции.

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 300

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости по адресу: р-н Сарыарка, ул. Ш.Бейсековой, д.11/2, собственник - Омарбеков А.С.

Основание: Ведомость объемов работ № 5

Сметная стоимость	**8391,789**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2034,516**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,637**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 391 789**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 391 789**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 391 789**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения здания кафе, гостиницы кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**591,8**	**5381**	**3 184 476**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения здания аптеки, парикмахерской, гостиницы, мансарда шлакоблочного (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**528,8**	**5381**	**2 845 473**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки пеноблочной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**105,6**	**5381**	**568 234**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома холодной пристройки (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**3,8**	**2253**	**8 561**

Заказ 300 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**600**	**19**	**11 400**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1219**	**255**	**310 845**
7	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**19504**	**75**	**1 462 800**

Составил А. Жайлибекова

Проверил