Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство малой кольцевой дороги V участок (ул. Ш.Бейсековой) от пр. Н. Тлендиева до ул. Конституции.

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 300

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Сарыарка, ул. Ш.Бейсековой, д.9/10 (58), кв.1, собственник - Трахаева Н.И.

Основание: Ведомость объемов работ № 6

Сметная стоимость	**995,005**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**222,711**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,071**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**995 005**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**993 333**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**993 333**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**141,6**	**2253**	**319 025**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**51,4**	**2253**	**115 804**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного (литер Г)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**30,8**	**4864**	**149 811**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая дощатого без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**3,4**	**6561**	**22 307**

Заказ 300 Локальная смета № 2-01-00-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани кирпичной (литер Г2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,2**	**4864**	**83 661**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1000**	**19**	**19 000**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**195**	**255**	**49 725**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3120**	**75**	**234 000**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**1 672**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 672**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**2**	**763**	**1 526**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,1**	**255**	**26**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1,6**	**75**	**120**

Составил А. Жайлибекова

Проверил