Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство малой кольцевой дороги V участок (ул. Ш.Бейсековой) от пр. Н. Тлендиева до ул. Конституции.

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 300

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Сарыарка, ул. Ш.Бейсековой, д.9/9, собственник - Төлеген Б.Е.

Основание: Ведомость объемов работ № 7

Сметная стоимость	**1077,871**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**272,273**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,086**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 077 871**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 077 871**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 077 871**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл.кирпичом (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**78,4**	**2253**	**176 635**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**35,8**	**2253**	**80 657**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,8**	**5381**	**79 639**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер А3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,8**	**5381**	**31 210**

Заказ 300 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер А4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,1**	**5381**	**86 634**
6	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**68,2**	**5381**	**366 984**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки пескоблочной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,2**	**4864**	**35 021**
8	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома холодной пристройки деревянной (литер а2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,8**	**2253**	**13 067**
9	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**396**	**19**	**7 524**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**137,8**	**255**	**35 139**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2204,8**	**75**	**165 360**

Составил А. Жайлибекова

Проверил