Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство малой кольцевой дороги V участок (ул. Ш.Бейсековой) от пр. Н. Тлендиева до ул. Конституции.

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 300

Локальная смета № 2-01-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Сарыарка, ул. Бейсековой, д.10/1, собственник - Тленов К.Т.

Основание: Ведомость объемов работ № 9

Сметная стоимость	**1377,468**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**393,645**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,148**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 377 468**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 377 468**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 377 468**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлаколитого (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**159**	**2253**	**358 227**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**81,9**	**2253**	**184 521**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая дощатого без сохранения годных материалов (литер Г)**	**м2 площади застройки**	**3**	**6561**	**19 683**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлаколитого (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,2**	**2253**	**31 993**

Заказ 300 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая дощатого без сохранения годных материалов (литер Г2)**	**м2 площади застройки**	**3**	**6561**	**19 683**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части летнего душа деревянного без сохранения годных материалов (литер Г3) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,2**	**6561**	**7 873**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (литер Г4) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
8	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая дощатого без сохранения годных материалов (литер Г5)**	**м2 площади застройки**	**35,8**	**6561**	**234 884**
9	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая дощатого без сохранения годных материалов (литер Г6)**	**м2 площади застройки**	**18,9**	**6561**	**124 003**
10	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1131**	**19**	**21 489**
11	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**253,3**	**255**	**64 592**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**4052,8**	**75**	**303 960**

Составил А. Жайлибекова

Проверил