РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «ПроектСтройДиалог KZ»
Лицензия №19004792 от 26.02.2019 года

Инв.№ 175-2024
Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области (включая благоустройство и инженерные коммуникации)

Том 8. Сметная документация

Книга 1. Сметная документация

г.Актобе
2024 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «ПроектСтройДиалог KZ»
Лицензия №19004792 от 26.02.2019 года

Инв.№ 175-2024
Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области (включая благоустройство и инженерные коммуникации)

Том 8. Сметная документация

Книга 1. Сметная документация

Директор
ТОО “ПроектСтройДиалог KZ” **Урумбаева Ж.С.**

Главный инженер проекта **Урумбаева Ж.С.**

г.Актобе
2024 г.

Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Содержание

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	
2		Сводный сметный расчет	
3	**2-01**	**Объектная смета Административное здание**	
4	2-01-01-01	Локальная смета: Основания и фундаменты	
5	2-01-02-02	Локальная смета: Конструктивная часть здания	
6	2-01-03-03	Локальная смета: Архитектурная часть здания	
7	2-01-04-04	Локальная смета: Водопровод	
8	2-01-04-05	Локальная смета: Канализация	
9	2-01-04-06	Локальная смета: Теплоснабжение	
10	2-01-04-07	Локальная смета: Вентиляция	
11	2-01-04-08	Локальная смета: Электроснабжнение и электроосвещение	
12	2-01-04-09	Локальная смета: Слаботочные сети	
13	2-01-04-10	Локальная смета: Пожарная сигнализация	
14	2-01-05-11	Локальная смета: Технологическое оборудование	
15	**3-01**	**Объектная смета Туалет надворный**	
16	3-01-00-01	Локальная смета: Общестроительные работы	
17	**3-02**	**Объектная смета Котельная**	

Содержание. Заказ № 1А

1	2	3	4
18	3-02-00-01	Локальная смета: Общестроительные работы	
19	3-02-00-02	Локальная смета: Монтажные работы	
20	**4-01**	**Объектная смета Наружные сети электроснабжение**	
21	4-01-00-01	Локальная смета: Электроснабжение 0,4кВ-10кВт	
22	4-01-00-02	Локальная смета: Наружное электроосвещение	
23	**5-01**	**Объектная смета Наружные сети связи**	
24	5-01-00-01	Локальная смета: Наружные сети системы связи	
25	**6-01**	**Объектная смета Наружные сети водоснабжения, канализации**	
26	6-01-00-01	Локальная смета: Наружные сети водопровода и канализации	
27	6-01-00-02	Локальная смета: Наружные сети газоснабжения	
28	6-01-00-03	Локальная смета: Тепловые сети	
29	6-01-00-04	Локальная смета: Выгреб 9м3	
30	**7-01**	**Объектная смета Благоустройство территории**	
31	7-01-00-01	Локальная смета: Вертикальная планировка	
32	7-01-00-02	Локальная смета: Устройство проездов, дорожек, площадок	
33	7-01-00-03	Локальная смета: Ограждение	
34	7-01-00-04	Локальная смета: Озеленение	
35	7-01-00-05	Локальная смета: МАФ	

Пояснительная записка

Объект строительства " Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области" находится в регионе - Актюбинская область Айтекебийский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2023);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан;

- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог.

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, Справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,9%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 2%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;
  всего - тыс. тенге
- по техническому надзору;
  всего - 6933,019 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 1375,603 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,0388
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,0587

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.8Д от 15.08.2024 г. в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Инженер-сметчик Зенкова О.Н

Наименование инвестиционного проекта

Руководитель отдела ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области»

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **379 160,469** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **40 624,336** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы в текущих ценах			14 167,200	14 167,200
		Инженерные изыскания на строительство в текущих ценах			400,000	400,000
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу в текущих ценах			1 632,669	1 632,669
		Итого по части I в текущих ценах			16 199,869	16 199,869
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Административное здание	147 155,739	24 006,065		171 161,804
		Итого по главе 2	147 155,739	24 006,065		171 161,804

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	3-01	Туалет надворный	1 239,203			1 239,203
	3-02	Котельная	2 729,401	27 077,122		29 806,523
		Итого по главе 3	3 968,604	27 077,122		31 045,726
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-01	Наружные сети электроснабжение	9 538,563	13 836,599		23 375,162
		Итого по главе 4	9 538,563	13 836,599		23 375,162
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	5-01	Наружные сети связи	624,457			624,457
		Итого по главе 5	624,457			624,457
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-01	Наружные сети водоснабжения, канализации	5 306,154			5 306,154
		Итого по главе 6	5 306,154			5 306,154
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Благоустройство территории	29 306,194	8 578,476		37 884,670
		Итого по главе 7	29 306,194	8 578,476		37 884,670
		Итого по главам 1-7	195 899,710	73 498,262		269 397,972
		сметная з/плата				35 607,666
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				15,229
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)	13 517,080			13 517,080
		Итого по главе 8	13 517,080			13 517,080
		Итого по главам 1-8	209 416,790	73 498,262		282 915,052
		Сметная прибыль (5)%	10 470,840			10 470,840
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	4 188,336	1 469,965		5 658,301
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	224 075,965	74 968,227		299 044,193
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (299044,193*0,46%)			1 375,603	1 375,603
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (224075,965+74968,227*0,2)*2,00%			6 933,019	6 933,019

		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			8 308,622	8 308,622
		Итого				
		Итого в ценах 2024 г.	224 075,965	74 968,227	24 508,491	323 552,684
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		ПИР, экспертиза			16 199,869	16 199,869
		2025 г. 2 квартал - 50%	112 037,983	37 484,114	4 154,311	153 676,408
		2025 г. 3 квартал - 50%	112 037,983	37 484,114	4 154,311	153 676,408
		В текущих и прогнозных ценах	234 999,669	78 622,928	24 913,536	338 536,133
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. ПИР, экспертиза			16 199,869	16 199,869
		2025 г. 2 квартал - 50% (Кпер = 1,038800000)	116 385,056	38 938,497	4 315,498	159 639,051
		2025 г. 3 квартал - 50% (Кпер = 1,058700000)	118 614,612	39 684,431	4 398,169	162 697,212
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			40 624,336	40 624,336
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2024 г			1 943,984	1 943,984
		2025 г. 2 квартал - 12%			19 156,686	19 156,686
		2025 г. 3 квартал - 12%			19 523,665	19 523,665
		Всего по сводному сметному расчету	**234 999,669**	**78 622,928**	**65 537,872**	**379 160,469**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г ПИР,экспертиза			18 143,853	18 143,853
		2025 г. 2 квартал	116 385,056	38 938,497	23 472,184	178 795,737
		2025 г. 3 квартал	118 614,612	39 684,431	23 921,835	182 220,878
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор _____ Урумбаева Ж.С

ГИП _____ Урумбаева Ж.С

"ПроектСтройДиалог KZ"

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Заказ 1А

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Административное здание

(наименование объекта)

Сметная стоимость	171 161,804 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	12,012 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	28 091,817 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Основания и фундаменты									
1	2-01-01-01	Основания и фундаменты	10 545,713			10 545,713	0,526	1 244,657	
		Итого по разделу:	**10 545,713**			**10 545,713**	**0,526**	**1 244,657**	
Раздел 2. Конструктивные решения									
2	2-01-02-02	Конструктивная часть здания	22 731,451			22 731,451	1,216	2 768,780	
		Итого по разделу:	**22 731,451**			**22 731,451**	**1,216**	**2 768,780**	
Раздел 3. Архитектурные решения									

Заказ 1А Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2-01-03-03	Архитектурная часть здания	65 685,121			65 685,121	6,683	15 408,242	
		Итого по разделу:	**65 685,121**			**65 685,121**	**6,683**	**15 408,242**	
Раздел 4. Внутренние инженерные системы									
4	2-01-04-04	Водопровод	1 219,807			1 219,807	0,062	162,723	
5	2-01-04-05	Канализация	967,427			967,427	0,089	228,984	
6	2-01-04-06	Теплоснабжение	2 810,176			2 810,176	0,121	314,640	
7	2-01-04-07	Вентиляция	7 681,625			7 681,625	0,218	544,377	
8	2-01-04-08	Электроснабжнение и электроосвещение	12 523,519	3 821,624		16 345,143	0,880	2 096,438	
9	2-01-04-09	Слаботочные сети	17 222,455	4 016,887		21 239,342	1,643	3 918,844	
10	2-01-04-10	Пожарная сигнализация	5 768,445			5 768,445	0,576	1 404,132	
		Итого по разделу:	**48 193,454**	**7 838,511**		**56 031,965**	**3,589**	**8 670,138**	
Раздел 5. Технологическое оборудование									
11	2-01-05-11	Технологическое оборудование		16 167,554		16 167,554			
		Итого по разделу:		**16 167,554**		**16 167,554**			
		Всего:	**147 155,739**	**24 006,065**	**0,000**	**171 161,804**	**12,012**	**28 091,817**	**0,000**

ГИП Урумбаева Ж.С

Заказ 1А Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер-сметчик Зенкова О.Н

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Основания и фундаменты

Основание: 175-2024-1-КР

Сметная стоимость	**10545,713**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1244,656**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,526**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 545 713**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 044 523**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 044 523**
1	**6101-0101-0106**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**637,082**	**551**	**351 032**
2	**6101-0201-0203**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**19,703**	**10674**	**210 310**
3	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**521,223**	**84**	**43 783**
4	**6101-0206-0103**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м3**	**19,7**	**4948**	**97 476**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0502**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м3**	**521,223**	**656**	**341 922**
		Раздел 2. Плиты фундаментные ФЛ, ИТОГО:	тенге			**2 623 812**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 623 812**
6	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**16,1**	**15518**	**249 840**
7	**6104-0101-0101**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**8**	**5172**	**41 376**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	8	0	0
8	**6104-0101-0102**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**8**	**6846**	**54 768**
		неучтенные ресурсы				
8.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	8	0	0
9	**6104-0101-0103**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**36**	**10072**	**362 592**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	36	0	0
10	**221-104-0104 (основной ресурс)**	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**1 м3**	**33,22**	**56024**	**1 861 117**
11	**6103-0101-0105**	**Устройство монолитных участков**	**м3**	**1,04**	**18309**	**19 041**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0556	33230	35 078
		Раздел 3. Блоки ФБС, ИТОГО:	тенге			**6 436 602**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 436 602**
12	**6104-0202-0101**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**21**	**4912**	**103 152**
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	21	0	0
13	**6104-0202-0102**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**31**	**5539**	**171 709**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	31	0	0
14	**6104-0202-0103**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**39**	**7314**	**285 246**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	39	0	0
15	**6104-0202-0104**	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**49**	**11834**	**579 866**
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	49	0	0
16	**221-102-0101 (основной ресурс)**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**66,539**	**41506**	**2 761 768**
17	**6103-0101-0105**	**Устройство монолитных участков**	**м3**	**0,5**	**18309**	**9 155**
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5075	31610	16 042
18	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2**	**149,04**	**5111**	**761 743**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
18.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	342,792	435	149 115
19	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**395,94**	**4038**	**1 598 806**
		Раздел 4. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**440 777**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**440 777**
20	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**7,8**	**15518**	**121 040**
21	**6103-0101-0106**	**Устройство отмостки**	**м3**	**7,8**	**7339**	**57 244**
		неучтенные ресурсы				
21.1	212-101-0601*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,956	32993	262 492

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

Основания и фундаменты

Основание: 175-2024-1-КР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	526		
		Средства на оплату труда				**1 244 656**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	4,20105738	10427	43 804
					2564	10 772
2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	20,068083	17487	350 931
					3663	73 509
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,713152	83	59

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,78506	13712	24 477
					2564	4 577
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,044226	12389	548
					3663	162
6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	23,55932	22320	525 844
					4377	103 119
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	13,688	10583	144 860
					3064	41 940
8	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,912	11954	22 856
					3064	5 858
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,624818	11307	18 372
					2564	4 166
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	27,72621875	8056	223 362
					2564	71 090
11	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,7452	202	151
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,01219	7945	39 822
					2564	12 851
13	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	88,914075	18	1 600

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**189,99340013**		**1 396 686**
						328 045
		Материалы				
1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	27,485	6497	178 570
2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8374	32488	27 205
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,956	32993	262 492
4	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5075	31610	16 042
5	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0556	33230	35 078
6	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,726	26943	100 390
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,2346	30480	190 031
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4312	2146	925
9	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006508	101506	661
10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001165	64705	75
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4332	861	373
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,6462982	36	131
13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,68992	2758	1 903
14	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,2808	4684	1 315
15	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,369828	7006	2 591
16	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	66,539	41506	2 761 768

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
17	221-104-0104	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	33,22	56024	1 861 117
18	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	342,792	435	149 115
19	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	236,7204	557	131 853
20	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1410,7896	1112	1 568 798
21	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	192		

Итого по материалам **7 290 433**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивная часть здания

Основание: 175-2024-1-КР

Сметная стоимость	**22731,451**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2768,78**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,216**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**22 731 451**
		Раздел 1. Перемычки, ИТОГО:	тенге			**1 517 346**
		Подраздел 1.1. Перемычки ж/б, ИТОГО	тенге			**1 143 368**
1	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**178**	**1556**	**276 968**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	178	0	0
2	**222-102-0101 (основной ресурс)**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,747**	**131704**	**98 383**
3	**222-102-0102 (основной ресурс)**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,624**	**115586**	**72 126**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
4	**222-102-0103 (основной ресурс)**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,037**	**106533**	**3 942**
5	**222-102-0105 (основной ресурс)**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**1,008**	**106994**	**107 850**
6	**222-102-0107 (основной ресурс)**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**2,1**	**110284**	**231 596**
7	**222-102-0108 (основной ресурс)**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**2,697**	**130702**	**352 503**
		Подраздел 1.2. Перемычки металлические, ИТОГО	тенге			**373 978**
8	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,532**	**303631**	**161 532**
		неучтенные ресурсы				
8.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,532	0	0
9	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,404**	**373849**	**151 035**
10	**214-203-0102 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**1 т**	**0,1104**	**424972**	**46 917**
11	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,0176**	**356509**	**6 275**
12	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**13,3**	**242**	**3 219**
13	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**26,6**	**188**	**5 001**
		Раздел 2. Покрытие, перекрытие, ИТОГО:	тенге			**8 469 762**
		Подраздел 2.1. Плиты перекрытия ж/б, ИТОГО	тенге			**6 946 976**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
14	**6104-0401-0106**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2**	**шт.**	**120**	**8973**	**1 076 760**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	120	0	0
15	**222-203-0404 (основной ресурс)**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**1 м2**	**408,6**	**9438**	**3 856 367**
16	**222-203-0407 (основной ресурс)**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016**	**1 м2**	**123,36**	**16092**	**1 985 109**
17	**261-107-0212 (основной ресурс)**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**1 т**	**0,09306**	**308830**	**28 740**
		Подраздел 2.2. Монолитные участки, ИТОГО	тенге			**166 608**
18	**6103-0501-0101**	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м2**	**6,86**	**4901**	**33 621**
19	**6103-0501-0109**	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**0,13724**	**95042**	**13 044**
		неучтенные ресурсы				
19.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
20	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,13724**	**311690**	**42 776**
21	**6103-0501-0113**	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**1,72**	**11377**	**19 568**
		неучтенные ресурсы				
21.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7458	32993	57 599
		Подраздел 2.3. Армопояс на отм. +6,9, ИТОГО	тенге			**1 356 179**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
22	**6103-0401-0201**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**20**	**9348**	**186 960**
23	**6103-0401-0202**	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,8277**	**82470**	**68 260**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
24	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,694**	**311690**	**216 313**
25	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1337**	**323349**	**43 232**
26	**6103-0401-0203**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**13,7**	**10056**	**137 767**
		неучтенные ресурсы				
26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,9055	32993	458 784
27	**6103-0401-0205**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**20**	**5604**	**112 080**
28	**6111-0201-0106**	**Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной**	**м2**	**20**	**2452**	**49 040**
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0	0	0
29	**234-102-0204 Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3**	**1 м3**	**2,04**	**41050**	**83 742**
		Раздел 3. Крыша, ИТОГО:	тенге			**9 749 263**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 749 263**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
30	**6111-0402-0301**	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**м2**	**273,4**	**2110**	**576 874**
31	**6111-0403-0601**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**273,4**	**1277**	**349 132**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	281,602	0	0
32	**234-101-0208 (основной ресурс) Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	**1 м3**	**42,2403**	**71173**	**3 006 369**
33	**6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из ветрозащитной пленки пленки насухо в один слой**	**м2**	**362**	**149**	**53 938**
34	**235-104-0401 (основной ресурс) Коб=1,15**	**Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2**	**1 м2**	**416,3**	**190**	**79 097**
35	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**9,78**	**223757**	**2 188 343**
36	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**9,78**	**3586**	**35 071**
		неучтенные ресурсы				
36.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,016626	124660	2 073
36.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,065526	725535	47 541
36.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00978	435089	4 255
37	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**362**	**137**	**49 594**
		неучтенные ресурсы				
37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02172	124660	2 708
37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,08326	725535	60 408

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01448	435089	6 300
38	**6107-0115-0303**	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**м2**	**362**	**186**	**67 332**
		неучтенные ресурсы				
38.1	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,03258	1949181	63 504
39	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**362**	**4977**	**1 801 674**
		неучтенные ресурсы				
39.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	416,3	0	0
40	**224-102-0404 (основной ресурс) Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**1 м2**	**416,3**	**2317**	**964 567**
41	**6110-0301-0107**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**78,8**	**2130**	**167 844**
		неучтенные ресурсы				
41.1	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	0	0	0
42	**6107-0101-0213**	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**4**	**54641**	**218 564**
		неучтенные ресурсы				
42.1	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	2	0	0
42.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
43	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом слуховых окон**	**м3**	**0,448**	**3586**	**1 607**
		неучтенные ресурсы				
43.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0007616	124660	95
43.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0030016	725535	2 178

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
43.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000448	435089	195
		Раздел 4. Входная группа, ИТОГО:	тенге			**569 583**
		Подраздел 4.1. Козырек главного входа, ИТОГО	тенге			**385 556**
44	**6106-0302-0112** Коб =4	**Монтаж опорной стойки**	**т**	**0,13944**	**68631**	**9 570**
		неучтенные ресурсы				
44.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,13944	0	0
45	**214-205-0102 (основной ресурс) Коб=4**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,11432**	**373220**	**42 667**
46	**214-101-0201 (основной ресурс) Коб=4**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,02512**	**356509**	**8 956**
47	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,224**	**303631**	**68 013**
		неучтенные ресурсы				
47.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,224	0	0
48	**214-205-0102 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,224**	**373220**	**83 601**
49	**6106-0401-0201**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м2**	**5,3**	**1985**	**10 521**
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	0	0	0
49.2	261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0	0	0
50	**224-102-0408 (основной ресурс) Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**6,095**	**3247**	**19 790**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
51	**6112-0401-0110**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	**м2**	**10,2**	**2011**	**20 512**
		неучтенные ресурсы				
51.1	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	0	10086	0
52	**231-102-0108**	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель**	**1 м2**	**10,2**	**8141**	**83 038**
53	**6106-0302-0112**	**Монтаж флагштока**	**т**	**0,00872**	**68631**	**598**
		неучтенные ресурсы				
53.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,00872	0	0
54	**241-101-0116 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**0,00872**	**1115**	**10**
55	**1134-0201-0804**	**Установа таблички на стене**	**шт.**	**2**	**2583**	**5 166**
56	**251-101-0121 (основной ресурс)**	**Табличка с названием учереждения**	**1 шт.**	**2**	**13683**	**27 366**
57	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**9,3**	**242**	**2 251**
58	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,6**	**188**	**3 497**
		Подраздел 4.2. Козырек по оси 1, ИТОГО	тенге			**62 131**
59	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,04172**	**303631**	**12 667**
		неучтенные ресурсы				
59.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,04172	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
60	**214-205-0202 (основной ресурс)**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**1 т**	**0,04172**	**377440**	**15 747**
61	**1115-0504-0101**	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	**м2 поверхности козырька**	**2,3**	**8087**	**18 600**
62	**217-206-0113 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 16 мм**	**1 м2**	**2,346**	**6169**	**14 472**
63	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**1,043**	**242**	**252**
64	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,086**	**188**	**392**
		Подраздел 4.3. Козырек по оси Г, ИТОГО	тенге			**121 896**
65	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,06972**	**303631**	**21 169**
		неучтенные ресурсы				
65.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,06972	0	0
66	**214-205-0202 (основной ресурс)**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**1 т**	**0,06972**	**377440**	**26 315**
67	**1115-0504-0101**	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	**м2 поверхности козырька**	**5,1**	**8087**	**41 244**
68	**217-206-0113 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 16 мм**	**1 м2**	**5,202**	**6169**	**32 091**
69	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**1,743**	**242**	**422**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
70	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,486**	**188**	**655**
		Раздел 5. Прочие конструктивные элементы, ИТОГО:	тенге			**2 425 497**
		Подраздел 5.1. Люк лаза Л1, ИТОГО	тенге			**49 113**
71	**6105-0201-0302**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**0,07**	**30734**	**2 151**
		неучтенные ресурсы				
71.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0168	27974	470
71.2	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,028	67569	1 892
72	**6118-0206-0107**	**Установка люка герметического**	**шт.**	**1**	**10610**	**10 610**
		неучтенные ресурсы				
72.1	261-404-0640	Люки герметические ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	0	0
73	**1109-0606-0113**	**Обрамление проемов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0394**	**214058**	**8 434**
74	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,04213**	**373849**	**15 750**
75	**214-101-0102 (основной ресурс)**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**1 т**	**0,01932**	**346668**	**6 698**
76	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00035**	**323349**	**113**
77	**6111-0403-0602**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**м2**	**0,79**	**776**	**613**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
78	**6111-0403-0601**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**0,79**	**1277**	**1 009**
		неучтенные ресурсы				
78.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0,8137	0	0
79	**234-101-0108 (основной ресурс) Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75**	**1 м3**	**0,0412**	**33333**	**1 373**
		Подраздел 5.2. Лестница Л1, ИТОГО	тенге			**634 148**
80	**6106-0304-0101**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,48994**	**232868**	**114 091**
		неучтенные ресурсы				
80.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,48994	0	0
81	**214-203-0102 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**1 т**	**0,28262**	**424972**	**120 106**
82	**214-203-0103 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У**	**1 т**	**0,15178**	**535012**	**81 204**
83	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,00654**	**373849**	**2 445**
84	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**11,0225**	**242**	**2 667**
85	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**22,045**	**188**	**4 144**
86	**222-503-0201 (основной ресурс)**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,049**	**1145933**	**56 151**
87	**298-888-8946 (основной ресурс) Коб=2**	**Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133**	**1 т**	**0,098**	**12441**	**1 219**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
88	**6104-0501-0201**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**26,4**	**5327**	**140 633**
		неучтенные ресурсы				
88.1	261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	26,4	0	0
89	**222-301-0101 (основной ресурс)**	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**1 м**	**26,4**	**4223**	**111 487**
		Подраздел 5.3. Решетки Р1-Р5, ИТОГО	тенге			**1 273 361**
90	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**1,60162**	**303631**	**486 301**
		неучтенные ресурсы				
90.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,60162	0	0
91	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**1,20688**	**373849**	**451 191**
92	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,28314**	**323349**	**91 553**
93	**214-401-0108 (основной ресурс)**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**1 м2**	**43,2**	**2246**	**97 027**
94	**223-504-0301 (основной ресурс)**	**Петли оконные**	**1 шт.**	**96**	**315**	**30 240**
95	**223-502-0401 (основной ресурс)**	**Щеколда**	**1 шт.**	**48**	**768**	**36 864**
96	**223-502-0307 (основной ресурс)**	**Замок навесной**	**1 шт.**	**24**	**2310**	**55 440**
97	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**40,04**	**242**	**9 690**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
98	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**80,08**	**188**	**15 055**
		Подраздел 5.4. Лестница металлическая МЛ, ИТОГО	тенге			**468 875**
99	**6101-0201-0203**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**0,609**	**10674**	**6 500**
100	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,141**	**15518**	**2 188**
101	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента под лестницу**	**м3**	**0,468**	**28749**	**13 455**
		неучтенные ресурсы				
101.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,47736	34207	16 329
102	**6106-0304-0101**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,662**	**232868**	**154 159**
		неучтенные ресурсы				
102.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,662	0	0
103	**214-203-0102 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**1 т**	**0,25428**	**424972**	**108 062**
104	**214-205-0103 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,111**	**371492**	**41 236**
105	**214-201-0101 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	**1 т**	**0,01657**	**452051**	**7 490**
106	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,04285**	**373849**	**16 019**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
107	**214-106-0102 (основной ресурс)**	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	**1 т**	**0,2265**	**394202**	**89 287**
108	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,011**	**356509**	**3 922**
109	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**16,55**	**242**	**4 005**
110	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**33,1**	**188**	**6 223**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

Конструктивная часть здания

Основание: 175-2024-1-КР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1216		
		Средства на оплату труда				**2 768 780**
		Машины и механизмы				
1	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	6,798682	40	272
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,8127688	83	399
3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,2505637	207	466
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,5905548	13712 2564	104 082 19 462

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,7893792	13806	466 496
					2564	86 636
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,8213612	12389	34 954
					3663	10 335
7	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,29505432	22320	6 586
					4377	1 291
8	314-102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,00591	15023	89
					3663	22
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,6099478	10583	59 370
					3064	17 189
10	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	17,5148056	12631	221 230
					3064	53 665
11	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,11183	14697	1 644
					3663	410
12	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,1303808	12981	1 692
					3064	399
13	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,0373084	34	35
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02789955	43	1

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
15	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,42158	95	40
16	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,01128	11954	135
					3064	35
17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,02916315	11307	330
					2564	75
18	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,494806	5923	2 931
					2146	1 062
19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,06486	8056	523
					2564	166
20	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,163885	718	7 298
21	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,81	376	305
22	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,4503166	426	192
23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,0248332	99	596
24	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,94854	1105	5 468
25	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,02098675	7945	71 672
					2564	23 130

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
26	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,182	107	126
27	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	29,165862	25	729
28	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3,2274	178	574
29	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3340626	61	20
30	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,7196258	54	309
31	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,0576	25	251
32	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,89661	26	75
33	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	28,07602	25	702
34	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,018522	59	1
35	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,12972	18	2
		Итого по машинам и механизмам		**196,04411927**		**989 595**
						213 877
		Материалы				
1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,16215	6497	1 053

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,6513	32993	516 383
3	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,47736	34207	16 329
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0828	27974	2 316
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	10,6872	30480	325 746
6	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,028	67569	1 892
7	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01932	346668	6 698
8	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05372	356509	19 153
9	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,2265	394202	89 287
10	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01657	452051	7 490
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,7024	373849	636 440
12	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,6473	424972	275 085
13	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,159326016	535012	85 241
14	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,33832	373220	126 268
15	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,111	371492	41 236
16	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,11144	377440	42 062

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
17	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	5,78964	629	3 642
18	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4729928	2146	1 015
19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42529088	323349	137 517
20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83124	311690	259 089
21	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,072068072	10602	764
22	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	43,2	2246	97 027
23	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,7020022	8507	5 972
24	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,030479	624830	19 044
25	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,24	145716	34 972
26	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,0954	104329	948 914
27	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0001715	104329	18
28	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,003970835	104329	414
29	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,715	104329	283 253
30	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0978	82757	8 094

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
31	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 ммГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,81	103200	186 792
32	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,24	101506	24 361
33	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,1736	103200	121 116
34	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,403276	101506	40 935
35	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000020586	103050	2
36	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,9315	9715	9 050
37	215-302-0101	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 м2	0,0008137	431635	351
38	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00038376	64705	25
39	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,06835	275892	18 857
40	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	73,35	1092	80 098
41	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,019268714	954056	18 383
42	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,802758	1086	872
43	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	17,993232	1372	24 687
44	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	51,2440536	861	44 121
45	217-206-0113	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 16 мм	м2	7,548	6169	46 563
46	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	8,14	1282	10 435
47	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	8,14	1283	10 444

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
48	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	19,98	273	5 455
49	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	8,88	1308	11 615
50	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,8557404	2280	13 351
51	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,49	2280	1 117
52	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,12724092	36	41
53	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,9553618	555	2 750
54	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,4861974	251	373
55	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	13,7266	973	13 356
56	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,16404	961705	157 758
57	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,03258	1949181	63 504
58	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0391076	124660	4 875
59	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1517876	725535	110 127
60	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,024708	435089	10 750
61	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,304668	2758	840
62	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,0828	3626	11 178
63	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,04802	45210	2 171
64	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	0,16	76829	12 293
65	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	24	7	168
66	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	28,1768	23	648
67	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	17,8	92	1 638
68	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,12691	1085	138
69	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0351	7006	246
70	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000388806	1352536	526

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
71	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,747	131704	98 383
72	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,624	115586	72 126
73	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,037	106533	3 942
74	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,008	106994	107 850
75	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,1	110284	231 596
76	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,697	130702	352 503
77	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	408,6	9438	3 856 367
78	222-203-0407	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	123,36	16092	1 985 109
79	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	26,4	4223	111 487
80	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,049	1145933	56 151
81	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002969552	1121754	3 331
82	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2		10086	
83	223-502-0307	Замок навесной	шт.	24	2310	55 440
84	223-502-0401	Щеколда	шт.	48	768	36 864
85	223-504-0301	Петли оконные	шт.	96	315	30 240
86	224-102-0404	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	416,3	2317	964 567
87	224-102-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	6,095	3247	19 790
88	231-102-0108	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	м2	10,2	8141	83 038

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
89	234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	м3	0,0412	33333	1 373
90	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	42,2403	71173	3 006 369
91	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	2,04	41050	83 742
92	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	14,181	264	3 744
93	235-101-1103	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	300,74	151	45 412
94	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,003775	95688	361
95	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	416,3	190	79 097
96	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	535,864	245	131 287
97	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,516	2117	11 677
98	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,009575429	680949	6 520
99	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002603958	602024	1 568
100	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002289906	943399	2 160
101	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0,0294378	1174643	34 579
102	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,028	1221	9 802
103	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01673973	859926	14 395
104	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,00872	1115	10
105	251-101-0121	Табличка с названием учереждения	шт.	2	13683	27 366
106	261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	26,4		
107	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	298		
108	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
109	261-102-0322	Конструкции стальные	т	3,80856		

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
110	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	2		
111	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2			
112	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	416,3		
113	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	282,4157		
114	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,09306	308830	28 740
115	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	26,52	79	2 095
116	261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т			
117	261-107-0315	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные	м2	7,548		
118	261-107-0318	Элементы крепления для поликарбонатных листов	шт.			
119	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001394978	380806	531
120	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001798692	5146	9
121	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
122	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0252324	106532	2 688
123	261-107-0861	Салазка	шт.	14,28	180	2 570
124	261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные	шт.	2		
125	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,74396	1993	5 469
126	261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	19,98	202	4 036
127	261-404-0640	Люки герметические ГОСТ Р 51177-98	шт.	1		
128	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	т	0,098	12441	1 219

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7

Итого по материалам **16 630 029**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-03-03
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

Основание: 175-2024-1-АР

Сметная стоимость	**65685,121**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**15408,242**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**6,683**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**65 685 121**
		Раздел 1. Стены, ИТОГО:	тенге			**25 261 637**
		Подраздел 1.1. Наружные стены, ИТОГО	тенге			**15 116 580**
1	**6105-0101-0604**	**Кладка стены излегкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), толщина 520 мм**	**м3**	**242,1**	**25639**	**6 207 202**
		неучтенные ресурсы				
1.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	33,894	27974	948 151
1.2	261-101-0305	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	24,21	0	0
1.3	261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	164,628	0	0
2	**213-301-0101 (основной ресурс)**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400**	**1 м3**	**186,2**	**28467**	**5 300 555**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
3	**213-101-0401 (основной ресурс)**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**27,95**	**95194**	**2 660 672**
		Подраздел 1.2. Внутренние стены, ИТОГО	тенге			**6 616 383**
4	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**113,7**	**30069**	**3 418 845**
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	27,288	27974	763 355
4.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	43,206	56339	2 434 183
		Подраздел 1.3. Перегородки, ИТОГО	тенге			**3 528 673**
5	**6105-0201-0503**	**Кладка перегородки из кирпича силикатного неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**254,41**	**7341**	**1 867 624**
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,85143	27974	163 688
5.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	12,822264	56339	722 394
6	**6105-0201-0503**	**Кладка перегородки из кирпича керамического неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**68,04**	**7341**	**499 482**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,56492	27974	43 777
6.2	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,429216	67569	231 709
		Раздел 2. Входная группа, ИТОГО:	тенге			**364 219**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**364 219**
7	**6101-0108-0102**	**Устройство основания, щебеночное**	**м3**	**2,2**	**15518**	**34 140**
8	**6103-0101-0106**	**Устройство крыльца и пандуса**	**м3**	**5**	**7339**	**36 695**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1	32993	168 264
9	**6109-0306-0101**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**20**	**3809**	**76 180**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	20,4	0	0
10	**231-301-0201 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм**	**1 м2**	**20,4**	**2399**	**48 940**
		Раздел 3. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			**321 237**
		Подраздел 3.1. Цоколь, ИТОГО	тенге			**321 237**
11	**6112-0102-0104**	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), стены**	**м2**	**20,6**	**13171**	**271 323**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м2	20,6	0	0
12	**231-301-0201 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм**	**1 м2**	**20,806**	**2399**	**49 914**
		Раздел 4. Проемы, ИТОГО:	тенге			**12 113 053**
		Подраздел 4.1. Окна, ИТОГО	тенге			**3 549 782**
13	**6108-0102-0103**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**15,15**	**7863**	**119 124**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	15,15	0	0
14	**223-102-0207 (основной ресурс)**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**1 м2**	**15,15**	**46647**	**706 702**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
15	**6108-0102-0104**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**1,8**	**9661**	**17 390**
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1,8	0	0
16	**6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатыйи более (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**46,85**	**6909**	**323 687**
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	46,85	0	0
17	**223-102-0308 (основной ресурс)**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**1 м2**	**48,65**	**44380**	**2 159 087**
18	**6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**45,7**	**3072**	**140 390**
		неучтенные ресурсы				
18.1	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0
19	**223-501-0105 (основной ресурс)**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	**1 м**	**45,7**	**1825**	**83 402**
		Подраздел 4.2. Двери, ИТОГО	тенге			**4 471 878**
20	**6108-0204-0101**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**25,2**	**10375**	**261 450**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	25,2	0	0
21	**223-207-0101 (основной ресурс)**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**1 м2**	**8,19**	**67180**	**550 204**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
22	**223-207-0103 (основной ресурс)**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**1 м2**	**17,01**	**33248**	**565 548**
23	**223-502-1001 (основной ресурс)**	**Глазок дверной ГД**	**1 шт.**	**1**	**813**	**813**
24	**6108-0201-0101**	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**46,2**	**7503**	**346 639**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	46,2	0	0
24.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
25	**6108-0201-0102**	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**3,15**	**6285**	**19 798**
		неучтенные ресурсы				
25.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,15	0	0
25.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
26	**223-201-0401 (основной ресурс)**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**1 м2**	**27,3**	**46953**	**1 281 817**
27	**223-201-0402 (основной ресурс)**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**18,9**	**45631**	**862 426**
28	**223-201-0402 (основной ресурс)**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П**	**1 м2**	**3,15**	**45631**	**143 738**
29	**223-503-0104 (основной ресурс)**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88**	**1 м**	**282,2**	**770**	**217 294**
30	**223-502-0902 (основной ресурс)**	**Ручка раздельная**	**1 пара**	**28**	**2802**	**78 456**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
31	**223-502-0303 (основной ресурс)**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**1 шт.**	**28**	**4070**	**113 960**
32	**223-504-0302 (основной ресурс)**	**Петли дверные**	**1 шт.**	**56**	**531**	**29 736**
		Подраздел 4.3. Витражи, ИТОГО	тенге			**4 091 392**
33	**6108-0301-0101**	**Установка блока витражного наружного**	**м2**	**18,84**	**5251**	**98 929**
		неучтенные ресурсы				
33.1	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	18,84	0	0
34	**223-301-0107 (основной ресурс)**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**1 м2**	**15,69**	**128307**	**2 013 137**
35	**223-301-0207 (основной ресурс)**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**1 м2**	**3,15**	**141194**	**444 761**
36	**6108-0301-0101**	**Установка блока витражного внутреннего**	**м2**	**13,22**	**5251**	**69 418**
		неучтенные ресурсы				
36.1	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	13,22	0	0
37	**223-301-0101 (основной ресурс)**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**1 м2**	**11,33**	**109411**	**1 239 627**
38	**223-301-0201 (основной ресурс)**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**1 м2**	**1,89**	**119323**	**225 520**
		Раздел 5. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			**17 851 365**
		Подраздел 5.1. 1-й этаж, ИТОГО	тенге			**9 385 011**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
39	**6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**181,4**	**2750**	**498 850**
		неучтенные ресурсы				
39.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	747,9122	77	57 589
40	**6112-0302-0106** Коб =2	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**362,8**	**1250**	**453 500**
		неучтенные ресурсы				
40.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,228564	200964	45 933
41	**6112-0501-0103**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**65,07**	**9300**	**605 151**
42	**222-509-0401 (основной ресурс)**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	**1 т**	**0,03123**	**1073924**	**33 543**
43	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**107,88**	**3322**	**358 377**
		неучтенные ресурсы				
43.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,628988	23660	38 542
43.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,988276	1071	3 200
44	**6112-0202-0103**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**699,41**	**3942**	**2 757 074**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,078967	23660	309 448
44.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	38,747314	1071	41 498
45	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**699,41**	**1519**	**1 062 404**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
45.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2883,66743	77	222 042
46	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**699,41**	**1116**	**780 542**
		неучтенные ресурсы				
46.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4406283	200964	88 550
47	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**283,8**	**1049**	**297 706**
		неучтенные ресурсы				
47.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	297,99	106	31 587
48	**6112-0102-0201**	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**111,48**	**9983**	**1 112 905**
		неучтенные ресурсы				
48.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	111,48	2549	284 163
49	**6112-0202-0201**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**23,3**	**8842**	**206 019**
		неучтенные ресурсы				
49.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,0019	24599	24 646
50	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, откос оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**23,3**	**1519**	**35 393**
		неучтенные ресурсы				
50.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	96,0659	77	7 397
51	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откос подготовленная под окраску**	**м2**	**23,3**	**1116**	**26 003**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
51.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,014679	200964	2 950
		Подраздел 5.2. 2-й этаж, ИТОГО	тенге			**8 466 354**
52	**6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**197,29**	**2750**	**542 548**
		неучтенные ресурсы				
52.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	813,42667	77	62 634
53	**6112-0302-0106** Коб =2	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**394,58**	**1250**	**493 225**
		неучтенные ресурсы				
53.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2485854	200964	49 957
54	**6112-0501-0103**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**49,31**	**9300**	**458 583**
55	**222-509-0401 (основной ресурс)**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	**1 т**	**0,02367**	**1073924**	**25 420**
56	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**57,06**	**3322**	**189 553**
		неучтенные ресурсы				
56.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,861606	23660	20 386
56.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1,580562	1071	1 693
57	**6112-0202-0103**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**698,13**	**3942**	**2 752 028**
		неучтенные ресурсы				
57.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,055031	23660	308 882

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
57.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	38,676402	1071	41 422
58	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**698,13**	**1519**	**1 060 459**
		неучтенные ресурсы				
58.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2878,38999	77	221 636
59	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**698,13**	**1116**	**779 113**
		неучтенные ресурсы				
59.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4398219	200964	88 388
60	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**275,1**	**1049**	**288 580**
		неучтенные ресурсы				
60.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	288,855	106	30 619
61	**6112-0102-0201**	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**57,06**	**9983**	**569 630**
		неучтенные ресурсы				
61.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	57,06	2549	145 446
62	**6112-0202-0201**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**25,9**	**8842**	**229 008**
		неучтенные ресурсы				
62.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,1137	24599	27 396
63	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, откос оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**25,9**	**1519**	**39 342**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
63.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	106,7857	77	8 222
64	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откос подготовленная под окраску**	**м2**	**25,9**	**1116**	**28 904**
		неучтенные ресурсы				
64.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,016317	200964	3 279
		Раздел 6. Полы 1-го этажа, ИТОГО:	тенге			**7 446 544**
		Подраздел 6.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**5 142 041**
65	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**133,67**	**363**	**48 522**
		неучтенные ресурсы				
65.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,81717	6402	43 644
66	**6109-0102-0101**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**133,67**	**14408**	**1 925 917**
		неучтенные ресурсы				
66.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	149,7104	9695	1 451 442
67	**6109-0102-0110** Коб =0,08	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**10,6936**	**55241**	**590 725**
68	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**133,67**	**1400**	**187 138**
		неучтенные ресурсы				
68.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,726868	33488	91 317
69	**6109-0308-0102**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**133,67**	**1887**	**252 235**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
69.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	136,3434	4042	551 100
		Подраздел 6.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**1 243 263**
70	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**80,47**	**363**	**29 211**
		неучтенные ресурсы				
70.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,10397	6402	26 274
71	**6109-0102-0110 Коб =0,08**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**6,4376**	**55241**	**355 619**
72	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**80,47**	**1400**	**112 658**
		неучтенные ресурсы				
72.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,641588	33488	54 973
73	**6109-0306-0103**	**Устройство покрытийиз плит керамогранитных на цементном растворе**	**м2**	**80,47**	**4311**	**346 906**
74	**231-302-0103 Коб=1,01**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**1 м2**	**81,2747**	**3908**	**317 622**
		Подраздел 6.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**686 327**
75	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**25,89**	**363**	**9 398**
		неучтенные ресурсы				
75.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,32039	6402	8 453
76	**6109-0102-0110 Коб =0,08**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**2,0712**	**55241**	**114 415**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
77	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**25,89**	**1400**	**36 246**
		неучтенные ресурсы				
77.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,528156	33488	17 687
78	**6111-0403-0103**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой**	**м2**	**25,89**	**5562**	**144 000**
79	**6111-0403-0104**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**25,89**	**3865**	**100 065**
80	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**25,89**	**1400**	**36 246**
		неучтенные ресурсы				
80.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,528156	33488	17 687
81	**6109-0201-0102 Коб =2**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**51,78**	**29**	**1 502**
		неучтенные ресурсы				
81.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,264078	33488	8 843
82	**6109-0306-0103**	**Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе**	**м2**	**25,89**	**4311**	**111 612**
		неучтенные ресурсы				
82.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	26,1489	0	0
83	**233-202-0103 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**26,1489**	**3066**	**80 173**
		Подраздел 6.4. Тип 4, ИТОГО	тенге			**155 691**
84	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**10,38**	**363**	**3 768**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
84.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,52938	6402	3 389
85	**6109-0102-0110 Коб =0,08**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,8304**	**55241**	**45 872**
86	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**10,38**	**1400**	**14 532**
		неучтенные ресурсы				
86.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,211752	33488	7 091
87	**6109-0201-0102 Коб =2**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**20,76**	**29**	**602**
		неучтенные ресурсы				
87.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,105876	33488	3 546
88	**6109-0306-0103**	**Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе**	**м2**	**10,38**	**4311**	**44 748**
		неучтенные ресурсы				
88.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	10,4838	0	0
89	**233-202-0103 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**10,4838**	**3066**	**32 143**
		Подраздел 6.5. Дополнительное утепление, ИТОГО	тенге			**143 938**
90	**6111-0403-0503**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**4,9**	**29375**	**143 938**
		Подраздел 6.6. Плинтуса, ИТОГО	тенге			**75 284**
91	**6109-0401-0802**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**145,9**	**516**	**75 284**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
91.1	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	0	0
		Раздел 7. Полы 2-го этажа, ИТОГО:	тенге			**2 327 067**
		Подраздел 7.1. Тип 5, ИТОГО	тенге			**1 444 680**
92	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**178,51**	**1400**	**249 914**
		неучтенные ресурсы				
92.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,641604	33488	121 950
93	**6109-0308-0102**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**178,51**	**1887**	**336 848**
		неучтенные ресурсы				
93.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	182,0802	4042	735 968
		Подраздел 7.2. Тип 6, ИТОГО	тенге			**618 819**
94	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**59,84**	**1400**	**83 776**
		неучтенные ресурсы				
94.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,220736	33488	40 880
95	**6109-0306-0103**	**Устройство покрытийиз плит керамогранитных на цементном растворе**	**м2**	**59,84**	**4311**	**257 970**
96	**231-302-0103 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**1 м2**	**60,4384**	**3908**	**236 193**
		Подраздел 7.3. Тип 7, ИТОГО	тенге			**176 983**
97	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**8,27**	**1400**	**11 578**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
97.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,168708	33488	5 650
98	**6111-0403-0103**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой**	**м2**	**8,27**	**5562**	**45 998**
99	**6111-0403-0104**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**8,27**	**3865**	**31 964**
100	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**8,27**	**1400**	**11 578**
		неучтенные ресурсы				
100.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,168708	33488	5 650
101	**6109-0201-0102** Коб =2	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**16,54**	**29**	**480**
		неучтенные ресурсы				
101.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,084354	33488	2 825
102	**6109-0306-0103**	**Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе**	**м2**	**8,27**	**4311**	**35 652**
		неучтенные ресурсы				
102.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	8,3527	0	0
103	**233-202-0103 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**8,3527**	**3066**	**25 609**
		Подраздел 7.4. Плинтуса, ИТОГО	тенге			**86 585**
104	**6109-0401-0802**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**167,8**	**516**	**86 585**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
104.1	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	0	0

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

Архитектурная часть здания

Основание: 175-2024-1-АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	6683		
		Средства на оплату труда				**15 408 242**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	73,43656	4973	365 200
					2146	157 595
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2915	83	24
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	59,861333	35	2 095
4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	18,498061	223	4 125

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	107,3158	13712	1 471 514
					2564	275 158
6	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	55,0416	13806	759 904
					2564	141 127
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,505717	12389	18 654
					3663	5 515
8	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,817802	43	78
9	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,176	11954	2 104
					3064	539
10	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	13,700843	11307	154 915
					2564	35 129
11	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	33,016718	5923	195 558
					2146	70 854
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	31,571286	8056	254 338
					2564	80 949
13	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,225369	9346	2 106
					2564	578
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	49,788707	7945	395 571
					2564	127 658
15	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,18396	54	10

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
16	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	21,607342	25	540
17	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,80561	26	177
18	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	19,340795	25	484
19	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	63,167613	18	1 137
20	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	3,9284	33	130
		Итого по машинам и механизмам		**561,281016**		**3 628 666**
						895 102
		Материалы				
1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,53	6497	16 437
2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	12,77091	6402	81 759
3	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	5,39	9606	51 776
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	155,920568	9695	1 511 650
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,433456	31389	641 386
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1	32993	168 264
7	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	68,59835	27974	1 918 970
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,3267	30480	131 878

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
9	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,290584	33488	378 099
10	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,050904	25385	1 292
11	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,9401	23782	69 921
12	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,1156	24599	52 042
13	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	28,673792	23660	678 422
14	212-504-0104	Сополимер этилена, н-бутил акрилата и глицидил метакрилата типа Элвалой СТ РК 1223-2019	кг	2,7328	4074	11 133
15	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,429216	67569	231 709
16	213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	27,95	95194	2 660 672
17	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	56,028264	56339	3 156 576
18	213-301-0101	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	м3	186,2	28467	5 300 555
19	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	81,992554	1071	87 814
20	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,21789	624830	136 144
21	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0012824	104329	134
22	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,12105	103765	12 561
23	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,010836	103765	1 124
24	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0012824	104329	134

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
25	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0200328	82757	1 658
26	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,039165	101506	3 975
27	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	101506	203
28	215-206-0401	Опилки древесные	м3	6,43695	6786	43 681
29	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,067416	28642	1 931
30	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,00824	28323	233
31	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	64705	32
32	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0937488	35730	3 350
33	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0157136	275892	4 335
34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,60164	1590	16 857
35	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	22,6251	1186	26 833
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,853486	861	3 318
37	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,228385	415	925
38	217-603-0104	Вода техническая	м3	66,053618	36	2 378
39	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,18	4684	843
40	218-103-0201	Ветошь	кг	9,510172	1103	10 490
41	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	18,514608	4057	75 114
42	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	7006	1 051
43	222-509-0401	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,054904	1073924	58 963

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
44	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	15,15	46647	706 702
45	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	48,65	44380	2 159 087
46	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	27,3	46953	1 281 817
47	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	22,05	45631	1 006 164
48	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	8,19	67180	550 204
49	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	17,01	33248	565 548
50	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	11,33	109411	1 239 627
51	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	15,69	128307	2 013 137
52	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	1,89	119323	225 520
53	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	3,15	141194	444 761

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
54	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			
55	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	45,7	1825	83 402
56	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	28	4070	113 960
57	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	28	2802	78 456
58	223-502-1001	Глазок дверной ГД	шт.	1	813	813
59	223-503-0104	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	282,2	770	217 294
60	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	73,861	121	8 937
61	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	34,768125	259	9 005
62	223-503-0504	Лента бутиловая	м	177,581	89	15 805
63	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	182,8	248	45 334
64	223-504-0302	Петли дверные	шт.	56	531	29 736
65	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	м2	41,206	2399	98 854
66	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	141,7131	3908	553 815
67	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	168,54	2549	429 608
68	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	120,099	4122	495 048
69	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	586,845	106	62 206
70	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7526,24789	77	579 521
71	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	318,4236	4042	1 287 068
72	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	44,9854	3066	137 925
73	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	316,837	166	52 595
74	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	76,5184	435	33 286

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
75	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	40,0656	2881	115 429
76	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	128,4416	1058	135 891
77	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	156,09	542	84 601
78	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	107,7908196	2171	234 014
79	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	213,57531	310	66 208
80	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	36,8928	1111	40 988
81	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,3885956	200964	279 058
82	261-101-0305	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	24,21		
83	261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	164,628		
84	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	32,06		
85	261-104-0120	Блоки оконные	м2	63,8		
86	261-104-0121	Блоки дверные	м2	74,55		
87	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	33,785505	442	14 933
88	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	20,4		
89	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
90	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	113,9929	116	13 223
91	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	44,9854		
92	261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м2	20,6		
93	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.			
94	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	45,63575	398	18 163

Итого по материалам **33 084 367**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-04-04
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

Основание: 175-2024-1-ВК.СО

Сметная стоимость	**1219,807**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**162,723**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,062**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 219 807**
		Раздел 1. Холодное водоснабжение, ИТОГО:	тенге			**734 183**
		Подраздел 1.1. Монтаж трубопроводов и арматуры, ИТОГО	тенге			**400 616**
1	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**19**	**722**	**13 718**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	18,81	0	0
1.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	**241-205-1301 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**1 м**	**18,81**	**136**	**2 558**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
3	**6114-0103-0302**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**25**	**1148**	**28 700**
		неучтенные ресурсы				
3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	24,75	0	0
3.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	**241-205-1302 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**1 м**	**24,75**	**207**	**5 123**
5	**6114-0103-0303**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**10**	**1260**	**12 600**
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	9,9	0	0
5.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
6	**241-205-1303 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	**1 м**	**9,9**	**335**	**3 316**
7	**6114-0103-0304**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**9**	**1374**	**12 366**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	8,91	0	0
7.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
8	**241-205-1304 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	**1 м**	**8,91**	**531**	**4 731**
9	**6114-0103-0305**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 65 мм**	**м**	**23**	**1492**	**34 316**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	22,77	0	0
9.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
10	241-205-1305 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	1 м	2,97	827	2 456
11	241-205-1306 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	1 м	19,8	1313	25 997
12	241-209-2012 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	1 шт.	1	216	216
13	241-209-2013 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	1 шт.	2	234	468
14	241-209-2005 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	1 шт.	6	73	438
15	241-209-1901 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	7	34	238
16	241-210-0509 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	1 шт.	1	1363	1 363
17	241-210-0502 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	1 шт.	2	851	1 702
18	241-210-0607 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50 мм	1 шт.	1	3929	3 929
19	241-208-2501 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	19	17	323
20	241-208-2502 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	1	31	31
21	241-208-2505 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	1 шт.	1	175	175

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
22	241-211-1101 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	39	19	741
23	241-211-1102 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	1	24	24
24	241-211-1103 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	1	52	52
25	241-211-2001 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная20 мм	1 шт.	39	409	15 951
26	241-211-2004 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная25 мм	1 шт.	1	583	583
27	241-211-2007 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная32мм	1 шт.	1	508	508
28	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	86	340	29 240
29	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	19	2530	48 070
30	242-207-3702 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	20	3796	75 920
31	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	7365	7 365
32	242-207-3704 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	11614	11 614
33	242-101-0601-0001 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 40,	1 шт.	1	16543	16 543

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
34	**242-101-0601 (основной ресурс)**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**22797**	**22 797**
35	**241-116-0306 (основной ресурс)**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**2**	**1897**	**3 794**
36	**241-116-0307 (основной ресурс)**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**2415**	**4 830**
37	**6114-0601-0102**	**Установка кранов для мыть полов , диаметр до 25 мм**	**кран**	**2**	**3910**	**7 820**
		Подраздел 1.2. Водомерный узел, ИТОГО	тенге			**333 567**
38	**6114-0501-0201**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**43205**	**43 205**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	0	0
38.2	261-301-0513	Водомеры	шт.	1	0	0
38.3	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2	0	0
39	**241-101-0208 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**1 м**	**3**	**1453**	**4 359**
40	**241-210-0607 (основной ресурс)**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**3929**	**7 858**
41	**241-114-0106 (основной ресурс)**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**530**	**1 060**
42	**244-301-0703 (основной ресурс)**	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулемкласса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°**	**1 шт.**	**1**	**143852**	**143 852**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
43	**242-207-3702 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**1**	**3796**	**3 796**
44	**242-207-4301 (основной ресурс)**	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**1797**	**1 797**
45	**242-101-0601 (основной ресурс)**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**3**	**22797**	**68 391**
46	**241-116-0307 (основной ресурс)**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**6**	**2415**	**14 490**
47	**6116-0605-0104**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**5202**	**5 202**
		неучтенные ресурсы				
47.1	242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0	0
48	**242-404-0106 (основной ресурс)**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**39557**	**39 557**
		Раздел 2. Горячее водоснабжение, ИТОГО:	тенге			**485 624**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**485 624**
49	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**17**	**722**	**12 274**
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	16,83	0	0
49.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
50	**241-205-1301 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**1 м**	**16,83**	**136**	**2 289**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
51	**6114-0103-0302**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**30**	**1148**	**34 440**
		неучтенные ресурсы				
51.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	29,7	0	0
51.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
52	**241-205-1302 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**1 м**	**29,7**	**207**	**6 148**
53	**6114-0103-0303**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**22**	**1260**	**27 720**
		неучтенные ресурсы				
53.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	21,78	0	0
53.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
54	**241-205-1303 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	**1 м**	**21,78**	**335**	**7 296**
55	**6114-0103-0304**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**10**	**1374**	**13 740**
		неучтенные ресурсы				
55.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	9,9	0	0
55.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
56	**241-205-1304 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	**1 м**	**9,9**	**531**	**5 257**
57	**6114-0103-0305**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 50 мм**	**м**	**10**	**1492**	**14 920**
		неучтенные ресурсы				
57.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	9,9	0	0
57.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
58	241-205-1305 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	1 м	9,9	827	8 187
59	241-208-2501 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	17	17	289
60	241-208-2502 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	1	31	31
61	241-211-1101 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	23	19	437
62	241-211-1102 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	6	24	144
63	241-211-1103 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	1	52	52
64	241-211-2001 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная20 мм	1 шт.	23	409	9 407
65	241-211-2004 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная25 мм	1 шт.	6	583	3 498
66	241-211-2007 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная32мм	1 шт.	1	508	508
67	241-209-2010 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	1 шт.	1	101	101
68	241-209-2008 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	1 шт.	1	80	80
69	241-209-2002 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	1 шт.	4	45	180

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
70	241-209-1901 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	10	34	340
71	241-210-0106 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	1	1108	1 108
72	241-210-0103 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902
73	241-210-0102 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	1 шт.	1	948	948
74	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	89	340	30 260
75	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	17	2530	43 010
76	242-207-3702 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	3796	22 776
77	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	6	7365	44 190
78	242-207-3704 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	11614	11 614
79	242-101-0601-0001 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 40,	1 шт.	1	16543	16 543
80	241-116-0306 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	2	1897	3 794
81	6114-0601-0102	Установка кранов для мыть полов , диаметр до 25 мм	кран	2	3910	7 820

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
82	**244-104-0405 (основной ресурс)**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	**1 шт.**	**8**	**6577**	**52 616**
83	**244-104-0507 (основной ресурс)**	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	**1 шт.**	**3**	**7323**	**21 969**
84	**6115-0104-0102**	**Установка полотенцесушителя латунного хромированного**	**шт.**	**3**	**26912**	**80 736**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

Водопровод

Основание: 175-2024-1-ВК.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	62		
		Средства на оплату труда				**162 723**
		Машины и механизмы				
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01	13712	137
					2564	26
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02961	12389	367
					3663	108
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,89	376	335

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	51,2651	117	5 998
5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,625	149	391
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,11561	7945	919
					2564	296
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,3979	25	260
8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	26	3
		Итого по машинам и механизмам		**65,45322**		**8 409**
						431

Материалы

1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,822	1186	975
2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,26	1234	321
3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,65	415	1 100
4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,115	426	49
5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,115	765	88
6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2475	767	190
7	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	3	1453	4 359
8	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530	1 060

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
9	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1897	7 588
10	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2415	19 320
11	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	35,64	136	4 847
12	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	54,45	207	11 271
13	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	31,68	335	10 612
14	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	18,81	531	9 988
15	241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	12,87	827	10 643
16	241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	19,8	1313	25 997
17	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	36	17	612
18	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	шт.	2	31	62
19	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	1	175	175
20	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	17	34	578
21	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	45	180
22	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	6	73	438
23	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	80	80
24	241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	1	101	101

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
25	241-209-2012	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	1	216	216
26	241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	2	234	468
27	241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	948	948
28	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
29	241-210-0106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	1108	1 108
30	241-210-0502	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	2	851	1 702
31	241-210-0509	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	1	1363	1 363
32	241-210-0607	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50 мм	шт.	3	3929	11 787
33	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	62	19	1 178
34	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	7	24	168
35	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	2	52	104
36	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная 20 мм	шт.	62	409	25 358
37	241-211-2004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная 25 мм	шт.	7	583	4 081
38	241-211-2007	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная 32мм	шт.	2	508	1 016
39	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	34,56	5	173
40	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	42,02	6	252
41	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	19,68	10	197
42	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	9,747	18	175

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
43	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	14,685	29	426
44	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	22797	91 188
45	242-101-0601-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 40,	шт.	2	16543	33 086
46	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	2530	91 080
47	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27	3796	102 492
48	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	7365	51 555
49	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11614	23 228
50	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797	1 797
51	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	2063	8 252
52	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39557	39 557
53	242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		
54	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8	6577	52 616
55	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	7323	21 969

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
56	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулемкласса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	143852	143 852
57	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	3	13690	41 070
58	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
59	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
60	261-301-0191	Трубы полимерные	м	173,25		
61	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1		
62	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	120	960
63	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
64	261-301-0513	Водомеры	шт.	1		
65	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2		

Итого по материалам **878 151**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-04-05
(Локальный сметный расчет)

на Канализация

Основание: 175-2024-1-ВК

Сметная стоимость	**967,427**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**228,984**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,089**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**967 427**
		Раздел 1. Хозяйственная-бытовая канализация, ИТОГО:	тенге			**967 427**
		Подраздел 1.1. Прокладка трубопроводов, ИТОГО	тенге			**171 145**
1	**6114-0103-0101**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**23**	**3199**	**73 577**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	22,954	0	0
1.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
1.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	**241-203-0101 (основной ресурс) Коб=0,998**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**1 м**	**22,954**	**307**	**7 047**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
3	**6114-0103-0102**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**19**	**3078**	**58 482**
		неучтенные ресурсы				
3.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	18,962	0	0
3.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
3.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	**241-203-0107 (основной ресурс) Коб=0,998**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	**1 м**	**18,962**	**1111**	**21 067**
5	**241-209-2401 (основной ресурс)**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**6**	**65**	**390**
6	**241-209-2506 (основной ресурс)**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**3**	**364**	**1 092**
7	**241-208-3601 (основной ресурс)**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**9**	**98**	**882**
8	**241-208-3603 (основной ресурс)**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**4**	**345**	**1 380**
9	**241-230-0202 (основной ресурс)**	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**4**	**805**	**3 220**
10	**241-220-0204 (основной ресурс)**	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**5**	**597**	**2 985**
11	**241-220-0201 (основной ресурс)**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**3**	**341**	**1 023**
		Подраздел 1.2. Санитарно-технические приборы, ИТОГО	тенге			**796 282**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
12	**6115-0102-0101**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**10087**	**30 261**
		неучтенные ресурсы				
12.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	3	36171	108 513
13	**244-101-0701 (основной ресурс)**	**Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**1 комплект**	**3**	**14480**	**43 440**
14	**244-104-0201 (основной ресурс)**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**1 шт.**	**3**	**1620**	**4 860**
15	**261-301-0370 (основной ресурс)**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**1 м**	**3**	**524**	**1 572**
16	**6115-0103-0104**	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**8**	**38021**	**304 168**
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	8	0	0
17	**244-101-0102 (основной ресурс)**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	**1 шт.**	**8**	**10871**	**86 968**
18	**244-104-0601 (основной ресурс)**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**8**	**2071**	**16 568**
19	**244-104-0101 (основной ресурс)**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**8**	**9054**	**72 432**
20	**6115-0101-0202**	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких**	**шт.**	**3**	**6310**	**18 930**
		неучтенные ресурсы				
20.1	244-102-0800	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	шт.	3	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
21	**244-102-0702 (основной ресурс)**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм**	**1 шт.**	**3**	**34571**	**103 713**
22	**244-104-0604 (основной ресурс)**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**1 шт.**	**3**	**1619**	**4 857**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

Канализация

Основание: 175-2024-1-ВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	89		
		Средства на оплату труда				**228 984**
		Машины и механизмы				
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,008	13712	110
					2564	21
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2782	12389	3 447
					3663	1 019
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7988	5923	4 731
					2146	1 714
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6779	7945	5 386
					2564	1 738

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3099	25	8
		Итого по машинам и механизмам		**2,0728**		**13 681**
						4 492
		Материалы				
1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,04	27974	1 119
2	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0016	182831	293
3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,388	415	161
4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,24	426	102
5	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,689	2117	3 576
6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,24	765	184
7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,48	767	368
8	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	22,954	307	7 047
9	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	18,962	1111	21 067
10	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	98	882
11	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	345	1 380
12	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	65	390
13	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	364	1 092

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
14	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	341	1 023
15	241-220-0204	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	597	2 985
16	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	805	3 220
17	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	8	10871	86 968
18	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	3	36171	108 513
19	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14480	43 440
20	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	3	34571	103 713
21	244-102-0800	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	шт.	3		
22	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9054	72 432
23	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1620	4 860
24	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	8	2071	16 568
25	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	3	1619	4 857
26	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	1357	4 071
27	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1,6	472	755
28	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	41,916		
29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708	
30	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
31	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1 572
32	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	8		

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7

Итого по материалам **492 637**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-04-06
(Локальный сметный расчет)

на Теплоснабжение

Основание: 175-2024-1-ОВ.СО

Сметная стоимость	**2810,176**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**314,641**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,121**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 810 176**
		Раздел 1. Отопление 1-го этажа, ИТОГО:	тенге			**1 140 966**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 140 966**
1	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**23,5**	**722**	**16 967**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	23,265	0	0
1.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	**241-205-2301 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**23,265**	**189**	**4 397**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
3	**6114-0103-0302**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**25,5**	**1148**	**29 274**
		неучтенные ресурсы				
3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	25,245	0	0
3.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	**241-205-2302 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**1 м**	**25,245**	**282**	**7 119**
5	**6114-0103-0303**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**51,5**	**1260**	**64 890**
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	50,985	0	0
5.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
6	**241-205-2303 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**1 м**	**50,985**	**468**	**23 861**
7	**6114-0103-0304**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**41,3**	**1374**	**56 746**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	40,887	0	0
7.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
8	**241-205-2304 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	**1 м**	**40,887**	**765**	**31 279**
9	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**141,8**	**340**	**48 212**
10	**6111-0101-1701**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**24,6**	**1746**	**42 952**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	27,06	0	0
11	**234-303-0305 (основной ресурс)**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм**	**1 м**	**15**	**354**	**5 310**
12	**234-303-0307 (основной ресурс)**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм**	**1 м**	**2,1**	**388**	**815**
13	**234-303-0312 (основной ресурс)**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм**	**1 м**	**7,5**	**515**	**3 862**
14	**261-301-0219 (основной ресурс)**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**85,1**	**708**	**60 251**
15	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**17,4**	**2651**	**46 127**
		неучтенные ресурсы				
15.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	45,24	1056	47 773
15.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	17,4	0	0
16	**245-102-0105 (основной ресурс)**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**1 секция**	**145**	**2231**	**323 495**
17	**245-510-0102 (основной ресурс)**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**1 шт.**	**19**	**13686**	**260 034**
18	**242-207-4101 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**19**	**2530**	**48 070**
19	**6116-0701-0105**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**19**	**708**	**13 452**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
19.1	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	320	6 080
		Раздел 2. Отопление 2-го этажа, ИТОГО:	тенге			**949 810**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**949 810**
20	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**28**	**722**	**20 216**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	27,72	0	0
20.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
21	**241-205-2301 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**27,72**	**189**	**5 239**
22	**6114-0103-0302**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**33**	**1148**	**37 884**
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	32,67	0	0
22.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
23	**241-205-2302 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**1 м**	**32,67**	**282**	**9 213**
24	**6114-0103-0303**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**52,5**	**1260**	**66 150**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	51,975	0	0
24.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
25	**241-205-2303 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**1 м**	**51,975**	**468**	**24 324**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
26	**6114-0103-0304**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**27**	**1374**	**37 098**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	26,73	0	0
26.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
27	**241-205-2304 (основной ресурс) Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	**1 м**	**26,73**	**765**	**20 448**
28	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**107,5**	**340**	**36 550**
29	**6111-0101-1701**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**4**	**1746**	**6 984**
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	4,4	0	0
30	**234-303-0307 (основной ресурс)**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм**	**1 м**	**2**	**388**	**776**
31	**234-303-0312 (основной ресурс)**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм**	**1 м**	**2**	**515**	**1 030**
32	**261-301-0219 (основной ресурс)**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**84,3**	**708**	**59 684**
33	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**14,52**	**2651**	**38 493**
		неучтенные ресурсы				
33.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	37,752	1056	39 866
33.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	14,52	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
34	**245-102-0105 (основной ресурс)**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**1 секция**	**121**	**2231**	**269 951**
35	**245-510-0102 (основной ресурс)**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**1 шт.**	**16**	**13686**	**218 976**
36	**242-207-4101 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°C, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**16**	**2530**	**40 480**
37	**6116-0701-0105**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**16**	**708**	**11 328**
		неучтенные ресурсы				
37.1	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	320	5 120
		Раздел 3. Распределительный узел, ИТОГО:	тенге			**719 400**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**719 400**
38	**6116-0601-0101**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм**	**шт.**	**2**	**36839**	**73 678**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м	комплект	2	12945	25 890
39	**6114-0102-0502**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**4**	**3171**	**12 684**
		неучтенные ресурсы				
39.1	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	4	0	0
39.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
40	**261-301-0219 (основной ресурс)**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**4,48**	**708**	**3 172**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
41	**242-207-0501**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**7**	**3807**	**26 649**
42	**242-207-0905 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**1 шт.**	**2**	**18982**	**37 964**
43	**242-207-0906 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**1 шт.**	**2**	**30222**	**60 444**
44	**242-312-1004 (основной ресурс)**	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**2**	**204223**	**408 446**
45	**6116-0701-0104**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**6**	**1682**	**10 092**
		неучтенные ресурсы				
45.1	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	6	0	0
46	**245-713-0101 (основной ресурс)**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**1 шт.**	**6**	**5844**	**35 064**
47	**6116-0701-0102**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**6**	**1230**	**7 380**
		неучтенные ресурсы				
47.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2870	17 220
48	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**1,16**	**242**	**281**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
49	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,32**	**188**	**436**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

Теплоснабжение

Основание: 175-2024-1-ОВ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	121		
		Средства на оплату труда				**314 641**
		Машины и механизмы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028072	207	6
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00264972	13712 2564	36 7
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09877204	12389 3663	1 224 362

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000348	43	0
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000348	11307	4
					2564	1
6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0475608	5923	282
					2146	102
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,62	376	233
8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,748	99	74
9	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	81,02503	117	9 480
10	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,7395	149	557
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,81412004	7945	6 468
					2564	2 087
12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,41946	25	585
13	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1	26	3

Итого по машинам и механизмам **110,64386060** **18 952**

2 559

Материалы

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	27974	280
2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,008	1019	8
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,1256	1186	1 335
4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,493	415	1 035
5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	555	8
6	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0128	5628	72
7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00066	685347	452
8	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,40898	3680	1 505
9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,51986	426	221
10	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	м	15	354	5 310
11	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	м	4,1	388	1 591
12	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	м	9,5	515	4 892
13	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4,29	2469	10 592
14	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001044	680949	71
15	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,51986	765	398
16	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003248	602024	20
17	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,06465	767	817
18	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002088	859926	180

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
19	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	4		
20	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	50,985	189	9 636
21	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	57,915	282	16 332
22	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	102,96	468	48 185
23	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	67,617	765	51 727
24	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	1,32	73	96
25	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	49,44	5	247
26	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	44,694	6	268
27	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	63,96	10	640
28	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	35,0379	18	631
29	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	3807	26 649
30	242-207-0905	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18982	37 964
31	242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	30222	60 444
32	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	35	320	11 200
33	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	35	2530	88 550

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
34	242-312-1004	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	204223	408 446
35	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	266	2231	593 446
36	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	82,992	1056	87 640
37	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	35	13686	479 010
38	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5844	35 064
39	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	31,46		
40	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000174	380806	7
41	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00036	272284	98
42	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0572	3172	181
43	261-301-0191	Трубы полимерные	м	279,477		
44	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	173,88	708	123 107
45	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
46	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
47	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м	комплект	2	12945	25 890
48	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2870	17 220
49	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	квт	31,92		
50	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	6		

Итого по материалам **2 151 463**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-04-07
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция

Основание: 175-2024-1-ТХ

Сметная стоимость	**7681,625**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**544,378**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,218**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 681 625**
		Раздел 1. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**1 339 792**
		Подраздел 1.1. В1, ИТОГО	тенге			**1 108 298**
1	**6118-0101-0307**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	**м2**	**3,14**	**5918**	**18 583**
		неучтенные ресурсы				
1.1	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	3,14	6627	20 809
1.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
1.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
1.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
1.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
2	**6118-0101-0310**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**3,55**	**5935**	**21 069**
		неучтенные ресурсы				
2.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	3,55	7372	26 171
2.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
2.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
2.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
2.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
3	**6118-0101-0310**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**3,35**	**5935**	**19 882**
		неучтенные ресурсы				
3.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	3,35	7372	24 696
3.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
3.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
3.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
3.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
4	**6118-0101-0310**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**3,53**	**5935**	**20 951**
		неучтенные ресурсы				
4.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	3,53	7372	26 023
4.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
4.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
4.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
4.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
5	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**5,1**	**6849**	**34 930**
		неучтенные ресурсы				
5.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5,1	6118	31 202
5.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
5.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
5.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
5.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
6	**6118-0101-0309**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м2**	**2,34**	**6846**	**16 020**
		неучтенные ресурсы				
6.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2,34	7372	17 250
6.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
6.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
6.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
6.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
7	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**6,16**	**6849**	**42 190**
		неучтенные ресурсы				
7.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6,16	6118	37 687
7.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
7.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
7.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
7.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
8	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**41,6**	**6849**	**284 918**
		неучтенные ресурсы				
8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	41,6	6118	254 509
8.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
8.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
8.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
8.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
9	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**0,8**	**7474**	**5 979**
		неучтенные ресурсы				
9.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,8	6118	4 894
9.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
9.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
9.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
9.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
10	**246-301-0501 (основной ресурс)**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**1 кг**	**58,93**	**775**	**45 671**
11	**6118-0202-0210**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**22**	**5601**	**123 222**
12	**6118-0202-0205**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 150х200 мм**	**шт.**	**1**	**7342**	**7 342**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
13	**6118-0202-0205**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х100 мм**	**шт.**	**4**	**6075**	**24 300**
		Подраздел 1.2. В2, ИТОГО	тенге			**231 494**
14	**6118-0101-0305**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм**	**м2**	**1,97**	**6814**	**13 424**
		неучтенные ресурсы				
14.1	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1,97	6020	11 859
14.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
14.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
14.4	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
14.5	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
14.6	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
15	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**3**	**6849**	**20 547**
		неучтенные ресурсы				
15.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3	6118	18 354
15.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
15.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
15.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
15.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
16	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**4,8**	**6849**	**32 875**
		неучтенные ресурсы				
16.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6118	29 366

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
16.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
16.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
16.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
16.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
17	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**4,8**	**6849**	**32 875**
		неучтенные ресурсы				
17.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6118	29 366
17.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
17.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
17.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
17.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
18	**246-301-0501 (основной ресурс)**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**1 кг**	**11,9**	**775**	**9 222**
19	**6118-0202-0210**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**6**	**5601**	**33 606**
		Раздел 2. Кондиционирование, ИТОГО:	тенге			**6 341 833**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 341 833**
20	**6118-0505-0201**	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**17**	**24380**	**414 460**
		неучтенные ресурсы				
20.1	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	0	54	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
20.2	261-105-0142	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм СТ РК 3364-2019	м	0	0	0
20.3	261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	комплект	17	0	0
20.4	261-302-0155	Блок сплит-системы внешний	комплект	17	0	0
20.5	261-302-0156	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	17	0	0
20.6	261-302-0157	Трубы медные отожженные мягкие в бухтах	м	0	0	0
20.7	261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция	м	0	0	0
21	**246-701-1710 (основной ресурс)**	**Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF AM022TNVDKH/TK**	**1 шт.**	**17**	**348669**	**5 927 373**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

Вентиляция

Основание: 175-2024-1-ТХ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	218		
		Средства на оплату труда				**544 378**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,340682	12389 3663	4 221 1 248
2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,923696	85	79
3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,319932	95	30
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,954662	376	735

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,836351	7945	6 645
					2564	2 144
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,18	25	230
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	8,91	26	232
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,02	25	26
		Итого по машинам и механизмам		**23,485323**		**12 196**
						3 392

Материалы

1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01419	323349	4 588
2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0119994	954056	11 448
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,19	1186	1 411
4	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,68	757	515
5	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,39258	2280	895
6	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000742061	3595322	2 668
7	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		54	
8	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1,97	6020	11 859
9	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	3,14	6627	20 809

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
10	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	66,26	6118	405 379
11	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	12,77	7372	94 140
12	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	70,83	775	54 893
13	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775	
14	246-701-1710	Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF AM022TNVDKH/TK	шт.	17	348669	5 927 373
15	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,674206	951	6 347
16	261-105-0142	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм СТ РК 3364-2019	м			
17	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,231698	448	1 896
18	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	2,55	773	1 971
19	261-107-0612	Сетки в рамках	м2			
20	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,07	63348	4 434
21	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,56	13986	7 832
22	261-302-0148	Шиберы	шт.			
23	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.			
24	261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	комплект	17		
25	261-302-0155	Блок сплит-системы внешний	комплект	17		
26	261-302-0156	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	17		

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
27	261-302-0157	Трубы медные отожженные мягкие в бухтах	м			
28	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.		806	
29	261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция	м			

Итого по материалам **6 558 459**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-04-08
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжнение и электроосвещение

Основание: 175-2024-1-ГСВ

Сметная стоимость	**16345,143**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2096,437**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,880**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 345 143**
		Раздел 1. Силовое оборудование, ИТОГО:	тенге			**9 554 676**
		Подраздел 1.1. Электрооборудование, ИТОГО	тенге			**4 788 149**
1	**6401-0303-0306**	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт.**	**2**	**51858**	**103 716**
2	**515-301-0303 (основной ресурс)**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	**1 шт.**	**1**	**2240483**	**2 240 483**
3	**515-301-0308 (основной ресурс)**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	**1 шт.**	**1**	**1581141**	**1 581 141**
4	**6401-0303-0404**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**14661**	**14 661**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
5	247-201-0105 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	13643	13 643
6	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	25	5652	141 300
7	247-204-2523 (основной ресурс)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
8	247-204-6808 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	1 шт.	17	4981	84 677
9	247-204-8312 (основной ресурс)	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63М 1Р+N 25А 10 мА А 1кА"С"	1 шт.	7	10838	75 866
10	6401-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	14661	14 661
11	247-201-0104 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10468	10 468
12	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	17	5652	96 084
13	247-204-2523 (основной ресурс)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
14	247-204-6808 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	1 шт.	11	4981	54 791
15	247-204-8312 (основной ресурс)	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63М 1Р+N 25А 10 мА А 6кА"С"	1 шт.	6	10838	65 028
16	6401-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	14661	14 661

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
17	247-201-0104 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10468	10 468
18	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	9	5652	50 868
19	247-204-5913 (основной ресурс)	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый правый HDM3-63, HDM3-100L/S, AC 400В, 3Р	1 шт.	1	4029	4 029
20	247-204-7405 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 2Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9220	9 220
21	247-204-6810 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 25А 6 кА "С"	1 шт.	7	5392	37 744
22	6401-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	14661	14 661
23	247-201-0104 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10468	10 468
24	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	12	5652	67 824
25	247-204-5913 (основной ресурс)	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый правый HDM3-63, HDM3-100L/S, AC 400В, 3Р	1 шт.	1	4029	4 029
26	247-204-7406 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 50А 10 кА "С"	1 шт.	1	9220	9 220
27	247-204-6810 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 25А 6 кА "С"	1 шт.	10	5392	53 920
		Подраздел 1.2. Электроустановочные изделия, ИТОГО	тенге			371 778

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
28	**6119-0402-0101**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**100**	**1053**	**105 300**
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	102	0	0
29	**247-214-1402 (основной ресурс)**	**Розетка силовая открытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20**	**1 шт.**	**100**	**1844**	**184 400**
30	**243-905-0202 (основной ресурс)**	**Коробка для разводки проводов типа КМ-207 IP44**	**1 шт.**	**164**	**242**	**39 688**
31	**247-202-0701 (основной ресурс)**	**Коробка ответвительная с клеммными колодкамитипа КМ-212, IP 20**	**1 шт.**	**30**	**928**	**27 840**
32	**247-202-0101 (основной ресурс)**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**1 шт.**	**30**	**485**	**14 550**
		Подраздел 1.3. Кабельные изделия, ИТОГО	тенге			**4 125 005**
33	**6119-0301-0105**	**Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**м**	**61**	**581**	**35 441**
		неучтенные ресурсы				
33.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	62,22	0	0
33.2	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4,88	0	0
33.3	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
33.4	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
34	**241-101-0107 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм**	**1 м**	**61**	**462**	**28 182**
35	**6119-0301-0106**	**Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 40 мм**	**м**	**36**	**648**	**23 328**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
35.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	36,72	0	0
35.2	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2,88	0	0
35.3	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
35.4	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
36	**241-101-0114 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм**	**1 м**	**36**	**1161**	**41 796**
37	**6119-0301-0205**	**Прокладкав готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**1875**	**757**	**1 419 375**
		неучтенные ресурсы				
37.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1893,75	0	0
37.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
37.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
38	**241-207-0202 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**1 м**	**1875**	**88**	**165 000**
39	**6119-0101-0101**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**1837**	**339**	**622 743**
		неучтенные ресурсы				
39.1	261-302-0456	Провод	м	1892,11	0	0
39.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
40	**6119-0101-0102**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**70**	**387**	**27 090**
		неучтенные ресурсы				
40.1	261-302-0456	Провод	м	72,1	0	0
40.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
41	**6119-0101-0103**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**40**	**469**	**18 760**
		неучтенные ресурсы				
41.1	261-302-0456	Провод	м	0	0	0
41.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
42	**6119-0101-0104**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	**м**	**25**	**706**	**17 650**
		неучтенные ресурсы				
42.1	261-302-0456	Провод	м	25,5	0	0
42.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
43	**6119-0201-0101**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**198**	**1330**	**263 340**
		неучтенные ресурсы				
43.1	261-302-0454	Кабель	м	201,96	0	0
43.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
44	**243-106-0902 (основной ресурс)**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**105**	**769**	**80 745**
45	**243-106-0502 (основной ресурс)**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**1930**	**489**	**943 770**
46	**243-105-0903 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**1 м**	**45**	**1158**	**52 110**
47	**243-105-0904 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66**	**1 м**	**25**	**1684**	**42 100**
48	**243-105-0906 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66**	**1 м**	**40**	**4459**	**178 360**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
49	**243-105-0907 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66**	**1 м**	**15**	**7041**	**105 615**
50	**243-116-1006 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв5х16 (ок)-1**	**1 м**	**10**	**5960**	**59 600**
		Подраздел 1.4. Заземление и молниезащита, ИТОГО	тенге			**269 744**
51	**6401-0203-0202**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**30**	**1355**	**40 650**
52	**6401-0203-0301**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**5**	**1202**	**6 010**
53	**6401-0203-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 20 мм**	**шт.**	**3**	**6958**	**20 874**
54	**6401-0203-0306**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**35,5**	**1090**	**38 695**
55	**6401-0203-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 20 мм**	**шт.**	**5**	**6958**	**34 790**
56	**6401-0203-0202**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**95**	**1355**	**128 725**
		Раздел 2. Электроосвещение, ИТОГО:	тенге			**6 790 467**
		Подраздел 2.1. Электрооборудование, ИТОГО	тенге			**246 292**
57	**6119-0602-0102**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**16940**	**16 940**
		неучтенные ресурсы				
57.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
58	**247-201-0102 (основной ресурс)**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**8452**	**8 452**
59	**6401-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**9**	**5652**	**50 868**
60	**247-204-2522 (основной ресурс)**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**1 шт.**	**1**	**2259**	**2 259**
61	**247-204-6901 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р6А "В"**	**1 шт.**	**8**	**1120**	**8 960**
62	**6119-0602-0102**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**16940**	**16 940**
		неучтенные ресурсы				
62.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
63	**247-201-0102 (основной ресурс)**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**8452**	**8 452**
64	**6401-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**6**	**5652**	**33 912**
65	**247-204-2522 (основной ресурс)**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**1 шт.**	**1**	**2259**	**2 259**
66	**247-204-6901 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р6А "В"**	**1 шт.**	**5**	**1120**	**5 600**
67	**6119-0602-0102**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**16940**	**16 940**
		неучтенные ресурсы				
67.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
68	**247-201-0102 (основной ресурс)**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**8452**	**8 452**
69	**6401-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**6**	**5652**	**33 912**
70	**247-204-2522 (основной ресурс)**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**1 шт.**	**1**	**2259**	**2 259**
71	**247-204-6901 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р6А "В"**	**1 шт.**	**4**	**1120**	**4 480**
72	**6119-0601-0101**	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**1**	**6705**	**6 705**
		неучтенные ресурсы				
72.1	261-303-0117	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП, ГОСТ 12434-93	шт.	0	0	0
73	**247-203-0103**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**1 шт.**	**1**	**18902**	**18 902**
		Подраздел 2.2. Светотехнические изделия, ИТОГО	тенге			**5 377 622**
74	**6119-0401-0104**	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, подвешиваемого на смонтированном тросе**	**шт.**	**9**	**2316**	**20 844**
		неучтенные ресурсы				
74.1	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0918	0	0
74.2	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
74.3	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0
75	**6119-0401-0401**	**Установка бра с плафонами, количество ламп до 2 шт.**	**шт.**	**105**	**3761**	**394 905**
		неучтенные ресурсы				
75.1	261-303-0104	Светильники настенные ГОСТ 17677-82	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
75.2	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
76	**247-102-2112 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный офисный-1 BACK LED 595 STANDARD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20**	**1 шт.**	**40**	**20036**	**801 440**
77	**247-102-2704 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодныйOWP OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54**	**1 шт.**	**24**	**82535**	**1 980 840**
78	**247-102-0328 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65**	**1 шт.**	**4**	**63417**	**253 668**
79	**247-102-0325 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65**	**1 шт.**	**16**	**52297**	**836 752**
80	**247-102-0333 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 K LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP54**	**1 шт.**	**21**	**32157**	**675 297**
81	**247-102-2149 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65, мощность 30 Вт**	**1 шт.**	**9**	**41249**	**371 241**
82	**6119-0401-0501**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**4**	**2707**	**10 828**
		неучтенные ресурсы				
82.1	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.	0	0	0
83	**247-102-2520 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)**	**1 шт.**	**4**	**5893**	**23 572**
84	**247-104-2502 (основной ресурс)**	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54**	**1 шт.**	**1**	**7781**	**7 781**
85	**247-106-0114 (основной ресурс)**	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K/6500K E27**	**1 шт.**	**1**	**454**	**454**
		Подраздел 2.3. Электроустановочные изделия, ИТОГО	тенге			**98 448**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
86	**6119-0402-0101**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**64**	**1053**	**67 392**
		неучтенные ресурсы				
86.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	65,28	0	0
87	**247-212-0101 (основной ресурс)**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**56**	**478**	**26 768**
88	**247-212-0104 (основной ресурс)**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**8**	**536**	**4 288**
		Подраздел 2.4. Кабельные изделия, ИТОГО	тенге			**1 068 105**
89	**6119-0301-0205**	**Прокладкав готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**685**	**757**	**518 545**
		неучтенные ресурсы				
89.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	691,85	0	0
89.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
89.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
90	**241-207-0202 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**1 м**	**685**	**88**	**60 280**
91	**6119-0101-0101**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**685**	**339**	**232 215**
		неучтенные ресурсы				
91.1	261-302-0456	Провод	м	705,55	0	0
91.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
92	**6119-0101-0301**	**Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**85**	**207**	**17 595**
		неучтенные ресурсы				
92.1	261-302-0456	Провод	м	87,55	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
92.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
93	**243-106-0501 (основной ресурс)**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**770**	**311**	**239 470**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

Электроснабжнение и электроосвещение

Основание: 175-2024-1-ГСВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	880		
		Средства на оплату труда				**2 096 437**
		Машины и механизмы				
1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,88	116	102
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,45349	12389	30 396
					3663	8 987
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,88	8056	7 089
					2564	2 256

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,9768	376	4 503
5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	81,92	117	9 585
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,38263	7945	18 930
					2564	6 109
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	116,8227	25	2 921
8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,725	26	175
9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	61,6527	25	1 541
10	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	12,7536	176	2 245
		Итого по машинам и механизмам		**298,44692**		**77 487**
						17 353
		Материалы				
1	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	452051	2 712
2	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	327609	21 229
3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,16655	404965	67 447
4	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,025	853	21

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00142	323349	459
6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00492	35730	176
7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0034	954056	3 244
8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,290882	1186	12 205
9	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	107,1	1251	133 982
10	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,0485	1234	3 762
11	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	1035	311
12	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0527	1146499	60 420
13	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,02982	31625	943
14	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	507	882
15	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00085	859926	731
16	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	98,94		
17	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	61	462	28 182
18	241-101-0114	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	36	1161	41 796
19	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	7,76		
20	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2560	88	225 280
21	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	947,2	6	5 683
22	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	45	1158	52 110
23	243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	25	1684	42 100
24	243-105-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	м	40	4459	178 360

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
25	243-105-0907	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66	м	15	7041	105 615
26	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	770	311	239 470
27	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1930	489	943 770
28	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	105	769	80 745
29	243-116-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв5х16 (ок)-1	м	10	5960	59 600
30	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	10	267	2 670
31	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0918		
32	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	11,5	2250	25 875
33	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,16	4540	726
34	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-207 IP44	шт.	164	242	39 688
35	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	16	52297	836 752
36	247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	63417	253 668
37	247-102-0333	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 K LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP54	шт.	21	32157	675 297
38	247-102-2112	Светильник светодиодный офисный-1 BACK LED 595 STANDARD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	40	20036	801 440
39	247-102-2149	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65, мощность 30 Вт	шт.	9	41249	371 241
40	247-102-2520	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	4	5893	23 572
41	247-102-2704	Светильник светодиодный OWP OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	24	82535	1 980 840

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
42	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7781	7 781
43	247-106-0114	Лампа светодиодная LED ЛАМПА А60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	1	454	454
44	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	8452	25 356
45	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	10468	31 404
46	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13643	13 643
47	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	30	485	14 550
48	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодкамитипа КМ-212, IP 20	шт.	30	928	27 840
49	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18902	18 902
50	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	3	2259	6 777
51	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	2259	4 518
52	247-204-5913	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый правый HDM3-63, HDM3-100L/S, AC 400В, 3Р	шт.	2	4029	8 058
53	247-204-6808	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	28	4981	139 468
54	247-204-6810	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 25А 6 кА "С"	шт.	17	5392	91 664
55	247-204-6901	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 1Р6А "В"	шт.	17	1120	19 040
56	247-204-7405	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 2Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9220	9 220
57	247-204-7406	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	9220	9 220
58	247-204-8312	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63М 1Р+N 25А 10 мА А 1кА"С"	шт.	13	10838	140 894

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
59	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	56	478	26 768
60	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	536	4 288
61	247-214-1402	Розетка силовая открытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20	шт.	100	1844	184 400
62	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,3674	3256	17 476
63	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,039	4837	189
64	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0084	23535	198
65	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,003	48841	147
66	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10,76	1446	15 559
67	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,30264	20825	6 302
68	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0048	32576	156
69	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0142	354405	5 033
70	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,6305	2189	1 380
71	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,3468	594	1 394
72	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	604794	484
73	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,41	1293	8 288
74	261-301-0191	Трубы полимерные	м	2585,6		
75	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,242	708	1 587
76	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
77	261-302-0454	Кабель	м	201,96		
78	261-302-0456	Провод	м	2782,81		
79	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	167,28	42	7 026
80	261-303-0104	Светильники настенные ГОСТ 17677-82	шт.			

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
81	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.			
82	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.			
83	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			
84	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
85	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.			
86	261-303-0117	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП, ГОСТ 12434-93	шт.			
87	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	167,28		
88	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.			
89	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24,2925	300	7 288

Итого по материалам **8 179 757**

Инженерное оборудование

1	515-301-0303	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	2240483	2 240 483
2	515-301-0308	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1581141	1 581 141

Итого по инженерному оборудованию **3 821 624**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-04-09
(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети

Основание: 175-2024-1.СКС,СКУД,ВН

Сметная стоимость	**21239,342**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3918,844**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,643**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**21 239 342**
		Раздел 1. Видеонаблюдение, ИТОГО:	тенге			**6 451 863**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 451 863**
1	**6125-0801-0101**	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**27**	**14630**	**395 010**
2	**6125-0801-0102**	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	**шт.**	**5**	**17045**	**85 225**
3	**248-402-0611**	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1023G0E-I, объектив 2,8 мм, 2Мп**	**1 шт.**	**23**	**30916**	**711 068**
4	**248-402-0708 (основной ресурс)**	**Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1323G, объектив 2,8~4 мм, 2 Мп**	**1 шт.**	**8**	**46050**	**368 400**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
5	248-403-0404 (основной ресурс)	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	214700	214 700
6	217-110-0203 (основной ресурс)	Фиксирующая опора, для виодекамер 5м	1 шт.	5	69023	345 115
7	6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	10	4059	40 590
8	248-404-0705 (основной ресурс)	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0516-E(B)	1 шт.	1	87609	87 609
9	248-404-0707 (основной ресурс)	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0318-E/HS	1 шт.	2	100644	201 288
10	248-404-0310 (основной ресурс)	Диск жесткий Dahua на 6Тб	1 шт.	4	61879	247 516
11	248-102-3701 (основной ресурс)	Патч-панель категория 5E UTP SHIP 197-24	1 шт.	2	17210	34 420
12	521-101-0401-0026 (основной ресурс)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563
13	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	5174	5 174
14	248-404-0202 (основной ресурс)	Монитор диагональю 24"	1 шт.	1	86699	86 699
15	243-802-0110 (основной ресурс)	Шнур HDMI	1 м	10	640	6 400
16	521-101-0401-0014 (основной ресурс)	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	1 шт.	1	2223	2 223

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
17	**6125-0602-0501**	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	**шт.**	**19**	**2392**	**45 448**
18	**247-202-0403 (основной ресурс)**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм**	**1 шт.**	**19**	**403**	**7 657**
19	**243-906-2504 (основной ресурс)**	**Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH**	**1 шт.**	**34**	**3194**	**108 596**
20	**248-102-2503 (основной ресурс)**	**Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами**	**1 шт.**	**4**	**3997**	**15 988**
21	**248-102-3612 (основной ресурс)**	**Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E**	**1 шт.**	**35**	**22**	**770**
22	**6119-0302-0102**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**20**	**1084**	**21 680**
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	20,6	0	0
22.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
23	**6119-0302-0101**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**50**	**984**	**49 200**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	51,5	0	0
23.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
24	**243-907-0108 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 2қ мм**	**1 м**	**10**	**247**	**2 470**
25	**243-907-0104 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**1 м**	**50**	**97**	**4 850**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
26	**243-907-0115 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм**	**1 м**	**10**	**693**	**6 930**
27	**6119-0301-0202**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	**м**	**250**	**1456**	**364 000**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	252,5	0	0
27.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
27.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
28	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**1 м**	**250**	**172**	**43 000**
29	**6119-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**70**	**272**	**19 040**
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-302-0456	Провод	м	72,1	0	0
29.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
30	**6119-0101-0101**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**250**	**339**	**84 750**
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-302-0456	Провод	м	257,5	0	0
30.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
31	**6119-0201-0101**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**1515**	**1330**	**2 014 950**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-302-0454	Кабель	м	1545,3	0	0
31.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
32	**243-304-0212 (основной ресурс)**	**Кабель сетевой UTP Cat5e LSZH 4p 305m**	**1 м**	**635**	**381**	**241 935**
33	**243-304-0203 (основной ресурс)**	**Кабель сетевой FTP Cat5e PVC 4p 305m**	**1 м**	**1200**	**412**	**494 400**
34	**6401-0203-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 20 мм**	**шт.**	**3**	**6958**	**20 874**
35	**6401-0203-0202**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**15**	**1355**	**20 325**
		Раздел 2. СКС, ИТОГО:	тенге			**6 903 797**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 903 797**
36	**6125-0412-0201**	**Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20**	**шт.**	**1**	**24324**	**24 324**
		неучтенные ресурсы				
36.1	261-701-0141	Масса	т	0,005	0	0
37	**248-102-4206 (основной ресурс)**	**Шкаф телекоммуникационный напольный типа SHIP 600x800x1600, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа**	**1 шт.**	**1**	**219081**	**219 081**
38	**248-102-2806 (основной ресурс)**	**Панель вентиляторная типа LinkBasic для напольных шкафов, 2 вентилятора, 600 мм**	**1 шт.**	**1**	**18181**	**18 181**
39	**6125-0302-0105**	**Монтаж оборудования коммутатора служебной связи**	**шт.**	**2**	**32562**	**65 124**
40	**248-404-0446 (основной ресурс)**	**Сетевое оборудование RG-NBS3200-48G, сетевойуправляемыйгигабитный Poe коммутатор с 48 портами Poe * 1000 Мбит +4 Uplink SFP*1280 Мбит/с**	**1 шт.**	**1**	**391009**	**391 009**
41	**248-404-0473 (основной ресурс)**	**Сетевое оборудованиеRG3200 24G, сетевой гигабитный коммутатор 24 Poe * 1000 Мбит/с + 4 Combo * 1000 Мбит/с**	**1 шт.**	**1**	**216616**	**216 616**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
42	**6125-0101-0110**	**Монтаж оборудования станции АТС с подготовкой места установки**	**шт.**	**1**	**26101**	**26 101**
43	**518-101-0201 (основной ресурс)**	**Корпоративная IP-АТСна 20 абонентов**	**1 шт.**	**1**	**365508**	**365 508**
44	**6125-0203-0102**	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных**	**шт.**	**13**	**3616**	**47 008**
		неучтенные ресурсы				
44.1	261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,13	0	0
44.2	261-701-0141	Масса	т	0,026	0	0
45	**248-201-0101 (основной ресурс)**	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	**1 шт.**	**13**	**7221**	**93 873**
46	**6125-1101-0701**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**4**	**4059**	**16 236**
47	**248-102-0701 (основной ресурс)**	**Маршрутизатор (роутер) Ruigie, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz & 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены * 5 dBi**	**1 шт.**	**1**	**47572**	**47 572**
48	**248-102-3701 (основной ресурс)**	**Патч-панель категория 5E UTP SHIP 197-24**	**1 шт.**	**3**	**17210**	**51 630**
49	**243-906-2504 (основной ресурс)**	**Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH**	**1 шт.**	**124**	**3194**	**396 056**
50	**522-101-0245-0003 (основной ресурс)**	**Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 8 розеток, 3м, USB-2, Black**	**1 шт.**	**1**	**3245**	**3 245**
51	**248-102-2503 (основной ресурс)**	**Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами**	**1 шт.**	**5**	**3997**	**19 985**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
52	**6119-0402-0102**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**30**	**898**	**26 940**
		неучтенные ресурсы				
52.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	30,6	0	0
53	**248-102-4018 (основной ресурс)**	**Розеточный модуль типа Legrand, Keystone RJ45 UTP Cat. 5e**	**1 шт.**	**30**	**2196**	**65 880**
54	**6119-0302-0102**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**119**	**1084**	**128 996**
		неучтенные ресурсы				
54.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	122,57	0	0
54.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
55	**6119-0302-0101**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**292**	**984**	**287 328**
		неучтенные ресурсы				
55.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	300,76	0	0
55.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
56	**243-907-0110 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**1 м**	**114**	**436**	**49 704**
57	**243-907-0104 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**1 м**	**292**	**97**	**28 324**
58	**243-907-0115 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм**	**1 м**	**5**	**693**	**3 465**
59	**6119-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**411**	**272**	**111 792**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
59.1	261-302-0456	Провод	м	423,33	0	0
59.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
60	**6119-0201-0101**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**2339**	**1330**	**3 110 870**
		неучтенные ресурсы				
60.1	261-302-0454	Кабель	м	2385,78	0	0
60.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
61	**243-304-0212 (основной ресурс)**	**Кабель сетевой UTP Cat5e LSZH 4p 305m**	**1 м**	**2750**	**381**	**1 047 750**
62	**6401-0203-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 20 мм**	**шт.**	**3**	**6958**	**20 874**
63	**6401-0203-0202**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**15**	**1355**	**20 325**
		Раздел 3. СКУД, ИТОГО:	тенге			**7 883 682**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 883 682**
64	**6125-0801-0801**	**Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных**	**шт.**	**1**	**20893**	**20 893**
65	**6125-0801-0802**	**Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных**	**шт.**	**15**	**2451**	**36 765**
66	**248-405-0114 (основной ресурс)**	**Z-5R Net, автономныйконтроллер СКУД**	**1 шт.**	**13**	**12049**	**156 637**
67	**248-405-0313 (основной ресурс)**	**Matrix-II MF-I, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками Mifare (Prox,Ultralight,Standard1K/4K,ID)**	**1 шт.**	**14**	**15406**	**215 684**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
68	**248-401-0301 (основной ресурс)**	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML295K**	**1 шт.**	**14**	**18298**	**256 172**
69	**248-401-0753 (основной ресурс)**	**Кнопка управления выходом**	**1 шт.**	**15**	**4744**	**71 160**
70	**248-401-0936 (основной ресурс)**	**Монитор домофонов, видеодомофонов DS-KH9310-WTE1, дисплей 7-дюймов с Wi-Fi**	**1 шт.**	**1**	**163427**	**163 427**
71	**248-401-1210 (основной ресурс)**	**IP панель домофона вызывная типа Hikvision DS-KV6113-PE1, на одного абонента с ИК-подсветкой, 2Мп**	**1 шт.**	**2**	**71021**	**142 042**
72	**248-401-0746 (основной ресурс)**	**Электромеханическая защелка 54N412F, предел механической прочности 230 кг, устанавливается на двери весом до 60 кг**	**1 шт.**	**1**	**34068**	**34 068**
73	**248-404-0704 (основной ресурс)**	**Коммутатор модели Hikvision DS-3E0508-E(B)**	**1 шт.**	**1**	**40009**	**40 009**
74	**248-405-0216 (основной ресурс)**	**DS-K1F100-D8E устройство для ввода карт**	**1 шт.**	**1**	**24129**	**24 129**
75	**243-906-2504 (основной ресурс)**	**Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH**	**1 шт.**	**6**	**3194**	**19 164**
76	**248-102-3612 (основной ресурс)**	**Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E**	**1 шт.**	**15**	**22**	**330**
77	**6108-0204-0301**	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**15**	**4899**	**73 485**
		неучтенные ресурсы				
77.1	223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	15	0	0
78	**248-401-0749 (основной ресурс)**	**VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной**	**1 шт.**	**15**	**15815**	**237 225**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
79	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	5174	5 174
80	521-101-0401-0045 (основной ресурс)	Портативный компьютер Acer Veriton N4690G/Core i5 12100/8гб 256 гб. SSD/Монитор Vero B247 23.8 IPS/OC Win11 Pro 64/с клавиатурой и сенсорной мышкой	1 шт.	1	612414	612 414
81	6125-0801-0401	Монтаж металлодетекторов стационарных арочного типа	шт.	1	8962	8 962
82	518-204-0102 (основной ресурс)	Рентгено-телевизионный аппарат металлодетектор арочный GARRETT PD6500i, индивидуальная подстройка чувствительности для 5 групп зон в диапазоне +/-15%, -63% до +192% для нижних зон, рабочая температура от -40 до +70 С, класс защиты IP55, 200 уровней чувствительности	1 шт.	1	2979934	2 979 934
83	6125-0801-0503	Монтаж турникета -трипода напольного	шт.	1	14549	14 549
84	248-405-0840 (основной ресурс)	Турникет-трипод DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, типа Hikvision	1 шт.	1	641071	641 071
85	6125-0801-0507	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	2	3540	7 080
86	248-405-0116 (основной ресурс)	DS-K1T341MX, терминал доступа СКУД с функцией распознавания лиц Face ID на 3000 лиц	1 шт.	2	121984	243 968
87	248-405-0411 (основной ресурс)	FM 11RF08-M1, бесконтактная карта, типа Hikvision	1 шт.	50	305	15 250
88	248-405-0407 (основной ресурс)	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1	1 шт.	50	448	22 400
89	248-405-1801 (основной ресурс)	Кронштейн на основание турникета DS-KAB6-ZU1, типа Hikvision	1 шт.	2	35623	71 246

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
90	**6125-1101-0701**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**34**	**4059**	**138 006**
91	**248-404-0701 (основной ресурс)**	**Коммутатор модели Hikvision DS-3E0105-O**	**1 шт.**	**1**	**40475**	**40 475**
92	**248-306-0312 (основной ресурс)**	**Блок питания Квант-50**	**1 шт.**	**16**	**13885**	**222 160**
93	**248-306-0376 (основной ресурс)**	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**1 шт.**	**16**	**15941**	**255 056**
94	**248-306-0306 (основной ресурс)**	**Блок питания РАА-1260**	**1 шт.**	**1**	**6738**	**6 738**
95	**6119-0302-0101**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**100**	**984**	**98 400**
		неучтенные ресурсы				
95.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	103	0	0
95.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
96	**243-907-0104 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**1 м**	**100**	**97**	**9 700**
97	**6119-0301-0201**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**45**	**1233**	**55 485**
		неучтенные ресурсы				
97.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	45,45	0	0
97.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
97.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
98	**241-207-0203 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**1 м**	**45**	**111**	**4 995**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
99	**6119-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**100**	**272**	**27 200**
		неучтенные ресурсы				
99.1	261-302-0456	Провод	м	103	0	0
99.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
100	**6119-0101-0101**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**45**	**339**	**15 255**
		неучтенные ресурсы				
100.1	261-302-0456	Провод	м	46,35	0	0
100.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
101	**6119-0201-0101**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**515**	**1330**	**684 950**
		неучтенные ресурсы				
101.1	261-302-0454	Кабель	м	525,3	0	0
101.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
102	**243-802-0102 (основной ресурс)**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**1 м**	**185**	**103**	**19 055**
103	**243-304-0212 (основной ресурс)**	**Кабель сетевой UTP Cat5e LSZH 4p 305m**	**1 м**	**190**	**381**	**72 390**
104	**243-304-0203 (основной ресурс)**	**Кабель сетевой FTP Cat5e PVC 4p 305m**	**1 м**	**75**	**412**	**30 900**
105	**243-305-0302 (основной ресурс)**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг 2х2х0,5**	**1 м**	**110**	**158**	**17 380**
106	**243-106-0501 (основной ресурс)**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**100**	**311**	**31 100**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
107	**6401-0203-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 20 мм**	**шт.**	**3**	**6958**	**20 874**
108	**6401-0203-0202**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**15**	**1355**	**20 325**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

Слаботочные сети

Основание: 175-2024-1.СКС,СКУД,ВН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1643		
		Средства на оплату труда				**3 918 844**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,69827	12389	8 651
					3663	2 558
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,76	11307	8 593
					2564	1 949
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6945	376	1 389
4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	9,44	117	1 104

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,50774	7945	11 979
					2564	3 866
6	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	22,2996	54	1 204
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	386,4465	25	9 661
8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	18,6513	26	485
9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	226,599	25	5 665
10	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,416	176	249
		Итого по машинам и механизмам		**671,51291**		**48 981**
						8 372

Материалы

1	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0729	327609	23 883
2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0585	404965	23 690
3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,013	82757	1 076
4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00145	35730	52
5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	22,96833	1186	27 240
6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,49	1251	3 115
7	217-110-0203	Фиксирующая опора, для виодекамер 5м	шт.	5	69023	345 115

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,107	1234	1 366
9	223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	15		
10	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	45	111	4 995
11	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	250	172	43 000
12	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	43,65	6	262
13	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	182,5	10	1 825
14	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	100	311	31 100
15	243-304-0203	Кабель сетевой FTP Cat5e PVC 4p 305m	м	1275	412	525 300
16	243-304-0212	Кабель сетевой UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	3575	381	1 362 075
17	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг 2х2х0,5	м	110	158	17 380
18	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	185	103	19 055
19	243-802-0110	Шнур HDMI	м	10	640	6 400
20	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	20,98	2250	47 205
21	243-906-2504	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	164	3194	523 816
22	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	442	97	42 874
23	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 2қ мм	м	10	247	2 470
24	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	114	436	49 704
25	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	15	693	10 395
26	247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	19	403	7 657
27	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	8,425	3256	27 432

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
28	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,005	4837	24
29	248-102-0701	Маршрутизатор (роутер) Ruigie, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz & 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены * 5 dBi	шт.	1	47572	47 572
30	248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	9	3997	35 973
31	248-102-2806	Панель вентиляторная типа LinkBasic для напольных шкафов, 2 вентилятора, 600 мм	шт.	1	18181	18 181
32	248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	50	22	1 100
33	248-102-3701	Патч-панель категория 5E UTP SHIP 197-24	шт.	5	17210	86 050
34	248-102-4018	Розеточный модуль типа Legrand, Keystone RJ45 UTP Cat. 5e	шт.	30	2196	65 880
35	248-102-4206	Шкаф телекоммуникационный напольный типа SHIP 600x800x1600, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа	шт.	1	219081	219 081
36	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	13	7221	93 873
37	248-306-0306	Блок питания РАА-1260	шт.	1	6738	6 738
38	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	16	13885	222 160
39	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	16	15941	255 056
40	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML295K	шт.	14	18298	256 172
41	248-401-0746	Электромеханическая защелка 54N412F, предел механической прочности 230 кг, устанавливается на двери весом до 60 кг	шт.	1	34068	34 068
42	248-401-0749	VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной	шт.	15	15815	237 225
43	248-401-0753	Кнопка управления выходом	шт.	15	4744	71 160
44	248-401-0936	Монитор домофонов, видеодомофонов DS-KH9310-WTE1, дисплей 7-дюймов с Wi-Fi	шт.	1	163427	163 427
45	248-401-1210	IP панель домофона вызывная типа Hikvision DS-KV6113-PE1, на одного абонента с ИК-подсветкой, 2Мп	шт.	2	71021	142 042
46	248-402-0611	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1023G0E-I, объектив 2,8 мм, 2Мп	шт.	23	30916	711 068

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
47	248-402-0708	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1323G, объектив 2,8~4 мм, 2 Мп	шт.	8	46050	368 400
48	248-403-0404	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	214700	214 700
49	248-404-0202	Монитор диагональю 24″	шт.	1	86699	86 699
50	248-404-0310	Диск жесткий Dahua на 6Тб	шт.	4	61879	247 516
51	248-404-0446	Сетевое оборудование RG-NBS3200-48G, сетевойуправляемыйгигабитный Poe коммутатор с 48 портами Poe * 1000 Мбит +4 Uplink SFP*1280 Мбит/с	шт.	1	391009	391 009
52	248-404-0473	Сетевое оборудование RG3200 24G, сетевой гигабитный коммутатор 24 Poe * 1000 Мбит/с + 4 Combo * 1000 Мбит/с	шт.	1	216616	216 616
53	248-404-0701	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0105-O	шт.	1	40475	40 475
54	248-404-0704	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0508-E(B)	шт.	1	40009	40 009
55	248-404-0705	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0516-E(B)	шт.	1	87609	87 609
56	248-404-0707	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0318-E/HS	шт.	2	100644	201 288
57	248-405-0114	Z-5R Net, автономный контроллер СКУД	шт.	13	12049	156 637
58	248-405-0116	DS-K1T341MX, терминал доступа СКУД с функцией распознавания лиц Face ID на 3000 лиц	шт.	2	121984	243 968
59	248-405-0216	DS-K1F100-D8E устройство для ввода карт	шт.	1	24129	24 129
60	248-405-0313	Matrix-II MF-I, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками Mifare (Prox,Ultralight,Standard1K/4K,ID)	шт.	14	15406	215 684
61	248-405-0407	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1	шт.	50	448	22 400
62	248-405-0411	FM 11RF08-M1, бесконтактная карта, типа Hikvision	шт.	50	305	15 250
63	248-405-0840	Турникет-трипод DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, типа Hikvision	шт.	1	641071	641 071
64	248-405-1801	Кронштейн на основание турникета DS-KAB6-ZU1, типа Hikvision	шт.	2	35623	71 246
65	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0354	20825	737

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
66	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00019	175	0
67	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,612	594	364
68	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,008	1425	11
69	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,13	773	100
70	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,05	809	40
71	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00013	1576025	205
72	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1438	288
73	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000236	6325216	1 493
74	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,07	2143	150
75	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,465	1293	4 480
76	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	837706	8
77	261-301-0191	Трубы полимерные	м	297,95		
78	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
79	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	186173	261
80	261-302-0454	Кабель	м	4456,38		
81	261-302-0456	Провод	м	902,28		
82	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	598,43		
83	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
84	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
85	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.			
86	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	30,6		
87	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	524,28	300	157 284
88	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,6	189	491

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
89	261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,13		
90	261-701-0141	Масса	т	0,031		

Итого по материалам **9 265 951**

Инженерное оборудование

1	518-101-0201	Корпоративная IP-АТСна 20 абонентов	шт.	1	365508	365 508
2	518-204-0102	Рентгено-телевизионный аппарат металлодетектор арочный GARRETT PD6500i, индивидуальная подстройка чувствительности для 5 групп зон в диапазоне +/-15%, -63% до +192% для нижних зон, рабочая температура от -40 до +70 С, класс защиты IP55, 200 уровней чувствительности	шт.	1	2979934	2 979 934

Итого по инженерному оборудованию **3 345 442**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	2223	2 223
2	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563	53 563
3	521-101-0401-0045	Портативный компьютер Acer Veriton N4690G/Core i5 12100/8гб 256 гб. SSD/Монитор Vero B247 23.8 IPS/OC Win11 Pro 64/с клавиатурой и сенсорной мышкой	шт.	1	612414	612 414
4	522-101-0245-0003	Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 8 розеток, 3м, USB-2, Black	шт.	1	3245	3 245

Итого по технологическому оборудованию и мебели **671 445**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-04-10
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание: АПС-2024-1-АПС.СО

Сметная стоимость	**5768,445**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1404,132**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,576**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 768 445**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 768 445**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 768 445**
1	**6125-0601-0101**	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 10 лучей**	**шт.**	**1**	**113949**	**113 949**
2	**248-303-0234 (основной ресурс)**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП**	**1 шт.**	**1**	**250112**	**250 112**
3	**6125-0601-0202**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**70**	**9428**	**659 960**
4	**248-302-0203 (основной ресурс)**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64**	**1 шт.**	**70**	**3211**	**224 770**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-10

1	2	3	4	5	6	7
5	6401-0103-2101	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	6	6137	36 822
6	248-302-0501 (основной ресурс)	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	1 шт.	6	1654	9 924
7	6125-0601-0204	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	73	4834	352 882
8	248-301-0915 (основной ресурс)	Извещатель охранный Модели ИО-30920-2	1 шт.	36	26851	966 636
9	248-301-0916 (основной ресурс)	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	1 шт.	37	3659	135 383
10	6125-0601-0205	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле	шт.	33	4825	159 225
11	248-301-0914 (основной ресурс)	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	1 шт.	33	20060	661 980
12	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	5	2634	13 170
13	248-304-0302 (основной ресурс)	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	1 шт.	5	3093	15 465
14	6125-0411-0207	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	6	8899	53 394
15	248-202-0504 (основной ресурс)	Громкоговоритель настенный Sonar SW-06	1 шт.	6	26205	157 230
16	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	5	2707	13 535

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-10

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.	0	0	0
17	**248-304-0106 (основной ресурс)**	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8**	**1 шт.**	**5**	**2712**	**13 560**
18	**6125-1101-0701**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**7**	**4059**	**28 413**
19	**248-306-0834 (основной ресурс)**	**Модуль контроля и управления МРО-2М-R3, модуль речевого оповещения**	**1 шт.**	**1**	**69654**	**69 654**
20	**248-306-0829 (основной ресурс)**	**Модуль контроля и управления РМ-1-R3, модуль релейный**	**1 шт.**	**4**	**8749**	**34 996**
21	**248-306-0831**	**Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейный**	**1 шт.**	**1**	**21389**	**21 389**
22	**248-306-0847 (основной ресурс)**	**ИЭ-1-R3, модуль изолятор**	**1 шт.**	**1**	**4613**	**4 613**
23	**6401-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**6**	**5652**	**33 912**
24	**248-306-0340 (основной ресурс)**	**Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР**	**1 шт.**	**1**	**29585**	**29 585**
25	**248-306-0399 (основной ресурс)**	**Источник электропитанияRS-R3 2х17 БР**	**1 шт.**	**1**	**65616**	**65 616**
26	**248-306-0376 (основной ресурс)**	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**1 шт.**	**2**	**15941**	**31 882**
27	**248-306-0382 (основной ресурс)**	**Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К**	**1 шт.**	**2**	**47844**	**95 688**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-04-10

1	2	3	4	5	6	7
28	**6119-0302-0101**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**800**	**984**	**787 200**
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	824	0	0
28.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
29	**243-907-0104 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**1 м**	**800**	**97**	**77 600**
30	**6119-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**800**	**272**	**217 600**
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-302-0456	Провод	м	824	0	0
30.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
31	**6119-0201-0101**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**239**	**1330**	**317 870**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-302-0454	Кабель	м	243,78	0	0
31.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
32	**243-305-0303 (основной ресурс)**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	**1 м**	**130**	**118**	**15 340**
33	**243-305-0301 (основной ресурс)**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	**1 м**	**895**	**86**	**76 970**
34	**243-305-0302 (основной ресурс)**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5**	**1 м**	**140**	**158**	**22 120**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-10

Пожарная сигнализация

Основание: АПС-2024-1-АПС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	576		
		Средства на оплату труда				**1 404 132**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2899	12389	3 592
					3663	1 062
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,38651	7945	3 071
					2564	991
3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	29,04	54	1 568
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	81,1131	25	2 028

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-10

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	33,26	26	865
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	66,6015	25	1 665
		Итого по машинам и механизмам		**210,69101**		**12 788**
						2 053
		Материалы				
1	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,65	1060	1 749
2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0007	35730	25
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	954056	458
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	20,4409	1186	24 243
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,95	1251	11 196
6	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	895	86	76 970
7	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	140	158	22 120
8	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	130	118	15 340
9	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,156	2250	9 351
10	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	800	97	77 600
11	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,6624	3256	5 413
12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,105	4837	508
13	248-202-0504	Громкоговоритель настенный Sonar SW-06	шт.	6	26205	157 230
14	248-301-0914	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	33	20060	661 980
15	248-301-0915	Извещатель охранный Модели ИО-30920-2	шт.	36	26851	966 636

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-10

1	2	3	4	5	6	7
16	248-301-0916	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	37	3659	135 383
17	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64	шт.	70	3211	224 770
18	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.	6	1654	9 924
19	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250112	250 112
20	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	5	2712	13 560
21	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	5	3093	15 465
22	248-306-0340	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР	шт.	1	29585	29 585
23	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15941	31 882
24	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	2	47844	95 688
25	248-306-0399	Источник электропитания RS-R3 2х17 БР	шт.	1	65616	65 616
26	248-306-0829	Модуль контроля и управления РМ-1-R3, модуль релейный	шт.	4	8749	34 996
27	248-306-0831	Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейный	шт.	1	21389	21 389
28	248-306-0834	Модуль контроля и управления МРО-2М-R3, модуль речевого оповещения	шт.	1	69654	69 654
29	248-306-0847	ИЭ-1-R3, модуль изолятор	шт.	1	4613	4 613
30	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	1,06	3088	3 273
31	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,051	594	30
32	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,066	5631	372
33	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,15052	809	122
34	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000618	1576025	97
35	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000618	6325216	3 909
36	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,03	38449	1 153

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-10

1	2	3	4	5	6	7
37	261-302-0454	Кабель	м	243,78		
38	261-302-0456	Провод	м	824		
39	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	824		
40	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
41	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
42	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.			
43	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	28,68	300	8 604

Итого по материалам **3 051 017**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Административное здание

Заказ 1А

Локальная смета № 2-01-05-11
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

Основание: 175-2024-1-ТХ.СО

Сметная стоимость	**16167,554**	тыс. тенге
Средства на оплату труда		тыс. тенге
Нормативная трудоемкость		тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 167 554**
		Раздел 1. Оборудование медицинских кабинетов, ИТОГО:	тенге			**6 743 239**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 743 239**
1	**522-101-1201-0009 (основной ресурс)**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1300х600х750мм**	**1 шт.**	**11**	**38187**	**420 057**
2	**522-101-1219-0001 (основной ресурс)**	**Стул полумягкий**	**1 шт.**	**26**	**10512**	**273 312**
3	**521-101-0401-0066**	**Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart IPS 23,8/ i5-12400/8GB/SSD 240GB**	**1 шт.**	**11**	**373233**	**4 105 563**
4	**522-101-1231-0008**	**Шкаф для документов закрытый , ЛДСП 16мм**	**1 шт.**	**6**	**39986**	**239 916**

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-05-11

1	2	3	4	5	6	7
5	522-101-1229-0006 (основной ресурс)	Шкаф для одежды 1000х400х2000 мм	1 шт.	4	49107	196 428
6	521-301-3017-0007	Холодильник фармацевтический	1 шт.	2	520000	1 040 000
7	527-114-0501 (основной ресурс)	Кушетка смотровая	1 шт.	2	47752	95 504
8	523-301-0202-0001 (основной ресурс)	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400х400х1760 мм	1 шт.	2	59790	119 580
9	527-114-0204-0001 (основной ресурс)	Столик инструментальный две стеклянные полки СМИ 0001	1 шт.	1	19733	19 733
10	527-114-0401-0002 (основной ресурс)	Ширма односекционная на колесах ШР 0001	1 шт.	1	20611	20 611
11	521-208-0102-0003 (основной ресурс)	Стул-табурет с колесами регулируемый без верхней спинки типа Suno	1 шт.	1	23840	23 840
12	522-101-1059-0002 (основной ресурс)	Часы настенные	1 шт.	6	2583	15 498
13	521-301-0503-0007 (основной ресурс)	Весы электронные напольные	1 шт.	1	21197	21 197
14	521-301-2111-0001 (основной ресурс)	Диспенсер для холодной и горячей воды	1 шт.	2	76000	152 000
		Раздел 2. Оборудование дежурной части и холла, ИТОГО:	тенге			945 468
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			945 468
15	522-101-1201-0009 (основной ресурс)	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1300х600х750мм	1 шт.	2	38187	76 374

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-05-11

1	2	3	4	5	6	7
16	522-101-1219-0001 (основной ресурс)	Стул полумягкий	1 шт.	2	10512	21 024
17	521-101-0401-0066	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart IPS 23,8/ i5-12400/8GB/SSD 240GB	1 шт.	2	373233	746 466
18	521-101-0605-0003 (основной ресурс)	Вешалка настенная на 14 крючков для одежды, размер 2256x254x263мм, ЛДСП 16мм	1 шт.	6	16934	101 604
		Раздел 3. Спецификация оборудования 2-го этажа, ИТОГО:	тенге			8 478 847
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 478 847
19	522-101-1201-0009 (основной ресурс)	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1300x600x750мм	1 шт.	16	38187	610 992
20	522-101-1219-0001 (основной ресурс)	Стул полумягкий	1 шт.	19	10512	199 728
21	521-101-0401-0066	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart IPS 23,8/ i5-12400/8GB/SSD 240GB	1 шт.	17	373233	6 344 961
22	522-101-1231-0008	Шкаф для документов закрытый , ЛДСП 16мм	1 шт.	13	39986	519 818
23	522-101-1229-0006 (основной ресурс)	Шкаф для одежды 1000x400x2000 мм	1 шт.	11	49107	540 177
24	522-101-1059-0002 (основной ресурс)	Часы настенные	1 шт.	11	2583	28 413
25	522-101-1253-0003 (основной ресурс)	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1900x700x750 мм. ЛДСП 16мм	1 шт.	1	64020	64 020
26	522-101-1207-0009 (основной ресурс)	Стол приставной 1600x600x750 мм	1 шт.	1	59981	59 981

Заказ 1А Локальная смета № 2-01-05-11

1	2	3	4	5	6	7
27	**522-101-1224-0060 (основной ресурс)**	**Кресло, регулировка высоты. Крестовина пластик. Подлокотники пластиковые. Спинка сетчатая, сиденье ортопедическое. Размер: 450x480x990мм**	**1 шт.**	**1**	**26495**	**26 495**
28	**522-101-1238-0005 (основной ресурс)**	**Шкаф-сейф металлический с электронным замком, размер 300x500x1900мм**	**1 шт.**	**1**	**84262**	**84 262**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-11

Технологическое оборудование

Основание: 175-2024-1-ТХ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Средства на оплату труда				**0**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-101-0401-0066	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart IPS 23,8/ i5-12400/8GB/SSD 240GB	шт.	30	373233	11 196 990
2	521-101-0605-0003	Вешалка настенная на 14 крючков для одежды, размер 2256х254х263мм, ЛДСП 16мм	шт.	6	16934	101 604
3	521-208-0102-0003	Стул-табурет с колесами регулируемый без верхней спинки типа Suno	шт.	1	23840	23 840
4	521-301-0503-0007	Весы электронные напольные	шт.	1	21197	21 197
5	521-301-2111-0001	Диспенсер для холодной и горячей воды	шт.	2	76000	152 000
6	521-301-3017-0007	Холодильник фармацевтический	шт.	2	520000	1 040 000
7	522-101-1059-0002	Часы настенные	шт.	17	2583	43 911
8	522-101-1201-0009	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1300х600х750мм	шт.	29	38187	1 107 423
9	522-101-1207-0009	Стол приставной 1600х600х750 мм	шт.	1	59981	59 981

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-11

1	2	3	4	5	6	7
10	522-101-1219-0001	Стул полумягкий	шт.	47	10512	494 064
11	522-101-1224-0060	Кресло, регулировка высоты. Крестовина пластик. Подлокотники пластиковые. Спинка сетчатая, сиденье ортопедическое. Размер: 450х480х990мм	шт.	1	26495	26 495
12	522-101-1229-0006	Шкаф для одежды 1000х400х2000 мм	шт.	15	49107	736 605
13	522-101-1231-0008	Шкаф для документов закрытый , ЛДСП 16мм	шт.	19	39986	759 734
14	522-101-1238-0005	Шкаф-сейф металлический с электронным замком, размер 300х500х1900мм	шт.	1	84262	84 262
15	522-101-1253-0003	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1900х700х750 мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	64020	64 020
16	523-301-0202-0001	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400х400х1760 мм	шт.	2	59790	119 580
17	527-114-0204-0001	Столик инструментальный две стеклянные полки СМИ 0001	шт.	1	19733	19 733
18	527-114-0401-0002	Ширма односекционная на колесах ШР 0001	шт.	1	20611	20 611
19	527-114-0501	Кушетка смотровая	шт.	2	47752	95 504

Итого по технологическому оборудованию и мебели **16 167 554**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Объектная смета №3-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Туалет надворный

(наименование объекта)

Сметная стоимость	1 239,203 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,133 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	288,423 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	3-01-00-01	Общестроительные работы	1 239,203			1 239,203	0,133	288,423	
		Итого по разделу:	**1 239,203**			**1 239,203**	**0,133**	**288,423**	
		Всего:	**1 239,203**	**0,000**	**0,000**	**1 239,203**	**0,133**	**288,423**	**0,000**

ГИП Урумбаева Ж.С

"ПроектСтройДиалог KZ"

Заказ 1А Объектная смета № 3-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер-сметчик



Зенкова О.Н

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Туалет надворный

Заказ 1А

Локальная смета № 3-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание: 175-2024-12-АС

Сметная стоимость	**1239,203**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**288,423**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,133**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 239 203**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**99 374**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**99 374**
1	**6101-0201-0203**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**8,8**	**10674**	**93 931**
2	**6101-0206-0103**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м3**	**1,1**	**4948**	**5 443**
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			**257 857**
		Подраздел 2.1. ФМ-1, ИТОГО	тенге			**133 126**
3	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**2,1**	**28749**	**60 373**

Заказ 1А Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
3.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,142	33965	72 753
		Подраздел 2.2. Фундамент экрана, ИТОГО	тенге			**110 423**
4	**6103-0101-0105**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**2,16**	**18309**	**39 547**
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,1924	32328	70 876
		Подраздел 2.3. Отмостка, ИТОГО	тенге			**14 308**
5	**6101-0108-0102**	**Устройство основаниящебеночного**	**м3**	**0,78**	**15518**	**12 104**
6	**6103-0101-0106**	**Устройство отмостки**	**м3**	**0,056**	**7339**	**411**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05712	31389	1 793
		Раздел 3. Выгреб, ИТОГО:	тенге			**269 373**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**269 373**
7	**6109-0102-0105**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок**	**м3**	**0,38**	**48329**	**18 365**
8	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,208**	**9118**	**1 897**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,21216	30210	6 409
9	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,208**	**7339**	**1 527**

Заказ 1А Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,21216	30210	6 409
10	**6109-0201-0201**	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	**м2**	**1,77**	**1998**	**3 536**
11	**6111-0403-0105**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой**	**м2**	**1,77**	**2785**	**4 929**
12	**6104-0901-0202**	**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм**	**м3**	**0,795**	**25750**	**20 471**
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,795	0	0
13	**225-101-0108 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**3**	**18411**	**55 233**
14	**6103-0101-0304**	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	**м3**	**0,19**	**19619**	**3 728**
		неучтенные ресурсы				
14.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1938	31610	6 126
15	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**9,44**	**4038**	**38 119**
16	**1108-0101-0401**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**2,512**	**32578**	**81 836**
17	**1114-0101-1301**	**Крышка деревянная. Изготовление и настилка**	**м2 щитов**	**1,486**	**12790**	**19 006**
18	**6112-0302-0313**	**Покраска простая масляным составом по дереву, крышка**	**м2**	**1,486**	**1050**	**1 560**

Заказ 1А Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
18.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,28977	767	222
18.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,0743	0	0
		Раздел 4. Стены, перемычки, ИТОГО:	тенге			**366 800**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**366 800**
19	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**2,5**	**31342**	**78 355**
		неучтенные ресурсы				
19.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,6	26943	16 166
19.2	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,95	67569	64 191
20	**6105-0201-0502**	**Кладка экрана из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**10,58**	**8320**	**88 026**
		неучтенные ресурсы				
20.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24334	27974	6 807
20.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,533232	56339	30 042
20.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009522	323349	3 079
21	**6105-0201-0503**	**Кладка поясков из керамического кирпича**	**м2**	**0,468**	**7341**	**3 436**
		неучтенные ресурсы				
21.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,010764	27974	301
21.2	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0235872	67569	1 594
22	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**7,6**	**4038**	**30 689**
23	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**5**	**1556**	**7 780**

Заказ 1А Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	5	0	0
24	**222-102-0108**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,278**	**130702**	**36 335**
		Раздел 5. Проемы, ИТОГО:	тенге			**59 700**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**59 700**
25	**1110-0206-0103** Коб =2	**Двери с коробками. Сборка**	**м2 перегородок (без вычета проемов)**	**2,964**	**1813**	**5 374**
26	**215-202-0302 Коб=2**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,068**	**104329**	**7 094**
27	**215-202-0503 (основной ресурс) Коб=2**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**1 м3**	**0,0124**	**103765**	**1 287**
28	**215-204-0402 Коб=2**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,1064**	**103200**	**10 980**
29	**6108-0201-0103** Коб =2	**Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2,964**	**6711**	**19 891**
		неучтенные ресурсы				
29.1	223-503-0100	Наличник	м	16,0056	0	0
29.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,964	0	0
29.3	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
30	**6112-0302-0313** Коб =2	**Покраска простая масляным составом по дереву, крышка**	**м2**	**2,964**	**1050**	**3 112**
		неучтенные ресурсы				
30.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,57798	767	443
30.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,1482	0	0

1	2	3	4	5	6	7
31	**6118-0202-0101**	**Установка решетокплощадь в свету до 0,5 м2.**	**шт.**	**2**	**5479**	**10 958**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	2	0	0
32	**214-401-0103 (основной ресурс) Коб=2**	**Сетка стальная плетеная**	**1 м2**	**0,312**	**1798**	**561**
		Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			**109 568**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**109 568**
33	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,1591**	**223757**	**35 600**
34	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,1591**	**3586**	**571**
		неучтенные ресурсы				
34.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00027047	124660	34
34.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00106597	725535	773
34.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0001591	435089	69
35	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**6,6**	**4977**	**32 848**
		неучтенные ресурсы				
35.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,59	0	0
36	**224-102-0207 (основной ресурс) Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**7,59**	**3044**	**23 104**
37	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**6,6**	**137**	**904**
		неучтенные ресурсы				
37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000396	124660	49

Заказ 1А Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001518	725535	1 101
37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000264	435089	115
38	**6107-0115-0303**	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**м2**	**6,6**	**186**	**1 228**
		неучтенные ресурсы				
38.1	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,000594	1949181	1 158
39	**6107-0104-0208**	**Подшивка деревянного карниза**	**м2**	**2,4**	**5006**	**12 014**
		Раздел 7. Полы, ИТОГО:	тенге			**43 365**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**43 365**
40	**6109-0307-0803**	**Укладка лаг**	**м2**	**3,05**	**2375**	**7 244**
41	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,0236**	**113519**	**2 679**
42	**215-202-0503 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**1 м3**	**0,0236**	**103765**	**2 449**
43	**6109-0307-0202**	**Устройство покрытий дощатых, толщина 40 мм (пол, стульчак)**	**м2**	**3,175**	**8562**	**27 184**
44	**6112-0302-0313**	**Покраска простая масляным составом по дереву, крышка**	**м2**	**3,175**	**1050**	**3 334**
		неучтенные ресурсы				
44.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,619125	767	475
44.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,15875	0	0
		Раздел 8. Крыльцо, ИТОГО:	тенге			**17 449**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 449**

Заказ 1А Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
45	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,36**	**9118**	**3 282**
		неучтенные ресурсы				
45.1	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,3672	32328	11 871
46	**6103-0101-0106**	**Устройство крыльца бетонного**	**м3**	**0,056**	**7339**	**411**
		неучтенные ресурсы				
46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05712	32993	1 885
		Раздел 9. Вытяжной короб, ИТОГО:	тенге			**15 717**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**15 717**
47	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,0675**	**223757**	**15 104**
48	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,0675**	**3586**	**242**
		неучтенные ресурсы				
48.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00011475	124660	14
48.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00045225	725535	328
48.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0000675	435089	29

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

Общестроительные работы

Основание: 175-2024-12-АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	133		
		Средства на оплату труда				**288 423**
		Машины и механизмы				
1	313-202-0301	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,2204	6221 2564	1 371 565
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,028063	83	85
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,35583	35	12
4	313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,085725	93	8

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,227126	13712	16 826
					2564	3 146
6	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,352728	13806	18 676
					2564	3 468
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,070052	12389	868
					3663	257
8	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,107325	14535	1 560
					3663	393
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,40545	10583	4 291
					3064	1 242
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0624	11954	746
					3064	191
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,039479	11307	446
					2564	101
12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0560475	5923	332
					2146	120
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,04376	8056	16 465
					2564	5 240
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,24	376	90

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,077349	1105	85
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2833675	7945 2564	10 196 3 291
17	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,5936258	25	15
18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,082566	178	15
19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,597546	26	16
20	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,429	25	11
21	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,09132	18	74
22	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,02655	33	1
		Итого по машинам и механизмам		**14,4757098**		**72 189** **18 015**
		Материалы				
1	211-102-0101	Глина природная	м3	3,056	2500	7 640
2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,897	6497	5 828
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,3876	9695	3 758
4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,036108	30003	1 083
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05712	31389	1 793

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
6	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,5596	32328	82 747
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05712	32993	1 885
8	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,142	33965	72 753
9	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,42432	30210	12 819
10	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1938	31610	6 126
11	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,6	26943	16 166
12	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,254104	27974	7 108
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,071115	30480	2 168
14	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9735872	67569	65 784
15	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,533232	56339	30 042
16	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,205	2146	4 732
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009522	323349	3 079
18	214-401-0103	Сетка стальная плетеная	м2	0,312	1798	561
19	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00117312	624830	733
20	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,210738	104329	21 986
21	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,068	104329	7 094
22	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0474266	103765	4 922
23	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0495	104329	5 164

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
24	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002266	82757	188
25	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 ммГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,033	103200	3 406
26	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0023712	101506	241
27	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1064	103200	10 980
28	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,027192	103200	2 806
29	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,021214	101506	2 153
30	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0600344	253967	15 247
31	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0023434	64705	152
32	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0031152	275892	859
33	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,8765	1092	2 049
34	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000095	954056	91
35	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,28116	1372	386
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,816034	861	3 286
37	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,22	2280	502
38	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0001416	187771	27
39	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,2327149	36	44
40	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0022125	88056	195
41	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,000594	1949181	1 158

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
42	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00078122	124660	97
43	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00303622	725535	2 203
44	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0004906	435089	213
45	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,41078	2758	6 649
46	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,01152	4684	54
47	218-103-0201	Ветошь	кг	0,034775	1103	38
48	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,499612	7006	3 500
49	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,278	130702	36 335
50	223-503-0100	Наличник	м	16,0056		
51	224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,59	3044	23 104
52	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	18411	55 233
53	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,04464	138691	6 191
54	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,1177925	151875	17 890
55	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,02501	111317	2 784
56	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,00329	264	265
57	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8,52	557	4 746
58	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	40,896	1112	45 476
59	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,20112	735	2 353
60	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,739625	765	566
61	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1,0089	1111	1 121
62	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0,000753102	1174643	885
63	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,132	1221	161

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
64	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,486875	767	1 140
65	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000305	7545	0
66	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	5		
67	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,795		
68	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,964		
69	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,59		
70	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
71	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,000645516	106532	69
72	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,050028	1993	100
73	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,38125		
74	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	2		

Итого по материалам **620 911**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Заказ 1А

Форма 3

Объектная смета №3-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство Котельная

(наименование объекта)

Сметная стоимость	29 806,523 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,222 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	537,619 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0.									
1	3-02-00-02	Монтажные работы	1 065,278	27 077,122		28 142,400	0,110	289,809	
		Итого по разделу:	**1 065,278**	**27 077,122**		**28 142,400**	**0,110**	**289,809**	
Раздел 0. Раздел без наименования									
2	3-02-00-01	Общестроительные работы	1 664,123			1 664,123	0,112	247,811	
		Итого по разделу:	**1 664,123**			**1 664,123**	**0,112**	**247,811**	
		Всего:	**2 729,401**	**27 077,122**	**0,000**	**29 806,523**	**0,222**	**537,619**	**0,000**

Заказ 1А Объектная смета № 3-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ГИП Урумбаева Ж.С

Инженер-сметчик Зенкова О.Н

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Котельная

Заказ 1А

Локальная смета № 3-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание: 175-2024-2-АС

Сметная стоимость	**1664,123**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**247,81**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,112**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 664 123**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**192 266**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**192 266**
1	**6101-0201-0203**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**16,71**	**10674**	**178 363**
2	**6101-0206-0103**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м3**	**2,81**	**4948**	**13 904**
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			**961 407**
		Подраздел 2.1. Фундамент под котельную, ИТОГО	тенге			**565 241**
3	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**2,66**	**15518**	**41 278**

Заказ 1А Локальная смета № 3-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**7,35**	**12360**	**90 846**
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,46025	35111	261 937
4.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
5	**217-201-0103 (основной ресурс) Коб=2**	**Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 8**	**1 м**	**490,64**	**149**	**73 105**
6	**6103-0701-0808**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,04932**	**278156**	**13 719**
		неучтенные ресурсы				
6.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04932	1194589	58 917
7	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**6,3**	**4038**	**25 439**
		Подраздел 2.2. Фундамент под трубу, ИТОГО	тенге			**333 648**
8	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,26**	**15518**	**4 035**
9	**6103-0101-0202**	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м3**	**м3**	**3,92**	**27891**	**109 333**
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9788	35111	139 700
9.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
10	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,02268**	**418459**	**9 491**

Заказ 1А Локальная смета № 3-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11	**214-210-0201 (основной ресурс) Коб=4**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04816**	**311690**	**15 011**
12	**214-210-0101 (основной ресурс) Коб=4**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0048**	**323349**	**1 552**
13	**261-107-0202 (основной ресурс)**	**Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**1 т**	**0,0978**	**311740**	**30 488**
14	**6302-0204-0101**	**Укладка трубопроводов из полиэтилена до 100 мм**	**м**	**1,83**	**294**	**538**
		неучтенные ресурсы				
14.1	241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.	0	555	0
15	**241-201-0809 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленоваяРЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм**	**1 м**	**1,83**	**485**	**888**
16	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**5,6**	**4038**	**22 613**
		Подраздел 2.3. Приямок, ИТОГО	тенге			**62 518**
17	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,1**	**15518**	**1 552**
18	**6103-0101-0211**	**Устройство днища приямка**	**м3**	**0,0375**	**12360**	**464**
		неучтенные ресурсы				
18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0380625	32993	1 256
18.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
19	**6103-0101-0301**	**Устройство стены приямка, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**м3**	**0,3825**	**55571**	**21 256**

Заказ 1А Локальная смета № 3-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3882375	32993	12 809
19.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
20	**217-201-0103 (основной ресурс)**	**Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 8**	**1 м**	**22,1**	**149**	**3 293**
21	**1109-0601-0102**	**Крышка приямка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03162**	**213443**	**6 749**
22	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,00807**	**373849**	**3 017**
23	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,02355**	**356509**	**8 396**
24	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**0,79**	**242**	**191**
25	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,58**	**188**	**297**
26	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,00222**	**1458694**	**3 238**
		Раздел 3. Дымовая труба, ИТОГО:	тенге			**510 450**
		Подраздел 3.1. Монтаж дымовой трубы, ИТОГО	тенге			**140 484**
27	**6106-0301-0201**	**Монтаж трубы металлической**	**т**	**0,24648**	**81231**	**20 022**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,24648	0	0
28	**241-102-0238 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	**1 м**	**6**	**15564**	**93 384**

Заказ 1А Локальная смета № 3-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
29	**214-101-0202 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм**	**1 т**	**0,05652**	**412099**	**23 292**
30	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**6,126**	**242**	**1 482**
31	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,252**	**188**	**2 303**
		Подраздел 3.2. Крепление дымовой трубы, ИТОГО	тенге			**369 966**
32	**1109-0305-0305**	**Конструкции опорные . Монтаж**	**т конструкций**	**0,724**	**127912**	**92 608**
33	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,4654**	**373849**	**173 989**
34	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,25857**	**356509**	**92 183**
35	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**18,1**	**242**	**4 380**
36	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**36,2**	**188**	**6 806**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-01

Общестроительные работы

Основание: 175-2024-2-АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	112		
		Средства на оплату труда				**247 810**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,103822	83	175
2	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,6053872	207	125
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,04685925	13712	41 779
					2564	7 812

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,2440152	22903	5 589
					3064	748
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,27853985	12389	3 451
					3663	1 020
6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1084512	22320	2 421
					4377	475
7	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,6878	12631	8 688
					3064	2 107
8	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,05792	12981	752
					3064	177
9	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0075048	43	0
10	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9097496	144	131
11	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,2416	11954	2 888
					3064	740
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0390678	11307	442
					2564	100
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,3892	8056	11 191
					2564	3 562

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
14	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,3954454	718	2 438
15	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,68346	376	257
16	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1854268	426	79
17	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,2671956	99	224
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4528389	7945	3 598
					2564	1 161
19	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0252882	61	2
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,7784	18	50
		Итого по машинам и механизмам		**19,50797180**		**84 278**
						17 903

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,473	6497	22 564
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4263	32993	14 065
3	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,43905	35111	401 636
4	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,28212	356509	100 579

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,05652	412099	23 292
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,47347	373849	177 006
7	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001944074	535012	1 040
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,20384	943	192
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,763588	2146	3 785
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	323349	1 552
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04816	311690	15 011
12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01873927	10602	199
13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02268	418459	9 491
14	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000999594	104329	104
15	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00072675	103765	75
16	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,035674	101506	3 621
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0020018	64705	130
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003469205	954056	3 310
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,231521	861	1 060

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	217-201-0103	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 8	м	512,74	149	76 398
21	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,146243	2280	2 613
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,522050525	36	19
23	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,939866	555	1 077
24	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5868122	251	147
25	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,549975	2758	7 033
26	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,26595	4684	1 246
27	218-103-0201	Ветошь	кг	0,011529	1103	13
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,703785	7006	4 931
29	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00010021	1352536	136
30	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05154	1194589	61 569
31	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004186904	1121754	4 697
32	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,95	557	3 314
33	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	28,56	1112	31 759
34	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002562091	680949	1 745
35	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000700448	602024	422
36	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00060126	943399	567
37	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00450288	859926	3 872
38	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	6	15564	93 384
39	241-201-0809	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	1,83	485	888

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
40	241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.		555	
41	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
42	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,0021		
43	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,02745	2782	76
44	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0978	311740	30 488
45	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00037524	380806	143
46	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,022488268	289955	6 521
47	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000888	274757	24

Итого по материалам **1 111 793**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Котельная

Заказ 1А

Локальная смета № 3-02-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Монтажные работы

Основание: 175-2024-1-ГСВ

Сметная стоимость	**28142,400**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**289,809**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,110**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**28 142 400**
		Раздел 1. Монтаж БМК, ИТОГО:	тенге			**27 743 884**
		Подраздел 1.1. БМК, ИТОГО	тенге			**27 426 207**
1	**1125-0130-0102**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**3,9**	**89509**	**349 085**
2	**513-105-0705 (основной ресурс)**	**Блочно-модульная котельная на газообразном топливе с двумя котлами, тепловая мощность 2х116=232 кВт, размер 7000х2400х2700 мм**	**1 комплект**	**1**	**27077122**	**27 077 122**
		Подраздел 1.2. Газоходы, ИТОГО	тенге			**317 677**
3	**6114-0102-0406**	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм**	**м**	**8**	**6172**	**49 376**

Заказ 1А Локальная смета № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
3.1	241-108-0200	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74	м	8	0	0
3.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
3.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
4	**241-108-0220 (основной ресурс)**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х3 мм**	**1 м**	**8**	**9128**	**73 024**
5	**241-112-0212 (основной ресурс)**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**7815**	**15 630**
6	**6111-0101-0901**	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3**	**0,7**	**91998**	**64 399**
		неучтенные ресурсы				
6.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,756	0	0
7	**234-101-0103 (основной ресурс) Коб=1,08**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-35**	**1 м3**	**0,756**	**20794**	**15 720**
8	**6111-0301-0202**	**Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной**	**м2**	**12**	**8294**	**99 528**
		неучтенные ресурсы				
8.1	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	14,64	0	0
		Раздел 2. Газоснабжение, ИТОГО:	тенге			**398 516**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**398 516**
9	**6114-0102-0105**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**12**	**1951**	**23 412**
		неучтенные ресурсы				
9.1	241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	12	0	0
9.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
10	**241-101-0112 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**3**	**918**	**2 754**
11	**241-101-0104 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**9**	**509**	**4 581**
12	**6114-0102-0505**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм**	**м**	**2**	**4194**	**8 388**
		неучтенные ресурсы				
12.1	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	2	0	0
12.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
13	**241-102-0177 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**1 м**	**2**	**3617**	**7 234**
14	**6114-0102-0503**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм (футляр)**	**м**	**1,2**	**3753**	**4 504**
		неучтенные ресурсы				
14.1	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	0	0
14.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
15	**241-102-0137 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**1 м**	**1,2**	**1453**	**1 744**
16	**241-112-0111 (основной ресурс)**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм**	**1 шт.**	**3**	**226**	**678**
17	**241-112-0106 (основной ресурс)**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм**	**1 шт.**	**11**	**189**	**2 079**
18	**241-117-0104 (основной ресурс)**	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**2**	**2787**	**5 574**

Заказ 1А Локальная смета № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
19	**6117-0401-0201**	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**14**	**2155**	**30 170**
20	**242-207-4102 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**3**	**3796**	**11 388**
21	**242-207-4104 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**11614**	**11 614**
22	**6117-0301-0801**	**Установка счетчиков газовых**	**шт.**	**1**	**13858**	**13 858**
		неучтенные ресурсы				
22.1	245-802-0101	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	1	22594	22 594
23	**245-802-0201 (основной ресурс)**	**Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ"I-GAS R" G1.6**	**1 шт.**	**1**	**70034**	**70 034**
24	**6117-0301-0301**	**Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**17076**	**34 152**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-701-0102	Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0	0
25	**242-301-0901 (основной ресурс)**	**Клапан термозапорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**31714**	**31 714**
26	**6401-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**3**	**5652**	**16 956**
27	**245-803-0602 (основной ресурс)**	**Система автономного контроля загазованности САКЗ DN 32 НД**	**1 шт.**	**1**	**36155**	**36 155**
28	**245-803-0601 (основной ресурс)**	**Сигнализатор загазованности СЗ-1,2**	**1 шт.**	**2**	**28022**	**56 044**

Заказ 1А Локальная смета № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
29	**6111-0501-0205** Коб =2	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**6,72**	**242**	**1 626**
30	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,72**	**188**	**1 263**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-02

Монтажные работы

Основание: 175-2024-1-ГСВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	110		
		Средства на оплату труда				**289 809**
		Машины и механизмы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,118944	207	25
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,047029	13712	645
					2564	121
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01520616	12389	188
					3663	56

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,4827	13085	45 571
					3663	12 757
5	314-104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,521	16694	25 392
					4596	6 991
6	314-501-0102	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 6,3 до 25 т	маш.-ч	0,6903	12	8
7	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001344	43	0
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001344	11307	15
					2564	3
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,84	376	316
10	315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	4,212	9240	38 919
					2146	9 039
11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,1952	99	910
12	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,1286	43	49
13	324-106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	1,5564	1273	1 981
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,60705016	7945	12 768
					2564	4 120

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	334-101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,2597	12111 3064	15 256 3 860
16	334-201-0101	Прицепы тракторные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,2597	107	135
17	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,067	61	4
18	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23804	25	6
		Итого по машинам и механизмам		**27,24155732**		**142 188** **36 947**

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00912	30480	278
2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0000564	568420	32
3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0145824	561918	8 194
4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,371	943	350
5	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,707	907	641
6	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0936	1019	95
7	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,546	2647	1 445
8	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	8,8072	286	2 519

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
9	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0897	103200	9 257
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	954056	57
11	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000232	2358157	547
12	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг		1300	
13	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,06912	1186	82
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000273	861	0
15	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,04	1035	41
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6978	555	1 497
17	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,13832	5628	778
18	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,042	227	10
19	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,073	426	31
20	234-101-0103	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-35	м3	0,756	20794	15 720
21	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0,0078	16436	128
22	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006048	680949	412
23	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,39	765	298
24	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00009408	602024	57
25	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,507	767	389
26	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	446434	4
27	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0006048	859926	520
28	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	9	509	4 581
29	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	3	918	2 754

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
30	241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	12		
31	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2		
32	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1453	1 744
33	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	3617	7 234
34	241-108-0200	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74	м	8		
35	241-108-0220	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х3 мм	м	8	9128	73 024
36	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	11	189	2 079
37	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	3	226	678
38	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х3,0 мм	шт.	2	7815	15 630
39	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2149	8 596
40	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2787	5 574
41	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	3,96	60	238
42	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	0,396	100	40
43	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	0,66	119	79
44	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10452	42

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
45	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3796	11 388
46	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11614	11 614
47	242-301-0901	Клапан термозапорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	31714	31 714
48	245-802-0101	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	1	22594	22 594
49	245-802-0201	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ"I-GAS R" G1.6	шт.	1	70034	70 034
50	245-803-0601	Сигнализатор загазованности СЗ-1,2	шт.	2	28022	56 044
51	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности САКЗ DN 32 НД	шт.	1	36155	36 155
52	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,756		
53	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00035	552642	193
54	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,003	408199	1 225
55	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001008	380806	38
56	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00507	272284	1 380
57	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	14,64		
58	261-107-0644	Шпильки	шт.	2	124	248
59	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,126	605	76
60	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	986	148
61	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708	
62	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	1 098
63	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
64	261-701-0102	Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	шт.	2		

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**409 626**
		Инженерное оборудование				
1	513-105-0705	Блочно-модульная котельная на газообразном топливе с двумя котлами, тепловая мощность 2х116=232 кВт, размер 7000х2400х2700 мм	комплект	1	27077122	27 077 122
		Итого по инженерному оборудованию				**27 077 122**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Объектная смета №4-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжение

(наименование объекта)

Сметная стоимость	23 375,162 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,598 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	1 504,926 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	4-01-00-01	Электроснабжение 0,4кВ-10кВт	4 541,495	13 836,599		18 378,094	0,298	765,171	
2	4-01-00-02	Наружное электроосвещение	4 997,068			4 997,068	0,300	739,755	
		Итого по разделу:	**9 538,563**	**13 836,599**		**23 375,162**	**0,598**	**1 504,926**	
		Всего:	**9 538,563**	**13 836,599**	**0,000**	**23 375,162**	**0,598**	**1 504,926**	**0,000**

ГИП Урумбаева Ж.С

Заказ 1А Объектная смета № 4-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер-сметчик

Зенкова О,Н

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжение

Заказ 1А

Локальная смета № 4-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение 0,4кВ-10кВт

Основание: 175-2024-0-ЭС.СО

Сметная стоимость	**18378,094**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**765,171**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,298**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 378 094**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**243 216**
		Подраздел 1.1. Траншея Т1, ИТОГО	тенге			**29 788**
1	**1101-0101-0503**	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,78**	**226**	**854**
2	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**2,52**	**84**	**212**
3	**6401-0201-0201**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**21**	**712**	**14 952**
4	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**1,26**	**9695**	**12 216**

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	21	21	441
6	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	21	53	1 113
		Подраздел 1.2. Траншея Т2, ИТОГО	тенге			7 414
7	6101-0201-0203	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	0,351	10674	3 747
8	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	0,234	4948	1 158
9	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1,3	712	926
10	6401-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	1,3	219	285
11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	0,117	9695	1 134
12	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1,3	21	27
13	249-101-0503 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	1,3	106	138
		Подраздел 1.3. Траншея Т3, ИТОГО	тенге			89 983
14	1101-0101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	12,744	226	2 880
15	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	8,496	84	714

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	35,4	712	25 205
17	6401-0201-0202 Коб =2	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	70,8	219	15 505
18	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	4,248	9695	41 184
19	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	35,4	21	743
20	249-101-0503 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	35,4	106	3 752
		Подраздел 1.4. Траншея Т4, ИТОГО	тенге			109 521
21	1101-0101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	15,75	226	3 560
22	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	10,5	84	882
23	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	35	712	24 920
24	6401-0201-0202 Коб =3	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	105	219	22 995
25	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	5,25	9695	50 899
26	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	35	21	735

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
27	**249-101-0504 (основной ресурс)**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,5 м**	**1 м**	**35**	**158**	**5 530**
		Подраздел 1.5. Траншея для горизонтального заземлителя, ИТОГО	тенге			**6 510**
28	**1101-0101-0503**	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**21**	**226**	**4 746**
29	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**21**	**84**	**1 764**
		Раздел 2. Строительные решения, ИТОГО:	тенге			**523 839**
		Подраздел 2.1. Фундамет под КТПГ, ИТОГО	тенге			**212 299**
30	**6109-0301-0201**	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м2**	**5,5**	**4650**	**25 575**
31	**6104-0202-0104**	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**4**	**11834**	**47 336**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	4	0	0
32	**221-102-0101 (основной ресурс) Коб=4**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**2,716**	**41506**	**112 730**
33	**6111-0401-0105**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2**	**4,5**	**5402**	**24 309**
		неучтенные ресурсы				
33.1	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м2	10,35	227	2 349
		Подраздел 2.2. Ограждение КТПГ, ИТОГО	тенге			**253 386**
34	**6104-0801-0212**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**9,4**	**10645**	**100 063**

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
34.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	3,1302	0	0
34.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	17,766	0	0
35	**212-101-0603 (основной ресурс)**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**1 м3**	**0,5**	**33965**	**16 982**
36	**241-102-0207 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм**	**1 м**	**12,5**	**3645**	**45 562**
37	**214-401-0207 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**1 м2**	**18,612**	**2516**	**46 828**
38	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,09552**	**373849**	**35 710**
39	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00616**	**323349**	**1 992**
40	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,0036**	**356509**	**1 283**
41	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**5,036**	**242**	**1 219**
42	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,072**	**188**	**1 894**
43	**223-502-0201 (основной ресурс)**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**2**	**543**	**1 086**
44	**223-502-0401 (основной ресурс)**	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	**1 шт.**	**1**	**768**	**768**
		Подраздел 2.3. Фундамет под дизель-генератор, ИТОГО	тенге			**58 153**

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
45	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,8**	**15518**	**12 414**
46	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,13**	**7339**	**8 293**
		неучтенные ресурсы				
46.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1526	32488	37 446
		Раздел 3. Электротехнические решения, ИТОГО:	тенге			**16 746 419**
		Подраздел 3.1. Электрооборудование 10кВт, ИТОГО	тенге			**6 526 952**
47	**6401-0101-1301**	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**248870**	**248 870**
48	**515-102-0104 (основной ресурс)**	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА**	**1 шт.**	**1**	**4292952**	**4 292 952**
49	**515-101-0105 (основной ресурс)**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10) /0,4, номинальная мощность 160 кВА**	**1 шт.**	**1**	**1783161**	**1 783 161**
50	**6119-0602-0202**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5003**	**5 003**
		неучтенные ресурсы				
50.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0
51	**247-301-0310 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**1 шт.**	**1**	**46086**	**46 086**
52	**6401-0203-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**10**	**6958**	**69 580**

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
53	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	60	1355	81 300
		Подраздел 3.2. КЛ-0,4, ИТОГО	тенге			10 072 092
54	6401-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	288	494	142 272
55	241-201-0413 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	1 м	288	2658	765 504
56	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	210	941	197 610
57	6401-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	68	1347	91 596
58	6401-0201-0102	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	142	1070	151 940
59	243-113-0602 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	1 м	90	428	38 520
60	243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	1 м	120	1208	144 960
61	243-113-1106 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	1 м	120	1708	204 960
62	243-113-1108 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	1 м	100	2948	294 800
63	6401-0201-1501	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	5	5619	28 095

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
64	6401-0201-1502	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилыдо 120 мм2	шт.	2	5619	11 238
65	243-903-2045 (основной ресурс)	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В	1 шт.	5	6805	34 025
66	243-903-2047 (основной ресурс)	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-В	1 шт.	2	7178	14 356
67	6401-0101-1301	Монтаж дизель-генератора	шт.	1	248870	248 870
68	515-103-0155 (основной ресурс)	Дизель-генератор модель TTm 210TS, 210 кВа, 150 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	1 шт.	1	7579932	7 579 932
69	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	6958	55 664
70	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50	1355	67 750
		Подраздел 3.3. Заземление котельной, ИТОГО	тенге			116 639
71	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	6958	55 664
72	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	45	1355	60 975
		Подраздел 3.4. Молниезащита котельной и дымовой трубы, ИТОГО	тенге			30 736
73	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	6958	13 916

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
74	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1355	13 550
75	6401-0203-0306	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	3	1090	3 270
		Раздел 4. ВЛ-10кВ (на перспективу), ИТОГО:	тенге			864 620
		Подраздел 4.1. Опора анкерная концевая 2-стоечная А10-1, ИТОГО	тенге			379 111
76	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	49487	49 487
77	225-204-0308 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	57467	114 934
78	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ10 кВ. Установка	шт.	2	7875	15 750
79	261-101-0383 (основной ресурс)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,1	49998	5 000
80	252-301-0905 (основной ресурс)	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	1 комплект	1	91541	91 541
81	252-102-0107 (основной ресурс)	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	1	4385	4 385
82	252-108-0702 (основной ресурс)	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	66	66
83	214-209-0211 (основной ресурс)	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	0,3267	853	279
84	252-204-0805 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	3	697	2 091

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
85	**252-204-0802 (основной ресурс)**	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**1 шт.**	**2**	**665**	**1 330**
86	**252-106-0106 (основной ресурс)**	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	**1 шт.**	**12**	**4674**	**56 088**
87	**252-201-0203 (основной ресурс)**	**Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое**	**1 шт.**	**6**	**1763**	**10 578**
88	**252-203-0101 (основной ресурс)**	**Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-16**	**1 шт.**	**6**	**3318**	**19 908**
89	**252-201-0661 (основной ресурс)**	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое**	**1 шт.**	**6**	**1279**	**7 674**
		Подраздел 4.2. Устройство ответвления на анкерной опоре УОК, ИТОГО	тенге			**82 648**
90	**1133-0208-0104**	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**44252**	**44 252**
91	**252-207-0527 (основной ресурс)**	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**1**	**16261**	**16 261**
92	**252-207-0201 (основной ресурс)**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**1 шт.**	**1**	**2351**	**2 351**
93	**252-207-3910 (основной ресурс)**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**1**	**1824**	**1 824**
94	**252-102-0107 (основной ресурс)**	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д**	**1 шт.**	**3**	**4385**	**13 155**
95	**252-108-0702 (основной ресурс)**	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**1 шт.**	**1**	**66**	**66**

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
96	214-209-0211 (основной ресурс) Коб=2	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	0,6534	853	557
97	252-204-0805 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	6	697	4 182
		Подраздел 4.3. Устройство разъеденителя на анкерной опоре, ИТОГО	тенге			339 342
98	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	44252	44 252
99	252-207-3920 (основной ресурс)	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	22810	22 810
100	252-207-3921 (основной ресурс)	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4332	4 332
101	252-207-3922 (основной ресурс)	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	18370	18 370
102	252-207-3923 (основной ресурс)	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2737	5 474
103	252-207-3924 (основной ресурс)	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3306	3 306
104	252-207-0207 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	1985	9 925
105	252-207-0208 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1985	7 940
106	252-207-3910 (основной ресурс)	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1824	5 472

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
107	252-102-0107 (основной ресурс)	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	1	4385	4 385
108	252-108-0702 (основной ресурс)	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	66	66
109	515-201-0503 (основной ресурс)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	180554	180 554
110	252-207-3922 (основной ресурс)	Привод ТУ16-520.151.83 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	18370	18 370
111	252-206-0506 (основной ресурс)	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А70Г-1	1 шт.	6	1374	8 244
112	252-204-0805 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	3	697	2 091
113	243-602-0104 (основной ресурс)	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	1 км	0,0033	309445	1 021
114	243-604-0108 (основной ресурс)	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	1 м	6	455	2 730
		Подраздел 4.4. Монтаж провода, ИТОГО	тенге			11 679
115	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,006	511034	3 066
116	243-604-0106 (основной ресурс)	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	27	319	8 613
		Подраздел 4.5. Заземление опор, ИТОГО	тенге			51 840
117	1101-0101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	6	226	1 356

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
118	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**6**	**84**	**504**
119	**1133-0209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**40**	**922**	**36 880**
120	**214-210-0102 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**1 т**	**0,01643**	**324246**	**5 327**
121	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02404**	**323349**	**7 773**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

Электроснабжение 0,4кВ-10кВт

Основание: 175-2024-0-ЭС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	298		
		Средства на оплату труда				**765 171**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,39103896	10427	4 077
					2564	1 003
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0671	15150	1 017
					3663	246
3	311-406-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,6164496	21708	13 382
					6128	3 778

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	11338	18 141
					3663	5 861
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,065879	83	5
6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1218712	207	25
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,211084	13712	2 894
					2564	541
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	19,593437	12389	242 743
					3663	71 771
9	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,99425	22320	22 192
					4377	4 352
10	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	13,7692	25	344
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0015108	43	0
12	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	13,7692	8662	119 269
					2146	29 549
13	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,064	11954	765
					3064	196
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0469118	11307	530
					2564	120

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0,078	12400	967
					2564	200
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,368	8056	2 965
					2564	944
17	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0387	202	8
18	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,6973	376	6 278
19	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,7097	1285	3 482
20	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	12,0096	509	6 113
21	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,0638	9346	596
					2564	164
22	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,2805	160	45
23	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,04888	425	21
24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,0894138	7945	111 940
					2564	36 125
25	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,04122	8546	352
					2564	106

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
26	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,736	18	13
		Итого по машинам и механизмам		**98,47304616**		**558 166**
						154 954
		Материалы				
1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,1012	7914	801
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,0506	7801	395
3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,0839	6497	7 042
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,875	9695	105 433
5	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,181	32488	38 368
6	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,5	33965	16 982
7	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,009	26943	242
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,251246	30480	7 658
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,001974		
10	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0036	356509	1 283
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10972	373849	41 019
12	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2268	327609	74 302

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2145	404965	86 865
14	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01542	401975	6 198
15	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,188	629	118
16	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1112	853	95
17	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,9801	853	836
18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03032	323349	9 804
19	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01643	324246	5 327
20	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,002224	4216669	9 378
21	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	18,612	2516	46 828
22	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000452	101506	46
23	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000113	64705	7
24	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0682	224910	15 339
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		954056	
26	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		1590	
27	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1403	42
28	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0226	861	19
29	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,128	2669	3 011
30	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	6,416	1234	7 917

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
31	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,002	3595322	7 191
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,128249	36	5
33	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,05	251	264
34	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1022666	92
35	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1206	2233	269
36	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04068	4684	191
37	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0891	1103	98
38	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0339	7006	238
39	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	2,716	41506	112 730
40	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000188	1194589	225
41	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543	1 086
42	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	1	768	768
43	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	57467	114 934
44	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м2	10,35	227	2 349
45	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,17	557	652
46	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	13,905	1112	15 462
47	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00045324	680949	309
48	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002110328	602024	1 270
49	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	507	152
50	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00132148	859926	1 136
51	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00036	1084410	390
52	241-102-0207	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	12,5	3645	45 562

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
53	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	288	2658	765 504
54	243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	м	90	428	38 520
55	243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	120	1208	144 960
56	243-113-1106	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	м	120	1708	204 960
57	243-113-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	м	100	2948	294 800
58	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0033	309445	1 021
59	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	27	319	8 613
60	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	6	455	2 730
61	243-903-2045	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В	шт.	5	6805	34 025
62	243-903-2047	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-В	шт.	2	7178	14 356
63	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1		
64	247-301-0310	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	46086	46 086
65	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	21	53	1 113
66	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	36,7	106	3 890

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
67	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,5 м	м	35	158	5 530
68	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	5	4385	21 925
69	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4674	56 088
70	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66	198
71	252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1763	10 578
72	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1279	7 674
73	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-16	шт.	6	3318	19 908
74	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	665	1 330
75	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	697	8 364
76	252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А70Г-1	шт.	6	1374	8 244
77	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2351	2 351
78	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1985	9 925
79	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1985	7 940
80	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16261	16 261
81	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1824	7 296
82	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22810	22 810
83	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4332	4 332
84	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18370	36 740
85	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2737	5 474

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
86	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3306	3 306
87	252-301-0905	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	комплект	1	91541	91 541
88	261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.			
89	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	3,1302		
90	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	4		
91	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
92	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	49998	5 000
93	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0012	354405	425
94	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000021	717966	15
95	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
96	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	17,766		
97	261-102-0324	Детали крепления стальные	кг			
98	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00007554	380806	29
99	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,05712	2313	132
100	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00048	278998	134
101	261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			
102	261-107-0636	Траверсы стальные	т			
103	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
104	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00007	1562871	109
105	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,139618	1438	201
106	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00139	7763690	10 792
107	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
108	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,957	1293	15 460
109	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00000036	77199	0
110	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
111	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,045	300	14
112	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
113	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0374096	501	19
114	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0204	558	11
115	261-404-0648	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект			
116	261-404-0655	Изоляторы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.			
117	261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.			
118	261-404-0660	Арматура линейная ГОСТ Р 51177-98	т			
119	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0056	93332	523

Итого по материалам **2 732 581**

Инженерное оборудование

1	515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10) /0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1783161	1 783 161
2	515-102-0104	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4292952	4 292 952
3	515-103-0155	Дизель-генератор модель TTm 210TS, 210 кВа, 150 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	7579932	7 579 932

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180554	180 554

Итого по инженерному оборудованию **13 836 599**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжение

Заказ 1А

Локальная смета № 4-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

Основание: 175-2024-0-ЭС.СО

Сметная стоимость	**4997,068**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**739,755**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,300**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 997 068**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**324 667**
		Подраздел 1.1. Земляные работы для установки опор освещения, ИТОГО	тенге			**19 754**
1	**6101-0110-0102**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**7**	**2822**	**19 754**
		Подраздел 1.2. Траншея Т1, ИТОГО	тенге			**175 103**
2	**1101-0101-0503**	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**21,42**	**226**	**4 841**
3	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**14,28**	**84**	**1 200**

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	119	712	84 728
5	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	7,14	9695	69 222
6	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	119	21	2 499
7	249-101-0503 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	119	106	12 614
		Подраздел 1.3. Траншея Т2, ИТОГО	тенге			64 545
8	1101-0101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	7,83	226	1 770
9	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	5,22	84	438
10	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	29	712	20 648
11	6401-0201-0202 Коб =2	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	58	219	12 702
12	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	2,61	9695	25 304
13	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	29	21	609
14	249-101-0503 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	29	106	3 074
		Подраздел 1.4. Траншея Т3, ИТОГО	тенге			65 264

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	6101-0201-0203	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	3,24	10674	34 584
16	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	2,16	4948	10 688
17	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9	712	6 408
18	6401-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	9	219	1 971
19	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	1,08	9695	10 471
20	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	9	21	189
21	249-101-0503 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	9	106	954
		Раздел 2. Строительные решения, ИТОГО:	тенге			1 776 833
		Подраздел 2.1. Установка опор, ИТОГО	тенге			1 776 833
22	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	7	85976	601 832
23	247-306-0413 (основной ресурс)	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	7	93742	656 194
24	298-888-8949 Коб=7	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	1 т	0,525	127444	66 908
25	212-101-0301 (основной ресурс) Коб=0,313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,191	22846	50 056

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
26	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	0,6	4289	2 573
27	261-404-0566 (основной ресурс)	Закладные части фундаментов СТ-8,0	1 т	0,553	476911	263 732
28	217-101-0107 (основной ресурс)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,002	954056	1 908
29	261-107-0212 (основной ресурс)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,062	308830	19 147
30	222-509-1002 (основной ресурс)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	1 т	0,0973	1176600	114 483
		Раздел 3. Освещение, ИТОГО:	тенге			2 788 546
		Подраздел 3.1. Установка светильников, ИТОГО	тенге			891 828
31	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	9	17121	154 089
32	247-104-0103 (основной ресурс)	Светильник промышленный светодиодныйтипа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	1 шт.	9	63148	568 332
33	247-306-0310 (основной ресурс)	Кронштейн гнутый типа "Ива" 2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	9	16645	149 805
34	247-306-0301 (основной ресурс)	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	1 шт.	2	8892	17 784
35	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	1 т	0,01026	127444	1 308
36	261-404-0530 (основной ресурс)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 3.2. Прокладка кабелей, ИТОГО	тенге			**950 188**
37	**6401-0201-3105**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм**	**м**	**27**	**169**	**4 563**
38	**261-301-0121 (основной ресурс)**	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**	**1 м**	**27**	**224**	**6 048**
39	**6401-0201-3101**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**260**	**494**	**128 440**
40	**241-201-0408 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм**	**1 м**	**260**	**561**	**145 860**
41	**6401-0201-0801**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**287**	**941**	**270 067**
42	**6401-0201-0101**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**8**	**983**	**7 864**
43	**6401-0201-0708**	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**135**	**1309**	**176 715**
44	**243-110-0601 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	**1 м**	**135**	**116**	**15 660**
45	**243-113-1102 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	**1 м**	**245**	**545**	**133 525**
46	**243-113-1103 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1**	**1 м**	**50**	**666**	**33 300**
47	**6401-0201-1501**	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**2**	**5619**	**11 238**

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
48	243-903-5207	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа -5ПСТ-4х6	1 шт.	2	8454	16 908
		Подраздел 3.3. Монтаж электрооборудования, ИТОГО	тенге			946 530
49	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	9	5652	50 868
50	247-204-1510 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	9	773	6 957
51	247-204-6808	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	1 шт.	9	4981	44 829
52	6401-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	9	14661	131 949
53	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	1 шт.	9	79103	711 927
		Раздел 4. Заземление, ИТОГО:	тенге			107 022
		Подраздел 4.1. Заземление опор, ИТОГО	тенге			53 891
54	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2	6628	13 256
55	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2	3459	6 918
56	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	10	922	9 220
57	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0667	324246	21 627

Заказ 1А Локальная смета № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
58	**214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**1 т**	**0,0068**	**422006**	**2 870**
		Подраздел 4.2. Заземление ШУНО, ИТОГО	тенге			**53 131**
59	**6401-0203-0304**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**8,4**	**1238**	**10 399**
60	**6401-0203-0201**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм**	**м**	**36**	**1187**	**42 732**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-02

Наружное электроосвещение

Основание: 175-2024-0-ЭС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	300		
		Средства на оплату труда				**739 755**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,15717	10427	1 639
					2564	403
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,07	18046	1 263
					3663	256
3	311-406-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3042	21708	6 604
					6128	1 864

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	311-601-1001	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения от 1,5 до 3 м на тракторе мощностью 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,491	9819	14 640
					3064	4 568
5	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,98	116	230
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,23036	12389	27 632
					3663	8 170
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	11,55	10583	122 234
					3064	35 389
8	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	14,5106	25	363
9	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,5106	8662	125 691
					2146	31 140
10	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	6,3	9840	61 992
					2564	16 153
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,98	8056	15 951
					2564	5 077
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,79904	376	2 932
13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,5	1285	643

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
14	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	10,842	509	5 519
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	16,90686	7945	134 325
					2564	43 349
		Итого по машинам и механизмам		**91,13183**		**521 656**
						146 370
		Материалы				
1	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,57	5237	18 696
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,83	9695	104 997
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6	4289	2 573
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,191	22846	50 056
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0008	373849	299
6	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0068	422006	2 870
7	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,006804	404965	2 755
8	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00008	401975	32
9	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2498	853	213
10	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09982	324246	32 366
11	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,003376	4216669	14 235

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
12	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,098	104329	10 224
13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00308	954056	2 938
14	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,837	1251	1 047
15	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,1622	1234	1 434
16	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	251	75
17	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,09	2233	201
18	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0449	1103	50
19	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0973	1176600	114 483
20	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,0675	2117	143
21	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00156	602024	939
22	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000368	859926	316
23	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	260	561	145 860
24	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	135	116	15 660
25	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	245	545	133 525
26	243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	50	666	33 300
27	243-903-5207	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа -5ПСТ-4х6	шт.	2	8454	16 908
28	247-104-0103	Светильник промышленный светодиодныйтипа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	9	63148	568 332

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
29	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	9	79103	711 927
30	247-204-1510	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	773	6 957
31	247-204-6808	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	9	4981	44 829
32	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	2	8892	17 784
33	247-306-0310	Кронштейн гнутый типа "Ива" 2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	16645	149 805
34	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	7	93742	656 194
35	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	157	106	16 642
36	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		49998	
37	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000336	354405	119
38	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
39	261-102-0326	Кронштейны	кг			
40	261-102-0336	Опоры стальные	т			
41	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,062	308830	19 147
42	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,066195	2313	153
43	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	278998	33

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
44	261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			
45	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
46	261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные	шт.			
47	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1562871	31
48	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,048547	1438	70
49	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0017725	7763690	13 761
50	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,869	1293	2 417
51	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00054	77199	42
52	261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	27	224	6 048
53	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
54	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
55	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	13,77	322	4 434
56	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,126	300	38
57	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510
58	261-404-0566	Закладные части фундаментов СТ-8,0	т	0,553	476911	263 732
59	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0560384	501	28
60	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93332	149
61	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,53526	127444	68 216

Итого по материалам **3 257 596**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Объектная смета №5-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети связи

(наименование объекта)

Сметная стоимость	624,457 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,062 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	146,088 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	5-01-00-01	Наружные сети системы связи	624,457			624,457	0,062	146,088	
		Итого по разделу:	**624,457**			**624,457**	**0,062**	**146,088**	
		Всего:	**624,457**	**0,000**	**0,000**	**624,457**	**0,062**	**146,088**	**0,000**

ГИП Урумбаева Ж.С

"ПроектСтройДиалог KZ"

Заказ 1А Объектная смета № 5-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер-сметчик



Зенкова О.Н

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети связи

Заказ 1А

Локальная смета № 5-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети системы связи

Основание: 175-2024-СС.СО

Сметная стоимость	**624,457**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**146,088**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,062**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**624 457**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**42 652**
		Подраздел 1.1. Котлован для установки кабельного колодца, ИТОГО	тенге			**27 912**
1	**6101-0101-0106**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**17,285**	**551**	**9 524**
2	**6101-0201-0203**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**0,543**	**10674**	**5 796**
3	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**13,385**	**84**	**1 124**

Заказ 1А Локальная смета № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	0,543	4948	2 687
5	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	13,385	656	8 781
		Подраздел 1.2. Траншея Т-1, ИТОГО	тенге			14 740
6	1101-0101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1,98	226	447
7	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	1,38	84	116
8	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	11	712	7 832
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	0,6	9695	5 817
10	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	11	21	231
11	249-101-0402 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	1 м	11	27	297
		Раздел 2. Строительные решения, ИТОГО:	тенге			330 788
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			330 788
12	1134-0201-0603	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	25688	25 688
13	225-201-0105 (основной ресурс)	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	1 шт.	1	120000	120 000

Заказ 1А Локальная смета № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
14	**1134-0201-0801**	**Колодцы. Установка люка на проезжей части**	**шт.**	**1**	**84506**	**84 506**
15	**244-202-0105 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	**1 комплект**	**1**	**43441**	**43 441**
16	**1134-0201-0803**	**Колодцы. Установка кронштейна**	**шт.**	**4**	**6288**	**25 152**
17	**261-404-0521 (основной ресурс)**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	**1 шт.**	**4**	**1346**	**5 384**
18	**6125-0702-0209**	**Прокладка в коллекторе консоли двухместной**	**шт.**	**4**	**1954**	**7 816**
19	**252-207-3964 (основной ресурс)**	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2**	**1 шт.**	**4**	**3242**	**12 968**
20	**1134-0201-1201**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**1**	**3819**	**3 819**
21	**1146-0302-0402**	**Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверстие**	**1**	**2014**	**2 014**
		Раздел 3. Система связи, ИТОГО:	тенге			**251 017**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**251 017**
22	**6401-0201-3101**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**11**	**494**	**5 434**
23	**6119-0301-0203**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	**м**	**16**	**1477**	**23 632**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	16,16	0	0
23.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
24	**6119-0301-0114**	**Прокладка трубыпо установленным конструкциям, диаметр до 40 мм**	**м**	**8**	**2146**	**17 168**
		неучтенные ресурсы				
24.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	8,16	0	0
25	**241-201-0406 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	**1 м**	**35**	**361**	**12 635**
26	**6401-0201-0801**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**11**	**941**	**10 351**
27	**6119-0101-0101**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**24**	**339**	**8 136**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-302-0456	Провод	м	24,72	0	0
27.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
28	**6119-0302-0102**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**2,5**	**1084**	**2 710**
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	2,575	0	0
28.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
29	**243-907-0107 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм**	**1 м**	**2,5**	**236**	**590**
30	**6119-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**2,5**	**272**	**680**
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-302-0456	Провод	м	2,575	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
30.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
31	**6125-1301-0201**	**Монтаж проводки электрической в щите или пульте шкафном или панельном**	**м**	**2,5**	**508**	**1 270**
32	**243-502-0112 (основной ресурс)**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205**	**1 м**	**40**	**231**	**9 240**
33	**6125-1102-0101**	**Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, разъем штепсельный, количество подключаемых жил 14 шт**	**шт.**	**4**	**9283**	**37 132**
34	**6125-0602-0501**	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	**шт.**	**1**	**2392**	**2 392**
35	**252-207-3980 (основной ресурс)**	**Распределительная коробкаОРК-СП**	**1 шт.**	**1**	**1095**	**1 095**
36	**6125-0701-0501**	**Монтаж в колодцах муфт прямых на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 4х4**	**шт.**	**1**	**42999**	**42 999**
		неучтенные ресурсы				
36.1	261-302-0459	Муфта свинцовая	шт.	1	0	0
37	**261-302-0435 (основной ресурс)**	**Муфта оптическая МОГ-М-01-IV**	**1 комплект**	**1**	**15806**	**15 806**
38	**6125-0104-0203**	**Монтаж угольника настенного (уголка) отдельного**	**шт.**	**5**	**5639**	**28 195**
39	**214-201-0202 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**1 т**	**0,01885**	**381209**	**7 186**
40	**243-902-0501**	**Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 0,75-8**	**100 шт.**	**0,04**	**485**	**19**

Заказ 1А Локальная смета № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
41	**241-213-0204 (основной ресурс)**	**Заглушка проходная диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**1**	**720**	**720**
42	**6125-0501-0117**	**Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала**	**шт.**	**1**	**23627**	**23 627**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-00-01

Наружные сети системы связи

Основание: 175-2024-СС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	62		
		Средства на оплату труда				**146 088**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,1190059	10427	1 241
					2564	305
2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,5444775	17487	9 521
					3663	1 994
3	311-406-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,020592	21708	447
					6128	126

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,76781	12389	9 512
					3663	2 812
5	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,33	25	8
6	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,33	8662	2 858
					2146	708
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,25	11307	2 827
					2564	641
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,49578125	8056	3 994
					2564	1 271
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,584	376	220
10	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,4587	509	233
11	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,576	117	67
12	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,05	8544	8 971
					2564	2 692
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,64821	7945	5 150
					2564	1 662
14	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1125	54	6

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,15345	25	29
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	26	2
17	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,68355	25	17
18	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,155	86	13
19	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,673125	18	30
20	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1152	176	20
		Итого по машинам и механизмам		**10,13490165**		**45 168**
						12 213

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6	9695	5 817
2	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,062	30003	1 860
3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0898	27974	2 512
4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0017		
5	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01885	381209	7 186
6	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0044	853	4

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
7	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,04	8349	334
8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000088	4216669	371
9	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	35730	2
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000952	954056	908
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,142314	1186	169
12	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1251	13
13	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,128	1234	158
14	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0011	1103	1
15	225-201-0105	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1	120000	120 000
16	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00256	31625	81
17	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000066	602024	40
18	236-201-0402	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62	т	0,00004	1313863	53
19	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	767	1 227
20	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000544	859926	47
21	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	8,16		
22	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	35	361	12 635
23	241-213-0204	Заглушка проходная диаметром 40 мм	шт.	1	720	720
24	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	9,92	29	288
25	243-502-0112	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	м	40	231	9 240
26	243-902-0501	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 0,75-8	100 шт.	0,04	485	19
27	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,106	2250	239

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
28	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	2,5	236	590
29	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43441	43 441
30	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0424	3256	138
31	249-101-0402	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	11	27	297
32	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,005	951	5
33	252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	4	3242	12 968
34	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,64	1446	925
35	252-207-3980	Распределительная коробка ОРК-СП	шт.	1	1095	1 095
36	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,00288	20825	60
37	261-101-0329	Колодец сборный железобетонный типовой СТ РК 937-92	шт.	1		
38	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
39	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	0
40	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,5	472	236
41	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,052	2189	114
42	261-107-0403	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,025	1194	30
43	261-107-0417	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	0,014	237	3
44	261-107-0455	Нитки хлопчатобумажные швейные N00 ГОСТ 6309-93	кг	0,0004	1534	1
45	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,008	5445	44
46	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,001056	2313	2
47	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,06	1648	99
48	261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,256	1720	440

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
49	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0272	492	13
50	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,004	3606	14
51	261-107-0808	Хомутик	шт.	3,2	1133	3 626
52	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000003	1576025	5
53	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,046701	1438	67
54	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000055	7763690	427
55	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,0044	10935	48
56	261-107-0969	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	кг	0,0096	11266	108
57	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	605	24
58	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,006	740	4
59	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0066	1293	9
60	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	986	79
61	261-301-0191	Трубы полимерные	м	16,16		
62	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
63	261-301-0514	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	комплект	1	60989	60 989
64	261-302-0435	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	15806	15 806
65	261-302-0456	Провод	м	27,295		
66	261-302-0459	Муфта свинцовая	шт.	1		
67	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	2,575		
68	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
69	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
70	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.			
71	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	4	68
72	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	42694	1 708

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
73	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	62	248
74	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1972	7 888
75	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1346	5 384
76	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0816	208	17
77	261-404-0572	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,009	877	8
78	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0009152	501	0
79	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0006	93332	56

Итого по материалам **321 007**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Заказ 1А

Форма 3

Объектная смета №6-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети водоснабжения, канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость	5 306,154 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,452 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	1 034,475 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-01-00-01	Наружные сети водопровода и канализации	1 456,994			1 456,994	0,137	295,449	
2	6-01-00-02	Наружные сети газоснабжения	523,598			523,598	0,051	140,154	
3	6-01-00-03	Тепловые сети	2 254,468			2 254,468	0,165	388,021	
4	6-01-00-04	Выгреб 9м3	1 071,094			1 071,094	0,100	210,851	
		Итого по разделу:	**5 306,154**			**5 306,154**	**0,453**	**1 034,475**	

Заказ 1А Объектная смета № 6-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего:	**5 306,154**	**0,000**	**0,000**	**5 306,154**	**0,452**	**1 034,475**	**0,000**

ГИП Урумбаева Ж.С

Инженер-сметчик Зенкова О,Н

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации

Заказ 1А

Локальная смета № 6-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: 175-2024-0-НВК

Сметная стоимость	**1456,994**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**295,448**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,137**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 456 994**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**6 619**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 619**
1	**6301-0402-0101 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;**	**Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**2513**	**2 513**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
2	**6301-0401-0105 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;**	**Демонтаж фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0022**	**1866373**	**4 106**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Водопровод, ИТОГО:	тенге			**879 336**
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**245 911**
3	**6101-0102-0109**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**181,731**	**535**	**97 226**
4	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**166,497**	**84**	**13 986**
5	**6101-0206-0103**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м3**	**5,149**	**4948**	**25 477**
6	**6101-0107-0502**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м3**	**166,497**	**656**	**109 222**
		Подраздел 2.2. Внутриплощадочные сети водопровода В1, ИТОГО	тенге			**234 149**
7	**6302-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного и обратная засыпка**	**м3**	**5,076**	**15185**	**77 079**
8	**6301-0105-0402**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,047**	**1201893**	**56 489**
		неучтенные ресурсы				
8.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	47,47	0	0
9	**241-201-0610 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**1 м**	**47,47**	**605**	**28 719**
10	**241-208-1203 (основной ресурс)**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм**	**1 шт.**	**1**	**743**	**743**
11	**6301-0301-0101**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,047**	**232329**	**10 919**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
12	**1125-0210-0201**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,047**	**1280846**	**60 200**
		Подраздел 2.3. Внеплощадочные сети водопровода В1, ИТОГО	тенге			**399 276**
13	**6302-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного и обратная засыпка**	**м3**	**1,512**	**15185**	**22 960**
14	**6301-0105-0402**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,0138**	**1201893**	**16 586**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	13,938	0	0
15	**241-201-0610 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**1 м**	**13,938**	**605**	**8 432**
16	**6301-0401-0105**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,001**	**3300341**	**3 300**
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
17	**241-114-0121 (основной ресурс)**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**1 шт.**	**1**	**1065**	**1 065**
18	**6301-0402-0101**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**4901**	**4 901**
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
19	**242-101-1001 (основной ресурс)**	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**47529**	**47 529**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	**241-116-0210 (основной ресурс)**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**3**	**4003**	**12 009**
21	**241-116-0207 (основной ресурс)**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**2149**	**4 298**
22	**241-214-0105 (основной ресурс)**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	**1 шт.**	**1**	**1049**	**1 049**
23	**241-214-0108 (основной ресурс)**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**2**	**1859**	**3 718**
24	**6301-0502-0101**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**	**1**	**10895**	**10 895**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	0	0
25	**244-404-0107 (основной ресурс)**	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм**	**1 шт.**	**1**	**67985**	**67 985**
26	**241-515-0201 (основной ресурс)**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**151884**	**151 884**
27	**1125-0129-0501**	**Установкаопознавательного знака**	**знак**	**1**	**7884**	**7 884**
28	**251-101-0115 (основной ресурс)**	**Знак опозновательный**	**1 шт.**	**1**	**5382**	**5 382**
29	**251-102-0701 (основной ресурс)**	**Стойка круглая металлическая**	**1 шт.**	**1**	**6458**	**6 458**
30	**6301-0105-0406**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм (футляр)**	**км**	**0,0002**	**1477127**	**295**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,202	0	0
31	**241-201-1207 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм**	**1 м**	**0,2**	**1676**	**335**
32	**6301-0801-0301**	**Протаскивание в футляр труб, диаметр 63 мм**	**м**	**0,2**	**5023**	**1 005**
33	**241-201-0610 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**1 м**	**0,2**	**605**	**121**
34	**6301-0301-0101**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,014**	**232329**	**3 253**
35	**1125-0210-0201**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,014**	**1280846**	**17 932**
		Раздел 3. Канализация, ИТОГО:	тенге			**571 039**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**245 911**
36	**6101-0102-0109**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**181,731**	**535**	**97 226**
37	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**166,497**	**84**	**13 986**
38	**6101-0206-0103**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м3**	**5,149**	**4948**	**25 477**
39	**6101-0107-0502**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м3**	**166,497**	**656**	**109 222**
		Подраздел 3.2. Канализация К1, ИТОГО	тенге			**56 906**
40	**6302-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного и обратная засыпка**	**м3**	**3,24**	**15185**	**49 199**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
41	**6302-0204-0101**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**5**	**294**	**1 470**
		неучтенные ресурсы				
41.1	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	5,1	1223	6 237
41.2	241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.	0	555	0
42	**241-204-0102 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**1 м**	**5,1**	**0**	**0**
		Подраздел 3.3. Канализация К3, ИТОГО	тенге			**268 221**
43	**6302-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного и обратная засыпка**	**м3**	**1,8**	**15185**	**27 333**
44	**6302-0204-0101**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**3**	**294**	**882**
		неучтенные ресурсы				
44.1	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,06	1223	3 742
44.2	241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.	0	555	0
45	**241-204-0102 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**1 м**	**3,06**	**0**	**0**
46	**6302-0401-0104**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах**	**м3**	**0,749**	**133401**	**99 917**
		неучтенные ресурсы				
46.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
46.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
46.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
46.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
46.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
47	**225-101-0105 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**1 шт.**	**1**	**12235**	**12 235**
48	**225-101-0106 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**1**	**17465**	**17 465**
49	**225-101-0605 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**1 шт.**	**1**	**15814**	**15 814**
50	**225-101-0601 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**1**	**18632**	**18 632**
51	**225-101-0101 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**1**	**7501**	**7 501**
52	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**7743**	**7 743**
53	**244-202-0102 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**1**	**40355**	**40 355**
54	**261-107-0626 (основной ресурс)**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**7**	**785**	**5 495**
55	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,27**	**9118**	**2 462**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
55.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2754	31389	8 645

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

Наружные сети водопровода и канализации

Основание: 175-2024-0-НВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	137		
		Средства на оплату труда				**295 448**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,68393164	10427	27 985
					2564	6 882
2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	11,1219372	17487	194 489
					3663	40 740
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1296	35	5

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0486	13712	666
					2564	125
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,511189	12389	18 722
					3663	5 535
6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,21384036	22320	4 773
					4377	936
7	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,6034521	8093	12 977
					2564	4 111
8	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,05216	18	1
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,40698	11307	4 602
					2564	1 043
10	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,79920168	631	1 766
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	10,4060625	8056	83 831
					2564	26 681
12	315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,9455	9240	8 736
					2146	2 029
13	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2136952	12218	2 611
					3064	655
14	315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	2,53383392	219	555

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,01221776	509	6
16	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,10065	99	10
17	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056924	1105	63
18	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,8967	14536	13 034
					3663	3 285
19	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	0,9394	15846	14 886
					3663	3 441
20	325-103-0301	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,8967	19816	17 769
					1796	1 610
21	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4120918	7945	3 274
					2564	1 057
22	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,42683018	10589	4 520
					3064	1 308
23	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,42683018	983	420
24	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	41,62425	18	749

Итого по машинам и механизмам **80,46257752** **416 451**

99 438

Материалы

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,7908	9695	124 007
2	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,093625	30003	2 809
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2754	31389	8 645
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,30709	32993	10 132
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,053928	30480	1 644
6	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,015729	26094	410
7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001076	624830	67
8	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,0005992	28642	17
9	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,00003599	711375	26
10	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00749	236989	1 775
11	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0036	831695	2 994
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000061	954056	58
13	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,09	2108	190
14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,7198	415	299
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,48854	36	18
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03233	555	18
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,01098	251	3
18	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0000074	1022666	8
19	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1,3482	312	421
20	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0504	1103	56
21	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0675	7006	473
22	218-103-0208	Каболка	т	0,0053928	423648	2 285
23	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0012733	1324175	1 686

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
24	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7501	7 501
25	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12235	12 235
26	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17465	17 465
27	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7743	7 743
28	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	18632	18 632
29	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15814	15 814
30	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,00333305	25928	86
31	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	765	115
32	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1	767	77
33	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,15921	12082	1 924
34	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065	1 065
35	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
36	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4003	12 009
37	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	61,608	605	37 272
38	241-201-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	0,2	1676	335
39	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	8,16		
40	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	8,16	1223	9 980
41	241-208-1203	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	743	743
42	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1049	1 049

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
43	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1859	3 718
44	241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.		555	
45	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884	151 884
46	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0061	1403	9
47	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001708		
48	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	47529	47 529
49	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40355	40 355
50	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	67985	67 985
51	251-101-0115	Знак опозновательный	шт.	1	5382	5 382
52	251-102-0701	Стойка круглая металлическая	шт.	1	6458	6 458
53	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,11	951	105
54	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м			
55	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3		83788	
56	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т			
57	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,12	2782	334
58	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0000244	647257	16
59	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	7	785	5 495
60	261-107-0678	Знаки опознавательные металлические	шт.	1		

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
61	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,0452	819	37
62	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1293	388
63	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	2142689	429
64	261-301-0191	Трубы полимерные	м	61,61		
65	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,000061	708	0
66	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		449705	
67	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.			
68	261-301-0502	Люки чугунные	комплект			
69	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1		
70	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,00244	2870	7
71	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1		

Итого по материалам **636 509**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации

Заказ 1А

Локальная смета № 6-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжения

Основание: 175-2024-1-ГСН.СО

Сметная стоимость	**523,598**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**140,154**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,051**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**523 598**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**50 378**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**50 378**
1	**6101-0102-0109**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**19,42**	**535**	**10 390**
2	**6101-0201-0203**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**0,6**	**10674**	**6 404**
3	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**18,133**	**84**	**1 523**
4	**6101-0206-0103**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м3**	**0,6**	**4948**	**2 969**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0502**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м3**	**18,133**	**656**	**11 895**
6	**6401-0201-0101**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**16,3**	**983**	**16 023**
7	**243-145-0101 (основной ресурс)**	**Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1 сечение2,5 мм2**	**1 м**	**16,3**	**33**	**538**
8	**6401-0201-0303**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**16,3**	**21**	**342**
9	**249-101-0201 (основной ресурс)**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**1 м**	**16,3**	**18**	**293**
		Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**473 220**
		Подраздел 2.1. Подземный газопровод низкого давления, ИТОГО	тенге			**85 975**
10	**6302-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного и обратная засыпка**	**м3**	**1,287**	**15185**	**19 543**
11	**6301-0105-0401**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм**	**км**	**0,0125**	**1189548**	**14 869**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	12,625	0	0
12	**241-201-0604 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**1 м**	**12,625**	**163**	**2 058**
13	**241-208-0401 (основной ресурс)**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**	**1 шт.**	**3**	**264**	**792**
14	**241-211-0104 (основной ресурс)**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм**	**1 шт.**	**2**	**367**	**734**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**241-210-0606 (основной ресурс)**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	**1 шт.**	**2**	**2832**	**5 664**
16	**6301-0105-0402**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм (футляр)**	**км**	**0,0018**	**1201893**	**2 163**
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,818	0	0
17	**6301-0801-0301**	**Протаскивание в футляр труб, диаметрдо 100 мм**	**м**	**1,8**	**5023**	**9 041**
18	**241-201-0604 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**1 м**	**1,8**	**163**	**293**
19	**6117-0401-0201**	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**14,3**	**2155**	**30 817**
		Подраздел 2.2. Надземный газопровод низкого давления до входа в землю, ИТОГО	тенге			**169 284**
20	**6301-0103-0201**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0335**	**2589876**	**86 761**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
21	**241-101-0112 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**33,835**	**918**	**31 061**
22	**241-112-0110 (основной ресурс)**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм**	**1 шт.**	**2**	**1091**	**2 182**
23	**6301-0402-0201**	**Установка кранов или клапанов обратных стальных, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**6214**	**6 214**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
24	**242-209-0704**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**19191**	**19 191**
25	**1109-0305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводовдо 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0201**	**376492**	**7 567**
26	**261-301-0219 (основной ресурс)**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**20,1**	**708**	**14 231**
27	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**3,36**	**242**	**813**
28	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,72**	**188**	**1 263**
		Подраздел 2.3. Надземный трубопровод низкого давления (после выхода из земли), ИТОГО	тенге			**70 974**
29	**6301-0103-0201**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,01**	**2589876**	**25 899**
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
30	**241-101-0112 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**10,1**	**918**	**9 272**
31	**241-112-0110 (основной ресурс)**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм**	**1 шт.**	**3**	**1091**	**3 273**
32	**6301-0402-0201**	**Установка кранов или клапанов обратных стальных, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**6214**	**6 214**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
33	**242-209-0704**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**19191**	**19 191**
34	**1109-0305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводовдо 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,006**	**376492**	**2 259**
35	**261-301-0219 (основной ресурс)**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**6**	**708**	**4 248**
36	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**1**	**242**	**242**
37	**6111-0501-0505** Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**2**	**188**	**376**
		Подраздел 2.4. Контроль качества стыков, ИТОГО	тенге			**146 988**
38	**1125-0128-0101**	**Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**2**	**73494**	**146 988**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-02

Наружные сети газоснабжения

Основание: 175-2024-1-ГСН.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	51		
		Средства на оплату труда				**140 154**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,14615198	10427	1 524
					2564	375
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,03828	16032	614
					3663	140
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,594252	17487	10 392
					3663	2 177

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,105512	207	22
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,066441	12389	823
					3663	243
6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,04892024	22320	1 092
					4377	214
7	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,37589123	8093	3 042
					2564	964
8	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,52486	25	13
9	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,46944	18	8
10	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001308	43	0
11	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09657	144	14
12	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,52486	8662	4 546
					2146	1 126
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,046353	11307	524
					2564	119
14	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,213585	6163	1 316
					2564	548
15	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,61203232	631	386

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,83735625	8056	22 858
					2564	7 275
17	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,42543	718	305
18	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,083259	426	35
19	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41934	12218	5 123
					3064	1 285
20	315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,55268732	219	121
21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,060552	99	6
22	324-105-0201	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	6,506	19454	126 568
					3663	23 831
23	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,143639	7945	1 141
					2564	368
24	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,09953512	10589	1 054
					3064	305
25	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,09953512	983	98
26	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,35931	61	22

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
27	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,266625	18	41
		Итого по машинам и механизмам		**17,71772558**		**181 689**
						38 970
		Материалы				
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,4157	9695	13 725
2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00163	373849	609
3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000050634	535012	27
4	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000163	401975	66
5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,000783	2146	2
6	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00048807	10602	5
7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0009684	624830	605
8	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000026883	104329	3
9	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00783	103765	812
10	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	831695	1 331
11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001305	954056	125

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000261	861	0
13	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,87	2280	1 984
14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,050895	555	28
15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,015399	251	4
16	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0000666	1022666	68
17	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,0429	227	10
18	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06435	426	27
19	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000261	1352536	4
20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000400491	680949	273
21	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012208	602024	73
22	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001566	943399	15
23	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00082555	859926	710
24	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	43,935	918	40 333
25	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	5	1091	5 455
26	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	14,425	163	2 351
27	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	3	264	792
28	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2832	5 664
29	241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	367	734
30	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	19191	38 382
31	243-145-0101	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1 сечение2,5 мм2	м	16,3	33	538

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
32	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	16,3	18	293
33	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
34	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0261		
35	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000654	380806	25
36	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0015648	2313	4
37	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	2,68		
38	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003654	289955	106
39	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,4068	819	333
40	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,006683	1438	10
41	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1287	605	78
42	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00978	1293	13
43	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,143	986	141
44	261-301-0172	Трубы стальные	м			
45	261-301-0191	Трубы полимерные	м	14,443		
46	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,1	708	18 479
47	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	2		

Итого по материалам **134 311**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации

Заказ 1А

Локальная смета № 6-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети

Основание: 175-2024-1-ТС

Сметная стоимость	**2254,468**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**388,021**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,165**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 254 468**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**14 400**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**14 400**
1	**6101-0102-0109**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**13,968**	**535**	**7 473**
2	**6101-0201-0203**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**0,432**	**10674**	**4 611**
3	**6101-0206-0103**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м3**	**0,468**	**4948**	**2 316**
		Раздел 2. Строительные решения, ИТОГО:	тенге			**1 823 632**
		Подраздел 2.1. Каналнепроходной 120х60, ИТОГО	тенге			**660 934**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
4	**6302-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**1,48**	**15185**	**22 474**
5	**6104-0903-0101**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**3,76**	**33676**	**126 622**
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	3,76	0	0
6	**225-203-0103 (основной ресурс)**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**2,16**	**111309**	**240 427**
7	**225-202-1104 (основной ресурс)**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**1,6**	**116402**	**186 243**
8	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**16**	**5323**	**85 168**
		Подраздел 2.2. Газонепроницаемый узел ввода, ИТОГО	тенге			**139 821**
9	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,0066**	**223757**	**1 477**
10	**6103-0701-0808**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,00962**	**278156**	**2 676**
		неучтенные ресурсы				
10.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00962	1178825	11 340
11	**6114-0801-0101**	**Заделка сальников , диаметр до 100 мм**	**сальник**	**1**	**9990**	**9 990**
12	**6114-0801-0102**	**Заделка сальниковдиаметр до 200 мм**	**сальник**	**1**	**15223**	**15 223**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
13	**217-504-0101 (основной ресурс)**	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм**	**1 т**	**0,01386**	**3595322**	**49 831**
14	**212-401-0104 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,0274**	**30480**	**835**
15	**212-402-0101 (основной ресурс)**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1**	**1 м3**	**0,0047**	**26293**	**124**
16	**212-101-0301 (основной ресурс)**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,117**	**31389**	**3 673**
17	**217-202-0603 (основной ресурс)**	**Шнур гернитовый d 40 мм**	**1 кг**	**3,4**	**2081**	**7 075**
18	**6114-0102-0504**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**4**	**4187**	**16 748**
		неучтенные ресурсы				
18.1	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	4	0	0
18.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
19	**241-102-0155 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 80х4,0 мм**	**1 м**	**4**	**3058**	**12 232**
20	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,56**	**188**	**105**
21	**6111-0401-0105**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**1,12**	**5402**	**6 050**
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,576	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
22	**6111-0401-0106**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105**	**м2 поверхности**	**1,12**	**2180**	**2 442**
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	1,288	0	0
		Подраздел 2.3. Тепловая камера, ИТОГО	тенге			**1 022 877**
23	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,025**	**15518**	**388**
24	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**8,9**	**363**	**3 231**
		неучтенные ресурсы				
24.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,4539	6402	2 906
25	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,89**	**9118**	**8 115**
		неучтенные ресурсы				
25.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9078	30003	27 237
26	**6105-0201-0302**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**8,4**	**30734**	**258 166**
		неучтенные ресурсы				
26.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,016	26943	54 317
26.2	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,36	67569	227 032
27	**6109-0302-0201**	**Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм**	**м2**	**3,8**	**2258**	**8 580**
28	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри камеры цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**14,58**	**3322**	**48 435**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
28.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,220158	23660	5 209
28.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,403866	1071	433
29	**6104-0901-0201**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м3**	**0,098**	**41616**	**4 078**
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,098	0	0
30	**225-101-0101 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**2**	**7501**	**15 002**
31	**6302-0701-0101**	**Установка люка**	**шт.**	**2**	**8500**	**17 000**
		неучтенные ресурсы				
31.1	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	2	0	0
32	**244-202-0105 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	**1 комплект**	**2**	**43441**	**86 882**
33	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,02668**	**941056**	**25 107**
		неучтенные ресурсы				
33.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,02668	0	0
34	**261-107-0626 (основной ресурс)**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**20**	**785**	**15 700**
35	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1556**	**9 336**
		неучтенные ресурсы				
35.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	6	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
36	**222-102-0105 (основной ресурс)**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,204**	**106994**	**21 827**
37	**6110-0302-0101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**7,7**	**1868**	**14 384**
38	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**15,47**	**4038**	**62 468**
39	**6111-0401-0105**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**15,47**	**3572**	**55 259**
		неучтенные ресурсы				
39.1	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м2	17,7905	227	4 038
40	**6103-0101-0304**	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	**м3**	**0,1**	**19619**	**1 962**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	31389	3 202
41	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**8**	**5323**	**42 584**
		Раздел 3. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**416 437**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**416 437**
42	**6303-0101-0101**	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб до 50 мм**	**км**	**0,04**	**3219439**	**128 778**
		неучтенные ресурсы				
42.1	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0	1125944	0
42.2	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1125944	0
42.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	40,4	0	0
42.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
42.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
42.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0
43	**241-101-0207 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**1 м**	**20,2**	**1369**	**27 654**
44	**241-101-0203 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**1 м**	**10,1**	**613**	**6 191**
45	**241-101-0202 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**10,1**	**594**	**5 999**
46	**6301-0201-0101**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб до 50 мм**	**км**	**0,04**	**1696914**	**67 877**
47	**6111-0101-0901**	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3**	**0,6**	**91722**	**55 033**
		неучтенные ресурсы				
47.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,648	0	0
48	**234-202-0106 (основной ресурс) Коб=1,08**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	**1 м3**	**0,648**	**19644**	**12 729**
49	**261-105-0190 (основной ресурс)**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,02234**	**552642**	**12 346**
50	**6114-0202-0101**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**4**	**8426**	**33 704**
		неучтенные ресурсы				
50.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	8	0	0
50.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	4	0	0
51	**242-207-3701 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**4**	**2530**	**10 120**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
52	**222-519-0201 (основной ресурс)**	**Опоры скользящие**	**1 т**	**0,0198**	**1125944**	**22 294**
53	**261-101-0383 (основной ресурс) Коб=18**	**Подушка опорная ОП1**	**1 м3**	**0,072**	**49998**	**3 600**
54	**6104-0802-0404**	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	**т**	**0,02162**	**1392819**	**30 113**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

Тепловые сети

Основание: 175-2024-1-ТС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	165		
		Средства на оплату труда				**388 021**
		Машины и механизмы				
1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,4274208	17487	7 474
					3663	1 566
2	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,68526	4973	3 408
					2146	1 471
3	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,18172	306	56
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,01821	83	2

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5507	35	19
6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00364	207	1
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,49476	13712	47 920
					2564	8 961
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,13051844	12389	1 617
					3663	478
9	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,06646	14535	966
					3663	243
10	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,008631	22320	193
					4377	38
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,863534	10583	19 722
					3064	5 710
12	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	1,552	18	28
13	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000056	43	0
14	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,002	11954	24
					3064	6
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,221956	11307	2 510
					2564	569

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
16	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,212496	5923	1 259
					2146	456
17	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,1652	6163	1 018
					2564	424
18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,58322	8056	4 698
					2564	1 495
19	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,142674	202	29
20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8395346	376	692
21	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,632	1372	3 611
22	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,432	99	142
23	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,00801	9346	75
					2564	21
24	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,911264	1105	4 322
25	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,6716	1829	1 228
26	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	1,1064	14536	16 083
					3663	4 053

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
27	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	1	15846 3663	15 846 3 663
28	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,378	43	16
29	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,04335984	7945 2564	8 289 2 675
30	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,002178	178	0
31	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3304	61	20
32	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2772	25	7
33	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,001518	26	0
34	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,10577	18	2
35	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	1,44	33	48
		Итого по машинам и механизмам		**26,48969068**		**141 323** **31 828**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,02875	5514	187
2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,4539	6402	2 906
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,9799	2297	19 195

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9078	21370	27 237
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	22846	3 202
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,117	31389	3 673
7	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,016	26943	54 317
8	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,03318	19331	894
9	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,11781	21484	3 448
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0274	30480	835
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,172644	22605	5 262
12	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,07752	27252	2 775
13	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	0,0047	26293	124
14	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,220158	24458	5 209
15	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,36	67569	227 032
16	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0081	561918	4 552
17	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,318	943	300
18	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,606	907	550
19	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,02	1019	20
20	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,468	2647	1 239

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
21	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,403866	1071	433
22	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01940906	624830	12 127
23	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	6,36	286	1 819
24	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,01	145716	1 457
25	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,006138	104329	640
26	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00007	103765	7
27	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000066	82757	5
28	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009776	101506	992
29	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000792	103200	82
30	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00086	101506	87
31	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00216	182831	395
32	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000026	64705	2
33	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,000024	711375	17
34	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0008748	35730	31
35	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,12784	275892	35 270
36	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,08304	275892	22 910

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
37	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0495	1092	54
38	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0044	831695	3 659
39	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00005	954056	48
40	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1590	2 226
41	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000024	2358157	57
42	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг		1300	
43	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0264	1186	31
44	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,953006	861	1 682
45	217-202-0603	Шнур гернитовый d 40 мм	кг	3,4	2081	7 075
46	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,16	1234	2 665
47	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00336	187771	631
48	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,01386	3595322	49 831
49	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,262337	36	45
50	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0268	555	15
51	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0244	5628	137
52	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	6,392	312	1 994
53	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,05544	88056	4 882
54	217-701-0308	Очес льняной	кг	8,6	426	3 664
55	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,04	2758	110
56	218-103-0201	Ветошь	кг	0,12	1103	132
57	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2349	7006	1 646
58	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,204	106994	21 827
59	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,02668		

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
60	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00962	1178825	11 340
61	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02162	1194589	25 827
62	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0198	1125944	22 294
63	222-519-0202	Опоры неподвижные	т		1125944	
64	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7501	15 002
65	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,6	116402	186 243
66	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,16	111309	240 427
67	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,648	19644	12 729
68	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,84	4702	3 950
69	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	26,88	295	7 930
70	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м2	17,7905	227	4 038
71	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,3388	262	89
72	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,00957	264	3
73	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	8,8	435	3 828
74	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	10,0373	557	5 591
75	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	65,6789	1112	73 035
76	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,27	799	1 015
77	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	30,8	1058	32 586
78	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00112	540519	605
79	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00000784	602024	5

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
80	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	22,8	1111	25 331
81	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0,000019866	1174643	23
82	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000504	859926	43
83	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10,1	594	5 999
84	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10,1	613	6 191
85	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	20,2	1369	27 654
86	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	4		
87	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 80х4,0 мм	м	4	3058	12 232
88	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	1,32	109	144
89	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,032	1403	45
90	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2530	10 120
91	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	2	43441	86 882
92	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	2		
93	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	6		
94	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	3,858		
95	261-101-0383	Подушка опорная ОП1	м3	0,072	49998	3 600
96	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	3,864		
97	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,648		
98	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02234	552642	12 346
99	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,048	346	17

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
100	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006486	274757	178
101	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	20	785	15 700
102	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,000017028	106532	2
103	261-301-0172	Трубы стальные	м	40,4		
104	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
105	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	8		
106	261-301-0410	Запорная арматура	шт.			
107	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	4		

Итого по материалам **1 394 686**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации

Заказ 1А

Локальная смета № 6-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Выгреб 9м3

Основание: 175-2024-0_ГП

Сметная стоимость	**1071,094**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**210,852**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,100**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 071 094**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**40 937**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**40 937**
1	**6101-0102-0109**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**49,728**	**535**	**26 604**
2	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**23,358**	**84**	**1 962**
3	**6101-0206-0103**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м3**	**2,5**	**4948**	**12 370**
		Раздел 2. Конструкции резервуара, ИТОГО:	тенге			**1 012 059**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 012 059**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0108-0101**	**Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное**	**м3**	**0,9**	**16410**	**14 769**
5	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,9**	**9118**	**8 206**
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	31610	29 018
6	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**1,8**	**12360**	**22 248**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,827	33230	60 711
6.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
7	**6103-0101-0301**	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**м3**	**2,9**	**55571**	**161 156**
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	33230	97 813
7.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
8	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты перкрытия железобетонной**	**м3**	**1,7**	**12360**	**21 012**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7255	33230	57 338
8.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
9	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0399**	**323349**	**12 902**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
10	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1585**	**311690**	**49 403**
11	**6111-0402-0304**	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м2**	**9**	**1276**	**11 484**
12	**6111-0402-0305**	**Устройство пароизоляции обмазочной на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**9**	**390**	**3 510**
13	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**37,76**	**4038**	**152 475**
14	**1108-0101-0401**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**5,664**	**32578**	**184 522**
15	**6109-0302-0501**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**9**	**528**	**4 752**
16	**6104-0901-0201**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м3**	**0,26**	**41616**	**10 820**
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,26	0	0
17	**225-101-0105 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**1 шт.**	**1**	**12235**	**12 235**
18	**225-101-0605 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**1 шт.**	**1**	**15814**	**15 814**
19	**1114-0101-1301**	**Крышка деревянная. Изготовление и настилка**	**м2 щитов**	**0,5**	**12790**	**6 395**
20	**6302-0701-0101**	**Установка люка**	**шт.**	**1**	**8500**	**8 500**

Заказ 1А Локальная смета № 6-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
20.1	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1	0	0
21	**244-202-0108 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	**1 комплект**	**1**	**63070**	**63 070**
22	**1106-1401-0501**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**9**	**434**	**3 906**
		Раздел 3. Вентиляционная колонка, ИТОГО:	тенге			**18 098**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**18 098**
23	**6302-0201-0101**	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметрдо150 мм**	**км**	**0,00255**	**1830236**	**4 667**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	2,5704	0	0
24	**241-701-0201 (основной ресурс)**	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм**	**1 м**	**2,55**	**1852**	**4 723**
25	**6118-0204-0301**	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**8708**	**8 708**
		неучтенные ресурсы				
25.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-04

Выгреб 9м3

Основание: 175-2024-0_ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	100		
		Средства на оплату труда				**210 852**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,18826548	10427	1 963
					2564	483
2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,5216768	17487	26 610
					3663	5 574
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,9278	83	160
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,432	35	15

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,09421	13712	28 716
					2564	5 370
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1175045	12389	1 456
					3663	430
7	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0902	14535	1 311
					3663	330
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,25558	10583	2 705
					3064	783
9	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	85	8
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,072	11954	861
					3064	221
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,02268	11307	256
					2564	58
12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	5923	21
					2146	8
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,47412	8056	27 988
					2564	8 908
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,6162	376	984
15	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1359	1105	150

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4772245	7945	3 792
					2564	1 224
17	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0089	25	0
18	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1252	25	3
19	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,94824	18	125
		Итого по машинам и механизмам		**20,60130128**		**97 123**
						23 388
		Материалы				
1	211-102-0101	Глина природная	м3	6,5136	2500	16 284
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,99	9695	9 598
3	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	31610	29 018
4	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,496	33230	215 862
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0150515	30480	459
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,357	2146	766
7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0399	323349	12 902
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1585	311690	49 403
9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000182	624830	114
10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0094885	103765	985

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
11	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0652	101506	6 618
12	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0202	253967	5 130
13	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,0054	28642	155
14	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0036	182831	658
15	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002496	64705	162
16	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00225	275892	621
17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00366	954056	3 492
18	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1590	1 113
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,614	861	2 251
20	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,075	2280	7 011
21	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2280	91
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	12,615517	36	454
23	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0054	961705	5 193
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,987	2758	8 238
25	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,126	4684	590
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,33	7006	2 312
27	218-103-0208	Каболка	т	0,00022185	423648	94
28	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12235	12 235
29	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15814	15 814
30	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	18,88	557	10 516
31	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	90,624	1112	100 774

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
32	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	14,4	245	3 528
33	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,55	1852	4 723
34	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	63070	63 070
35	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1		
36	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	6565	6 565
37	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,26		
38	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
39	261-107-0250	Детали крепления	т			
40	261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	2,5704		
41	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,018	1577	28

Итого по материалам **596 827**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Заказ 1А

Форма 3

Объектная смета №7-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Благоустройство территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость	37 884,670 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,750 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	4 004,318 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	7-01-00-01	Вертикальная планировка	226,703			226,703	0,022	54,947	
2	7-01-00-02	Устройство проездов, дорожек, площадок	18 762,308			18 762,308	0,983	2 210,308	
3	7-01-00-03	Ограждение	7 466,277	7 619,972		15 086,249	0,419	1 054,598	
4	7-01-00-04	Озеленение	1 509,319			1 509,319	0,273	550,758	

Заказ 1А Объектная смета № 7-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	7-01-00-05	МАФ	1 341,587	958,504		2 300,091	0,053	133,708	
		Итого по разделу:	**29 306,194**	**8 578,476**		**37 884,670**	**1,750**	**4 004,319**	
		Всего:	**29 306,194**	**8 578,476**	**0,000**	**37 884,670**	**1,750**	**4 004,318**	**0,000**

ГИП Урумбаева Ж.С

Инженер-сметчик Зенкова О.Н

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 1А

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

Основание:

Сметная стоимость	**226,703**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**54,947**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,022**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**226 703**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**226 703**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**226 703**
1	**6101-0104-0101**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 (срезка растительного грунта)**	**м3**	**245**	**103**	**25 235**
2	**6101-0104-0102**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**618**	**120**	**74 160**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	**6101-0104-0110** Коб =2	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**м3**	**1236**	**103**	**127 308**

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

Вертикальная планировка

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Средства на оплату труда				**54 947**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	21,68004	10427 2564	226 058 55 588
		Итого по машинам и механизмам		**21,68004**		**226 058** **55 588**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 1А

Локальная смета № 7-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Устройство проездов, дорожек, площадок

Основание:

Сметная стоимость	**18762,308**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2210,308**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,983**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 762 308**
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие, ИТОГО:	тенге			**9 464 367**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 464 367**
1	**6201-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**162**	**14669**	**2 376 378**
2	**6201-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,54**	**237271**	**128 126**
3	**6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1080**	**429**	**463 320**
		неучтенные ресурсы				
3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	105,408	26094	2 750 516

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	**6201-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м2**	**4320**	**8**	**34 560**
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	52,272	26094	1 363 986
5	**6201-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**297,3**	**5225**	**1 553 393**
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	297,3	0	0
6	**255-101-0103 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**297,3**	**2671**	**794 088**
		Раздел 2. Покрытие из брусчатки, ИТОГО:	тенге			**6 761 384**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 761 384**
7	**6201-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**83,47**	**14669**	**1 224 421**
8	**6113-0301-0101**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**556,5**	**3907**	**2 174 246**
9	**212-401-0104 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**10,796**	**30480**	**329 062**
10	**255-102-0603 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**547,596**	**3209**	**1 757 236**
11	**6201-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**197,1**	**5225**	**1 029 848**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	197,1	0	0

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
12	**255-101-0106 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**197,1**	**1251**	**246 572**
		Раздел 3. Покрытие спортплощадок, ИТОГО:	тенге			**2 126 924**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 126 924**
13	**6201-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**11,1**	**14669**	**162 826**
14	**6201-0401-0104**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	**м3**	**13,32**	**12249**	**163 157**
15	**6201-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0555**	**237271**	**13 169**
16	**6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**111**	**429**	**47 619**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,8336	26094	282 692
17	**6201-0602-0401** Коб =-2	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м2**	**-222**	**8**	**-1 776**
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	-2,6862	26094	-70 094
18	**6113-0401-0101**	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 10 мм**	**м2**	**111**	**3852**	**427 572**
19	**255-301-0401 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**1 м2**	**113,22**	**6345**	**718 381**
20	**6201-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**59,2**	**5225**	**309 320**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	59,2	0	0
21	**255-101-0106 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**59,2**	**1251**	**74 059**
		Раздел 4. Площадка ТБО, ИТОГО:	тенге			**409 632**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**409 632**
22	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,4**	**15518**	**21 725**
23	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3**	**7339**	**22 017**
		неучтенные ресурсы				
23.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,06	32488	99 413
24	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**4,5**	**31342**	**141 039**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,08	26943	29 098
24.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,71	56339	96 340

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-02

Устройство проездов, дорожек, площадок

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	983		
		Средства на оплату труда				**2 210 308**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,31302	15150	4 742
					3663	1 147
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4,215263	20705	87 277
					3663	15 441
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1749	83	15
4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,1191	1521	181

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,5604	13712	7 684
					2564	1 437
6	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,719	13806	23 733
					2564	4 408
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,39166	12389	42 019
					3663	12 424
8	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1,554	12888	20 028
					3663	5 692
9	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,04764	10218	487
					3064	146
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	9,6838	11954	115 760
					3064	29 671
11	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,83475	9228	7 703
					2564	2 140
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	12,548504	11307	141 886
					2564	32 174
13	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	13,41165	631	8 463
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,0732	8056	16 702
					2564	5 316

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	19,791528	20061	397 038
					3663	72 496
16	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,5258	23859	107 981
					3064	13 867
17	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6,7887	21466	145 726
					3663	24 867
18	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,172695	19357	3 343
					6128	1 058
19	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,77337	160	124
20	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2,5011	50296	125 795
					3663	9 162
21	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,408799	11956	40 756
					2564	8 740
22	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	5,7876	91	527
23	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,93574	7945	7 434
					2564	2 399
24	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	12,243	54	661
25	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,7437	26	19
26	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,288	18	23

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
27	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,107	176	723
		Итого по машинам и механизмам		**113,713919**		**1 306 830**
						242 585
		Материалы				
1	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	16,7832	6214	104 291
2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,61	6497	10 460
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	31,99875	9695	310 228
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	313,0154	9606	3 006 826
5	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,06	32488	99 413
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,6624	32993	1 077 631
7	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,08	26943	29 098
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,12816	30480	339 186
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	165,8274	26094	4 327 100
10	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,71	56339	96 340
11	215-201-0104	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,94112	98569	92 765
12	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0012	101506	122
13	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003	64705	19

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
14	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,631965	224910	142 135
15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,596	861	4 818
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	20,5132	36	738
17	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	113,22	1810	204 928
18	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,108	4684	506
19	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	7006	631
20	233-102-0300	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки	м2	113,22		
21	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0222	680949	15 117
22	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00777	859254	6 676
23	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	297,3	2671	794 088
24	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	256,3	1251	320 631
25	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	547,596		
26	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	547,596	3209	1 757 236
27	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	113,22	6345	718 381
28	261-101-0341	Камни бортовые	м	553,6		

Итого по материалам **13 459 366**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 1А

Локальная смета № 7-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение

Основание:

Сметная стоимость	**15086,249**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1054,597**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,419**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**15 086 249**
		Раздел 1. Ограждение из ж/б панелей, ИТОГО:	тенге			**2 626 867**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 626 867**
1	**6104-0801-0201 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтажжелезобетонных оград из панелей**	**м**	**36,6**	**7476**	**273 622**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0	0	0
1.2	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	0	0	0
2	**6104-0801-0201**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 4 м**	**м**	**111**	**9705**	**1 077 255**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	27,528	0	0
2.2	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	27,528	0	0
3	**261-101-0379**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**1 м3**	**17,76**	**54392**	**966 002**
4	**261-101-0383 (основной ресурс)**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**6,2**	**49998**	**309 988**
		Раздел 2. Металлическое ограждение, ИТОГО:	тенге			**4 820 556**
		Подраздел 2.1. Монтаж м/к ограждения, ИТОГО	тенге			**1 193 024**
5	**6101-0110-0104**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**16**	**2109**	**33 744**
6	**6106-0302-0112**	**Монтаж опорных стоек**	**т**	**0,2592**	**68631**	**17 789**
		неучтенные ресурсы				
6.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,2592	0	0
7	**241-102-0151 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**1 м**	**48**	**1962**	**94 176**
8	**6103-0701-0101**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**1,12**	**9118**	**10 212**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1424	33230	37 962
9	**1109-0402-0102**	**Монтаж секций ограждения**	**м2**	**91**	**6849**	**623 259**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
10	**6104-0801-0309**	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**3666**	**3 666**
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0
11	**224-102-0203 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**1 м2**	**104,5**	**2185**	**228 332**
12	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,35933**	**373849**	**134 335**
13	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**15,445**	**242**	**3 738**
14	**6111-0501-0505 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**30,91**	**188**	**5 811**
		Подраздел 2.2. Ворота откатные, калитка, ИТОГО	тенге			**3 627 532**
15	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**2,9**	**27053**	**78 454**
		неучтенные ресурсы				
15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	32993	97 115
15.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
16	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1414**	**311690**	**44 073**
17	**214-203-0202 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**1 т**	**0,0405**	**461537**	**18 692**
18	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,0071**	**356509**	**2 531**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
19	**6104-0801-0301**	**Устройство ворот откатных**	**шт.**	**1**	**108408**	**108 408**
		неучтенные ресурсы				
19.1	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0
19.2	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0	0
20	**580-000-0001 (пл)**	**Ворота откатные автоматические 5м**	**1 шт**	**1**	**3278259**	**3 278 259**
		Раздел 3. Насадка из колючей проволоки, ИТОГО:	тенге			**3 216 144**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 216 144**
21	**6104-0801-0213 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;**	**Установка насадки из колючей проволоки**	**м**	**180**	**3227**	**580 860**
22	**214-209-1202 (основной ресурс)**	**Проволока колючая СББ диаметром 500 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016**	**1 кг**	**1512**	**1735**	**2 623 320**
23	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,037**	**323349**	**11 964**
		Раздел 5. Шлагбаум, ИТОГО:	тенге			**461 181**
		Подраздел 5.1. Фундамент, ИТОГО	тенге			**29 117**
24	**6103-0101-0201**	**Устройство фундамента железобетонногообъем до 3 м3**	**м3**	**0,035**	**36395**	**1 274**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,035525	32993	1 172
24.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
25	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,00205**	**418459**	**858**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
26	**6103-0701-0808**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,0173**	**278156**	**4 812**
		неучтенные ресурсы				
26.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0173	1194589	20 666
27	**6302-0204-0101**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр до 100 мм**	**м**	**0,9**	**294**	**265**
		неучтенные ресурсы				
27.1	241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.	0	555	0
28	**241-207-0303 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**1 м**	**0,9**	**78**	**70**
		Подраздел 5.2. Монтаж оборудования, ИТОГО	тенге			**432 064**
29	**6125-0801-0702**	**Монтаж шлагбаума автоматического (полуавтоматического) с опорой стрелы без устройства фундамента**	**шт.**	**1**	**18922**	**18 922**
30	**517-102-0104**	**Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 6 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты**	**1 комплект**	**1**	**413142**	**413 142**
		Раздел 6. Противотаранное устройство, ИТОГО:	тенге			**3 961 502**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 961 502**
31	**6125-1201-0105**	**Монтаж оборудования дорожного блокатора**	**шт.**	**1**	**32931**	**32 931**
32	**580-000-0002 (основной ресурс) (пл)**	**Блокатор дорожный гидравлический автоматизированный**	**1 к-т**	**1**	**3928571**	**3 928 571**

Составил Зенкова О.Н.

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-03

Ограждение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	419		
		Средства на оплату труда				**1 054 597**
		Машины и механизмы				
1	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	1,721604	11848	20 398
					3064	5 275
2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,288	11338	25 941
					3663	8 381
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,872282	83	72
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	35	19

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,373899	207	77
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,0024725	13712	13 746
					2564	2 570
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	48,951163	12389	606 456
					3663	179 308
8	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,71071	22320	15 863
					4377	3 111
9	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,55	12897	7 093
					3663	2 015
10	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,24624	12631	3 110
					3064	754
11	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	4,4499	14697	65 400
					3663	16 300
12	314-104-0104	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 50-63 т	маш.-ч	1,6926	25881	43 806
					6727	11 386
13	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,3953	12631	55 517
					3064	13 467
14	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,228096	12981	2 961
					3064	699

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
15	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,8008	34	27
16	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0046355	43	0
17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01256	11307	142
					2564	32
18	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,91	9349	8 508
					3064	2 788
19	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,168928	718	121
20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,10834	376	1 545
21	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0182	426	8
22	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	4,06812	1285	5 228
23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,638208	99	360
24	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,2808	425	119
25	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,061471	7945	48 158
					2564	15 542
26	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,706	25	18

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
27	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,2331	26	58
		Итого по машинам и механизмам		**91,0310290**		**924 752**
						261 629
		Материалы				
1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,844825	32993	126 852
2	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1424	33230	37 962
3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00106		
4	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0071	356509	2 531
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35933	373849	134 335
6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,003205548	535012	1 715
7	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0405	461537	18 692
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,002135	943	2
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,936001	2146	2 009
10	214-209-1202	Проволока колючая СББ диаметром 500 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016	кг	1512	1735	2 623 320
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	323349	11 964
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1414	311690	44 073

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
13	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01940704	10602	206
14	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00205	418459	858
15	215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	0,936	145716	136 390
16	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001449976	104329	151
17	215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,936	82757	77 461
18	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00406	101506	412
19	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,013889	101506	1 410
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00073445	64705	48
21	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,72	1092	786
22	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0522068	954056	49 808
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,726122	861	4 069
24	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,87368	2280	8 832
25	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,83	2669	10 222
26	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01060135	36	0
27	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,21724	555	1 786
28	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,974658	251	245
29	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,159235	2758	3 197

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
30	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00567	1103	6
31	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,541135	7006	3 791
32	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00016242	1352536	220
33	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01952	1194589	23 318
34	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,018586	1121754	20 849
35	224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	104,5	2185	228 332
36	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001898102	680949	1 293
37	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00043274	602024	261
38	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00023742	943399	224
39	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0027819	859926	2 392
40	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	48	1962	94 176
41	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	0,9	78	70
42	241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.		555	
43	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	27,528		
44	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	27,528		
45	261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	17,76	54392	966 002
46	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,2	49998	309 988

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
48	261-102-0309	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,052598		
49	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,2592		
50	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2		
51	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1		
52	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2			
53	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,0135	2782	38
54	261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т			
55	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000231675	380806	88
56	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003094	278998	863
57	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2		

Итого по материалам **4 951 246**

Инженерное оборудование

1	517-102-0104	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 6 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	комплект	1	413142	413 142
2	580-000-0001	Ворота откатные автоматические 5м	шт	1	3278259	3 278 259
3	580-000-0002	Блокатор дорожный гидравлический автоматизированный	к-т	1	3928571	3 928 571

Итого по инженерному оборудованию **7 619 972**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 1А

Локальная смета № 7-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

Основание:

Сметная стоимость	**1509,319**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**550,758**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,273**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 509 319**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 509 319**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 509 319**
1	**6113-0104-0105**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**25**	**7609**	**190 225**
2	**6113-0105-0101**	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**25**	**4692**	**117 300**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,025	0	0
3	**6113-0106-0105**	**Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группымеханизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**45**	**3253**	**146 385**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
4	**6113-0107-0101**	**Посадка в ямыкустарника-саженца в группах, размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**45**	**910**	**40 950**
		неучтенные ресурсы				
4.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,045	0	0
5	**254-102-3202 (основной ресурс)**	**Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м**	**1 шт.**	**25**	**2354**	**58 850**
6	**254-104-0401 (основной ресурс)**	**Сирень с оголённой корневой системой**	**1 шт.**	**45**	**1023**	**46 035**
7	**6113-0112-0103**	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	**м2**	**109,5**	**1291**	**141 365**
8	**6113-0112-0106**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м2**	**109,5**	**621**	**68 000**
9	**6113-0113-0201**	**Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см**	**м2**	**70**	**2107**	**147 490**
10	**6113-0113-0202** Коб =-1	**Подготовка почвы для цветника, добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 6113-0113-0201**	**м2**	**-70**	**290**	**-20 300**
11	**6113-0113-0301**	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м2**	**м2**	**70**	**6746**	**472 220**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-501-0121	Цветы	1000 шт.	1,176	0	0
12	**254-105-0102 (основной ресурс)**	**Бархатцы (тагетис)**	**1 шт.**	**560**	**120**	**67 200**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
13	**254-105-0101 (основной ресурс)**	**Петуния**	**1 шт.**	**560**	**60**	**33 600**

Составил Зенкова О.Н.

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-04

Озеленение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	273		
		Средства на оплату труда				**550 758**
		Машины и механизмы				
1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,0706	11956	120 404
					2564	25 821
2	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,1533	134	21
3	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1,36	425	578
4	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,41475	8546	12 090
					2564	3 627

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**12,99865**		**133 093**
						29 448
		Материалы				
1	211-101-0102	Земля растительная	м3	47,3	1730	81 829
2	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	25		
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0056	101506	568
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	36,07	36	1 299
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,375	7006	2 627
6	254-102-3202	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	25	2354	58 850
7	254-104-0401	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	45	1023	46 035
8	254-105-0101	Петуния	шт.	560	60	33 600
9	254-105-0102	Бархатцы (тагетис)	шт.	560	120	67 200
10	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	2,19	3241	7 098
11	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000985	316977	312
12	261-501-0105	Перегной	м3	5,35	4240	22 684
13	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,07		
14	261-501-0121	Цветы	1000 шт.	1,176		
		Итого по материалам				**322 102**

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 1А

Локальная смета № 7-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на МАФ

Основание: 175-2024-0-ГП

Сметная стоимость	**2300,091**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**133,709**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,053**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 300 091**
		Раздел 1. МАФ, ИТОГО:	тенге			**2 151 230**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 151 230**
1	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**8**	**23546**	**188 368**
2	**8601-0302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**8**	**149020**	**1 192 160**
3	**8601-0307-0404**	**Контейнер для ТБО с крышкой**	**шт.**	**2**	**68202**	**136 404**
4	**8601-0106-0302**	**Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**317149**	**634 298**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Контейнер для сжигания бумаг, ИТОГО:	тенге			**111 902**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**111 902**
5	**1109-0701-0107**	**Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	**т конструкций**	**0,04004**	**1122647**	**44 951**
6	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00959**	**356509**	**3 419**
7	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,03045**	**373849**	**11 384**
8	**6118-0204-0501**	**Установка зонтов над оборудованием**	**м2**	**4**	**13037**	**52 148**
		неучтенные ресурсы				
8.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
		Раздел 3. Пожарный щит, ящик для песка, ИТОГО:	тенге			**36 960**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**36 960**
9	**6101-0205-0102**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,05**	**10441**	**522**
10	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**0,05**	**28749**	**1 437**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	32993	1 683
11	**6107-0109-0110**	**Устройство деревянной конструкции каркаса**	**м3**	**0,025**	**342798**	**8 570**
12	**6107-0102-0211**	**Обшивка досками**	**м2**	**0,96**	**1857**	**1 783**

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
13	**215-204-0302 (основной ресурс)**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,024**	**103200**	**2 477**
14	**6112-0302-0311**	**Покраска простая масляная щита**	**м2**	**0,96**	**1237**	**1 188**
		неучтенные ресурсы				
14.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2592	767	199
14.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,048	0	0
15	**6101-0108-0102**	**Устройство основания щебеночного**	**м3**	**0,056**	**15518**	**869**
16	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,06**	**113519**	**6 811**
17	**215-204-0302 (основной ресурс)**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,042**	**103200**	**4 334**
18	**215-202-0502 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,018**	**104329**	**1 878**
19	**261-107-0629 (основной ресурс)**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**1 шт.**	**1**	**1090**	**1 090**
20	**223-502-0201 (основной ресурс)**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**2**	**543**	**1 086**
21	**6112-0302-0311**	**Покраска простая масляная ящика**	**м2**	**2,1**	**1237**	**2 598**
		неучтенные ресурсы				
21.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,567	767	435

Заказ 1А Локальная смета № 7-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
21.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,105	0	0

Составил Зенкова О.Н

Проверил

Наименование стройки: Строительство двухэтажного административного здания военного комиссариата в селе Темирбек Жургенова Айтикебийского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-05

МАФ

Основание: 175-2024-0-ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	53		
		Средства на оплату труда				**133 709**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,01458	83	1
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,008805	13712	121
					2564	23
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00387	12389	48
					3663	14

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,324324	12897	4 183
					3663	1 188
5	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,84	85	71
6	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,00448	11954	54
					3064	14
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000135	11307	2
					2564	0
8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000306	5923	2
					2146	1
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02576	8056	208
					2564	66
10	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	2,44244	2861	6 988
11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,072072	99	7
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,194296	7945	1 544
					2564	498
13	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,02002	8955	179
					2564	51
14	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,084084	446	38

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
15	341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,12012	7096	852
					2564	308
16	342-207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,056056	446	25
17	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,003456	25	0
18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,02955	178	5
19	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,012012	61	1
20	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,021808	26	1
21	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,05152	18	1
22	398-888-0015	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2		
23	398-888-8077	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2		
24	398-888-8214	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	8	506	4 048
					113	904
25	398-888-8230	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	8		

Итого по машинам и механизмам **24,329694** **18 377**

3 067

Материалы

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0644	6497	418
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	32993	1 683
3	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00959	356509	3 419
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03045	373849	11 384
5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0381	2146	82
6	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001186	624830	741
7	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	104329	1 461
8	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01225	104329	1 278
9	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,018	104329	1 878
10	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,066	103200	6 811
11	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00035	101506	36
12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000041	64705	3
13	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,45	1092	491
14	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	954056	229
15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2646	861	228
16	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,02112	484	10

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,008612	36	0
18	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,044044	555	24
19	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,012012	251	3
20	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,03255	2758	90
21	218-103-0201	Ветошь	кг	0,010098	1103	11
22	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,02448	4057	99
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00375	7006	26
24	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543	1 086
25	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,087	264	23
26	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	1,008	138	139
27	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,25704	765	197
28	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0,0001806	1174643	212
29	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8262	767	634
30	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,204	951	2 096
31	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00001224	7545	0
32	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
33	261-107-0250	Детали крепления	т			
34	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001753752	289955	509
35	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1090	1 090
36	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0001548	106532	16
37	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,153		
38	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	4	7889	31 556
39	298-888-8077	Материалы УСН 8601	шт.	2	151	302
40	298-888-8214	Материалы УСН 8601	шт.	8	123937	991 496
41	298-888-8230	Материалы УСН 8601	шт.	8	13	104

Заказ 1А Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
42	298-889-0034	Материалы УСН 8601	шт.	2	80	160

Итого по материалам **1 060 025**

Инженерное оборудование

1	519-889-2282	Оборудование УСН 8601	шт.	8	23533	188 264
2	519-889-2425	Оборудование УСН 8601	шт.	2	316998	633 996
3	519-889-2598	Оборудование УСН 8601	шт.	2	68122	136 244

Итого по инженерному оборудованию **958 504**