«МОЙЫНҚҰМ АУДАНЫ МИРНЫЙ АУЫЛЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АППАРАТ АКИМА СЕЛА МИРНЫЙ МОЙЫНКУМСКОГО РАЙОНА»

ӨКІМ

14 сәуір 2025 жыл

Мирный ауылы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 11-нқ

село Мирный

Мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес:

1. «Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту туралы» Мирный ауылының әкімі С.Амановтың 14.01.2025 жылғы №1-нқ өкіміне, осы өкімнің қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. Осы өкімнің орындалуын бақылау өзіме жүктеймін.

Ауыл әкімінің міндетін уақытша атқарушы **А. Оспанкулова**

*Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. Қызмет бабында қажетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген тәртіпмен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
*Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ и УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

Мирный ауылының әкімі С.Амановка

ИП Аралбай
ЖСН/БСН: 590929301793
ЖСК: KZ79601A161006620121
БеК: 19
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»
БСК: HSBKKZKX
Басшысы Шубаев Жагалбай Аралбаевич

Ценовое предложение на 2025 год

№	Атауы Наименование	Өлшем бірлігі Единица измерения	Саны, көлемі Количество, объем	Бірлік бағасы, теңге Цена за ед., тенге	Жалпы сомасы, мың теңге Общая сумма, тыс. тенге
1	«Мойынқұм аудандық Мирный ауылдық елді мекеніндегі "Ұлы Отан соғысы ардагерлері" не арналған ескерткішті ағымдағы жөндеу жұмыстарына бағалы ұсыныс	Бір қызмет	1	1 832 000	1832,0
Барлығы **Итого**			**1**	**1832000**	**1832,0**

Ескертпе: Ақаулы актіде көрсетілген қызметтер бойынша ұсынылған.

Руководитель **Шубаев Жагалбай Аралбаевич**

Мирный ауылының әкімі С.Амановка

ИП БАЛЗИЯ
Казахстан, А.КОКЖЕЛЕК. УЛИЦА
Биназар. 16
БСН/ЖСН 970421401173
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ60722S000043645173
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 87057861294
Басшысы Оксікбайева Балзия Ахаткызы

Ценовое предложение на 2025 год

№	Атауы Наименование	Өлшем бірлігі Единица измерения	Саны, колемі Количество, объем	Бірлік бағасы, теңге Цена за ед., тенге	Жалпы сомасы, мың теңге Общая сумма, тыс. тенге
1	«Мойынқұм аудандық Мирный ауылдық елді мекеніндегі "Ұлы Отан соғысы ардагерлері" не арналған ескерткішті ағымдағы жөндеу жұмыстарына бағалы ұсыныс	Бір қызмет	1	1 925 000	1925.0
Барлығы Итого			1	1925000	1925,0

Ескертпе: Ақаулы актіде көрсетілген қызметтер бойынша ұсынылған.

Руководитель Оксікбайева Балзия Ахаткызы

Мирный ауылының әкімі С.Амановка

Kaly
Жамбылская область, Мойынкумский район,
с.Бирлик, УЛИЦА Инкарбеков, 4
БИН/ИИН 950801300349
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ226010161000272361
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87083427448

Ценовое предложение на 2025 год

№	Атауы Наименование	Өлшем бірлігі Единица измерения	Саны, көлемі Количество, объем	Бірлік бағасы, теңге Цена за ед., тенге	Жалпы сомасы, мың теңге Общая сумма, тыс. тенге
1	«Мойынқұм аудандық Мирный ауылдық елді мекеніндегі "Ұлы Отан соғысы ардагерлері" не арналған ескерткішті ағымдағы жөндеу жұмыстарына бағалы ұсыныс	Бір қызмет	1	1 930 000	1930,0
Барлығы **Итого**			**1**	**1930000**	**1930,0**

Ескертпе: Акаулы актіде көрсетілген қызметтер бойынша ұсынылған.

Руководитель **Қали Айбек Асылбекұлы**

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GENERAL PARTNERS»
Государственная лицензия на проектную деятельность №17021902 от 28.12.2017г
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Сметная документация

Объект: Работы по реставрации обелеска жертвам, падшим ВОВ 1941-1945гг. в селе Мирный

Заказчик: КГУ "Аппарат акима село Мирный Мойынкумского района Жамбылской области»

г.Тараз – 2024 год

"УТВЕРЖДАЮ"

КГУ "Аппарат акима село Мирный Мойынкумского район

Аким с/о _____

_____2024г.

Дефектный акт

Работы по реставрации обелеска жертвам, падшим ВОВ 1941-1945гг. в селе Мирный Мирненского сельского округа Мойынкум района

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Реставрация обелиска		
1	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	**$м^2$**	**120**
2	**Газон рулонный искусственный 40мм**	**$м^2$**	**122,4**
	Объемные буквы		
3	**Монтаж опорных стоек и крепежных элементов объемных букв**	**т конструкций**	**0,15272**
4	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**0,0000976**
5	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,0000294**
6	**Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0000568**
7	**Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,037888**
8	**Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,0028416**
9	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,0009472**
10	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм**	**т**	**0,09472**
11	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,058**
12	**Объемные цифры 1941-1945 светящиеся в ночное время, высостой не мене 50см., с оборудованием подсветки**	**к-т.**	**1**
13	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**45**
14	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**1,215**
15	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**11,07**
16	**Ветошь**	**кг**	**0,135**
17	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	**$м^2$**	**45**
18	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	**т**	**0,00819**
19	**Вода техническая**	**$м^3$**	**0,0558**
20	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	**кг**	**0,18**
	Освещение		
21	**Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**200**

1	2	3	4
22	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	200
23	Установка светильника вне зданий	шт.	4
24	Лента ПХВ-304	кг	0,12
25	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1
26	Изолента ПВХ	кг	0,1
27	Светильник садово-паркового освещения типа Шар, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 (в комлекте с крепежами для установки на стойку)	шт.	4
28	Пускатель электромагнитный ПМЛ 3160М,40А 400В	шт.	1
29	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в обхват колонн	шт.	1
30	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1
31	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1
32	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049
33	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014
34	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1
35	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006
36	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07
37	Изолента ПВХ	кг	0,012
38	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "В" 2Р 6А 6 кА "В"	шт.	1
39	Пускатель электромагнитный ПМЛ 3160М,40А 400В	шт.	1

Подписи:

Заказчик: КГУ "Аппарат акима село Мирный Мойынкумского района"

Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2051,847 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 219,841 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по реставрации обелеска жертвам, падшим ВОВ 1941-1945гг. в селе Мирный

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 6. Наружные работы				
2	06-01	**Новый объект**	1744,768	--	--	1744,768
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1744,768**	**--**	**--**	**1744,768**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	87,238	--	--	87,238
		Итого по части II в сметных ценах:	**1832,006**	**--**	**--**	**1832,006**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	219,841	219,841
		Всего по сводному сметному расчету	**1832,006**	**--**	**219,841**	**2051,847**

Директор ТОО "General Partners" _____ Сембекова Г.Н.

Наименование объекта - Работы по реставрации Обелиска погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. в селе Мирный Мойынкумского района Жамбылской области

Работы по реставрации Обелиска погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. в селе Мирный

Объект номер - 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № в ценах 1 квартал 2025г

на

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	1744,768
Сметная заработная плата, тыс. тенге	425,092
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,279

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Покрытие					
1	1147-0302-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	**м^2**	**120**		**391**	**46920**
		Итого оплата труда:				387	46440
		Итого эксплуатация машин:				6	720
2	254-105-0202 *РСНБ РК 2024*	**Газон рулонный искусственный 40мм**	**м^2**	**122,4**		**3 700**	**452880**
		Объемные буквы					
3	1109-0102-0112 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Монтаж опорных стоек и крепежных элементов объемных букв**	**т конструкций**	**0,15272**		**33 713**	**5149**
		Итого оплата труда:				31 047	4742
		Итого эксплуатация машин:				3 908	597
4	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**0,0000976**		**109 237**	**11**

			4	5	6		21
5	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000294		712 423	44
6	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000568		780 756	86
7	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,037888		2 280	6
8	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0028416		2 146	1
9	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0009472		861	34399
10	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	т	0,09472		363 163	19874
11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,058		342 654	430000
12	СТ цена	Объемные цифры 1941-1945 светящиеся в ночное время, высостой не мене 50см., с оборудованием подсветки	к-т.	1		430 000	140670
13	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	45		3 126	
		Итого оплата труда:				3 124	140580
		Итого эксплуатация машин:				3	135
14	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,215		986	1198
15	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,07		446	4937
16	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,135		1 103	149
17	1212-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	$м^2$	45		827	37215
		Итого оплата труда:				796	35820
		Итого эксплуатация машин:				3	135
		Итого материалов:				29	1305
18	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00819		64 654	530

		3	4	5	6	7	8
19	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	0,0558		36	2
20	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,18		170	31
		Освещение					
21	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ , масса 1 м до 1 кг	м	200		991	198200
		Итого оплата труда:				726	145200
		Итого эксплуатация машин:				366	73200
22	243-117-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	200		652	130400
23	6401-0202-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий	шт.	4		13 033	52132
		Итого оплата труда:				9 746	38984
		Итого эксплуатация машин:				4 910	19640
24	261-107-0694 *РСНБ РК 2022*	Лента ПХВ-304	кг	0,12		421	51
25	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1		492	49
26	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,1		4 837	484
27	247-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа Шар, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 (в комлекте с крепежами для установки на стойку)	шт.	4		35 000	140000
28	247-208-2722 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 3160М,40А 400В	шт.	1		10 835	10835
29	6401-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в обхват колонн	шт.	1		10 195	10195
		Итого оплата труда:				7 727	7727
		Итого эксплуатация машин:				2 775	2775
		Итого материалов:				567	567

1	2	3	4	5	6	7	8
30	247-201-0137 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1		3 718	3718
31	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1		5 641	5641
		Итого оплата труда:				5 599	5599
		Итого эксплуатация машин:				42	42
32	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049		954 056	47
33	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014		594	8
34	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1		1 446	1446
35	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006		246	1
36	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07		1 154	81
37	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,012		4 837	58
38	247-204-6118 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "B" 2P 6A 6 кА "B"	шт.	1		6 464	6464
39	247-208-2722 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 3160М,40А 400В	шт.	1		10 835	10835

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					1744768
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					425092
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97244
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40170
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					1872
- перевозка грузов	Тенге					0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
Накладные расходы I уровня	Тенге					0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					1744768
Накладные расходы II уровня	Тенге					0
ИТОГО:	Тенге					1744768
Сметная прибыль	Тенге					0

4	5	6	7	8
Тенге				1744768

Составил

Составила Сембекова Г