Паспорт проекта

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» **Разработчик Генпроектировщик:** ПрК «Актюбгражданпроект» **Разработчик:** ТОО «AktobeProjectGroup» **Источник финансирования:** Государственный бюджет **Место расположения**: с. Бостан Каракиянского района Мангистауской области	**Наименование проекта:** Реконструкция газопровода в селе Бостан Каракиянского района Мангистауской области	**Исходные данные для проектирования:** 1. Задание на проектирование, выданное: ГУ «Каракиянский районный отдел строительства»; 2. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) KZ95VUA01146946 от 03.06.2024 года года; 3. Решение о предоставлении земельного участка на период строительства №18 от 18.09.2023г.; 4.Технические условия №3924-05/164 от 07.10.2024г на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданное АО «QazaqGaz Aimaq»; 5. Данные по количеству потребителей в в с.Бостан Каракиянского района №147 от 31.07.2025

Производительность: 359,0 м^3/час; **Протяженность трассы:** Общая протяженность полиэтиленового газопровода низкого давления 0,003МПа – **0,261км**; Общая протяженность стального газопровода низкого давления 0,003МПа – **4,007км**; **Диаметры труб (основной трассы)**: Ø90х5.4мм, Ø75х4.4мм, Ø63х3.8мм, Ø89х3мм, Ø76х3мм, Ø57х3мм.	**Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 г:** ___81 943 902 тг___ **в том числе СМР:** _____62 229 120 тг___ **Продолжительность строительства:** 4 месяца в т.ч. на подготовительный период 0,5 месяца

Дополнительные сведения

Прокладка внутрипоселковых газовых сетей низкого давления предусмотрена подземным способом из полиэтиленовых труб Ø90х5.4мм, Ø75х4.5мм, Ø63х3.8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземно (на высоких опорах высотой 2,5 и 4,0м) из стальных электросварных труб Ø57х3мм, Ø76х3мм, Ø89х3мм по ГОСТ 10704-91. Подземные газовые сети при пересечении существующих инженерных коммуникации прокладывается в полиэтиленовом футляре (SDR 11) по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. При пересечении существующих автодорог газопровод прокладывается в полиэтиленовом футляре (SDR 11) по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). Для компенсации надземного газопровода предусмотрены П-образные компенсаторы на опорах высотой 4м.

Состав рабочего проекта:
1. Общая пояснительная записка
2. Рабочая документация
3. Технический отчет по топографо-геодезическим работам
4. Сметная документация и организация строительства
5. Технический отчет инженерно-геологических изыскании.
6. Паспорт проекта

Председатель
Пр.К «Актюбгражданпроект» _____Ажгалиев А.Г.

Главный инженер проекта _____Утениязов Р.М.

04.02.2024г