Форма по приложению 5-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Green Heal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕГЕНЕ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство зоны отдыха на участке «Арасан» Дардамтинского сельского округа Уйгурского района Алматинской области, 041800, Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Сумбинский с.о., с. Сумба**

Объект : **Строительство зоны отдыха на участке «Арасан» Дардамтинского сельского округа Уйгурского района Алматинской области, 041800, Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Сумбинский с.о., с. Сумба**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

(наименование)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Система отопления									
1	1	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	38,4	3489,51	50,48	133997	1938	51158	79932	231043
						2106,78	17,25	80901	662		17114	
2	2	C123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	1902		456480		456480		492998
											36518	
3	3	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	20	881,21	0	17624	0	6647	10758	30653
						548,88	0	10978	0		2271	
4	4	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6779,72	302,68	244070	10896	32707	197911	477339
						5568,51	41,21	200466	1483		35358	
5	5	C123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	18	10002		180036		180036		194439
											14403	
6	6	C123-040902-0501	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11211		201798		201798		217942
											16144	
7	7	E11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	185	3100,14	6,31	573526	1168	6195	555005	1218814
						3060,34	0,92	566163	169		90283	
8	8	E11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	168	3036,15	12,26	510074	2060	8762	489498	1079538
						2971,74	1,4	499252	236		79966	
9	9	E11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	143	4553,74	69,08	651185	9879	6874	621911	1374944
						4436,59	1,19	634433	170		101848	
10	10	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	496	1924,49	209,6	954547	103959	402435	379433	1440698
						903,53	103,03	448152	51102		106718	
			Итого по разделу: 9. Система отопления									6758408
			Раздел: 10. Вентиляция									
11	11	E11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	33459,58	1292,66	200757	7756	13494	178280	409360
						29917,95	401,75	179508	2411		30323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	192646		1155876		1155876		1248346
13	13	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	145	16759,6	164,61	2430143	23868	1565295	92470	
						5799,86	65,88	840979	9552		833520	3524756
14	14	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132	16236,04	130,89	2143157	17277	1424926	261093	
						5310,26	51,72	700954	6827		693625	3063725
15	15	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	277	5868,41	360,54	1625551	99869	813979	226943	
						2569,32	177,17	711702	49077		578192	2380042
16	16	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	5242,69	101,01	78631	1515	14408	176299	
						4180,54	43,27	62708	649		62090	151979
17	17	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2460		36900		36900	11258	
												39852
18	18	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	8475,54	179,79	42378	899	20576	2952	
						4180,54	43,27	20903	216		20697	68121
19	19	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2870		14350		14350	5046	
												15498
			Итого по разделу: 10. Вентиляция								1148	
												10901679
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
20	20	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	167	3085,96	4,24	515355	708	97011	409513	998857
						2500,82	1,4	417636	234		73989	
21	21	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	148	4963,2	10,31	734554	1525	378120	348279	1169460
						2398,03	3,23	354909	478		86627	
22	22	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	226	8147,68	63,65	1841375	14385	1513158	313216	2326958
						1388,63	25,56	313831	5776		172367	
23	23	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	147	5414,06	61,06	795866	8976	102973	670310	1583470
						4652,5	0,49	683918	72		117294	
24	24	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	4825,37	50,75	554918	5836	53419	485783	1123957
						4310,11	0,3	495662	35		83256	
25	25	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	262	1924,49	209,6	504216	54915	212577	200426	761013
						903,53	103,03	236725	26994		56371	
26	26	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6779,72	302,68	244070	10896	32707	197911	477339
						5568,51	41,21	200466	1483		35358	
27	27	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1822		65592		65592		70839
											5247	
28	28	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	79545,74	426,85	318183	1708	284324	32345	378570
						8037,91	213,41	32152	854		28042	
29	29	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20731		82924		82924		89558
											6634	
30	30	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83		4	1770		7080		7080		7646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	шт.	4	4593,24	165,71	18373	663	4360	566	34319
				комплект		3337,65	81,83	13351	327		13404	
32	32	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142		28568		28568	2542	30853
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение								2285	9052839
			Раздел: 12. Электрооборудование									
33	33	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563,6	90,94	5564	91	1261	3056	9310
						4212	32,81	4212	33		690	
34	34	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600		8208
35	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85	27,25	32422	327	16123	608	47436
						1331	0	15972	0		11500	
36	36	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3640		43680		43680	3514	47174
37	37	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	30	2170,87	667,09	65126	20013	27844	3494	95013
						575,64	482,17	17269	14465		22849	
38	38	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	30	18435		553050		553050	7038	597294
39	39	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423,37	3,25	4234	32	130	44244	7749
						407,16	1,31	4072	13		2941	
40	40	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	505,82	3,25	20233	130	1008	574	36740
						477,36	1,31	19094	52		13786	
41	41	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330		3300		3300	2721	3564
42	42	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	40	560		22400		22400	264	24192
43	43	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3700	740,64	423,75	2740368	1567875	472675	1792	3913219
						189,14	142,31	699818	526547		882983	
44	44	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9	177812		515655		515655	289868	556907
45	45	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8	276394		773903		773903	41252	835815
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование								61912	6182621
			Раздел: 13. Покрытия									
46	46	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	109,6	443,59	443,59	48618	48618	0	7897	61036
						0	100,07	0	10968		4521	
47	47	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		27,4	190,99	190,99	5233	5233	0	1498	7270

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			0	75,94	0	2081		539	
48	48	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		27,4	102,91	102,91	2820	2820	0	813	3924
			м3 уплотненного грунта			0	41,21	0	1129		291	
49	49	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		10,96	17006,71	3178,34	186394	34835	146741	13626	216022
			м3 материала основания в плотном теле			439,63	711,57	4818	7799		16002	
50	50	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		109,6	6806,38	116,3	745979	12746	197507	148413	965943
			м2 тротуара			1206,21	47,61	132201	5218		71551	
51	51	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		60	4583,51	96,53	275011	5792	127306	155699	465167
			м бортового камня			2365,21	37,55	141913	2253		34457	
52	52	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,96	41347		39693		39693		42868
			м3								3175	
			Итого по разделу: 13. Покрытия									1762228
			ИТОГО:									34657775
			НДС			12 %		4158933				38816708
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕГЕНЕ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Латипов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Green Heal"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мазипов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Байгасаров А.
(должность, фамилия, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)