Форма 1

Заказчик : _____

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **49937.843** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **5350.483** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			6,647.888	6,647.888
2		Инженерные изыскания для строительства			1,205.723	1,205.723
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1,014.956	1,014.956
4		**Итого по разделу I**			**8,868.567**	**8,868.567**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	34,226.516			34,226.516
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	9,920.729			9,920.729
		2020 г.	24,305.787			24,305.787
6		**Итого по разделу II**	**34,226.516**			**34,226.516**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			1,108.940	1,108.940

		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г. (9920,729*3,24%)		321.432	321.432
		2020 г. (24305,787*3,24%)		787.508	787.508
8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор		383.337	383.337
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г. (9920,729*1,12%)		111.112	111.112
		2020 г. (24305,787*1,12%)		272.225	272.225
9		**Итого по разделу III**		**1,492.277**	**1,492.277**
10		**Итого по сводному сметному расчету**	**34,226.516**	**10,360.844**	**44,587.360**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г.	9,920.729	9,301.111	19,221.840
		2020 г.	24,305.787	1,059.733	25,365.520
11	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**5,350.483**	**5,350.483**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г.		2,306.621	2,306.621
		2020 г.		3,043.862	3,043.862
12		**Всего по сводному сметному расчету**	**34,226.516**	**15,711.327**	**49,937.843**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г.	9,920.729	11,607.732	21,528.461
		2020 г.	24,305.787	4,103.595	28,409.382

Директор _____ Биманов А.А.

Главный инженер проекта _____ Жапбас А.К.

«СпецСтрой Согласование» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 2

Заказчик : _____

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **38333.697** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **4107.181** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительство музыкальной школы	31,516.094			31,516.094
		Итого по главе 2	31,516.094			31,516.094
		Итого по главам 1-7	31,516.094			31,516.094
		сметная з/плата				6,262.248
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5.055
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %)	472.741			472.741
		сметная з/плата (К=0,141)				66.656
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	472.741			472.741
		Итого по главам 1-8	31,988.835			31,988.835
		сметная з/плата				6,328.904
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5.055

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	431.849		431.849
		сметная з/плата (0,54 %)			172.740
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			
		Итого по главе 9	431.849		431.849
		Итого по главам 1-9	32,420.684		32,420.684
		сметная з/плата			6,501.644
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			5.055
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**648.414**		**648.414**
		Итого по сметному расчету:			
5		**- в текущих ценах с 05.04.19 г.**	**33,069.098**		**33,069.098**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
6		2019 г. - 30 % (МРП = 2525 тенге)	9,920.729		9,920.729
7		2020 г. - 70 % (МРП = 2651 тенге)	23,148.369		23,148.369
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**34,226.516**		**34,226.516**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
9		2019 г. - 30 % (Иинф = 1,000)	9,920.729		9,920.729
10		2020 г. - 70 % (Иинф = 1,050)	24,305.787		24,305.787
11	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**		**4,107.181**	**4,107.181**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
12		2019 г. - НДС (12 %)		1,190.487	1,190.487
13		2020 г. - НДС (12 %)		2,916.694	2,916.694
14		**Всего по сметному расчету**	**34,226.516**	**4,107.181**	**38,333.697**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
15		2019 г.	9,920.729	1,190.487	11,111.216
16		2020 г.	24,305.787	2,916.694	27,222.481

Директор _____ Биманов А.А.

Главный инженер проекта _____ Жапбас А.К.

Наименование стройки: Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Строительство музыкальной школы

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**31516.094**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**5.055**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**6262.248**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Строительные работы КЖ	24509.391			24509.391	3.571	4463.165	
2	2-1-2	Архитектурные решения	7006.703			7006.703	1.484	1799.083	
	Итого:		**31516.094**			**31516.094**	**5.055**	**6262.248**	

Наименование стройки: Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области Заказ 48
Наименование объекта: Строительство музыкальной школы

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Строительные работы КЖ

Основание: РП 257/16-08-2018-КЖ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**24509.391**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4463.165**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3.571**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1261.86	204.93	195,42	258595	246597	264	58397	342351
					9,3	54,98	11734	69373	–	25359	
2	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	2271.348	350		794972		–	–	858570
					–		–		–	63598	

3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1261.86	21.02	17,67	26520	22297	264	9269	38652
					3,14	7,06	3959	8914	–	2863	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1339.21	153.64	145,25	205761	194523	–	43952	269690
					8,39	37,19	11238	49807	–	19977	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	289.01	2014.32	–	582159	–	–	419154	1081418
					2014,32	–	582159	–	–	80105	
6	1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах стройплощадки НР = 72 %	м3 грунта	1628.22	615.27	379,08	1001788	617219	340717	169800	1265315
					26,93	117,91	43852	191981	–	93727	
7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1465.4	18.32	18,32	26840	26840	–	7726	37331
					–	7,32	–	10731	–	2765	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	162.82	875.77	–	142593	–	–	102667	264881
					875,77	–	142593	–	–	19621	

9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1465.4	160.61	75,18	235355	110169	–	127496	391879
					85,43	35,41	125186	51892	–	29028	

Итого по разделу 1 **4,550,087**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 920,721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1,217,645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 382,698
- материалы, изделия и конструкции, тенге 341,245
- перевозка грузов, тенге 794,972

Накладные расходы, тенге 938,461

- в т.ч. зарплата, тенге 84,461

Сметная прибыль (8 %), тенге 337,043

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Основание под фундамент

10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	33.3	9760.96	1721,35	325040	57321	238395	50482	405564
					880,6	749,49	29324	24958	–	30042	

2.2 Фундамент монолитный Фм-1 (4 шт.)

11	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	6.48	44534.1	1920,68	288581	12446	229752	44801	360053
					7157,87	439,66	46383	2849	–	26671	

12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
			т	0.18248	214158		39080		39080	–	42206
					–		–		–	3126	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
			т	0.01264	228022		2882		2882	–	3113
					–		–		–	231	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
			т	0.16104	222349		35807		35807	–	38672
					–		–		–	2865	
2.3 Фундамент монолитный Фм-2 (2 шт.)											
15	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;								
			м3	4.16	44534.62	1920,91	185264	7991	147496	28761	231147
					7157,93	439,66	29777	1829	–	17122	
16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0.09124	214158		19540		19540	–	21103
					–		–		–	1563	

17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.00632	228022		1441		1441	–	1556
					–		–		–	115	
18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.10176	214158		21793		21793	–	23536
					–		–		–	1743	
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.02472	222349		5496		5496	–	5936
					–		–		–	440	
2.4 Фундамент монолитный Фм-3 (4 шт.)											
20	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	8.96	44534.26	1920,87	399027	17211	317682	61946	497851
					7157,81	439,51	64134	3938	–	36878	
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0.18248	214158		39080		39080	–	42206
					–		–		–	3126	

22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0.01264	228022		2882		2882	–	3113
					–		–		–	231	
23	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0.15048	214158		32226		32226	–	34804
					–		–		–	2578	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0.13624	222349		30293		30293	–	32716
					–		–		–	2423	
2.5 Фундамент монолитный Фм-4 (9 шт.)											
25	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=9,000;	м3	22.59	44534.35	1920,81	1006031	43391	800944	156179	1255187
					7157,86	439,53	161696	9929	–	92977	
26	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0.41058	214158		87929		87929	–	94963
					–		–		–	7034	

27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0.02844	228022		6485		6485	–	7004
					–		–		–	519	
28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0.61902	214158		132568		132568	–	143173
					–		–		–	10605	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0.11124	222349		24734		24734	–	26713
					–		–		–	1979	
2.6 Фундамент монолитный Фм-5 (3 шт.)											
30	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	7.53	44534.53	1920,98	335345	14465	266981	52060	418397
					7157,9	439,58	53899	3310	–	30992	
31	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0.13686	214158		29310		29310	–	31655
					–		–		–	2345	

32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0.00948	228022		2162		2162	–	2335
					–		–		–	173	
33	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0.26976	214158		57771		57771	–	62393
					–		–		–	4622	
34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0.03708	222349		8245		8245	–	8905
					–		–		–	660	
2.7 Фундамент монолитный Фм-6 (2 шт.)											
35	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	6.96	39958.62	1514,22	278112	10539	241249	26149	328602
					3782,18	346,41	26324	2411	–	24341	
36	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.09124	214158		19540		19540	–	21103
					–		–		–	1563	

37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.00632	228022		1441		1441	–	1556
					–		–		–	115	
38	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.2796	214158		59879		59879	–	64669
					–		–		–	4790	
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.02472	222349		5496		5496	–	5936
					–		–		–	440	
2.8 Фундамент монолитный Фм-7 (2 шт.)											
40	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	11.96	39958.78	1514,21	477907	18110	414562	44935	564669
					3782,19	346,49	45235	4144	–	41827	
41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.09124	214158		19540		19540	–	21103
					–		–		–	1563	

42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.00632	228022		1441		1441	–	1556
					–		–		–	115	
43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.4032	214158		86349		86349	–	93257
					–		–		–	6908	
44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.02472	222349		5496		5496	–	5936
					–		–		–	440	
2.9 Фундамент монолитный Фм-8 (4 шт.)											
45	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	21.48	39958.75	1514,25	858314	32526	744547	80700	1014135
					3782,17	346,37	81241	7440	–	75121	
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0.18248	214158		39080		39080	–	42206
					–		–		–	3126	

47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0.01264	228022		2882		2882	–	3113
					–		–		–	231	
48	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0.75016	214158		160653		160653	–	173505
					–		–		–	12852	
49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0.04944	222349		10993		10993	–	11872
					–		–		–	879	
2.10 Фундамент ленточный Фмл-1 (120 п.м.)											
50	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	57.6	41254.44	1997,36	2376256	115048	2013205	247727	2833902
					4305,61	420,56	248003	24224	–	209919	
51	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	1.47	670724.49	1317,69	985965	1937	623114	329197	1420375
					245519,73	572,11	360914	841	–	105213	
52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.666	222349		148084		148084	–	159931

				–		–		–	11847	
2.11 Фундамент ленточный Фмл-2 (12,1 п.м.)										
53	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4.84	41254.13	1997,11	199670	9666	169165	20816	238125
					4305,58	420,66	20839	2036	–	17639	
54	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0.14823	670721.18	1315,52	99421	195	62833	33195	143225
					245517,1	573,43	36393	85	–	10609	
55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.05421	222349		12054		12054	–	13018
					–		–		–	964	
2.12 Гидроизоляция фундамента											
56	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	186	2206.9	41,99	410484	7810	287074	108791	560817
					621,51	7,42	115600	1380	–	41542	
57	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР = 93 %	м2 поверхности	186	1114.63	18,26	207322	3396	148102	52266	280355

				300,13	2,02	55824	376	–	20767	
58	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная НР = 93 %	м2 поверхности	186	2136.87	10,93	397457	2033	186982	194785	639621
					1120,66	5,4	208442	1004	–	47379	
59	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	22.3	32271.88	2416,01	719663	53877	557255	112125	898331
					4866,86	539,6	108531	12033	–	66543	
60	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	37.2	10115.3	1643,71	376289	61146	71526	253632	680315
					6548,84	782,42	243617	29106	–	50394	
61	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	671.6	874.99	20,15	587644	13532	385032	177530	826388
					281,54	2,7	189080	1812	–	61214	
62	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	57.64	2331.84	44,81	134407	2583	118744	12670	158843
					226,93	9,44	13080	544	–	11766	

Итого по разделу 2	**15,000,765**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2,138,336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	485,223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	134,249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9,177,292
Накладные расходы, тенге	2,088,747

	- в т.ч. зарплата, тенге					187,987				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1,111,167				
Раздел 3 Монолитные стены										
3.1 Монолитная стена Mcm-1 (1 шт.)										
63 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	16.23	52185.52	2523,41	846971	40955	634866	164252	1092121
				10545,29	575,91	171150	9347	–	80898	
64 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.5523	222349		345152		345152	–	372764
				–		–		–	27612	
65 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45304	214158		97022		97022	–	104784
				–		–		–	7762	
66 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.08286	228022		18894		18894	–	20406
				–		–		–	1512	
3.2 Монолитная стена Mcm-2 (1 шт.)										

67	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	17.1	52185.56	2523,39	892373	43150	668899	173055	1150662
					10545,26	575,79	180324	9846	–	85234	
68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.60164	222349		356123		356123	–	384613
					–		–		–	28490	
69	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.48888	214158		104698		104698	–	113074
					–		–		–	8376	
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0862	228022		19655		19655	–	21227
					–		–		–	1572	
3.3 Монолитная стена Мст-3 (2 шт.)											
71	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	13.08	52185.47	2523,39	682586	33006	511648	132373	880156
					10545,26	575,92	137932	7533	–	65197	

72	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	1.2678	222349		281894		281894	–	304446
					–		–		–	22552	
73	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0.21728	214158		46532		46532	–	50255
					–		–		–	3723	
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0.05056	228022		11529		11529	–	12451
					–		–		–	922	

3.4 Монолитная стена Мст-4 (2 шт.)

75	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4.68	52185.9	2523,5	244230	11810	183068	47363	314920
					10545,3	575,85	49352	2695	–	23327	
76	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0.4428	222349		98456		98456	–	106332
					–		–		–	7876	

77	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;						
			т	0.10864	214158	23266	23266	–	25127
					–	–	–	1861	
78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;						
			т	0.02112	228022	4816	4816	–	5201
					–	–	–	385	

Итого по разделу 3	**4,958,539**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	538,758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128,921
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29,421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3,406,518
Накладные расходы, тенге	517,043
- в т.ч. зарплата, тенге	46,534
Сметная прибыль (8 %), тенге	367,299

Итого по смете	**24,509,391**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3,597,815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1,831,789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	546,368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12,925,055
- перевозка грузов, тенге	794,972
Накладные расходы, тенге	3,544,251
- в т.ч. зарплата, тенге	318,982
Сметная прибыль (8 %), тенге	1,815,509

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Строительные работы КЖ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3216		
	Средневзвешенный разряд работы		2.9		
	Итого ФОТ				**3597815**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	35.4193786	4820.00	170722
				1927.00	68253
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	25.23741	10295.00	259819
				1927.00	48632
3 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	52.850557	7526.00	397754
				1927.00	101843
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	67.539447	39.00	2633
				0.00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	68.613471	6040.00	414426

				1349.00	92559
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2.8704015	4956.00	14226
				1927.00	5532
7 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.4559016	4448.00	2028
				1612.00	735
8 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.549855	4531.00	2491
				1349.00	742
9 3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2.664	5221.00	13909
				1612.00	4294
10 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	75.36075	2804.00	211312
				1349.00	101662
11 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	119.833714	176.00	21090
				0.00	0
12 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	25.217324	753.00	18988
				0.00	0
13 3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	81.7398996	3364.00	274973
				1349.00	110267
14 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8.7826891	2733.00	24003
				1349.00	11849
15 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	227.655	15.00	3415
				0.00	0
	Итого по машинам и механизмам				**1831789**

546368

Материалы

1 2101-0102-0101	Глина	м3	42.78	1657.00	70886
2 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	63.369588	6214.00	393778
3 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.1009488	5225.00	528
4 2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	154.8484	32864.00	5088938
5 2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	51.85635	35475.00	1839604
6 2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1.441	23368.00	33673
7 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	5.352	30271.00	162010
8 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	5.208	35896.00	186946
9 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8.474	46608.00	394956
10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.33554	228022.00	76510
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6.15395	222349.00	1368323
12 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5.21042	214158.00	1115856
13 2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4.44692	112.00	496
14 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	45.11912	70.00	3159

15 2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	5.861592	31545.00	184904
16 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.097071	25469.00	2471
17 2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01115	18383.00	205
18 2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.087416	47461.00	4149
19 2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.955056	47461.00	92790
20 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	768.508	227.00	174451
21 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3100.128	224.00	694429
22 2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.075729	31810.00	2410
23 2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.1613184	142611.00	23005
24 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.061308	499577.00	30628
25 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	70.67516	307.00	21698
26 2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1.61823	423887.00	685947
27 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.2494176	53700.00	13394
28 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	14.4674171	86.00	1245
29 2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	17.194768	6932.00	119195
30 2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.132262	211235.00	27938
31 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	123.9177	892.00	110533
	Итого по материалам				**12925055**

Перевозка грузов

1	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2271.348	350.00	794972
		Итого по перевозке грузов				**794972**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 48 Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Текущие цены с 05.04.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер 1
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9*1,00= 1,35 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Строительство музыкальной школы
Смета № 2-1-1 Строительные работы КЖ РП 257/16-08-2018-КЖ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Земляные работы
1 1101-0102-0308 1261,86

2	4102-0101-1010	2271,348	
3	1101-0102-0602	1261,86	
4	1101-0101-0308	1339,21	
5	1101-0205-0302	289,01	т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
6	1101-0202-0302	1628,22	
7	1101-0104-0405	1465,4	
8	1101-0205-0502	162,82	
9	1101-0201-0501	1465,4	
	Раздел 2 Фундаменты		
	1 Основание под фундамент		
10	1108-0101-0202	33,3	
	2 Фундамент монолитный Фм-1 (4 шт.)		
11	1106-0101-0105	1,62 (Коб=4)	
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803		
	Ресурс исключен 3403-0102-0201		
	Ресурс удален 2102-0101-0601		
12	2105-0301-3202	0,04562 (Коб=4)	
13	2105-0301-3001	0,00316 (Коб=4)	
14	2105-0301-3201	0,04026 (Коб=4)	
	3 Фундамент монолитный Фм-2 (2 шт.)		
15	1106-0101-0105	2,08 (Коб=2)	
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803		
	Ресурс исключен 3403-0102-0201		
	Ресурс удален 2102-0101-0601		
16	2105-0301-3202	0,04562 (Коб=2)	
17	2105-0301-3001	0,00316 (Коб=2)	
18	2105-0301-3202	0,05088 (Коб=2)	
19	2105-0301-3201	0,01236 (Коб=2)	
	4 Фундамент монолитный Фм-3 (4 шт.)		
20	1106-0101-0105	2,24 (Коб=4)	
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803		
	Ресурс исключен 3403-0102-0201		
	Ресурс удален 2102-0101-0601		
21	2105-0301-3202	0,04562 (Коб=4)	
22	2105-0301-3001	0,00316 (Коб=4)	
23	2105-0301-3202	0,03762 (Коб=4)	

24	2105-0301-3201	0,03406 (Коб=4)
	5 Фундамент монолитный Фм-4 (9 шт.)	
25	1106-0101-0105	2,51 (Коб=9)
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803	
	Ресурс исключен 3403-0102-0201	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
26	2105-0301-3202	0,04562 (Коб=9)
27	2105-0301-3001	0,00316 (Коб=9)
28	2105-0301-3202	0,06878 (Коб=9)
29	2105-0301-3201	0,01236 (Коб=9)
	6 Фундамент монолитный Фм-5 (3 шт.)	
30	1106-0101-0105	2,51 (Коб=3)
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803	
	Ресурс исключен 3403-0102-0201	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
31	2105-0301-3202	0,04562 (Коб=3)
32	2105-0301-3001	0,00316 (Коб=3)
33	2105-0301-3202	0,08992 (Коб=3)
34	2105-0301-3201	0,01236 (Коб=3)
	7 Фундамент монолитный Фм-6 (2 шт.)	
35	1106-0101-0107	3,48 (Коб=2)
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803	
	Ресурс исключен 3403-0102-0201	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
36	2105-0301-3202	0,04562 (Коб=2)
37	2105-0301-3001	0,00316 (Коб=2)
38	2105-0301-3202	0,1398 (Коб=2)
39	2105-0301-3201	0,01236 (Коб=2)
	8 Фундамент монолитный Фм-7 (2 шт.)	
40	1106-0101-0107	5,98 (Коб=2)
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803	
	Ресурс исключен 3403-0102-0201	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
41	2105-0301-3202	0,04562 (Коб=2)
42	2105-0301-3001	0,00316 (Коб=2)
43	2105-0301-3202	0,2016 (Коб=2)

44	2105-0301-3201	0,01236 (Коб=2)
	9 Фундамент монолитный Фм-8 (4 шт.)	
45	1106-0101-0107	5,37 (Коб=4)
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803	
	Ресурс исключен 3403-0102-0201	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
46	2105-0301-3202	0,04562 (Коб=4)
47	2105-0301-3001	0,00316 (Коб=4)
48	2105-0301-3202	0,18754 (Коб=4)
49	2105-0301-3201	0,01236 (Коб=4)
	10 Фундамент ленточный Фмл-1 (120 п.м.)	
50	1106-0101-0120	57,6
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
51	1106-0301-0407	1,47
52	2105-0301-3201	0,666
	11 Фундамент ленточный Фмл-2 (12,1 п.м.)	
53	1106-0101-0120	4,84
	Ресурс заменен ->2102-0101-2803	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
54	1106-0301-0407	0,14823
55	2105-0301-3201	0,05421
	12 Гидроизоляция фундамента	
56	1108-0101-0305	186
57	1108-0101-0306	186
58	1108-0101-0304	186
	Ресурс исключен 2113-0512-0301	
59	1108-0201-0101	22,3
	Ресурс заменен ->2102-0401-2809	
	Ресурс заменен ->2103-0101-0103	
	Ресурс удален 2102-0401-2808	
	Ресурс удален 2103-0199-9901	
60	1108-0101-0401	37,2
61	1108-0101-0307	671,6
62	1108-0101-0303	57,64
	Раздел 3 Монолитные стены	

	1 Монолитная стена Мст-1 (1 шт.)
63	1106-0401-0102 16,23
	Ресурс заменен ->2102-0101-3002
	Ресурс удален 2102-0101-0301
64	2105-0301-3201 1,5523
65	2105-0301-3202 0,45304
66	2105-0301-3001 0,08286
	2 Монолитная стена Мст-2 (1 шт.)
67	1106-0401-0102 17,1
	Ресурс заменен ->2102-0101-3002
	Ресурс удален 2102-0101-0301
68	2105-0301-3201 1,60164
69	2105-0301-3202 0,48888
70	2105-0301-3001 0,0862
	3 Монолитная стена Мст-3 (2 шт.)
71	1106-0401-0102 6,54 (Коб=2)
	Ресурс заменен ->2102-0101-3002
	Ресурс удален 2102-0101-0301
72	2105-0301-3201 0,6339 (Коб=2)
73	2105-0301-3202 0,10864 (Коб=2)
74	2105-0301-3001 0,02528 (Коб=2)
	4 Монолитная стена Мст-4 (2 шт.)
75	1106-0401-0102 2,34 (Коб=2)
	Ресурс заменен ->2102-0101-3002
	Ресурс удален 2102-0101-0301
76	2105-0301-3201 0,2214 (Коб=2)
77	2105-0301-3202 0,05432 (Коб=2)
78	2105-0301-3001 0,01056 (Коб=2)
	* * * * *

Наименование стройки: Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области Заказ 48
Наименование объекта: Строительство музыкальной школы

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Архитектурные решения

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7006.703**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1799.083**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1.484**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Тип 1										
1	1111-0101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	168.29	12749.93	3008,36	2145685	506277	392043	1439275	3871757
					7412	1686,25	1247365	283779	–	286797	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	84.144	33113.64	1097,95	2786314	92386	2586581	116414	3134946
					1275,75	244,58	107347	20580	–	232218	
		Итого по разделу 5					**7,006,703**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1,354,712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	598,663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	304,359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2,978,624
Накладные расходы, тенге	1,555,689
- в т.ч. зарплата, тенге	140,012
Сметная прибыль (8 %), тенге	519,015

Итого по смете	**7,006,703**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1,354,712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	598,663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	304,359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2,978,624
Накладные расходы, тенге	1,555,689
- в т.ч. зарплата, тенге	140,012
Сметная прибыль (8 %), тенге	519,015

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Архитектурные решения

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1258		
	Средневзвешенный разряд работы		2.7		
	Итого ФОТ				**1354712**
	Машины и механизмы				
1 3103-0208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	97.6082	1708.00	166715
				1349.00	131673
2 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	40.38912	15.00	606
				0.00	0
3 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	15.14592	6040.00	91481
				1349.00	20432
4 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	11.7803	4531.00	53377
				1349.00	15892
5 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	100.974	2804.00	283131

					1349.00	136214
6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1093872	2733.00	299
					1349.00	148
7	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	203.6309	15.00	3054
					0.00	0
		Итого по машинам и механизмам				**598663**
						304359
		Материалы				
1	2101-0102-0101	Глина	м3	72.3647	1657.00	119908
2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	166.6071	1550.00	258241
3	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	85.82688	28438.00	2440745
4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	161.726688	86.00	13908
5	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	21.036	6932.00	145822
		Итого по материалам				**2978624**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 48 Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Текущие цены с 05.04.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер 1
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9*1,00= 1,35 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Строительство музыкальной школы
Смета № 2-1-2 Архитектурные решения РП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 5 Полы
1 Тип 1

1 1111-0101-0206 168,29
2 1106-0101-0101 84,144
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0101
* * * * *