**«Ақтау қ. шағын аудандарының 11-12,11а-12а, 26-27, 28-28а, 29-29а, 31-Шығыс-1, 31а-Шығыс-2, 31б-Шығыс-3 шағын аудандары арасындағы № 18 автомобиль жолын реконструкциялау және кеңейту» 1-кезек ЖЖ**

Жұмыс жобасы бойынша

10.02.2025 ж. № 15-0049/25

(оң)

**ҚОРЫТЫНДЫ**

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**

"Ақтау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**

"Проектный Центр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актау қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 15-0049/25 от 10.02.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

**РП «Реконструкция и расширение автомобильной дороги №18 между мкр.11-12,11а-12а, 26-27, 28-28а, 29-29а, 31-Шыгыс-1, 31а-Шыгыс-2, 31б-Шыгыс-3 микрорайонов г .Актау» 1-очередь**

**ЗАКАЗЧИК:**

Государственное учреждение "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр"

г. Актау

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** «Реконструкция и расширение автомобильной дороги №18 между мкр.11-12,11а-12а, 26-27, 28-28а, 29-29а, 31-Шыгыс-1, 31а-Шыгыс-2, 31б-Шыгыс-3 микрорайонов г. Актау» 1-очередь.

**3. ОСНОВАНИЕ:** Договор от 03.12.2024 г. № 131240025922/240063/00 (57)

**4. ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр", лицензия от 15.01.2019 г. №19000551 (I категория)

**5.1 Субподрядная проектная организация:** Товарищество с ограниченной ответственностью «САД-2006», лицензия от 01.04.2015 н. №15006186

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**7.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 18 октября 2023 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 30 декабря 2024 года;

акт на земельный участок, выданный отделом города Актау по регистрации и земельному кадастру -филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация “Правительства для граждан” по Мангистауской области» №113202300002754 от 15 февраля 2023 года кадастровый номер земельного участка №13-200-091-229, площадь земельного участка 12,8 га;

решение Акимата города Актау на реконструкцию (перепланировку) отдельных частей существующих автомобильных дорог с изменением интенсивности движения транспортных средств от 06 декабря 2023 года №8(приложению №01 к решению);

архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем отдела ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» от 13 декабря 2023 года №KZ57VUA01019397;

договор №34-34/2021-СП на разработку проектно-сметной документации от 30 мая 2023 года;

государственная лицензия на проектную деятельность от 02 ноября 2022 года №15006186 ТОО «САД-2006», выданная КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Амирус» В 2023 году, государственная лицензия от 16 мая 2011 года ГСЛ-Ф №002341, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (топографическая съемка в масштабе 1:500), выполненные ТОО «Проектный центр» в 2021 году, государственная лицензия от 15

января 2019 года МНС №0000421, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» Акимат Мангистауской области;

письмо ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 16 января 2025 года №01-22-25 о том, что не требуется получение разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации.

письмо ГУ «Управление культуры, развития языка и архивного дела Мангистауской области» от 16 января 2025 года №05-11/2951 об отсутствии объектов историко-культурного наследия на строительном участке;

дефектные ведомости, утвержденные руководителем ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 24 сентября 2024 года;

техническое заключение (локальное) по результатам обследования технического состояния от 31 декабря 2024 года №04, выданное ТОО «АктауГеоПроект» (свидетельство об аккредитации от 11 октября 2022 года №KZ32VWC00023687);

письмо ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 22 января 2025 года №01-22-59 касательно теплотрассы на пересечении автодорог;

письмо МПФ АО «QAZAQGAZAIMAQ» от 09 октября 2024 года №391-3914-2191 о рассмотрение рабочего проекта на соответствие выданным техническим условиям;

ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 02 октября 2024 года №01-03/90, приказ о реконструкции и расширение дорог;

письмо ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 25 сентября 2024 года №01-22-669 о разработке рабочего проекта в две очереди;

письмо ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 24 сентября 2024 года №01-22-663 о планировании начала строительства объекта в июле месяце 2025 года.

*Технические условия:*

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области от 20 февраля 2024 года №157 на пересечение инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации;

АО «ҚазТрансГазАймақ» от 22 декабря 2023 года №3924-13/1-432 на пересечение существующих газопроводов с автодорогой;

ГКП «Актауское управление электрических сетей» на ПХВ Акимата города Актау от 21 мая 2024 года №3563 на пересечение электрических сетей;

ГКП «Актауское управление электрических сетей» на ПХВ Акимата города Актау от 07 июня 2024 года №4039 на электроснабжение;

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» от 23 мая 2024 года №00-09-3-13/1434 об отсутствии кабельной линии электропередач;

ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 24 сентября 2024 года №01-22-667 на установку светофорных объектов;

ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 27 декабря 2024 года №12 на пересечение дорог.

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» - письмо о согласовании поперечного профиля автомобильной дороги от 15 января 2025 года;

Сводный план инженерных сетей, согласованный ГКП «АУЭС» от 15 января 2025 года, ГКП «КЖСА» от 14 января 2025 года, МПФ АО «QAZAQGAZAIMAQ» от 09 октября 2024 года;

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области от 23 октября 2024 года I06-20/7895 письмо согласование по пересечению инженерными сетями.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, Актау, микрорайоны:11-12, 11а-12а, 26-27, 28-28а, 29-29а

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

### 8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

**Таблица 1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газоснабжение | Абугалиева Г.А. | | Соответствует |
| 2 | Автомобильные дороги | Айтжанов С.С. | KZ24VJE00023142 | Соответствует |
| 3 | Проект организации строительства | Тауканова У.М. | KZ66VJE00022968 | Соответствует |
| 4 | Инженерная подготовка территорий | Аманбек А.Н. | KZ40VJE00086001 | Соответствует |
| 5 | Слаботочные устройства, связь, сигнализация | Байкулов К.И. | KZ53VJE00090229 | Соответствует |
| 6 | Наружные сети водопровода и канализации | Дабисова А.Ш. | KZ59VJE00039390 | Соответствует |
| 7 | Наружное освещение | Петрова Н.А. | KZ69VJE00043284 | Соответствует |
| 8 | Сметный раздел | Тауканова У.М. | KZ66VJE00022968 | Соответствует |
| 9 | Наружные сети теплоснабжения | Дабисова А.Ш. | KZ59VJE00039390 | Соответствует |
| 10 | Архитектурно-строительные решения | Аманбек А.Н. | KZ40VJE00086001 | Соответствует |
| 11 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Мороз Г.А. | KZ08VJE00029541 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

### Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 2**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Строительная длина | км | 2,548 | 2,548 |
| 2 | Категория дороги | | маг/ул районного значения: транспорт-пешеход | |
| 3 | Тип дорожной одежды | | капитальный | |
| 4 | Вид покрытия | | усовершенствованный | |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 14,0 | 14,0 |
| 6 | Количество полос движения | шт | 4 | 4 |
| 7 | Ширина полосы движения | м | 3,5 | 3,5 |
| 8 | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2026 годах, в том числе:<br>СМР;<br>оборудование<br>прочие | млн. тенге | 4273,032<br>3373,643<br>316,724<br>582,665 | 3597,683<br>2787,184<br>316,724<br>493,775 |
| 8.1 | Из них:<br>2024 г. – ПИР, экспертиза;<br>2025 г.;<br>2026 г. | млн. тенге | | 29,36<br>1116,096<br>2452,227 |
| 9 | Продолжительность строительства | мес. | 15 | 15 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

## 10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция и расширение автомобильной дороги №18 между мкр.11-12,11а-12а, 26-27, 28-28а, 29-29а, 31-

Шыгыс-1, 31а-Шыгыс-2, 31б-Шыгыс-3 микрорайонов г. Актау» 1-очередь соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтау қ. шағын аудандарының 11-12,11а-12а, 26-27, 28-28а, 29-29а, 31-Шығыс-1, 31а-Шығыс-2, 31б-Шығыс-3 шағын аудандары арасындағы № 18 автомобиль жолын реконструкциялау және кеңейту» 1-кезек жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев К.Ж.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Байкулов К.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мороз Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Дабисова А.Ш.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Петрова Н.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Аманбек А.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Айтжанов С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Тауканова  У.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Куварзина Э.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Абугалиева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону