РАЗДЕЛ 14.Крыша

170	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,3860	64043,91	537072,25
		Итого оплата труда:			17087,68	143297,28
		Итого эксплуатация машин:			678,00	5685,71
		Итого материалов:			46586,54	390674,71
		Накладные расходы	%	--	13367,16	112096,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6192,89	51933,54
		Сметная стоимость:			83603,95	701102,76
171	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,9700	69729,77	207097,40
		Итого оплата труда:			16700,57	49600,69
		Итого эксплуатация машин:			907,13	2694,16
		Итого материалов:			52482,78	155873,87
		Накладные расходы	%	--	13366,93	39699,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6647,74	19743,77
		Сметная стоимость:			89744,43	266540,95
172	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	400,0000	435,40	174159,03
		Итого оплата труда:			142,50	57001,94
		Итого эксплуатация машин:			7,89	3156,81
		Итого материалов:			289,06	115622,06
		Накладные расходы	%	--	106,25	42500,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,33	17332,79
		Сметная стоимость:			584,98	233992,68
173	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	400,0000	2584,51	1033804,18
		Итого оплата труда:			456,51	182602,33
		Итого эксплуатация машин:			14,36	5744,81
		Итого материалов:			2118,49	847396,08
		Накладные расходы	%	--	377,97	151187,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	237,00	94799,35

					3199,48	1279791,21
		Сметная стоимость:			2720,80	97948,69
174	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка карниза и лобовая доска подшивки	м2 потолков	36,0000		
		Итого оплата труда:			410,11	14763,86
		Итого эксплуатация машин:			14,30	514,94
		Итого материалов:			2302,45	82888,24
		Накладные расходы	%	--	371,00	13356,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,34	8904,39
		Сметная стоимость:			3339,15	120209,23
175	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,1660	6019,85	67217,68
		Итого оплата труда:			615,17	6868,98
		Итого эксплуатация машин:			37,36	417,17
		Итого материалов:			5383,34	60110,42
		Накладные расходы	%	--	638,71	7131,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	532,69	5947,96
		Сметная стоимость:			7191,25	80297,49
176	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	436,0000	209,60	91386,55
		Итого оплата труда:			23,32	10166,00
		Итого эксплуатация машин:			1,73	755,57
		Итого материалов:			185,30	80789,26
		Накладные расходы	%	--	23,42	10211,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,64	8127,87
		Сметная стоимость:			251,67	109726,23
177	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	436,0000	49,78	21706,21
		Итого оплата труда:			31,94	13926,11
		Итого эксплуатация машин:			1,35	588,86
		Итого материалов:			17,07	7440,77
		Накладные расходы	%	--	22,02	9601,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,74	2504,60
		Сметная стоимость:			77,55	33812,06

178	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Полиэтиленовая пленка по периметр[illegible]ания на чердаке.Укладка	м2 изолируемой поверхности	44,0000	112,11	4932,64
		Итого оплата труда:			55,96	2462,39
		Итого эксплуатация машин:			7,67	337,55
		Итого материалов:			50,41	2218,26
		Накладные расходы	%	--	37,65	1656,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,98	527,16
		Сметная стоимость:			161,74	7116,61
179	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0484	77745,42	3762,88
		Накладные расходы	%	--	3296,41	159,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	313,79
		Сметная стоимость:			87525,17	4236,22
180	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Обшивка карниза профлистом	м2 кровли	36,0000	2145,42	77235,03
		Итого оплата труда:			456,51	16434,21
		Итого эксплуатация машин:			14,36	517,03
		Итого материалов:			1679,40	60458,30
		Накладные расходы	%	--	359,35	12936,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,38	7213,74
		Сметная стоимость:			2705,15	97385,42
181	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0075	416672,97	3140,05
		Итого оплата труда:			39662,23	298,89
		Итого эксплуатация машин:			5124,48	38,62
		Итого материалов:			372768,36	2809,18
		Накладные расходы	%	--	43341,50	326,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	277,33
		Сметная стоимость:			496815,64	3744,00

182	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Металлопластиковые решетки.Монт	м2 проемов	1,8200	2663,67	4847,89
		Итого оплата труда:			1129,34	2055,41
		Итого эксплуатация машин:			110,37	200,87
		Итого материалов:			1477,44	2688,93
		Накладные расходы	%	--	816,92	1486,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,45	506,77
		Сметная стоимость:			3759,04	6841,45
183	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлопластиковых решеток	м2	1,8200	12442,55	22645,44
		Накладные расходы	%	--	527,56	960,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1037,61	1888,45
		Сметная стоимость:			14007,72	25494,06
184	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	75,2000	2215,71	166621,11
		Итого оплата труда:			739,61	55618,91
		Итого эксплуатация машин:			8,40	631,37
		Итого материалов:			1470,01	110544,71
		Накладные расходы	%	--	528,77	39763,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,56	16510,80
		Сметная стоимость:			2964,04	222895,75
185	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	44,0000	68,45	3011,98
		Итого оплата труда:			50,49	2221,72
		Итого эксплуатация машин:			15,32	674,27
		Итого материалов:			6,64	292,16
		Накладные расходы	%	--	32,59	1433,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,08	355,67
		Сметная стоимость:			109,13	4801,53

		Итого эксплуатация машин:				
186	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гла[illegible]я класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1172	148173,04	17368,84
		Накладные расходы	%	--	6282,54	736,44
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	12356,45	1448,42
		Сметная стоимость:			166812,02	19553,71
187	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1247	187713,22	23407,84
		Накладные расходы	%	--	7959,04	992,49
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	15653,78	1952,03
		Сметная стоимость:			211326,04	26352,36
188	С121-130202-0101 21-130202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0051	658049,34	3387,64
		Накладные расходы	%	--	27901,29	143,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	54876,05	282,50
		Сметная стоимость:			740826,68	3813,78
189	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0051	150904,75	776,86
		Накладные расходы	%	--	6398,36	32,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	12584,25	64,78
		Сметная стоимость:			169887,36	874,58
190	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2404	64043,91	15396,16
		Итого оплата труда:			17087,68	4107,88

		Накладные расходы	%	--	528,77	317,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,56	131,74
		Сметная стоимость:			**2964,04**	**1778,42**
199	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлопластиковые решетки.монтаж**	**м2 проемов**	**0,6600**	**2663,67**	**1758,02**
		Итого оплата труда:			**1129,34**	**745,37**
		Итого эксплуатация машин:			**110,37**	**72,84**
		Итого материалов:			**1477,44**	**975,11**
		Накладные расходы	%	--	816,92	539,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,45	183,78
		Сметная стоимость:			**3759,04**	**2480,97**
200	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлопластиковых решеток**	**м2**	**0,6600**	**12442,55**	**8212,08**
		Накладные расходы	%	--	527,56	348,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1037,61	684,82
		Сметная стоимость:			**14007,72**	**9245,10**
		РАЗДЕЛ 15.Кровля				
201	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**471,8000**	**112,11**	**52891,35**
		Итого оплата труда:			**55,96**	**26403,56**
		Итого эксплуатация машин:			**7,67**	**3619,44**
		Итого материалов:			**50,41**	**23785,80**
		Накладные расходы	%	--	37,65	17765,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,98	5652,56
		Сметная стоимость:			**161,74**	**76309,51**
202	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,5190**	**77745,42**	**40348,32**
		Накладные расходы	%	--	3296,41	1710,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	3364,73

						87525,17	45423,81
		Сметная стоимость:				497,95	234934,99
203	Е11-120101-1304 11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	471,8000			
		Итого оплата труда:				271,90	128281,20
		Итого эксплуатация машин:				31,08	14664,30
		Итого материалов:				202,67	95618,90
		Накладные расходы	%	--		180,97	85379,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,31	25625,16
		Сметная стоимость:				733,23	345939,66
204	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	87,4717		22276,14	1948532,28
		Накладные расходы	%	--		944,51	82617,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	162492,00
		Сметная стоимость:				25078,30	2193642,05
		РАЗДЕЛ 16.Лестница=2шт					
205	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,0000		2975,76	11903,04
		Итого оплата труда:				1577,68	6310,73
		Итого эксплуатация машин:				587,33	2349,30
		Итого материалов:				949,49	3797,96
		Накладные расходы	%	--		1147,45	4589,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1319,43
		Сметная стоимость:				4453,07	17812,29
206	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8,0000		4506,56	36052,49
		Итого оплата труда:				2441,09	19528,75
		Итого эксплуатация машин:				789,82	6318,58
		Итого материалов:				1464,22	11713,79
		Накладные расходы	%	--		1771,27	14170,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4017,81
		Сметная стоимость:				6780,06	54240,48

207	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные гопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	60,4800	5064,15	306279,79
			%	--	214,72	12986,26
		Накладные расходы	%	8	422,31	25541,28
		Сметная прибыль (Н30=8)			5701,18	344807,34
		Сметная стоимость:			301,64	4826,24
208	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	16,0000		
		Итого оплата труда:			152,02	2432,38
		Итого эксплуатация машин:			150,27	2404,26
		Итого материалов:			36,17	578,79
		Накладные расходы	%	--	111,20	1779,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,03	528,43
		Сметная стоимость:			445,87	7133,86
209	С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	16,0000	3482,87	55725,92
			%	--	147,67	2362,78
		Накладные расходы	%	8	290,44	4647,10
		Сметная прибыль (Н30=8)			3920,99	62735,79
		Сметная стоимость:			329251,59	5636,79
210	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера диаметром 12Al.Установка	т стальных элементов	0,0171		
		Итого оплата труда:			155310,35	2658,91
		Итого эксплуатация машин:			9744,31	166,82
		Итого материалов:			165113,28	2826,74
		Накладные расходы	%	--	114497,38	1960,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35499,92	607,76
		Сметная стоимость:			479248,88	8204,74

211	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерны зделий и выпусков арматуры	т	0,0171	103445,17	1770,98
		Накладные расходы	%	--	4386,08	75,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8626,50	147,69
		Сметная стоимость:			116457,74	1993,76
212	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0,9099	21834,87	19867,99
		Итого оплата труда:			12770,79	11620,40
		Итого эксплуатация машин:			7945,01	7229,33
		Итого материалов:			2914,84	2652,28
		Накладные расходы	%	--	9032,97	8219,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2469,43	2246,98
		Сметная стоимость:			33337,27	30334,25
213	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,9099	9043,55	8228,91
		Итого оплата труда:			5949,24	5413,34
		Итого эксплуатация машин:			1434,85	1305,60
		Итого материалов:			1662,03	1512,31
		Накладные расходы	%	--	4160,16	3785,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	961,15
		Сметная стоимость:			14260,00	12975,46
214	С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,8421	266565,90	224469,81
		Накладные расходы	%	--	11302,39	9517,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22229,46	18718,99
		Сметная стоимость:			300097,76	252706,32

215	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатан[illegible] обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0678	180412,33	12239,17
			%	--	7649,48	518,94
		Накладные расходы	%	8	15044,95	1020,65
		Сметная прибыль (Н30=8)			203106,76	13778,76
		Сметная стоимость:			49394,92	46858,00
216	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	0,9486		
		Итого оплата труда:			29367,96	27859,62
		Итого эксплуатация машин:			17544,38	16643,30
		Итого материалов:			7673,67	7279,55
		Накладные расходы	%	--	20737,76	19672,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5610,61	5322,45
		Сметная стоимость:			75743,30	71853,12
217	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Косоуры	т	0,9486	243523,94	231016,55
			%	--	10325,42	9795,10
		Накладные расходы	%	8	20307,95	19264,93
		Сметная прибыль (Н30=8)			274157,30	260076,58
		Сметная стоимость:			939,14	101427,14
218	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	108,0000		
		Итого оплата труда:			886,73	95766,49
		Итого эксплуатация машин:			34,45	3720,48
		Итого материалов:			32,28	3486,04
		Накладные расходы	%	--	613,82	66293,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,24	13417,62
		Сметная стоимость:			1677,20	181137,83

219	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	108,0000	2688,81	290391,48
		Накладные расходы	%	--	114,01	12312,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,23	24216,33
		Сметная стоимость:			3027,04	326920,41
220	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0880	364881,35	32109,56
		Накладные расходы	%	--	15470,97	1361,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30428,19	2677,68
		Сметная стоимость:			410780,50	36148,68
221	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Металлическое ограждение.Монтаж	м ограждения	25,2000	2573,75	64858,48
		Итого оплата труда:			1171,33	29517,40
		Итого эксплуатация машин:			58,00	1461,48
		Итого материалов:			1368,18	34478,08
		Накладные расходы	%	--	867,36	21857,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	275,29	6937,28
		Сметная стоимость:			3716,40	93653,27
222	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлического ограждения	т	0,3560	299947,97	106769,48
		Накладные расходы	%	--	12717,79	4527,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25013,26	8903,72
		Сметная стоимость:			337679,03	120200,23
223	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска ограждения за два раза	т металлоконструкций	0,3560	19030,08	6773,95
		Итого оплата труда:			12024,48	4280,23

					875,75	311,73
		Итого эксплуатация машин:			6352,52	2261,24
		Итого материалов:			8590,68	3057,94
		Накладные расходы	%	--	2209,66	786,55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	29830,43	10618,44
		Сметная стоимость:			2311,97	83230,97
224	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,0000		
		Итого оплата труда:			951,05	34237,69
		Итого эксплуатация машин:			22,95	826,16
		Итого материалов:			1349,04	48565,28
		Накладные расходы	%	--	641,30	23086,77
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	236,26	8505,42
		Сметная стоимость:			3189,53	114823,16
225	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,0000	430,89	15511,87
		Итого оплата труда:			183,95	6622,09
		Итого эксплуатация машин:			4,54	163,48
		Итого материалов:			244,07	8786,47
		Накладные расходы	%	--	123,35	4440,47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	44,34	1596,19
		Сметная стоимость:			598,57	21548,54
226	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлическая стремянка.Монтаж	т конструкций	0,1298	49394,92	6409,48
		Итого оплата труда:			29367,96	3810,79
		Итого эксплуатация машин:			17544,38	2276,56
		Итого материалов:			7673,67	995,74
		Накладные расходы	%	--	20737,76	2690,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	5610,61	728,03
		Сметная стоимость:			75743,30	9828,45

227	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлической стремянки	т	0,1298	299947,97	38921,25
		Накладные расходы	%	--	12717,79	1650,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25013,26	3245,72
		Сметная стоимость:			337679,03	43817,23
228	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,0000	61,99	2975,51
		Итого оплата труда:			17,38	834,11
		Итого эксплуатация машин:			0,82	39,34
		Итого материалов:			43,96	2110,28
		Накладные расходы	%	--	12,45	597,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,95	285,83
		Сметная стоимость:			80,39	3858,76
229	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,6200	2578,57	4177,29
		Итого оплата труда:			1010,27	1636,64
		Итого эксплуатация машин:			320,84	519,77
		Итого материалов:			1332,58	2158,79
		Накладные расходы	%	--	739,09	1197,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	265,41	429,97
		Сметная стоимость:			3583,08	5804,58
230	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость люка	м2	1,6200	31527,51	51074,57
		Накладные расходы	%	--	1336,77	2165,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2629,14	4259,21
		Сметная стоимость:			35493,42	57499,34

231	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГО 5088-2005	шт.	4,0000		428,37	1713,48
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				482,26	1929,02
232	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		2690,72	5381,44
		Накладные расходы	%	--		114,09	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	448,77
		Сметная стоимость:				3029,19	6058,38
233	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затягивание проема сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,0000		186,82	560,45
		Итого оплата труда:				183,95	551,84
		Итого эксплуатация машин:				4,54	13,62
		Накладные расходы	%	--		113,00	338,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,99	71,96
		Сметная стоимость:				323,80	971,40
234	С121-050308-0225 21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,0000		532,40	1597,20
		Накладные расходы	%	--		22,57	67,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,40	133,19
		Сметная стоимость:				599,37	1798,11
		РАЗДЕЛ 17.Окна					
235	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	6,0000		2663,67	15982,01

		Итого оплата труда:			1129,34	6776,07
		Итого эксплуатация машин:			110,37	662,21
		Итого материалов:			1477,44	8864,62
		Накладные расходы	%	--	816,92	4901,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,45	1670,68
		Сметная стоимость:			3759,04	22554,23
236	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	12,6000	2533,71	31924,74
		Итого оплата труда:			919,87	11590,30
		Итого эксплуатация машин:			115,71	1457,93
		Итого материалов:			1552,38	19559,94
		Накладные расходы	%	--	680,83	8578,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	257,16	3240,26
		Сметная стоимость:			3471,71	43743,49
237	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	56,7000	1906,64	108106,39
		Итого оплата труда:			689,78	39110,47
		Итого эксплуатация машин:			112,84	6397,83
		Итого материалов:			1158,26	65673,49
		Накладные расходы	%	--	510,82	28963,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,40	10965,59
		Сметная стоимость:			2610,85	148035,40
238	С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,0000	25354,01	152124,06
		Накладные расходы	%	--	1075,01	6450,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2114,32	12685,93
		Сметная стоимость:			28543,34	171260,05
239	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	69,3000	22762,19	1577419,77
		Накладные расходы	%	--	965,12	66882,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1898,18	131544,19

		Сметная стоимость:			25625,49	1775846,55
240	Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	57,2000	1099,37	62884,17
		Итого оплата труда:			165,28	9453,79
		Итого эксплуатация машин:			6,37	364,52
		Итого материалов:			930,83	53243,20
		Накладные расходы	%	--	149,64	8559,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,92	5715,48
		Сметная стоимость:			1348,93	77159,01
241	С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	57,2000	1431,60	81887,52
		Накладные расходы	%	--	60,70	3472,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	119,38	6828,76
		Сметная стоимость:			1611,68	92188,31
242	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	68,0000	59,23	4027,64
		Накладные расходы	%	--	2,51	170,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,94	335,87
		Сметная стоимость:			66,68	4534,28
		РАЗДЕЛ 18.Двери				
243	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Металлические двери.Монтаж	м2 проемов	31,5000	1511,31	47606,42
		Итого оплата труда:			1350,95	42554,77
		Итого эксплуатация машин:			86,28	2717,82
		Итого материалов:			109,93	3462,83
		Накладные расходы	%	--	906,20	28545,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,40	6092,13
		Сметная стоимость:			2610,91	82243,80

244	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,0400	37416,55	188579,41
		Накладные расходы	%	--	1586,46	7995,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3120,24	15726,01
		Сметная стоимость:			42123,25	212301,19
245	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	26,4600	37330,92	987776,14
		Накладные расходы	%	--	1582,83	41881,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3113,10	82372,63
		Сметная стоимость:			42026,85	1112030,48
246	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	92,6100	1180,80	109353,69
		Итого оплата труда:			781,20	72346,94
		Итого эксплуатация машин:			51,19	4740,40
		Итого материалов:			370,47	34308,94
		Накладные расходы	%	--	537,03	49734,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,43	12727,05
		Сметная стоимость:			1855,26	171815,17
247	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	30,0300	11066,73	332333,90
		Накладные расходы	%	--	469,23	14090,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	922,88	27713,99
		Сметная стоимость:			12458,84	374138,85

248	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекл[illegible]ными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	39,6900	9148,34	363097,61
			%	--	387,89	15395,34
		Накладные расходы	%	8	762,90	30279,44
		Сметная прибыль (Н30=8)			10299,13	408772,39
		Сметная стоимость:			7559,19	173029,86
249	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,8900		
			%	--	320,51	7336,47
		Накладные расходы	%	8	630,38	14429,31
		Сметная прибыль (Н30=8)			8510,08	194795,63
		Сметная стоимость:			3017,71	58422,81
250	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	19,3600		
		Итого оплата труда:			1058,29	20488,49
		Итого эксплуатация машин:			119,58	2315,12
		Итого материалов:			1895,89	36704,53
		Накладные расходы	%	--	787,64	15248,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	304,43	5893,72
		Сметная стоимость:			4109,78	79565,26
251	С121-090203-0506 21-090203-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	19,3600	25434,59	492413,66
			%	--	1078,43	20878,34
		Накладные расходы	%	8	2121,04	41063,36
		Сметная прибыль (Н30=8)			28634,06	554355,36
		Сметная стоимость:			428,37	40266,78
252	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	94,0000		

		Накладные расходы	%	--		18,16	1707,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	3357,93
		Сметная стоимость:				482,26	**45332,02**
253	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**47,0000**		**2690,72**	**126463,84**
		Накладные расходы	%	--		114,09	5362,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	10546,07
		Сметная стоимость:				3029,19	**142371,98**
		РАЗДЕЛ 19.Витражи					
254	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Витражи из ПВХ.Монтаж**	**м2 проемов**	**19,0800**		**1906,64**	**36378,66**
		Итого оплата труда:				689,78	13160,98
		Итого эксплуатация машин:				112,84	2152,92
		Итого материалов:				1158,26	22099,65
		Накладные расходы	%	--		510,82	9746,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	3690,01
		Сметная стоимость:				2610,85	**49815,09**
255	С121-090201-0901 21-090201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость витражей из ПВХ**	**м2**	**19,0800**		**17654,75**	**336852,63**
		Накладные расходы	%	--		748,56	14282,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1472,26	28090,81
		Сметная стоимость:				19875,58	**379226,00**
		РАЗДЕЛ 20.Полы					
256	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**17,4000**		**233,78**	**4067,79**
		Итого оплата труда:				58,32	1014,80
		Итого эксплуатация машин:				22,37	389,28
		Итого материалов:				160,62	2794,84

		Накладные расходы	%	--	46,94	816,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,46	390,76
		Сметная стоимость:			303,17	5275,24
257	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0440**	**20279,67**	**21171,98**
		Итого оплата труда:			2659,21	2776,21
		Итого эксплуатация машин:			5,36	5,60
		Итого материалов:			17615,10	18390,17
		Накладные расходы	%	--	2547,98	2660,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1826,21	1906,57
		Сметная стоимость:			24653,87	25738,64
258	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта**	**м2 площади уплотнения**	**213,2000**	**73,36**	**15640,90**
		Итого оплата труда:			58,32	12434,23
		Итого эксплуатация машин:			22,37	4769,80
		Итого материалов:			0,20	43,62
		Накладные расходы	%	--	40,13	8556,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,08	1935,81
		Сметная стоимость:			122,58	26133,40
259	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**39,9000**	**849,96**	**33913,31**
		Итого оплата труда:			424,93	16954,89
		Итого эксплуатация машин:			52,17	2081,57
		Итого материалов:			380,86	15196,50
		Накладные расходы	%	--	305,80	12201,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,46	3689,17
		Сметная стоимость:			1248,21	49803,73
260	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**621,3000**	**582,22**	**361731,42**
		Итого оплата труда:			261,23	162304,00
		Итого эксплуатация машин:			18,78	11666,70
		Итого материалов:			311,84	193745,99
		Накладные расходы	%	--	190,52	118371,50

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,82	38408,23
		Сметная стоимость:			834,56	518511,15
261	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30мм**	м2 стяжки	1242,6000	83,45	103698,01
		Итого оплата труда:			4,70	5843,44
		Итого эксплуатация машин:			3,20	3972,13
		Итого материалов:	%	--	77,15	95861,83
		Накладные расходы	%	8	6,52	8106,34
		Сметная прибыль (Н30=8)			7,20	8944,35
		Сметная стоимость:			97,17	120748,70
262	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	581,4000	1691,27	983302,85
		Итого оплата труда:			289,37	168241,12
		Итого эксплуатация машин:			13,88	8072,71
		Итого материалов:	%	--	1394,95	811022,13
		Накладные расходы	%	8	255,41	148495,14
		Сметная прибыль (Н30=8)			155,73	90543,84
		Сметная стоимость:			2102,41	1222341,83
263	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	622,0980	257,67	160296,64
		Итого оплата труда:			78,40	48770,68
		Итого эксплуатация машин:			0,54	335,53
		Итого материалов:	%	--	178,99	111350,26
		Накладные расходы	%	8	60,69	37757,26
		Сметная прибыль (Н30=8)			25,47	15844,31
		Сметная стоимость:			343,83	213898,21
264	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	120,5000	2088,64	251681,67
		Итого оплата труда:			848,00	102183,95
		Итого эксплуатация машин:			49,46	5959,66
		Итого материалов:	%	--	1214,11	146300,81
		Накладные расходы	%	8	626,89	75539,88
		Сметная прибыль (Н30=8)			217,24	26177,72

		Сметная стоимость:				2932,77	353399,28
265	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	128,9350		448,66	57848,13
		Итого оплата труда:				200,36	25833,55
		Итого эксплуатация машин:				1,08	139,08
		Итого материалов:				247,74	31941,75
		Накладные расходы	%	--		146,22	18852,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	6136,05
		Сметная стоимость:				642,47	82836,63
		РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка					
266	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1167,8000		484,14	565383,27
		Итого оплата труда:				356,86	416738,33
		Итого эксплуатация машин:				4,20	4900,56
		Итого материалов:				125,37	146401,85
		Накладные расходы	%	--		224,38	262027,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	66192,89
		Сметная стоимость:				765,20	893604,01
267	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1167,8000		205,76	240284,21
		Итого оплата труда:				123,67	144422,82
		Итого эксплуатация машин:				1,76	2052,91
		Итого материалов:				81,18	94797,15
		Накладные расходы	%	--		79,37	92687,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	26637,73
		Сметная стоимость:				307,94	359609,39
268	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2525,9000		847,74	2141299,73
		Итого оплата труда:				565,42	1428188,89
		Итого эксплуатация машин:				50,87	128482,10
		Итого материалов:				271,81	686559,73

		Накладные расходы	%	--	358,93	906622,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,53	243833,81
		Сметная стоимость:			**1303,20**	**3291756,41**
269	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**99,2000**	**185,68**	**18419,45**
		Итого оплата труда:			**110,82**	**10993,77**
		Итого эксплуатация машин:			**1,58**	**156,55**
		Итого материалов:			**74,04**	**7344,62**
		Накладные расходы	%	--	71,18	7061,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,55	2038,44
		Сметная стоимость:			**277,41**	**27518,90**
270	**Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2195,8000**	**63,59**	**139623,41**
		Итого оплата труда:			**44,70**	**98151,96**
		Итого эксплуатация машин:			**0,68**	**1491,45**
		Итого материалов:			**18,54**	**40710,70**
		Накладные расходы	%	--	28,23	61987,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,35	16128,90
		Сметная стоимость:			**99,16**	**217740,20**
271	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**230,9000**	**302,29**	**69799,59**
		Итого оплата труда:			**149,95**	**34623,71**
		Итого эксплуатация машин:			**1,04**	**239,86**
		Итого материалов:			**151,81**	**35052,41**
		Накладные расходы	%	--	98,47	22737,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,06	7402,99
		Сметная стоимость:			**432,83**	**99940,37**
272	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов толщиной 8мм**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**37,5000**	**1508,24**	**56559,12**
		Итого оплата труда:			**641,16**	**24043,46**
		Итого эксплуатация машин:			**9,55**	**358,28**

		Итого материалов:			860,94	32285,21
		Накладные расходы	%	--	463,62	17385,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,75	5915,59
		Сметная стоимость:			2129,61	79860,43
273	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	37,5000	63,59	2384,50
		Итого оплата труда:			44,70	1676,24
		Итого эксплуатация машин:			0,68	25,47
		Итого материалов:			18,54	695,26
		Накладные расходы	%	--	28,23	1058,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,35	275,45
		Сметная стоимость:			99,16	3718,58
		РАЗДЕЛ 22.Ограждение балконов и лоджии				
274	Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Ограждение лоджий из силикатного кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,5000	3079,62	207874,63
		Итого оплата труда:			1120,85	75657,53
		Итого эксплуатация машин:			148,65	10033,95
		Итого материалов:			1846,26	124622,60
		Накладные расходы	%	--	724,11	48877,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	304,30	20540,17
		Сметная стоимость:			4108,03	277292,31
275	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2800	172944,47	48429,64
		Накладные расходы	%	--	7332,85	2053,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14422,19	4038,64
		Сметная стоимость:			194699,50	54521,70
276	С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,2678	175949,83	47121,12

		Накладные расходы	%	--	7460,27	1997,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14672,81	3929,52
		Сметная стоимость:			**198082,91**	**53048,58**
277	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0072**	**154092,25**	**1109,46**
		Накладные расходы	%	--	6533,51	47,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12850,06	92,52
		Сметная стоимость:			**173475,82**	**1249,03**
278	**С123-010301-0123 23-010301-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**4,5000**	**803,58**	**3616,11**
		Накладные расходы	%	--	34,07	153,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,01	301,55
		Сметная стоимость:			**904,66**	**4070,99**
279	**С121-050206-0114 21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**39,0000**	**244,53**	**9536,67**
		Накладные расходы	%	--	10,37	404,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,39	795,28
		Сметная стоимость:			**275,29**	**10736,31**
280	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,6000**	**582,22**	**3842,63**
		Итого оплата труда:			**261,23**	**1724,14**
		Итого эксплуатация машин:			**18,78**	**123,93**
		Итого материалов:			**311,84**	**2058,14**
		Накладные расходы	%	--	190,52	1257,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,82	408,01
		Сметная стоимость:			**834,56**	**5508,09**

281	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	6,6000	97,90	646,13
		Итого оплата труда:			85,50	564,29
		Итого эксплуатация машин:			2,60	17,17
		Итого материалов:			10,62	70,07
		Накладные расходы	%	--	58,43	385,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,51	82,54
		Сметная стоимость:			168,83	1114,29
		РАЗДЕЛ 23.Завершение балкона по оси Е=2шт				
282	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1300	64043,91	8325,71
		Итого оплата труда:			17087,68	2221,40
		Итого эксплуатация машин:			678,00	88,14
		Итого материалов:			46586,54	6056,25
		Накладные расходы	%	--	13367,16	1737,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6192,89	805,08
		Сметная стоимость:			83603,95	10868,51
283	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1200	69729,77	8367,57
		Итого оплата труда:			16700,57	2004,07
		Итого эксплуатация машин:			907,13	108,86
		Итого материалов:			52482,78	6297,93
		Накладные расходы	%	--	13366,93	1604,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6647,74	797,73
		Сметная стоимость:			89744,43	10769,33
284	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	9,4000	435,40	4092,74
		Итого оплата труда:			142,50	1339,55
		Итого эксплуатация машин:			7,89	74,19
		Итого материалов:			289,06	2717,12
		Накладные расходы	%	--	106,25	998,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,33	407,32

					584,98	5498,83
		Сметная стоимость:			2605,57	24492,33
285	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9,4000		
		Итого оплата труда:			456,51	4291,15
		Итого эксплуатация машин:			14,36	135,00
		Итого материалов:			2139,55	20111,74
		Накладные расходы	%	--	378,86	3561,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	238,75	2244,29
		Сметная стоимость:			3223,18	30297,92
286	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Лобовая подшивка.Устройство	м2 потолков	3,2000	2720,80	8706,55
		Итого оплата труда:			410,11	1312,34
		Итого эксплуатация машин:			14,30	45,77
		Итого материалов:			2302,45	7367,84
		Накладные расходы	%	--	371,00	1187,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,34	791,50
		Сметная стоимость:			3339,15	10685,26
287	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2500	6019,85	1504,96
		Итого оплата труда:			615,17	153,79
		Итого эксплуатация машин:			37,36	9,34
		Итого материалов:			5383,34	1345,84
		Накладные расходы	%	--	638,71	159,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	532,69	133,17
		Сметная стоимость:			7191,25	1797,81
288	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,6000	209,60	2640,99
		Итого оплата труда:			23,32	293,79
		Итого эксплуатация машин:			1,73	21,84
		Итого материалов:			185,30	2334,74
		Накладные расходы	%	--	23,42	295,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,64	234,89

		Сметная стоимость:			251,67	3170,99
289	Е11-100116-0102 11-100116-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,6000	84,15	1060,32
		Итого оплата труда:			56,02	705,85
		Итого эксплуатация машин:			2,70	34,03
		Итого материалов:			26,58	334,86
		Накладные расходы	%	--	38,49	484,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,81	123,62
		Сметная стоимость:			132,45	1668,89
290	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция из влагозащитной пленки.Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,4000	112,11	1053,79
		Итого оплата труда:			55,96	526,06
		Итого эксплуатация машин:			7,67	72,11
		Итого материалов:			50,41	473,90
		Накладные расходы	%	--	37,65	353,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,98	112,62
		Сметная стоимость:			161,74	1520,37
291	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость влагозащитной пленки	1000 м2	0,0103	77745,42	803,89
		Накладные расходы	%	--	3296,41	34,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	67,04
		Сметная стоимость:			87525,17	905,01
292	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9,4000	2605,57	24492,33
		Итого оплата труда:			456,51	4291,15
		Итого эксплуатация машин:			14,36	135,00
		Итого материалов:			2139,55	20111,74
		Накладные расходы	%	--	378,86	3561,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	238,75	2244,29
		Сметная стоимость:			3223,18	30297,92

293	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4000	2215,71	5317,69
		Итого оплата труда:			739,61	1775,07
		Итого эксплуатация машин:			8,40	20,15
		Итого материалов:			1470,01	3528,02
		Накладные расходы	%	--	528,77	1269,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,56	526,94
		Сметная стоимость:			2964,04	7113,69
294	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0245	51791,62	1270,97
		Итого оплата труда:			39662,23	973,31
		Итого эксплуатация машин:			5124,48	125,75
		Итого материалов:			7887,01	193,55
		Накладные расходы	%	--	27870,53	683,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6372,97	156,39
		Сметная стоимость:			86035,13	2111,30
295	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0186	173445,36	3233,02
		Накладные расходы	%	--	7354,08	137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14463,96	269,61
		Сметная стоимость:			195263,40	3639,71
296	С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0059	188841,11	1114,16
		Накладные расходы	%	--	8006,86	47,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15747,84	92,91
		Сметная стоимость:			212595,81	1254,32

РАЗДЕЛ 24.Козырек=2шт

297	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки с опорной пл. ной.Монтаж	т конструкций	0,5244	16756,80	8787,27
		Итого оплата труда:			9636,79	5053,54
		Итого эксплуатация машин:			7588,28	3979,29
		Итого материалов:			1526,02	800,25
		Накладные расходы	%	--	6828,13	3580,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1886,79	989,44
		Сметная стоимость:			25471,73	13357,37
298	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,5244	2050,51	1075,29
		Итого оплата труда:			1409,83	739,31
		Итого эксплуатация машин:			381,22	199,91
		Итого материалов:			260,32	136,51
		Накладные расходы	%	--	981,93	514,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	242,60	127,22
		Сметная стоимость:			3275,03	1717,43
299	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлических стоек и с опорной пластиной	т	0,5244	363762,02	190756,80
		Накладные расходы	%	--	15423,51	8088,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30334,84	15907,59
		Сметная стоимость:			409520,37	214752,48
300	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки металлические.Монтаж	т конструкций	0,3264	21834,87	7126,90
		Итого оплата труда:			12770,79	4168,39
		Итого эксплуатация машин:			7945,01	2593,25
		Итого материалов:			2914,84	951,41
		Накладные расходы	%	--	9032,97	2948,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2469,43	806,02
		Сметная стоимость:			33337,27	10881,29

301	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,3264	9043,55	2951,82
		Итого оплата труда:			5949,24	1941,83
		Итого эксплуатация машин:			1434,85	468,33
		Итого материалов:			1662,03	542,49
		Накладные расходы	%	--	4160,16	1357,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	344,78
		Сметная стоимость:			14260,00	4654,47
302	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,3264	174280,18	56885,05
		Накладные расходы	%	--	7389,48	2411,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14533,57	4743,76
		Сметная стоимость:			196203,23	64040,74
303	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлоконструкций каркаса из уголка.Монтаж	т конструкций	0,1440	59769,39	8607,99
		Итого оплата труда:			47561,05	6849,74
		Итого эксплуатация машин:			14108,09	2031,85
		Итого материалов:			1683,40	242,44
		Накладные расходы	%	--	32727,00	4713,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7399,71	1065,71
		Сметная стоимость:			99896,11	14387,04
304	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,1440	4914,47	707,78
		Итого оплата труда:			3257,95	469,21
		Итого эксплуатация машин:			817,20	117,69
		Итого материалов:			841,03	121,12
		Накладные расходы	%	--	2276,59	327,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	575,28	82,85
		Сметная стоимость:			7766,34	1118,51

305	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1440	173445,36	24979,60
		Накладные расходы	%	--	7354,08	1059,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14463,96	2083,10
		Сметная стоимость:			195263,40	28121,83
306	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,5000	556,80	6403,24
		Итого оплата труда:			132,27	1521,12
		Итого эксплуатация машин:			15,88	182,60
		Итого материалов:			411,26	4729,45
		Накладные расходы	%	--	101,37	1165,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,65	605,52
		Сметная стоимость:			710,83	8174,54
307	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,1500	8888,02	10221,22
		Итого оплата труда:			2171,78	2497,55
		Итого эксплуатация машин:			1176,94	1353,48
		Итого материалов:			5830,47	6705,04
		Накладные расходы	%	--	1653,67	1901,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	843,33	969,84
		Сметная стоимость:			11385,02	13092,77
308	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,5000	490,75	5643,59
		Итого оплата труда:			185,24	2130,31
		Итого эксплуатация машин:			70,51	810,83
		Итого материалов:			251,61	2893,52
		Накладные расходы	%	--	129,72	1491,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,64	570,82
		Сметная стоимость:			670,10	7706,14

309	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	172,5000	14,38	2480,01
		Итого оплата труда:			0,88	152,05
		Итого эксплуатация машин:			1,04	178,97
		Итого материалов:			12,71	2193,31
		Накладные расходы	%	--	1,13	194,55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1,24	213,96
		Сметная стоимость:			16,75	2888,53
310	Е11-120101-0207 11-120101-0207 РСНБ РК 2015	Кровля из двух слоев рубероида.Устройство	м2 кровли	11,5000	236,01	2714,15
		Итого оплата труда:			198,37	2281,28
		Итого эксплуатация машин:			41,93	482,18
		Накладные расходы	%	--	126,63	1456,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	29,01	333,63
		Сметная стоимость:			391,66	4504,06
311	С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	28,8650	229,46	6623,36
		Накладные расходы	%	--	9,73	280,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	19,14	552,34
		Сметная стоимость:			258,32	7456,53
312	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	41,0000	2145,42	87962,12
		Итого оплата труда:			456,51	18716,74
		Итого эксплуатация машин:			14,36	588,84
		Итого материалов:			1679,40	68855,28
		Накладные расходы	%	--	359,35	14733,42
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	200,38	8215,64
		Сметная стоимость:			2705,15	110911,18
313	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук	м2 покрытия	11,8000	2215,71	26145,33

		Итого оплата труда:			739,61	8727,44
		Итого эксплуатация машин:			8,40	99,07
		Итого материалов:			1470,01	17346,11
		Накладные расходы	%	--	528,77	6239,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,56	2590,79
		Сметная стоимость:			2964,04	34975,66
314	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Подшивка козырька пластиком	м2 потолка	18,0000	1516,33	27293,87
		Итого оплата труда:			802,72	14449,04
		Итого эксплуатация машин:			9,51	171,15
		Итого материалов:			707,50	12735,03
		Накладные расходы	%	--	564,67	10164,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,48	2996,64
		Сметная стоимость:			2247,48	40454,65
315	С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость пластика	1000 м2	0,0185	2682201,18	49728,01
		Накладные расходы	%	--	113725,33	2108,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	223674,12	4146,92
		Сметная стоимость:			3019600,63	55983,40
316	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлоконструкции экрана.Монтаж	т конструкций	0,2466	59769,39	14737,94
		Итого оплата труда:			47561,05	11727,60
		Итого эксплуатация машин:			14108,09	3478,77
		Итого материалов:			1683,40	415,09
		Накладные расходы	%	--	32727,00	8069,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7399,71	1824,62
		Сметная стоимость:			99896,11	24632,38
317	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,2466	4914,47	1211,81
		Итого оплата труда:			3257,95	803,35
		Итого эксплуатация машин:			817,20	201,51

		Итого материалов:			841,03	207,38
		Накладные расходы	%	--	2276,59	561,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	575,28	141,85
		Сметная стоимость:			7766,34	1915,02
318	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1933	173445,36	33533,93
		Накладные расходы	%	--	7354,08	1421,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14463,96	2796,46
		Сметная стоимость:			195263,40	37752,23
319	С121-050201-0117 21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0532	172944,47	9207,56
		Накладные расходы	%	--	7332,85	390,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14422,19	767,84
		Сметная стоимость:			194699,50	10365,80
320	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка экрана профлистом	м2 кровли	11,5000	2145,42	24672,30
		Итого оплата труда:			456,51	5249,82
		Итого эксплуатация машин:			14,36	165,16
		Итого материалов:			1679,40	19313,07
		Накладные расходы	%	--	359,35	4132,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,38	2304,39
		Сметная стоимость:			2705,15	31109,23
321	Е11-160501-0211 11-160501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Лоток из пластиковой трубы диаметром 160мм.Монтаж	м трубопровода	11,2000	1269,47	14218,11
		Итого оплата труда:			1066,15	11940,86
		Итого эксплуатация машин:			300,38	3364,25
		Итого материалов:			3,73	41,79
		Накладные расходы	%	--	725,08	8120,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	159,56	1787,12

		Сметная стоимость:			2154,12	24126,15
322	С123-010506-0111 23-010506-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость лотка	м	11,2000	1681,26	18830,11
		Накладные расходы	%	--	71,29	798,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,20	1570,28
		Сметная стоимость:			1892,75	21198,79
323	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0197	416672,97	8191,79
		Итого оплата труда:			39662,23	779,76
		Итого эксплуатация машин:			5124,48	100,75
		Итого материалов:			372768,36	7328,63
		Накладные расходы	%	--	43341,50	852,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	723,51
		Сметная стоимость:			496815,64	9767,40
324	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,4000	60,78	2576,88
		Итого оплата труда:			28,11	1192,05
		Итого эксплуатация машин:			1,03	43,83
		Итого материалов:			31,80	1348,27
		Накладные расходы	%	--	18,46	782,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	268,77
		Сметная стоимость:			85,58	3628,39
325	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	84,8000	61,99	5256,74
		Итого оплата труда:			17,38	1473,59
		Итого эксплуатация машин:			0,82	69,50
		Итого материалов:			43,96	3728,17
		Накладные расходы	%	--	12,45	1055,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,95	504,97
		Сметная стоимость:			80,39	6817,14

РАЗДЕЛ 25.Наружная отделка

326	Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготов. ной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	951,9000		483,26	460012,82
		Итого оплата труда:				77,35	73634,22
		Итого эксплуатация машин:				2,02	1925,95
		Итого материалов:				404,82	385349,38
		Накладные расходы	%	--		64,68	61567,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	41726,39
		Сметная стоимость:				591,77	563306,21
327	Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе цоколя	м2 поверхности облицовки	155,5000		4698,04	730545,73
		Итого оплата труда:				2268,86	352807,63
		Итого эксплуатация машин:				20,67	3214,02
		Итого материалов:				2418,64	376097,79
		Накладные расходы	%	--		1495,25	232511,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,46	77044,56
		Сметная стоимость:				6688,76	1040101,57
		РАЗДЕЛ 26.Отмостка					
328	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	120,0000		233,78	28053,73
		Итого оплата труда:				58,32	6998,63
		Итого эксплуатация машин:				22,37	2684,69
		Итого материалов:				160,62	19274,77
		Накладные расходы	%	--		46,94	5632,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	2694,89
		Сметная стоимость:				303,17	36380,97
329	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В10.Устройство	м3 подстилающего слоя	18,0000		19873,22	357718,04
		Итого оплата труда:				2659,21	47865,77
		Итого эксплуатация машин:				5,36	96,51
		Итого материалов:				17208,65	309755,75
		Накладные расходы	%	--		2530,75	45553,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1792,32	32261,72

		Сметная стоимость:			24196,29	435533,23
отопление						
		ОТДЕЛ 1.Отопление ниже отметки 0.000				
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы				
1	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка диаметром 76х3мм	м трубопровода	56,0000	1644,03	92065,95
		Итого оплата труда:			581,04	32538,34
		Итого эксплуатация машин:			30,29	1696,20
		Итого материалов:			1043,56	58439,19
		Накладные расходы	%	--	435,54	24390,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,37	9316,48
		Сметная стоимость:			2245,94	125772,48
2	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка диаметром 57х3мм	м трубопровода	30,0000	1313,26	39397,83
		Итого оплата труда:			489,94	14698,34
		Итого эксплуатация машин:			25,28	758,33
		Итого материалов:			807,32	24219,64
		Накладные расходы	%	--	364,16	10924,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	134,19	4025,80
		Сметная стоимость:			1811,61	54348,31
3	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56,0000	57,51	3220,46
		Итого оплата труда:			51,85	2903,35
		Итого эксплуатация машин:			1,87	104,72
		Итого материалов:			3,79	212,39
		Накладные расходы	%	--	35,08	1964,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,41	414,80
		Сметная стоимость:			100,00	5599,79
4	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,0000	54,90	1647,13
		Итого оплата труда:			51,85	1555,36

		Итого эксплуатация машин:			1,87	56,10
		Итого материалов:			1,19	35,66
		Накладные расходы	%	--	34,97	1049,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,19	215,70
		Сметная стоимость:			97,06	2911,94
5	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000	1475,20	29504,03
		Итого оплата труда:			258,84	5176,75
		Итого эксплуатация машин:			11,55	231,07
		Итого материалов:			1209,30	24185,95
		Накладные расходы	%	--	225,52	4510,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,06	2721,15
		Сметная стоимость:			1836,77	36735,48
6	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000	1363,13	27262,52
		Итого оплата труда:			258,84	5176,75
		Итого эксплуатация машин:			11,55	231,07
		Итого материалов:			1097,22	21944,43
		Накладные расходы	%	--	220,76	4415,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	126,71	2534,22
		Сметная стоимость:			1710,60	34212,00
7	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000	1119,90	33596,95
		Итого оплата труда:			258,84	7765,12
		Итого эксплуатация машин:			11,55	346,61
		Итого материалов:			853,99	25619,82
		Накладные расходы	%	--	210,45	6313,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,43	3192,84
		Сметная стоимость:			1436,78	43103,29
8	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70,0000	54,90	3843,30

		Итого материалов:			283,55	3402,56
		Накладные расходы	%	--	824,60	9895,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	2290,04
		Сметная стоимость:			2576,29	30915,48
13	С123-040905-2436 23-040905-2436 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000	1885,11	7540,44
		Накладные расходы	%	--	79,93	319,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,20	628,81
		Сметная стоимость:			2122,24	8488,97
14	С123-040905-2904 23-040905-2904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000	3179,49	38153,88
		Накладные расходы	%	--	134,81	1617,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	265,14	3181,73
		Сметная стоимость:			3579,44	42953,33
15	С123-040905-3001 23-040905-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000	3379,41	40552,92
		Накладные расходы	%	--	143,29	1719,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	281,82	3381,79
		Сметная стоимость:			3804,51	45654,15
16	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84,0000	511,02	42925,68
		Накладные расходы	%	--	21,67	1820,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	3579,66
		Сметная стоимость:			575,30	48325,39

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

17	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	20,0000	410,38	8207,59
		Итого оплата труда:			207,64	4152,86
		Итого эксплуатация машин:			44,95	898,91
		Итого материалов:			179,20	3584,02
		Накладные расходы	%	--	137,10	2741,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,80	875,96
		Сметная стоимость:			591,27	11825,45
18	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	20,0000	194,74	3894,80
		Накладные расходы	%	--	8,26	165,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,24	324,80
		Сметная стоимость:			219,24	4384,73
19	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	74,5600	60,78	4531,41
		Итого оплата труда:			28,11	2096,20
		Итого эксплуатация машин:			1,03	77,07
		Итого материалов:			31,80	2370,92
		Накладные расходы	%	--	18,46	1376,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	472,63
		Сметная стоимость:			85,58	6380,49
20	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	74,5600	95,71	7136,44
		Итого оплата труда:			13,18	982,82
		Итого эксплуатация машин:			1,34	99,98
		Итого материалов:			81,45	6072,80
		Накладные расходы	%	--	11,51	857,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,58	639,54
		Сметная стоимость:			115,80	8633,84

21	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из [illegible]клянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,2800	25779,01	58776,13
		Итого оплата труда:			16735,36	38156,61
		Итого эксплуатация машин:			742,18	1692,16
		Итого материалов:			8652,60	19727,92
		Накладные расходы	%	--	10740,08	24487,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2921,53	6661,08
		Сметная стоимость:			39440,61	89924,59
22	С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,7620	6707,52	25233,69
		Накладные расходы	%	--	284,40	1069,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	559,35	2104,29
		Сметная стоимость:			7551,27	28407,89
23	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	76,4400	390,66	29862,16
		Итого оплата труда:			249,68	19085,25
		Итого эксплуатация машин:			10,45	799,01
		Итого материалов:			134,56	10285,57
		Накладные расходы	%	--	160,49	12267,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,09	3370,40
		Сметная стоимость:			595,24	45500,35
24	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0879	314117,26	27612,79
		Накладные расходы	%	--	13318,57	1170,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26194,87	2302,69
		Сметная стоимость:			353630,70	31086,26

ОТДЕЛ 2.Отопление выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

25	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из полипро еновых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка	м трубопровода	1120,0000	1342,71	1503839,07
		Итого оплата труда:			1202,83	1347169,75
		Итого эксплуатация машин:			194,27	217581,63
		Итого материалов:			9,86	11048,06
		Накладные расходы	%	--	814,24	911953,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,56	193263,43
		Сметная стоимость:			2329,51	2609056,28
26	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1120,0000	202,45	226744,00
		Накладные расходы	%	--	8,58	9613,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,88	18908,64
		Сметная стоимость:			227,92	255266,58
27	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 40х6,4мм.Прокладка	м трубопровода	20,0000	1395,12	27902,40
		Итого оплата труда:			1282,78	25655,55
		Итого эксплуатация машин:			140,82	2816,47
		Итого материалов:			18,63	372,56
		Накладные расходы	%	--	866,80	17336,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,95	3619,08
		Сметная стоимость:			2442,88	48857,52
28	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,0000	487,93	9758,60
		Накладные расходы	%	--	20,69	413,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,69	813,79
		Сметная стоимость:			549,31	10986,15

29	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из полипро еновых армированных труб диаметром 50х8,3мм.Прокладка	м трубопровода	90,0000	1409,53	126857,77
		Итого оплата труда:			1181,47	106332,46
		Итого эксплуатация машин:			315,86	28427,63
		Итого материалов:			16,87	1518,46
		Накладные расходы	%	--	803,63	72326,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,05	15934,76
		Сметная стоимость:			2390,21	215119,23
30	С123-010602-0206 23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,0000	826,20	74358,00
		Накладные расходы	%	--	35,03	3152,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,90	6200,86
		Сметная стоимость:			930,13	83711,64
31	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые.Установка	кВт	85,8700	794,70	68240,46
		Итого оплата труда:			512,18	43980,87
		Итого эксплуатация машин:			55,38	4755,33
		Итого материалов:			253,82	21795,36
		Накладные расходы	%	--	356,17	30584,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,07	7905,97
		Сметная стоимость:			1242,93	106730,60
32	С123-051001-0237 23-051001-0237 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	554,0000	1558,62	863475,48
		Накладные расходы	%	--	66,09	36611,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129,98	72006,95
		Сметная стоимость:			1754,68	972093,79

33	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	комплект	56,0000	210,66	11796,78
		Итого оплата труда:			112,25	6286,20
		Итого материалов:			98,40	5510,58
		Накладные расходы	%	--	79,61	4458,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,22	1300,38
		Сметная стоимость:			313,49	17555,19
34	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Комплект терморегулирующего клапана диаметром 20мм.Установка	шт.	54,0000	1542,88	83315,52
		Итого оплата труда:			1196,02	64584,83
		Итого эксплуатация машин:			71,88	3881,62
		Итого материалов:			283,55	15311,54
		Накладные расходы	%	--	818,44	44195,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	10200,91
		Сметная стоимость:			2550,23	137712,23
35	С123-041008-0403 23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	54,0000	7390,24	399072,96
		Накладные расходы	%	--	313,35	16920,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	616,29	33279,49
		Сметная стоимость:			8319,87	449273,15
36	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	54,0000	5547,92	299587,68
		Накладные расходы	%	--	235,23	12702,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	462,65	24983,22
		Сметная стоимость:			6245,80	337273,41
37	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Распределительная гребенка 2диаметра 50мм.Установка	шт.	18,0000	6302,64	113447,45

		Итого оплата труда:			6092,46	109664,21
		Итого эксплуатация машин:			151,76	2731,67
		Итого материалов:			99,73	1795,06
		Накладные расходы	%	--	4103,10	73855,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	832,46	14984,26
		Сметная стоимость:			11238,20	202287,52
38	С23-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,0000	782,81	14090,58
		Накладные расходы	%	--	33,19	597,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,28	1175,04
		Сметная стоимость:			881,28	15863,06
39	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Термосчетчики диаметром 15мм.Установка	шт.	18,0000	819,25	14746,50
		Итого оплата труда:			778,37	14010,66
		Итого материалов:			40,88	735,84
		Накладные расходы	%	--	391,74	7051,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,88	1743,83
		Сметная стоимость:			1307,87	23541,65
40	С23-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	18,0000	93633,57	1685404,26
		Накладные расходы	%	--	3970,06	71461,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7808,29	140549,23
		Сметная стоимость:			105411,92	1897414,63
41	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36,0000	1542,88	55543,68
		Итого оплата труда:			1196,02	43056,55
		Итого эксплуатация машин:			71,88	2587,74
		Итого материалов:			283,55	10207,69
		Накладные расходы	%	--	818,44	29463,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	6800,60

		Сметная стоимость:			2550,23	91808,16
42	С123-041009-0611 23-041009-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	36,0000	64388,94	2318001,84
		Накладные расходы	%	--	2730,09	98283,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	5369,52	193302,81
		Сметная стоимость:			72488,55	2609587,93
43	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18,0000	772,09	13897,62
		Итого оплата труда:			678,31	12209,52
		Итого эксплуатация машин:			112,16	2018,93
		Итого материалов:			13,68	246,19
		Накладные расходы	%	--	459,81	8276,49
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	98,55	1773,93
		Сметная стоимость:			1330,45	23948,04
44	С123-041013-0101 23-041013-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18,0000	5780,04	104040,72
		Накладные расходы	%	--	245,07	4411,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	482,01	8676,16
		Сметная стоимость:			6507,12	117128,21
45	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	108,0000	1542,88	166631,05
		Итого оплата труда:			1196,02	129169,65
		Итого эксплуатация машин:			71,88	7763,23
		Итого материалов:			283,55	30623,07
		Накладные расходы	%	--	818,44	88391,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	188,91	20401,81
		Сметная стоимость:			2550,23	275424,47

46	С123-040905-2901 23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, Р 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**72,0000**	**592,09**	**42630,48**
		Накладные расходы	%	--	25,10	1807,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,38	3555,04
		Сметная стоимость:			**666,57**	**47993,05**
47	С123-040905-3001 23-040905-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36,0000**	**3379,41**	**121658,76**
		Накладные расходы	%	--	143,29	5158,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	281,82	10145,37
		Сметная стоимость:			**3804,51**	**136962,46**
48	Е11-180701-0210 11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**12,0000**	**1565,91**	**18790,97**
		Итого оплата труда:			**1411,18**	**16934,10**
		Итого эксплуатация машин:			**194,66**	**2335,96**
		Итого материалов:			**45,48**	**545,82**
		Накладные расходы	%	--	954,88	11458,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	201,66	2419,97
		Сметная стоимость:			**2722,46**	**32669,55**
49	С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**12,0000**	**2141,12**	**25693,44**
		Накладные расходы	%	--	90,78	1089,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	178,55	2142,63
		Сметная стоимость:			**2410,46**	**28925,47**

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

50	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, труб диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,0000	613,15	6131,48
		Итого оплата труда:			509,35	5093,55
		Итого эксплуатация машин:			0,68	6,79
		Итого материалов:			103,45	1034,46
		Накладные расходы	%	--	316,96	3169,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,41	744,09
		Сметная стоимость:			1004,52	10045,15
		ОТДЕЛ 3.Тепловой пункт				
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы				
51	Е11-180201-0301 11-180201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Теплообменники.Установка	водоподогреватель	4,0000	20846,77	83387,10
		Итого оплата труда:			11862,52	47450,08
		Итого эксплуатация машин:			1361,62	5446,48
		Итого материалов:			8071,18	32284,71
		Накладные расходы	%	--	8352,66	33410,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2335,95	9343,82
		Сметная стоимость:			31535,39	126141,56
52	С123-051101-0615 23-051101-0615 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 21, для системы отопления мощностью 100 кВт, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2	шт.	2,0000	209100,81	418201,62
		Накладные расходы	%	--	8865,87	17731,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17437,33	34874,67
		Сметная стоимость:			235404,02	470808,04
53	С123-051101-0704 23-051101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 34, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2	шт.	2,0000	242951,93	485903,86
		Накладные расходы	%	--	10301,16	20602,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20260,25	40520,49
		Сметная стоимость:			273513,34	547026,68