54	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы.Установка	насос	3,0000	14008,65	42025,96
		Итого оплата труда:			11158,88	33476,65
		Итого эксплуатация машин:			300,64	901,92
		Итого материалов:			2634,75	7904,25
		Накладные расходы	%	--	7619,71	22859,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1730,27	5190,81
		Сметная стоимость:			23358,63	70075,88
55	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Циркуляционный насос Wilo DL40/140-2,2/2	шт	2,0000	458097,32	916194,64
		Накладные расходы	%	--	19423,33	38846,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38201,65	76403,30
		Сметная стоимость:			515722,30	1031444,60
56	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Подпиточный насос Wilo IPH-W 20/160-1,1/2	шт	1,0000	533059,82	533059,82
		Накладные расходы	%	--	22601,74	22601,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44452,92	44452,92
		Сметная стоимость:			600114,48	600114,48
57	ЦЗ-110203-0106 13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Приборы учета тепла типа ТСРВ.Установка	шт.	1,0000	6255,18	6255,18
		Итого оплата труда:			4935,70	4935,70
		Итого эксплуатация машин:			557,33	557,33
		Итого материалов:			1027,64	1027,64
		Накладные расходы	%	--	2529,01	2529,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,74	702,74
		Сметная стоимость:			9486,93	9486,93
58	С123-070502-0245 23-070502-0245 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1,0000	358639,97	358639,97
		Накладные расходы	%	--	15206,33	15206,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29907,70	29907,70
		Сметная стоимость:			403754,01	403754,01

59	С123-070502-0309 23-070502-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Расходомер-счетчик электромагнитн ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 181,12 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	шт.	2,0000	100640,41	201280,82
			%	--	4267,15	8534,31
		Накладные расходы	%	8	8392,61	16785,21
		Сметная прибыль (Н30=8)			113300,17	226600,34
		Сметная стоимость:			83424,44	83424,44
60	С123-070502-0307 23-070502-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 70,75 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	1,0000		
			%	--	3537,20	3537,20
		Накладные расходы	%	8	6956,93	6956,93
		Сметная прибыль (Н30=8)			93918,57	93918,57
		Сметная стоимость:			73223,46	73223,46
61	С123-070502-0305 23-070502-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 28,98 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	шт.	1,0000		
			%	--	3104,67	3104,67
		Накладные расходы	%	8	6106,25	6106,25
		Сметная прибыль (Н30=8)			82434,39	82434,39
		Сметная стоимость:			21428,57	85714,29
62	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Термопреобразователь сопротивления ТПС-500П	шт	4,0000		
			%	--	908,57	3634,29
		Накладные расходы	%	8	1786,97	7147,89
		Сметная прибыль (Н30=8)			24124,11	96496,46
		Сметная стоимость:			4024,57	8049,14
63	Ц13-121101-0303 13-121101-0303 РСНБ РК 2015	Регулирующий клапан с электроприводом.Установка	шт.	2,0000		
					3888,06	7776,11
		Итого оплата труда:			71,91	143,83
		Итого эксплуатация машин:			98,85	197,71
		Итого материалов:	%	--	1816,12	3632,25
		Накладные расходы	%	8	467,26	934,51
		Сметная прибыль (Н30=8)			6307,95	12615,89
		Сметная стоимость:				

64	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Регулирующий клапан ВСКР-80 с эле[illegible]оприводом ВЭП-05-300	шт	1,0000	282234,82	282234,82
		Накладные расходы	%	--	11966,76	11966,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23536,13	23536,13
		Сметная стоимость:			317737,70	317737,70
65	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Регулирующий клапан ВСКР-50 с электроприводом ВЭП-05-300	шт	1,0000	455714,29	455714,29
		Накладные расходы	%	--	19322,29	19322,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38002,93	38002,93
		Сметная стоимость:			513039,50	513039,50
66	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления АТП.Монтаж	шкаф	1,0000	17304,21	17304,21
		Итого оплата труда:			12737,27	12737,27
		Итого эксплуатация машин:			4511,18	4511,18
		Итого материалов:			1659,84	1659,84
		Накладные расходы	%	--	6416,40	6416,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1897,65	1897,65
		Сметная стоимость:			25618,26	25618,26
67	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления АТП GPS	шт	1,0000	223214,29	223214,29
		Накладные расходы	%	--	9464,29	9464,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18614,29	18614,29
		Сметная стоимость:			251292,86	251292,86
68	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8,0000	2796,91	22375,31
		Итого оплата труда:			2137,43	17099,46
		Итого эксплуатация машин:			200,24	1601,94
		Итого материалов:			496,42	3971,34
		Накладные расходы	%	--	1464,34	11714,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	340,90	2727,20
		Сметная стоимость:			4602,15	36817,21
69	С123-040902-0109 23-040902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	32326,64	64653,28
		Накладные расходы	%	--	1370,65	2741,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2695,78	5391,57

					36393,07	72786,15
		Сметная стоимость:	шт.	6,0000	35568,29	213409,74
70	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86				
			%	--	1508,10	9048,57
		Накладные расходы	%	8	2966,11	17796,67
		Сметная прибыль (Н30=8)			40042,50	240254,98
		Сметная стоимость:	шт.	24,0000	1560,86	37460,60
71	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				
		Итого оплата труда:			1204,58	28909,90
		Итого эксплуатация машин:			89,86	2156,64
		Итого материалов:			283,55	6805,13
		Накладные расходы	%	--	824,60	19790,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	4580,07
		Сметная стоимость:			2576,29	61830,95
72	С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,0000	14842,25	326529,50
			%	--	629,31	13844,85
		Накладные расходы	%	8	1237,72	27229,95
		Сметная прибыль (Н30=8)			16709,29	367604,30
		Сметная стоимость:	шт.	2,0000	10460,30	20920,60
73	С123-040902-0105 23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005				
			%	--	443,52	887,03
		Накладные расходы	%	8	872,31	1744,61
		Сметная прибыль (Н30=8)			11776,12	23552,24
		Сметная стоимость:				

74	С123-041001-3006 23-041001-3006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 223 с н жной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000	84357,34	168714,68
		Накладные расходы	%	--	3576,75	7153,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7034,73	14069,45
		Сметная стоимость:			94968,82	189937,64
75	С123-041001-3004 23-041001-3004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	34786,55	34786,55
		Накладные расходы	%	--	1474,95	1474,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2900,92	2900,92
		Сметная стоимость:			39162,42	39162,42
76	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10,0000	1542,88	15428,80
		Итого оплата труда:			1196,02	11960,15
		Итого эксплуатация машин:			71,88	718,82
		Итого материалов:			283,55	2835,47
		Накладные расходы	%	--	818,44	8184,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	1889,06
		Сметная стоимость:			2550,23	25502,27
77	С123-040905-1001 23-040905-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000	735,54	4413,24
		Накладные расходы	%	--	31,19	187,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,34	368,03
		Сметная стоимость:			828,07	4968,39

78	С123-040905-2430 23-040905-2430 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран спускной шаровый латунный с адкой для шланга диаметром 20мм	шт.	4,0000	2855,21	11420,84
		Накладные расходы	%	--	121,06	484,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	238,10	952,41
		Сметная стоимость:			3214,37	12857,49
79	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2,0000	956,76	1913,51
		Итого оплата труда:			820,74	1641,48
		Итого эксплуатация машин:			162,09	324,18
		Итого материалов:			19,54	39,08
		Накладные расходы	%	--	557,31	1114,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	121,13	242,25
		Сметная стоимость:			1635,19	3270,39
80	С123-041013-0420 23-041013-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000	27834,96	55669,92
		Накладные расходы	%	--	1180,20	2360,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2321,21	4642,43
		Сметная стоимость:			31336,38	62672,75
81	Е11-181001-0106 11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,0000	1498,24	1498,24
		Итого оплата труда:			1248,25	1248,25
		Итого эксплуатация машин:			285,65	285,65
		Итого материалов:			37,12	37,12
		Накладные расходы	%	--	849,44	849,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,81	187,81
		Сметная стоимость:			2535,49	2535,49

82	С123-041013-0422 23-041013-0422 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000	43660,15	43660,15
		Накладные расходы	%	--	1851,19	1851,19
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	3640,91	3640,91
		Сметная стоимость:			49152,25	49152,25
83	Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,0000	773,19	773,19
		Итого оплата труда:			673,62	673,62
		Итого эксплуатация машин:			111,31	111,31
		Итого материалов:			15,63	15,63
		Накладные расходы	%	--	456,90	456,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	98,41	98,41
		Сметная стоимость:			1328,50	1328,50
84	С123-041013-0418 23-041013-0418 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000	21496,13	21496,13
		Накладные расходы	%	--	911,44	911,44
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1792,61	1792,61
		Сметная стоимость:			24200,17	24200,17
85	Е11-180701-0103 11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2,0000	57036,86	114073,72
		Итого оплата труда:			3090,71	6181,42
		Итого эксплуатация машин:			324,16	648,32
		Итого материалов:			53663,30	107326,60
		Накладные расходы	%	--	4364,30	8728,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	4912,09	9824,19
		Сметная стоимость:			66313,26	132626,52
86	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12,0000	303,15	3637,77

		Итого оплата труда:			267,12	3205.40
		Итого материалов:			36,03	432,37
		Накладные расходы	%	--	181,03	2172,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,73	464,81
		Сметная стоимость:			522,91	6274,98
87	С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	шт.	12,0000	1288,26	15459,12
		Накладные расходы	%	--	54,62	655,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,43	1289,17
		Сметная стоимость:			1450,31	17403,75
88	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12,0000	2285,36	27424,38
		Итого оплата труда:			200,00	2400,02
		Итого материалов:			2085,36	25024,36
		Накладные расходы	%	--	222,82	2673,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,65	2407,86
		Сметная стоимость:			2708,84	32506,11
89	Ц13-110203-0103 13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Датчик температуры.Установка	шт.	4,0000	959,02	3836,07
		Итого оплата труда:			778,37	3113,48
		Итого материалов:			180,65	722,59
		Накладные расходы	%	--	397,67	1590,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,53	434,14
		Сметная стоимость:			1465,22	5860,87
90	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Датчик температуры накладной ДТС3225-РТ100.В3	шт	3,0000	5882,14	17646,43
		Накладные расходы	%	--	249,40	748,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	490,52	1471,57
		Сметная стоимость:			6622,07	19866,21
91	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Датчик температуры наружный 3005	шт	1,0000	4083,04	4083,04
		Накладные расходы	%	--	173,12	173,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	340,49	340,49
		Сметная стоимость:			4596,65	4596,65

92	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы.Установка	насос	2,0000	14008,65	28017,30
		Итого оплата труда:			11158,88	22317,76
		Итого эксплуатация машин:			300,64	601,28
		Итого материалов:			2634,75	5269,50
		Накладные расходы	%	--	7619,71	15239,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1730,27	3460,54
		Сметная стоимость:			23358,63	46717,25
93	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Подпиточный насос Wilo MH1.404	шт	2,0000	168578,57	337157,14
		Накладные расходы	%	--	7147,73	14295,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14058,10	28116,21
		Сметная стоимость:			189784,41	379568,81
94	Е11-180901-0107 11-180901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	узел	1,0000	5823,71	5823,71
		Итого оплата труда:			5077,45	5077,45
		Итого эксплуатация машин:			215,63	215,63
		Итого материалов:			624,87	624,87
		Накладные расходы	%	--	3443,73	3443,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	741,40	741,40
		Сметная стоимость:			10008,84	10008,84
95	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Ручной насос БКФ-4	шт	1,0000	71428,57	71428,57
		Накладные расходы	%	--	3028,57	3028,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5956,57	5956,57
		Сметная стоимость:			80413,71	80413,71
96	Е11-180401-0103 11-180401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	2,0000	16806,12	33612,23
		Итого оплата труда:			3090,25	6180,50
		Итого эксплуатация машин:			434,61	869,22
		Итого материалов:			13425,40	26850,81
		Накладные расходы	%	--	2658,23	5316,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1557,15	3114,30
		Сметная стоимость:			21021,49	42042,98

97	Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,0000	3495,02	3495,02
		Итого оплата труда:			3330,18	3330,18
		Итого эксплуатация машин:			171,28	171,28
		Итого материалов:			41,58	41,58
		Накладные расходы	%	--	2244,90	2244,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	459,19	459,19
		Сметная стоимость:			6199,12	6199,12
98	С123-050401-0102 23-050401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0000	21020,28	21020,28
		Накладные расходы	%	--	891,26	891,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1752,92	1752,92
		Сметная стоимость:			23664,46	23664,46
99	Е11-200301-0202 11-200301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	1,0000	1047,21	1047,21
		Итого оплата труда:			905,05	905,05
		Итого эксплуатация машин:			41,08	41,08
		Итого материалов:			110,07	110,07
		Накладные расходы	%	--	614,23	614,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,92	132,92
		Сметная стоимость:			1794,36	1794,36
100	С123-050306-2007 23-050306-2007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1,0000	5171,40	5171,40
		Накладные расходы	%	--	219,27	219,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,25	431,25
		Сметная стоимость:			5821,92	5821,92
101	Е11-180601-0103 11-180601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2,0000	26618,47	53236,94
		Итого оплата труда:			7906,77	15813,53

		Итого эксплуатация машин:			341,11	682,23
		Итого материалов:			18479,66	36959,32
		Накладные расходы	%	--	6106,80	12213,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2618,02	5236,04
		Сметная стоимость:			35343,29	70686,58
102	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000	2037,55	61126,57
		Итого оплата труда:			645,61	19368,40
		Итого эксплуатация машин:			43,92	1317,49
		Итого материалов:			1363,47	40904,20
		Накладные расходы	%	--	492,88	14786,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	202,43	6073,03
		Сметная стоимость:			2732,86	81985,90
103	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0000	1313,26	52530,44
		Итого оплата труда:			489,94	19597,78
		Итого эксплуатация машин:			25,28	1011,11
		Итого материалов:			807,32	32292,85
		Накладные расходы	%	--	364,16	14566,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	134,19	5367,73
		Сметная стоимость:			1811,61	72464,42
104	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34,0000	528,12	17955,95
		Итого оплата труда:			489,94	16658,11
		Итого эксплуатация машин:			25,28	859,44
		Итого материалов:			22,18	753,99
		Накладные расходы	%	--	330,87	11249,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,72	2336,43
		Сметная стоимость:			927,70	31541,82

105	С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная электросварная диам. ом 38х2,5мм	м	16,0000	424,30	6788,80
		Накладные расходы	%	--	17,99	287,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,38	566,13
		Сметная стоимость:			477,67	7642,78
106	С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0000	334,29	4011,48
		Накладные расходы	%	--	14,17	170,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,88	334,53
		Сметная стоимость:			376,34	4516,09
107	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм	м	6,0000	166,35	998,10
		Накладные расходы	%	--	7,05	42,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,87	83,23
		Сметная стоимость:			187,28	1123,65
108	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	74,0000	54,90	4062,92
		Итого оплата труда:			51,85	3836,57
		Итого эксплуатация машин:			1,87	138,38
		Итого материалов:			1,19	87,97
		Накладные расходы	%	--	34,97	2587,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,19	532,06
		Сметная стоимость:			97,06	7182,78
109	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,0000	57,51	1725,25

		Итого оплата труда:			51,85	1555,36
		Итого эксплуатация машин:			1,87	56,10
		Итого материалов:			3,79	113,78
		Накладные расходы	%	--	35,08	1052,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,41	222,21
		Сметная стоимость:			100,00	2999,89
110	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0650	324022,38	21061,45
		Накладные расходы	%	--	13738,55	893,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27020,87	1756,36
		Сметная стоимость:			364781,80	23710,82
111	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,0000	511,02	43947,72
		Накладные расходы	%	--	21,67	1863,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	3664,89
		Сметная стоимость:			575,30	49475,99
112	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Штуцер	т	0,0024	324022,38	777,65
		Накладные расходы	%	--	13738,55	32,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27020,87	64,85
		Сметная стоимость:			364781,80	875,48
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы				
113	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	70,0000	60,78	4254,28
		Итого оплата труда:			28,11	1968,00
		Итого эксплуатация машин:			1,03	72,36
		Итого материалов:			31,80	2225,91
		Накладные расходы	%	--	18,46	1292,26

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	443,72
		Сметная стоимость:			85,58	5990,27
114	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	70,0000	95,71	6699,98
		Итого оплата труда:			13,18	922,71
		Итого эксплуатация машин:			1,34	93,87
		Итого материалов:			81,45	5701,39
		Накладные расходы	%	--	11,51	805,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,58	600,43
		Сметная стоимость:			115,80	8105,81
115	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,6000	25779,01	67025,41
		Итого оплата труда:			16735,36	43511,92
		Итого эксплуатация машин:			742,18	1929,66
		Итого материалов:			8652,60	22496,76
		Накладные расходы	%	--	10740,08	27924,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2921,53	7595,97
		Сметная стоимость:			39440,61	102545,59
116	С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,2900	6707,52	28775,26
		Накладные расходы	%	--	284,40	1220,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	559,35	2399,63
		Сметная стоимость:			7551,27	32394,96
117	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	72,0000	390,66	28127,62
		Итого оплата труда:			249,68	17976,69
		Итого эксплуатация машин:			10,45	752,60
		Итого материалов:			134,56	9688,14
		Накладные расходы	%	--	160,49	11555,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,09	3174,63
		Сметная стоимость:			595,24	42857,47

118	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РС. Л-В	1000 м2	0,0828		314117,26	26008,91
			%	--		13318,57	1102,78
		Накладные расходы	%	8		26194,87	2168,93
		Сметная прибыль (Н30=8)				353630,70	29280,62
		Сметная стоимость:					

вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные РВПЗ.Установка	решетка	35,0000		1154,33	40401,56
		Итого оплата труда:				905,05	31676,78
		Итого эксплуатация машин:				41,08	1437,92
		Итого материалов:				217,19	7601,58
		Накладные расходы	%	--		618,77	21657,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,85	4964,69
		Сметная стоимость:				1914,95	67023,27

холодное водоснабжение

ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0,000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	18,0000		1610,60	28990,82
		Итого оплата труда:				1317,95	23723,09
		Итого эксплуатация машин:				400,64	7211,53
		Итого материалов:				24,43	439,68
		Накладные расходы	%	--		898,08	16165,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,69	3612,51
		Сметная стоимость:				2709,38	48768,82
2	С123-010601-0108 23-010601-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,0000		3801,00	68418,00
		Накладные расходы	%	--		161,16	2900,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,97	5705,51

					4279,14	77024,44
		Сметная стоимость:			1372,42	5489,68
3	Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000		
					1138,38	4553,53
		Итого оплата труда:			318,36	1273,44
		Итого эксплуатация машин:			20,95	83,81
		Итого материалов:			774,93	3099,71
		Накладные расходы	%	--	171,79	687,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2319,14	9276,55
		Сметная стоимость:			1513,93	6055,72
4	С123-010601-0107 23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,0000		
					64,19	256,76
		Накладные расходы	%	--	126,25	505,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1704,37	6817,48
		Сметная стоимость:			1409,53	14095,31
5	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000		
					1181,47	11814,72
		Итого оплата труда:			315,86	3158,63
		Итого эксплуатация машин:			16,87	168,72
		Итого материалов:			803,63	8036,30
		Накладные расходы	%	--	177,05	1770,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2390,21	23902,14
		Сметная стоимость:			948,66	9486,60
6	С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,0000		
					40,22	402,23
		Накладные расходы	%	--	79,11	791,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1067,99	10679,94
		Сметная стоимость:				

7	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из нап ых полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11,0000	1395,12	15346,32
		Итого оплата труда:			1282,78	14110,55
		Итого эксплуатация машин:			140,82	1549,06
		Итого материалов:			18,63	204,91
		Накладные расходы	%	--	866,80	9534,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,95	1990,49
		Сметная стоимость:			2442,88	26871,63
8	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,0000	563,52	6198,72
		Накладные расходы	%	--	23,89	262,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,99	516,92
		Сметная стоимость:			634,41	6978,47
9	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9,0000	1050,51	9454,62
		Итого оплата труда:			964,60	8681,44
		Итого эксплуатация машин:			113,88	1024,89
		Итого материалов:			9,89	88,97
		Накладные расходы	%	--	651,87	5866,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,19	1225,71
		Сметная стоимость:			1838,57	16547,12
10	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,0000	321,02	2889,18
		Накладные расходы	%	--	13,61	122,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,77	240,93
		Сметная стоимость:			361,40	3252,62

11	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напо[illegible]ых полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,0000	1342,71	9398,99
		Итого оплата труда:			1202,83	8419,81
		Итого эксплуатация машин:			194,27	1359,89
		Итого материалов:			9,86	69,05
		Накладные расходы	%	--	814,24	5699,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,56	1207,90
		Сметная стоимость:			2329,51	16306,60
12	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,0000	181,51	1270,57
		Накладные расходы	%	--	7,70	53,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,14	105,96
		Сметная стоимость:			204,34	1430,40
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0050	226626,61	1133,13
		Итого оплата труда:			181045,52	905,23
		Итого эксплуатация машин:			61852,31	309,26
		Итого материалов:			4340,18	21,70
		Накладные расходы	%	--	126805,24	634,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28274,55	141,37
		Сметная стоимость:			381706,39	1908,53
14	С123-010501-1112 23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,0500	1065,75	5382,04
		Накладные расходы	%	--	45,19	228,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,88	448,82
		Сметная стоимость:			1199,81	6059,05

15	Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из ста[illegible]ых водогазопроводных неоцинкованных легких труб,диаметр 80мм.Прокладка	м трубопровода	5,0000	518,46	2592,31
		Итого оплата труда:			466,10	2330,50
		Итого эксплуатация машин:			30,77	153,84
		Итого материалов:			34,05	170,24
		Накладные расходы	%	--	315,44	1577,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,71	333,56
		Сметная стоимость:			900,62	4503,09
16	С123-010101-0115 23-010101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,0000	1545,48	7727,40
		Накладные расходы	%	--	65,53	327,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,88	644,40
		Сметная стоимость:			1739,89	8699,45
17	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,0000	57,51	287,54
		Итого оплата труда:			51,85	259,23
		Итого эксплуатация машин:			1,87	9,35
		Итого материалов:			3,79	18,96
		Накладные расходы	%	--	35,08	175,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,41	37,04
		Сметная стоимость:			100,00	499,98
18	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	911,47	911,47
		Накладные расходы	%	--	38,65	38,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	76,01	76,01
		Сметная стоимость:			1026,13	1026,13

19	С123-020401-3105 23-020401-3105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под нец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	628,52	1885,56
		Накладные расходы	%	--	26,65	79,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,41	157,24
		Сметная стоимость:			707,58	2122,75
20	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000	1715,08	13720,64
		Накладные расходы	%	--	72,72	581,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	143,02	1144,19
		Сметная стоимость:			1930,82	15446,59
21	С123-020101-0175 23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000	711,47	2845,88
		Накладные расходы	%	--	30,17	120,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,33	237,32
		Сметная стоимость:			800,97	3203,87
22	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16,0000	1542,88	24686,08
		Итого оплата труда:			1196,02	19136,24
		Итого эксплуатация машин:			71,88	1150,11
		Итого материалов:			283,55	4536,75
		Накладные расходы	%	--	818,44	13095,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	3022,49
		Сметная стоимость:			2550,23	40803,62

23	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 [illegible]я воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000	337,29	2698,32
			%	--	14,30	114,41
		Накладные расходы	%	8	28,13	225,02
		Сметная прибыль (Н30=8)			379,72	3037,75
		Сметная стоимость:			429,23	858,46
24	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		
			%	--	18,20	36,40
		Накладные расходы	%	8	35,79	71,59
		Сметная прибыль (Н30=8)			483,22	966,45
		Сметная стоимость:			584,03	3504,18
25	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0000		
			%	--	24,76	148,58
		Накладные расходы	%	8	48,70	292,22
		Сметная прибыль (Н30=8)			657,50	3944,98
		Сметная стоимость:			156,73	1253,84
26	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		
			%	--	6,65	53,16
		Накладные расходы	%	8	13,07	104,56
		Сметная прибыль (Н30=8)			176,45	1411,56
		Сметная стоимость:			404,51	1618,04
27	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		
			%	--	17,15	68,60
		Накладные расходы				

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,73	134,93
		Сметная стоимость:			455,39	1821,58
28	С123-020401-1008 23-020401-1008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000	541,17	6494,04
		Накладные расходы	%	--	22,95	275,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,13	541,55
		Сметная стоимость:			609,24	7310,94
29	С123-020401-2407 23-020401-2407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	721,89	721,89
		Накладные расходы	%	--	30,61	30,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,20	60,20
		Сметная стоимость:			812,70	812,70
30	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	36,92	73,84
		Накладные расходы	%	--	1,57	3,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,08	6,16
		Сметная стоимость:			41,56	83,13
31	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	57,42	344,52
		Накладные расходы	%	--	2,43	14,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,79	28,73
		Сметная стоимость:			64,64	387,86

32	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	93,88	93,88
			%	--	3,98	3,98
		Накладные расходы	%	8	7,83	7,83
		Сметная прибыль (Н30=8)			105,69	105,69
		Сметная стоимость:			200,50	200,50
33	С123-020401-2514 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	8,50	8,50
			%	--	16,72	16,72
		Накладные расходы	%	8	225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)			365,03	730,06
		Сметная стоимость:				
34	С123-020401-2518 23-020401-2518 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	15,48	30,95
			%	--	30,44	60,88
		Накладные расходы	%	8	410,95	821,90
		Сметная прибыль (Н30=8)			715,38	715,38
		Сметная стоимость:				
35	С123-020401-2521 23-020401-2521 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x25x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	30,33	30,33
			%	--	59,66	59,66
		Накладные расходы	%	8	805,37	805,37
		Сметная прибыль (Н30=8)			787,83	787,83
		Сметная стоимость:				
36	С123-020401-2522 23-020401-2522 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x32x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	33,40	33,40
			%	--		
		Накладные расходы				

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,70	65,70
		Сметная стоимость:			886,93	886,93
37	С123-020401-2524 23-020401-2524 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x50x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	837,97	837,97
		Накладные расходы	%	--	35,53	35,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,88	69,88
		Сметная стоимость:			943,38	943,38
38	С123-020401-1117 23-020401-1117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	456,15	456,15
		Накладные расходы	%	--	19,34	19,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,04	38,04
		Сметная стоимость:			513,53	513,53
39	С123-020401-1115 23-020401-1115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	194,10	194,10
		Накладные расходы	%	--	8,23	8,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,19	16,19
		Сметная стоимость:			218,52	218,52
40	С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	118,45	118,45
		Накладные расходы	%	--	5,02	5,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,88	9,88
		Сметная стоимость:			133,35	133,35

41	С123-020401-1109 23-020401-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	96,59	96,59
		Накладные расходы	%	--	4,10	4,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,05	8,05
		Сметная стоимость:			108,74	108,74
42	С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	51,94	51,94
		Накладные расходы	%	--	2,20	2,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,33	4,33
		Сметная стоимость:			58,47	58,47
43	С123-020401-1116 23-020401-1116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	263,32	263,32
		Накладные расходы	%	--	11,16	11,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,96	21,96
		Сметная стоимость:			296,44	296,44
44	С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	164,52	493,56
		Накладные расходы	%	--	6,98	20,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,72	41,16
		Сметная стоимость:			185,22	555,65
45	С123-020401-1207 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	592,44	1184,88
		Накладные расходы	%	--	25,12	50,24

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,40	98,81
		Сметная стоимость:			666,96	1333,93
46	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8,0000	42,86	342,88
		Накладные расходы	%	--	1,82	14,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,57	28,59
		Сметная стоимость:			48,25	386,01
47	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,0000	26,45	52,90
		Накладные расходы	%	--	1,12	2,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,21	4,41
		Сметная стоимость:			29,78	59,55
48	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,0000	17,32	34,64
		Накладные расходы	%	--	0,73	1,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,44	2,89
		Сметная стоимость:			19,50	39,00
49	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3,0000	32,36	97,08
		Накладные расходы	%	--	1,37	4,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,70	8,10
		Сметная стоимость:			36,43	109,29

50	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соеди тельная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	46,50	186,00
		Накладные расходы	%	--	1,97	7,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,88	15,51
		Сметная стоимость:			52,35	209,40
51	С123-020401-0105 23-020401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	87,50	262,50
		Накладные расходы	%	--	3,71	11,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,30	21,89
		Сметная стоимость:			98,51	295,52
52	С123-020401-0106 23-020401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	178,65	357,30
		Накладные расходы	%	--	7,57	15,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,90	29,80
		Сметная стоимость:			201,12	402,25
53	С123-020401-0107 23-020401-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	318,10	1908,60
		Накладные расходы	%	--	13,49	80,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,53	159,16
		Сметная стоимость:			358,11	2148,69
54	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57,1200	511,02	29189,46
		Накладные расходы	%	--	21,67	1237,63

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	2434,17
		Сметная стоимость:				575,30	32861,26
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
55	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	0,8400		78656,54	66071,49
		Итого оплата труда:				77224,54	64868,62
		Итого эксплуатация машин:				689,04	578,80
		Итого материалов:				1068,39	897,44
		Накладные расходы	%	--		47850,91	40194,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10120,60	8501,30
		Сметная стоимость:				136628,04	114767,56
56	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Полотно хосто-прошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	м3	0,8652		26399,52	22840,86
		Накладные расходы	%	--		1119,34	968,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2201,51	1904,75
		Сметная стоимость:				29720,37	25714,06
57	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	29,3000		390,66	11446,38
		Итого оплата труда:				249,68	7315,51
		Итого эксплуатация машин:				10,45	306,27
		Итого материалов:				134,56	3942,53
		Накладные расходы	%	--		160,49	4702,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,09	1291,90
		Сметная стоимость:				595,24	17440,61
58	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0337		314117,26	10584,18
		Накладные расходы	%	--		13318,57	448,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,87	882,64
		Сметная стоимость:				353630,70	11915,59

РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел

59	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32мм.Прокладка	м трубопровода	2,0000	311,14	622,27
		Итого оплата труда:			293,86	587,73
		Итого эксплуатация машин:			13,21	26,43
		Итого материалов:			9,32	18,63
		Накладные расходы	%	--	198,21	396,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,75	81,50
		Сметная стоимость:			550,10	1100,19
60	С123-010101-0106 23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,0000	524,80	1049,60
		Накладные расходы	%	--	22,25	44,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,76	87,53
		Сметная стоимость:			590,82	1181,63
61	Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50мм.Прокладка	м трубопровода	2,0000	409,40	818,80
		Итого оплата труда:			380,27	760,55
		Итого эксплуатация машин:			23,18	46,37
		Итого материалов:			15,39	30,79
		Накладные расходы	%	--	256,78	513,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,29	106,59
		Сметная стоимость:			719,48	1438,95
62	С123-010101-0108 23-010101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,0000	786,62	1573,24
		Накладные расходы	%	--	33,35	66,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,60	131,20
		Сметная стоимость:			885,57	1771,14

63	Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стал ых водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 80мм.Прокладка	м трубопровода	5,0000	518,46	2592,31
		Итого оплата труда:			466,10	2330,50
		Итого эксплуатация машин:			30,77	153,84
		Итого материалов:			34,05	170,24
		Накладные расходы	%	--	315,44	1577,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,71	333,56
		Сметная стоимость:			900,62	4503,09
64	С123-010101-0110 23-010101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,0000	1301,42	6507,10
		Накладные расходы	%	--	55,18	275,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,53	542,64
		Сметная стоимость:			1465,13	7325,64
65	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,0000	54,90	219,62
		Итого оплата труда:			51,85	207,38
		Итого эксплуатация машин:			1,87	7,48
		Итого материалов:			1,19	4,76
		Накладные расходы	%	--	34,97	139,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,19	28,76
		Сметная стоимость:			97,06	388,26
66	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,0000	57,51	287,54
		Итого оплата труда:			51,85	259,23
		Итого эксплуатация машин:			1,87	9,35
		Итого материалов:			3,79	18,96
		Накладные расходы	%	--	35,08	175,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,41	37,04
		Сметная стоимость:			100,00	499,98

67	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Расходомер ультрозвуковой.диаметр - м.Установка	узел	1,0000	14385,90	14385,90
		Итого оплата труда:			6940,57	6940,57
		Итого эксплуатация машин:			325,02	325,02
		Итого материалов:			7194,67	7194,67
		Накладные расходы	%	--	4979,81	4979,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1549,26	1549,26
		Сметная стоимость:			20914,97	20914,97
68	С123-051501-0908 23-051501-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	1,0000	166147,22	166147,22
		Накладные расходы	%	--	7044,64	7044,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13855,35	13855,35
		Сметная стоимость:			187047,21	187047,21
69	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и передачи информации.Монтаж	шкаф	1,0000	17304,21	17304,21
		Итого оплата труда:			12737,27	12737,27
		Итого эксплуатация машин:			4511,18	4511,18
		Итого материалов:			1659,84	1659,84
		Накладные расходы	%	--	6416,40	6416,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1897,65	1897,65
		Сметная стоимость:			25618,26	25618,26
70	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления и передачи информации	комплект	1,0000	86821,43	86821,43
		Накладные расходы	%	--	3681,23	3681,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7240,21	7240,21
		Сметная стоимость:			97742,87	97742,87
71	С123-040102-0104 23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000	27512,30	82536,90
		Накладные расходы	%	--	1166,52	3499,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2294,31	6882,92

					30973,13	92919,38
		Сметная стоимость:				
72	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр,диаметр 25мм.Установка	фильтр	1,0000	772,09	772,09
		Итого оплата труда:			678,31	678,31
		Итого эксплуатация машин:			112,16	112,16
		Итого материалов:			13,68	13,68
		Накладные расходы	%	--	459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,55	98,55
		Сметная стоимость:			1330,45	1330,45
73	С123-041013-0103 23-041013-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000	8327,49	8327,49
		Накладные расходы	%	--	353,09	353,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	694,45	694,45
		Сметная стоимость:			9375,02	9375,02
74	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	28,0000	1332,00	37296,00
		Накладные расходы	%	--	56,48	1581,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	111,08	3110,19
		Сметная стоимость:			1499,55	41987,54
75	С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000	451,19	902,38
		Накладные расходы	%	--	19,13	38,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,63	75,25
		Сметная стоимость:			507,95	1015,89

76	С123-020101-1037 23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварн з углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000	583,05	583,05
		Накладные расходы	%	--	24,72	24,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,62	48,62
		Сметная стоимость:			656,39	656,39
77	С123-020101-1005 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000	224,71	449,42
		Накладные расходы	%	--	9,53	19,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,74	37,48
		Сметная стоимость:			252,98	505,95
78	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000	2285,36	2285,36
		Итого оплата труда:			200,00	200,00
		Итого материалов:			2085,36	2085,36
		Накладные расходы	%	--	222,82	222,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,65	200,65
		Сметная стоимость:			2708,84	2708,84

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

79	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,7000	613,15	1042,35
		Итого оплата труда:			509,35	865,90
		Итого эксплуатация машин:			0,68	1,15
		Итого материалов:			103,45	175,86
		Накладные расходы	%	--	316,96	538,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,41	126,49
		Сметная стоимость:			1004,52	1707,68

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0,000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

80	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	52,0000	1775,18	92309,48
		Итого оплата труда:			1551,34	80669,83
		Итого эксплуатация машин:			314,86	16372,62
		Итого материалов:			12,83	667,03
		Накладные расходы	%	--	1052,01	54704,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	226,18	11761,11
		Сметная стоимость:			3053,37	158775,02
81	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52,0000	114,02	5929,04
		Накладные расходы	%	--	4,83	251,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,51	494,43
		Сметная стоимость:			128,36	6674,87
82	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14,0000	1342,71	18797,99
		Итого оплата труда:			1202,83	16839,62
		Итого эксплуатация машин:			194,27	2719,77
		Итого материалов:			9,86	138,10
		Накладные расходы	%	--	814,24	11399,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,56	2415,79
		Сметная стоимость:			2329,51	32613,20
83	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,0000	181,51	2541,14
		Накладные расходы	%	--	7,70	107,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,14	211,91
		Сметная стоимость:			204,34	2860,80

84	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из нап ых полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42,0000	1050,51	44121,55
		Итого оплата труда:			964,60	40513,37
		Итого эксплуатация машин:			113,88	4782,83
		Итого материалов:			9,89	415,18
		Накладные расходы	%	--	651,87	27378,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,19	5719,99
		Сметная стоимость:			1838,57	77219,90
85	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42,0000	321,02	13482,84
		Накладные расходы	%	--	13,61	571,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,77	1124,36
		Сметная стоимость:			361,40	15178,87
86	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м	м трубопровода	1,8000	1395,12	2511,22
		Итого оплата труда:			1282,78	2309,00
		Итого эксплуатация машин:			140,82	253,48
		Итого материалов:			18,63	33,53
		Накладные расходы	%	--	866,80	1560,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,95	325,72
		Сметная стоимость:			2442,88	4397,18
87	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 гильза длиной 0,3м	м	1,8000	563,52	1014,34
		Накладные расходы	%	--	23,89	43,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,99	84,59
		Сметная стоимость:			634,41	1141,93

88	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из нап[illegible]ых полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м	м трубопровода	5,4000	1409,53	7611,47
		Итого оплата труда:			1181,47	6379,95
		Итого эксплуатация машин:			315,86	1705,66
		Итого материалов:			16,87	91,11
		Накладные расходы	%	--	803,63	4339,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,05	956,09
		Сметная стоимость:			2390,21	12907,15
89	С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 гильза длиной 0,3м	м	5,4000	948,66	5122,76
		Накладные расходы	%	--	40,22	217,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,11	427,20
		Сметная стоимость:			1067,99	5767,17
90	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18,0000	1542,88	27771,84
		Итого оплата труда:			1196,02	21528,28
		Итого эксплуатация машин:			71,88	1293,87
		Итого материалов:			283,55	5103,85
		Накладные расходы	%	--	818,44	14731,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	3400,30
		Сметная стоимость:			2550,23	45904,08
91	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18,0000	337,29	6071,22
		Накладные расходы	%	--	14,30	257,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,13	506,29
		Сметная стоимость:			379,72	6834,93

92	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	15,50	31,00
		Накладные расходы	%	--	0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	2,59
		Сметная стоимость:			17,45	34,90
93	С123-020401-1102 23-020401-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	28,26	169,56
		Накладные расходы	%	--	1,20	7,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,36	14,14
		Сметная стоимость:			31,81	190,89
94	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,0000	278,77	10035,72
		Накладные расходы	%	--	11,82	425,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,25	836,90
		Сметная стоимость:			313,84	11298,13
95	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0000	156,73	8463,42
		Накладные расходы	%	--	6,65	358,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	705,78
		Сметная стоимость:			176,45	9528,05
96	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92,0000	15,50	1426,00
		Накладные расходы	%	--	0,66	60,46

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	118,92
		Сметная стоимость:			17,45	1605,38
97	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**48,0000**	**21,88**	**1050,24**
		Накладные расходы	%	--	0,93	44,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	87,58
		Сметная стоимость:			24,63	1182,35
98	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**36,92**	**147,68**
		Накладные расходы	%	--	1,57	6,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,08	12,32
		Сметная стоимость:			41,56	166,26
99	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**	**57,42**	**689,04**
		Накладные расходы	%	--	2,43	29,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,79	57,46
		Сметная стоимость:			64,64	775,72
100	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**	**7,29**	**729,00**
		Накладные расходы	%	--	0,31	30,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	60,79
		Сметная стоимость:			8,21	820,70

101	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R один: ая (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,0000	8,21	147,78
		Накладные расходы	%	--	0,35	6,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,68	12,32
		Сметная стоимость:			9,24	166,37
102	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46,0000	13,67	628,82
		Накладные расходы	%	--	0,58	26,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,14	52,44
		Сметная стоимость:			15,39	707,92
103	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,0000	11,86	379,52
		Накладные расходы	%	--	0,50	16,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,99	31,65
		Сметная стоимость:			13,35	427,26
104	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	17,32	69,28
		Накладные расходы	%	--	0,73	2,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,44	5,78
		Сметная стоимость:			19,50	77,99
105	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000	32,36	388,32
		Накладные расходы	%	--	1,37	16,46

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,70	32,38
		Сметная стоимость:			36,43	437,17
106	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	10,0000	623,38	6233,81
		Итого оплата труда:			244,85	2448,51
		Итого материалов:			378,53	3785,30
		Накладные расходы	%	--	180,59	1805,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,32	643,18
		Сметная стоимость:			868,29	8682,90
		РАЗДЕЛ 6.Узел учета воды в квартирах				
107	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	24,0000	372,68	8944,20
		Итого оплата труда:			351,56	8437,38
		Итого эксплуатация машин:			17,98	431,48
		Итого материалов:			11,70	280,88
		Накладные расходы	%	--	237,15	5691,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,79	1170,86
		Сметная стоимость:			658,61	15806,55
108	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	24,0000	2541,29	60990,96
		Накладные расходы	%	--	107,75	2586,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	211,92	5086,16
		Сметная стоимость:			2860,96	68663,13
109	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	24,0000	1542,88	37029,12
		Итого оплата труда:			1196,02	28704,37
		Итого эксплуатация машин:			71,88	1725,16
		Итого материалов:			283,55	6805,13
		Накладные расходы	%	--	818,44	19642,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	4533,74

					2550,23	61205,44
		Сметная стоимость:			337,29	8094,96
110	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0000		
		Накладные расходы	%	--	14,30	343,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,13	675,05
		Сметная стоимость:			379,72	9113,24
111	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.Установка	фильтр	24,0000	772,09	18530,17
		Итого оплата труда:			678,31	16279,36
		Итого эксплуатация машин:			112,16	2691,91
		Итого материалов:			13,68	328,25
		Накладные расходы	%	--	459,81	11035,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,55	2365,24
		Сметная стоимость:			1330,45	31930,73
112	С123-020401-3801 23-020401-3801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000	573,91	13773,84
		Накладные расходы	%	--	24,33	584,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,86	1148,63
		Сметная стоимость:			646,10	15506,48
113	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000	278,77	6690,48
		Накладные расходы	%	--	11,82	283,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,25	557,93
		Сметная стоимость:			313,84	7532,09

114	С123-020401-0601 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комб рованная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000	262,37	6296,88
		Накладные расходы	%	--	11,12	266,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,88	525,11
		Сметная стоимость:			295,37	7088,98

горячее водоснабжение

ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже отметки 0,000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9,0000	1775,18	15976,64
		Итого оплата труда:			1551,34	13962,09
		Итого эксплуатация машин:			314,86	2833,72
		Итого материалов:			12,83	115,45
		Накладные расходы	%	--	1052,01	9468,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	226,18	2035,58
		Сметная стоимость:			3053,37	27480,29
2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,0000	125,85	1132,65
		Накладные расходы	%	--	5,34	48,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,49	94,45
		Сметная стоимость:			141,68	1275,13
3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	23,0000	1342,71	30882,41
		Итого оплата труда:			1202,83	27665,09
		Итого эксплуатация машин:			194,27	4468,19
		Итого материалов:			9,86	226,88
		Накладные расходы	%	--	814,24	18727,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,56	3968,80
		Сметная стоимость:			2329,51	53578,83

4	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,0000	202,45	4656,35
		Накладные расходы	%	--	8,58	197,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,88	388,30
		Сметная стоимость:			227,92	5242,08
5	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42,0000	1050,51	44121,55
		Итого оплата труда:			964,60	40513,37
		Итого эксплуатация машин:			113,88	4782,83
		Итого материалов:			9,89	415,18
		Накладные расходы	%	--	651,87	27378,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,19	5719,99
		Сметная стоимость:			1838,57	77219,90
6	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42,0000	313,74	13177,08
		Накладные расходы	%	--	13,30	558,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,16	1098,86
		Сметная стоимость:			353,21	14834,65
7	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000	1395,12	20926,80
		Итого оплата труда:			1282,78	19241,66
		Итого эксплуатация машин:			140,82	2112,36
		Итого материалов:			18,63	279,42
		Накладные расходы	%	--	866,80	13002,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,95	2714,31
		Сметная стоимость:			2442,88	36643,14

8	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,0000	487,93	7318,95
		Накладные расходы	%	--	20,69	310,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,69	610,34
		Сметная стоимость:			549,31	8239,62
9	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000	1409,53	21142,96
		Итого оплата труда:			1181,47	17722,08
		Итого эксплуатация машин:			315,86	4737,94
		Итого материалов:			16,87	253,08
		Накладные расходы	%	--	803,63	12054,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,05	2655,79
		Сметная стоимость:			2390,21	35853,21
10	С123-010602-0206 23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,0000	826,20	12393,00
		Накладные расходы	%	--	35,03	525,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,90	1033,48
		Сметная стоимость:			930,13	13951,94
11	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32,0000	1542,88	49372,16
		Итого оплата труда:			1196,02	38272,49
		Итого эксплуатация машин:			71,88	2300,22
		Итого материалов:			283,55	9073,50
		Накладные расходы	%	--	818,44	26190,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	6044,98
		Сметная стоимость:			2550,23	81607,25

12	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, [illegible]ртовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0000	765,36	18368,64
		Накладные расходы	%	--	32,45	778,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,82	1531,80
		Сметная стоимость:			861,64	20679,27
13	С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	1003,11	2006,22
		Накладные расходы	%	--	42,53	85,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,65	167,30
		Сметная стоимость:			1129,29	2258,59
14	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0000	1461,42	8768,52
		Накладные расходы	%	--	61,96	371,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	121,87	731,22
		Сметная стоимость:			1645,25	9871,53
15	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000	156,73	2507,68
		Накладные расходы	%	--	6,65	106,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	209,12
		Сметная стоимость:			176,45	2823,13
16	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000	278,77	4460,32
		Накладные расходы	%	--	11,82	189,12

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,25	371,96
		Сметная стоимость:			313,84	5021,39
17	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8,0000	404,51	3236,08
		Накладные расходы	%	--	17,15	137,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,73	269,86
		Сметная стоимость:			455,39	3643,15
18	С123-020401-1008 23-020401-1008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24,0000	541,17	12988,08
		Накладные расходы	%	--	22,95	550,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,13	1083,10
		Сметная стоимость:			609,24	14621,88
19	С123-020401-3102 23-020401-3102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000	357,05	357,05
		Накладные расходы	%	--	15,14	15,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,78	29,78
		Сметная стоимость:			401,96	401,96
20	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2,0000	875,81	1751,62
		Накладные расходы	%	--	37,13	74,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,04	146,07
		Сметная стоимость:			985,98	1971,96

21	С123-020401-3105 23-020401-3105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под ц[illegible]нец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	628,52	628,52
		Накладные расходы	%	--	26,65	26,65
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	52,41	52,41
		Сметная стоимость:			707,58	707,58
22	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1332,00	2664,00
		Накладные расходы	%	--	56,48	112,95
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	111,08	222,16
		Сметная стоимость:			1499,55	2999,11
23	С123-020401-2405 23-020401-2405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	200,54	200,54
		Накладные расходы	%	--	8,50	8,50
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	16,72	16,72
		Сметная стоимость:			225,77	225,77
24	С123-020401-2403 23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	65,19	65,19
		Накладные расходы	%	--	2,76	2,76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	5,44	5,44
		Сметная стоимость:			73,39	73,39
25	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	21,88	175,04
		Накладные расходы	%	--	0,93	7,42