		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,63	147,68	14,60
		Сметная стоимость:		4,0000	36,92		1,82
26	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.				197,06
		Накладные расходы	%	--	1,57	6,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,08	12,32	
		Сметная стоимость:		10,0000	41,56	166,26	
27	С123-020401-2503 23-020401-2503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		55,12	551,20	
		Накладные расходы	%	--	2,34	23,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,60	45,97	
		Сметная стоимость:		1,0000	62,05	620,54	
28	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		93,88	93,88	
		Накладные расходы	%	--	3,98	3,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,83	7,83	
		Сметная стоимость:		1,0000	105,69	105,69	
29	С123-020401-2513 23-020401-2513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		192,31	192,31	
		Накладные расходы	%	--	8,15	8,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,04	16,04	
		Сметная стоимость:		1,0000	216,50	216,50	

30	С123-020401-2514 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R пе[illegible]одной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	200,50	601,50
		Накладные расходы	%	--	8,50	25,50
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	16,72	50,16
		Сметная стоимость:			225,72	677,16
31	С123-020401-2511 23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	105,28	105,28
		Накладные расходы	%	--	4,46	4,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	8,78	8,78
		Сметная стоимость:			118,52	118,52
32	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	15,50	31,00
		Накладные расходы	%	--	0,66	1,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1,29	2,59
		Сметная стоимость:			17,45	34,90
33	С123-020401-1103 23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	28,26	56,52
		Накладные расходы	%	--	1,20	2,40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2,36	4,71
		Сметная стоимость:			31,81	63,63
34	С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	51,94	103,88
		Накладные расходы	%	--	2,20	4,40

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	8,66
		Сметная стоимость:				58,47	116,95
35	С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		118,45	236,90
		Накладные расходы	%	--		5,02	10,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	19,76
		Сметная стоимость:				133,35	266,70
36	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		15,50	155,00
		Накладные расходы	%	--		0,66	6,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	12,93
		Сметная стоимость:				17,45	174,50
37	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		26,45	52,90
		Накладные расходы	%	--		1,12	2,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	4,41
		Сметная стоимость:				29,78	59,55
38	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000		42,86	514,32
		Накладные расходы	%	--		1,82	21,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	42,89
		Сметная стоимость:				48,25	579,02

39	С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° п[illegible]арной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	164,52	329,04
		Накладные расходы	%	--	6,98	13,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,72	27,44
		Сметная стоимость:			185,22	370,43
40	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	11,86	35,58
		Накладные расходы	%	--	0,50	1,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,99	2,97
		Сметная стоимость:			13,35	40,06
41	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	17,32	138,56
		Накладные расходы	%	--	0,73	5,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,44	11,55
		Сметная стоимость:			19,50	155,99
42	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000	32,36	453,04
		Накладные расходы	%	--	1,37	19,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,70	37,78
		Сметная стоимость:			36,43	510,03
43	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000	46,50	232,50
		Накладные расходы	%	--	1,97	9,86

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,88	19,39
		Сметная стоимость:			52,35	261,75
44	С123-020401-0105 23-020401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000	87,50	437,50
		Накладные расходы	%	--	3,71	18,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,30	36,48
		Сметная стоимость:			98,51	492,53
45	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	99,1200	511,02	50652,30
		Накладные расходы	%	--	21,67	2147,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	4224,00
		Сметная стоимость:			575,30	57023,96
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы				
46	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	2,6000	78656,54	204507,01
		Итого оплата труда:			77224,54	200783,81
		Итого эксплуатация машин:			689,04	1791,52
		Итого материалов:			1068,39	2777,80
		Накладные расходы	%	--	47850,91	124412,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10120,60	26313,55
		Сметная стоимость:			136628,04	355232,92
47	С121-110206-0108 21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Полотно хосто-прошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 60мм	м3	2,6780	26399,52	70697,91
		Накладные расходы	%	--	1119,34	2997,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2201,51	5895,64
		Сметная стоимость:			29720,37	79591,15

48	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание [illegible]онными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	53,4000		390,66	20861,32
		Итого оплата труда:				249,68	13332,71
		Итого эксплуатация машин:				10,45	558,18
		Итого материалов:				134,56	7185,37
		Накладные расходы	%	--		160,49	8570,12
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		44,09	2354,52
		Сметная стоимость:				595,24	31785,96
49	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0614		314117,26	19289,94
		Накладные расходы	%	--		13318,57	817,89
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26194,87	1608,63
		Сметная стоимость:				353630,70	21716,46
		ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
50	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	108,0000		1775,18	191719,69
		Итого оплата труда:				1551,34	167545,04
		Итого эксплуатация машин:				314,86	34004,68
		Итого материалов:				12,83	1385,36
		Накладные расходы	%	--		1052,01	113616,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		226,18	24426,93
		Сметная стоимость:				3053,37	329763,49
51	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	108,0000		125,85	13591,80
		Накладные расходы	%	--		5,34	576,29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,49	1133,45
		Сметная стоимость:				141,68	15301,54