56	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напо[illegible]ых полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м	м трубопровода	7,2000	1050,51	7563,69
		Итого оплата труда:			964,60	6945,15
		Итого эксплуатация машин:			113,88	819,91
		Итого материалов:			9,89	71,17
		Накладные расходы	%	--	651,87	4693,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,19	980,57
		Сметная стоимость:			1838,57	13237,70
57	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,2000	321,02	2311,34
		Накладные расходы	%	--	13,61	98,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,77	192,75
		Сметная стоимость:			361,40	2602,09
58	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м	м трубопровода	1,8000	1395,12	2511,22
		Итого оплата труда:			1282,78	2309,00
		Итого эксплуатация машин:			140,82	253,48
		Итого материалов:			18,63	33,53
		Накладные расходы	%	--	866,80	1560,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,95	325,72
		Сметная стоимость:			2442,88	4397,18
59	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,8000	563,52	1014,34
		Накладные расходы	%	--	23,89	43,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,99	84,59
		Сметная стоимость:			634,41	1141,93

60	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напо[illegible]ых полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м	м трубопровода	5,4000	1409,53	7611,47
		Итого оплата труда:			1181,47	6379,95
		Итого эксплуатация машин:			315,86	1705,66
		Итого материалов:			16,87	91,11
		Накладные расходы	%	--	803,63	4339,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,05	956,09
		Сметная стоимость:			2390,21	12907,15
61	С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,4000	948,66	5122,76
		Накладные расходы	%	--	40,22	217,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,11	427,20
		Сметная стоимость:			1067,99	5767,17
62	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36,0000	1542,88	55543,68
		Итого оплата труда:			1196,02	43056,55
		Итого эксплуатация машин:			71,88	2587,74
		Итого материалов:			283,55	10207,69
		Накладные расходы	%	--	818,44	29463,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	6800,60
		Сметная стоимость:			2550,23	91808,16
63	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	36,0000	1461,42	52611,12
		Накладные расходы	%	--	61,96	2230,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	121,87	4387,35
		Сметная стоимость:			1645,25	59229,18

64	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84,0000	15,50	1302,00
		Накладные расходы	%	--	0,66	55,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	108,58
		Сметная стоимость:			17,45	1465,78
65	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	26,45	52,90
		Накладные расходы	%	--	1,12	2,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,21	4,41
		Сметная стоимость:			29,78	59,55
66	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000	42,86	514,32
		Накладные расходы	%	--	1,82	21,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,57	42,89
		Сметная стоимость:			48,25	579,02
67	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0000	156,73	8463,42
		Накладные расходы	%	--	6,65	358,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	705,78
		Сметная стоимость:			176,45	9528,05
68	С123-020401-0808 23-020401-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,0000	358,96	12922,56
		Накладные расходы	%	--	15,22	547,92

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,93	1077,64
		Сметная стоимость:			**404,11**	**14548,11**
69	**С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**15,50**	**31,00**
		Накладные расходы	%	--	0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	2,59
		Сметная стоимость:			**17,45**	**34,90**
70	**С123-020401-1102 23-020401-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**28,26**	**169,56**
		Накладные расходы	%	--	1,20	7,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,36	14,14
		Сметная стоимость:			**31,81**	**190,89**
71	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**	**21,88**	**218,80**
		Накладные расходы	%	--	0,93	9,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	18,25
		Сметная стоимость:			**24,63**	**246,32**
72	**С123-020401-2403 23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**	**65,19**	**2346,84**
		Накладные расходы	%	--	2,76	99,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,44	195,71
		Сметная стоимость:			**73,39**	**2642,05**

73	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соед тельная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,0000	11,86	593,00
		Накладные расходы	%	--	0,50	25,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,99	49,45
		Сметная стоимость:			13,35	667,59
74	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	17,32	103,92
		Накладные расходы	%	--	0,73	4,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,44	8,67
		Сметная стоимость:			19,50	116,99
75	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000	32,36	517,76
		Накладные расходы	%	--	1,37	21,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,70	43,18
		Сметная стоимость:			36,43	582,89
76	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120,0000	7,29	874,80
		Накладные расходы	%	--	0,31	37,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	72,95
		Сметная стоимость:			8,21	984,84
77	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,0000	8,21	229,88
		Накладные расходы	%	--	0,35	9,75

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,68	19,17
		Сметная стоимость:			9,24	258,80
78	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80,0000	13,67	1093,60
		Накладные расходы	%	--	0,58	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,14	91,20
		Сметная стоимость:			15,39	1231,17
79	Е11-170201-0102 11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	18,0000	19644,21	353595,71
		Итого оплата труда:			2132,44	38383,85
		Итого эксплуатация машин:			18,37	330,72
		Итого материалов:			17501,96	315035,29
		Накладные расходы	%	--	2175,52	39159,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1745,58	31420,40
		Сметная стоимость:			23565,30	424175,41
		РАЗДЕЛ 4.Узел учета воды в квартирах				
80	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	24,0000	372,68	8944,20
		Итого оплата труда:			351,56	8437,38
		Итого эксплуатация машин:			17,98	431,48
		Итого материалов:			11,70	280,88
		Накладные расходы	%	--	237,15	5691,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,79	1170,86
		Сметная стоимость:			658,61	15806,55
81	С123-030301-0401 23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	24,0000	5566,49	133595,76
		Накладные расходы	%	--	236,02	5664,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	464,20	11140,82
		Сметная стоимость:			6266,71	150401,04

82	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24,0000	1542,88	37029,12
		Итого оплата труда:			1196,02	28704,37
		Итого эксплуатация машин:			71,88	1725,16
		Итого материалов:			283,55	6805,13
		Накладные расходы	%	--	818,44	19642,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	4533,74
		Сметная стоимость:			2550,23	61205,44
83	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0000	765,36	18368,64
		Накладные расходы	%	--	32,45	778,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,82	1531,80
		Сметная стоимость:			861,64	20679,27
84	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.Установка	фильтр	24,0000	772,09	18530,17
		Итого оплата труда:			678,31	16279,36
		Итого эксплуатация машин:			112,16	2691,91
		Итого материалов:			13,68	328,25
		Накладные расходы	%	--	459,81	11035,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,55	2365,24
		Сметная стоимость:			1330,45	31930,73
85	С123-020401-3801 23-020401-3801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000	573,91	13773,84
		Накладные расходы	%	--	24,33	584,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,86	1148,63
		Сметная стоимость:			646,10	15506,48

86	С123-020401-1001 23-02О401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комб рованная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000	278,77	6690,48
		Накладные расходы	%	--	11,82	283,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,25	557,93
		Сметная стоимость:			313,84	7532,09
87	С123-020401-0601 23-02О401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000	262,37	6296,88
		Накладные расходы	%	--	11,12	266,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,88	525,11
		Сметная стоимость:			295,37	7088,98

канализация бытовая

ОТДЕЛ 1.Канализация бытовая ниже отметки 0,000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0101 11-16О501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000	518,82	3112,91
		Итого оплата труда:			515,74	3094,42
		Итого эксплуатация машин:			0,85	5,11
		Итого материалов:			2,52	15,10
		Накладные расходы	%	--	346,71	2080,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,24	415,45
		Сметная стоимость:			934,77	5608,63
2	С123-010604-0102 23-01О604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	6,0000	320,61	1923,66
		Накладные расходы	%	--	13,59	81,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,74	160,42
		Сметная стоимость:			360,94	2165,64

3	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэ еновых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	62,0000	502,56	31158,93
		Итого оплата труда:			494,93	30685,36
		Итого эксплуатация машин:			2,06	127,82
		Итого материалов:			6,23	386,55
		Накладные расходы	%	--	332,92	20640,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,84	4143,99
		Сметная стоимость:			902,32	55943,86
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	62,0000	1034,71	64152,02
		Накладные расходы	%	--	43,87	2720,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,29	5349,77
		Сметная стоимость:			1164,87	72221,83
5	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске	м трубопровода	14,0000	502,56	7035,89
		Итого оплата труда:			494,93	6928,95
		Итого эксплуатация машин:			2,06	28,86
		Итого материалов:			6,23	87,28
		Накладные расходы	%	--	332,92	4660,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,84	935,74
		Сметная стоимость:			902,32	12632,48
6	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013 на выпуске	м	14,0000	1034,71	14485,94
		Накладные расходы	%	--	43,87	614,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,29	1208,01
		Сметная стоимость:			1164,87	16308,16

7	С123-020403-0321 23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол , DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,0000	65,64	131,28
		Накладные расходы	%	--	2,78	5,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,47	10,95
		Сметная стоимость:			73,90	147,79
8	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,0000	69,29	138,58
		Накладные расходы	%	--	2,94	5,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,78	11,56
		Сметная стоимость:			78,01	156,01
9	С123-020403-0803 23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,0000	363,68	727,36
		Накладные расходы	%	--	15,42	30,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,33	60,66
		Сметная стоимость:			409,43	818,86
10	С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10,0000	444,86	4448,60
		Накладные расходы	%	--	18,86	188,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,10	370,98
		Сметная стоимость:			500,82	5008,20
11	С123-020403-0324 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10,0000	213,44	2134,40
		Накладные расходы	%	--	9,05	90,50

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,80	177,99
		Сметная стоимость:			240,29	2402,89
12	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	6,0000	249,86	1499,16
		Накладные расходы	%	--	10,59	63,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,84	125,02
		Сметная стоимость:			281,29	1687,74
13	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2,0000	441,99	883,98
		Накладные расходы	%	--	18,74	37,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,86	73,72
		Сметная стоимость:			497,59	995,18
14	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	6,0000	115,71	694,26
		Накладные расходы	%	--	4,91	29,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,65	57,90
		Сметная стоимость:			130,27	781,59
15	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	44,8000	511,02	22893,70
		Накладные расходы	%	--	21,67	970,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	1909,15
		Сметная стоимость:			575,30	25773,54

ОТДЕЛ 2.Канализация бытовая выше отметки 0,000

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

16	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	64,0000	518,82	33204,42
		Итого оплата труда:			515,74	33007,12
		Итого эксплуатация машин:			0,85	54,55
		Итого материалов:			2,52	161,06
		Накладные расходы	%	--	346,71	22189,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,24	4431,51
		Сметная стоимость:			934,77	59825,40
17	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	64,0000	320,61	20519,04
		Накладные расходы	%	--	13,59	870,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,74	1711,12
		Сметная стоимость:			360,94	23100,17
18	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	102,0000	502,56	51261,47
		Итого оплата труда:			494,93	50482,36
		Итого эксплуатация машин:			2,06	210,29
		Итого материалов:			6,23	635,93
		Накладные расходы	%	--	332,92	33957,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,84	6817,53
		Сметная стоимость:			902,32	92036,67
19	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	102,0000	1034,71	105540,42
		Накладные расходы	%	--	43,87	4474,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,29	8801,23
		Сметная стоимость:			1164,87	118816,56

20	С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R уг 0°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	24,0000	112,11	2690,64
		Накладные расходы	%	--	4,75	114,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,35	224,38
		Сметная стоимость:			126,21	3029,10
21	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	24,0000	351,95	8446,80
		Накладные расходы	%	--	14,92	358,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,35	704,40
		Сметная стоимость:			396,22	9509,34
22	С123-020403-1106 23-020403-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12,0000	505,98	6071,76
		Накладные расходы	%	--	21,45	257,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,19	506,34
		Сметная стоимость:			569,63	6835,54
23	С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	30,0000	144,92	4347,60
		Накладные расходы	%	--	6,14	184,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,09	362,56
		Сметная стоимость:			163,15	4894,49
24	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	48,0000	69,29	3325,92
		Накладные расходы	%	--	2,94	141,02

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,78	277,36
		Сметная стоимость:			78,01	3744,29
25	С123-020403-1301 23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**	**325,22**	**1300,88**
		Накладные расходы	%	--	13,79	55,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,12	108,48
		Сметная стоимость:			366,13	1464,52
26	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**12,0000**	**441,99**	**5303,88**
		Накладные расходы	%	--	18,74	224,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,86	442,30
		Сметная стоимость:			497,59	5971,07
27	С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**12,0000**	**78,39**	**940,68**
		Накладные расходы	%	--	3,32	39,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,54	78,45
		Сметная стоимость:			88,25	1059,01
28	С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**24,0000**	**208,68**	**5008,32**
		Накладные расходы	%	--	8,85	212,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,40	417,65
		Сметная стоимость:			234,93	5638,33

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

29	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами с ловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	0,2200	78656,54	17304,44
		Итого оплата труда:			77224,54	16989,40
		Итого эксплуатация машин:			689,04	151,59
		Итого материалов:			1068,39	235,04
		Накладные расходы	%	--	47850,91	10527,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10120,60	2226,53
		Сметная стоимость:			136628,04	30058,17
30	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм	м3	0,2266	26399,52	5982,13
		Накладные расходы	%	--	1119,34	253,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2201,51	498,86
		Сметная стоимость:			29720,37	6734,64
31	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,1000	390,66	2773,70
		Итого оплата труда:			249,68	1772,70
		Итого эксплуатация машин:			10,45	74,21
		Итого материалов:			134,56	955,36
		Накладные расходы	%	--	160,49	1139,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,09	313,05
		Сметная стоимость:			595,24	4226,22
32	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0082	314117,26	2564,77
		Накладные расходы	%	--	13318,57	108,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26194,87	213,88
		Сметная стоимость:			353630,70	2887,39

РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование

33	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно и оединенным. Установка	комплект	18,0000	2487,41	44773,35
		Итого оплата труда:			1937,59	34876,64
		Итого эксплуатация машин:			115,07	2071,34
		Итого материалов:			492,42	8863,48
		Накладные расходы	%	--	1325,39	23857,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	305,02	5490,43
		Сметная стоимость:			4117,82	74120,84
34	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18,0000	11282,18	203079,24
		Накладные расходы	%	--	478,36	8610,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	940,84	16935,18
		Сметная стоимость:			12701,39	228624,98
35	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18,0000	1941,30	34943,45
		Итого оплата труда:			1698,68	30576,27
		Итого эксплуатация машин:			57,93	1042,82
		Итого материалов:			213,39	3840,99
		Накладные расходы	%	--	1151,82	20732,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,45	4454,09
		Сметная стоимость:			3340,57	60130,26
36	С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18,0000	4111,30	74003,40
		Накладные расходы	%	--	174,32	3137,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	342,85	6171,29
		Сметная стоимость:			4628,47	83312,44

37	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированн[illegible] выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**18,0000**	**551,40**	**9925,20**
		Накладные расходы	%	--	23,38	420,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	45,98	827,68
		Сметная стоимость:			**620,76**	**11173,71**
38	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**18,0000**	**2058,60**	**37054,77**
		Итого оплата труда:			**1778,04**	**32004,78**
		Итого эксплуатация машин:			**227,32**	**4091,71**
		Итого материалов:			**161,30**	**2903,42**
		Накладные расходы	%	--	1206,76	21721,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	261,23	4702,11
		Сметная стоимость:			**3526,58**	**63478,53**
39	С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**18,0000**	**17945,44**	**323017,92**
		Накладные расходы	%	--	760,89	13695,96
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1496,51	26937,11
		Сметная стоимость:			**20202,83**	**363650,99**
40	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**18,0000**	**1366,52**	**24597,36**
		Накладные расходы	%	--	57,94	1042,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	113,96	2051,22
		Сметная стоимость:			**1538,42**	**27691,51**
41	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**18,0000**	**1672,03**	**30096,57**
		Итого оплата труда:			**1357,83**	**24441,02**
		Итого эксплуатация машин:			**43,55**	**783,93**

16	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного ти Монтаж при скрытой проводке	шт.	282,0000		322,75	91016,15
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				300,89	84851,78
		Итого материалов:				2,26	636,08
		Накладные расходы	%	--		20,41	5754,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,93	41715,47
		Сметная стоимость:				37,65	10618,53
17	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		508,33	143350,15
						723,24	723,24
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				602,59	602,59
		Итого материалов:				13,91	13,91
		Накладные расходы	%	--		109,14	109,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,51	299,51
		Сметная стоимость:				81,82	81,82
18	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Колодки клеммные.Монтаж	шт.	54,0000		1104,57	1104,57
						1024,09	55300,86
		Итого оплата труда:					
		Итого материалов:				726,56	39234,24
		Накладные расходы	%	--		297,53	16066,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,91	18949,14
		Сметная стоимость:				110,00	5940,00
		Всего прямые затраты				1485,01	80190,54
							85 564 708

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 759 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 265 449
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 023 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 836 544
Накладные расходы I уровня, тенге	9 872 147
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	95 436 855
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 046 523
Итого, тенге	99 483 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 958 670

Всего	107 225 428
Временные здания и сооружения (0,9 %)	965 029
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	1 741 866
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	110 148 942,86
НДС (12 %)	13 217 873,14
Всего по акту с учетом НДС	**123 366 816**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Технический надзор
Инженер -эксперт
ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сарсенгалиев К.С.