ТОО "MDM Group"

Лицензия ГСЛ № 17016039

Текущий ремонт памятника ВОВ в с.Б.Момышулы, Жуалынского района, Жамбылской области

Сметная документация

Директор "MDM Group" Маджидов Р. Б.

Главный инженер проекта Тугамбаева Г. М.

г. Тараз 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_____

_____

"__"_____ 20___г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Текущий ремонт

Объект Текущий ремонт памятника ВОВ в с.Б.Момышулы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,4
2	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15
3	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	15
4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 4	$м^2$ поверхности облицовки	30
5	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес"	комплект	2
	Звежда металлическая	шт.	1
6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,9
7	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой.	$м^2$	69
8	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 $м^2$ (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	60
9	Светильники светодиодные. Смена	шт.	2
	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2
10	Очистка вручную от краски монумента	$м^2$	14
11	Монмент. Ремонт и окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35%, с земли и лесов	$м^2$	14
12	Изделия лепные погонные. Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок легкоудаляемых	м изделия	8,5

Состав комиссии:

_____

_____

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2830,004 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 303,215 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт памятника ВОВ в с.Б.Момышулы, Жуалынского района, Жамбылской области

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Текущий ремонт памятника ВОВ в с.Б.Момышулы	2 379,593	147,196	--	2 526,789
		Всего по главе	**2 379,593**	**147,196**	**--**	**2 526,789**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 379,593**	**147,196**	**--**	**2 526,789**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 379,593**	**147,196**	**--**	**2 526,789**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль %	--	--	--	--
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 379,593**	**147,196**	**--**	**2 526,789**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
3		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	2 379,593	147,196	--	2 526,789
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
4	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0000	2 379,593	147,196	--	2 526,789
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2 379,593**	**147,196**	**--**	**2 526,789**
5		- в том числе на 2025 г.	2 379,593	147,196	--	2 526,789
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		II квартал 2025 г. - затраты по части II:	**2 379,593**	**147,196**	**--**	**2 526,789**
7	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	303,215	303,215
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**303,215**	**303,215**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 379,593**	**147,196**	**303,215**	**2 830,004**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт памятника ВОВ в с.Б.Момышулы, Жуалынского района, Жамбылской области
Шифр стройки Текущий ремонт памятника ВОВ в с.Б.Момышулы

Наименование объекта - Текущий ремонт памятника ВОВ в с.Б.Момышулы
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость		2526,789	тыс.тенге
	в том числе		
	строительно-монтажные работы	2379,593	тыс.тенге
	оборудование	147,196	тыс.тенге
Средства на оплату труда		812,918	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,178	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 526 789**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			799 707
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*341 677*
		машины и механизмы	тенге			55 075
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*13 211*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 524 811
		оборудование	тенге			147 196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	178		
1	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**2,4**	**44 889**	**107 734**
2	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**15**	**3 884**	**58 260**

1	2	3	4	5	6	7
3	1115-0106-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	15	13 487	202 305
4	1115-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37*	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 4	$м^2$ поверхности облицовки	30	20 784	623 520
5	8601-0106-0112 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес"	комплект	2	315 657	631 314
6	521-101-0304007 *СпрСЦ 02.2025*	Звежда металлическая	шт.	1	147 196	147 196
7	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,9	9 316	64 280
8	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой.	$м^2$	69	5 588	385 572
9	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 $м^2$ (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	60	1 051	63 060
10	1217-0101-2102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Светильники светодиодные. Смена	шт.	2	9 164	18 328
11	247-103-0256 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	40 045	80 090
12	1212-0104-0507 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Очистка вручную от краски монумента	$м^2$	14	825	11 550
13	1212-0102-0304 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Монумент. Ремонт и окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35% , с земли и лесов	$м^2$	14	2 453	34 342
14	1214-0101-3705 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Изделия лепные погонные. Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок легкоудаляемых	м изделия	8,5	11 675	99 238

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлена в ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	30	14 852	445 560
2	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	67,896	3 517	238 790,23
3	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	40 045	80 090
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,5575	6 138	70 939,94
5	233-202-0202	Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм	$м^2$	15	3 952	59 280
6	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	156	281	43 836
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,35	22 653	30 581,55
8	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	6,9	2 117	14 607,3
9	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,264	25 502	6 732,53
10	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2835	22 515	6 383
11	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,4	986	5 324,4
12	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,66	446	4 308,36
13	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,554	731	1 135,97
14	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,848	605	1 118,04
15	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,712	116	662,59
16	218-103-0201	Ветошь	кг	0,149	1 103	164,35
17	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,006	25 501	153,01
18	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0012	109 237	131,08
19	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,2909	36	46,47

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 009 845**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-101-0304007 *СпрСЦ 02.2025*	Звежда металлическая	шт.	1	147 196	147 196
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**147 196**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 157 040,82**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт памятника ВОВ в с.Б.Момышулы, Жуалынского района, Жамбылской области

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-01

(локальная смета)

на Текущий ремонт

Наименование объекта - Текущий ремонт памятника ВОВ в с.Б.Момышулы

Основание: Дефектный акт

Составлен в ценах 2 квартала 2025 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,103	5 268	137 510,6
2	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,01	5 178	134 679,78
3	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	22,2663	4 726	105 230,53
4	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,5352	4 403	99 222,49
5	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,25	4 738	53 302,5
6	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,348	5 348	49 993,1
7	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,28512	4 606	42 767,26
8	009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,4596	4 826	31 174,03
9	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,364	5 445	18 316,98
10	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,0282	3 814	11 549,55

11	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,5313	4 066	2 160,27
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**799 707**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**140,1807**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,194	2 975,73	(12480,2)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**799 707**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,2973% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,234272	12 077	14 906,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,234272	3 212,0	3 964,48
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,09824	12 990	14 266,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,09824	2 687,0	2 950,97
3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,5080608	18 315	9 305,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5080608	3 839,0	1 950,45
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3246804	11 115	3 608,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3246804	2 687,0	872,42
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7759% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,111228	20 080	2 233,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111228	3 839,0	427,0
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,153	12 614	1 929,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,153	3 839,0	587,37
7	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	0,3672	5 062	1 858,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3672	2 249,0	825,83
8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1894045	6 090	1 153,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1894045	2 249,0	425,97
9	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,729416	632	1 092,99
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,9268% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
10	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,10764	9 313	1 002,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,10764	2 687,0	289,23
11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,046644	11 878	554,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,046644	2 687,0	125,33
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03502	8 110	284,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03502	2 687,0	94,1

13	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,5802	21	75,18
14	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,57872	41	64,73
15	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,746304	81	60,45
16	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,1377	122	16,8
17	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01442	36	0,52
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**52 413**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**12 480**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 75,6988% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	30	14 852	445 560
2	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	67,896	3 517	238 790,23
3	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	40 045	80 090
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,895% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,5575	6 138	70 939,94
5	233-202-0202	Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм	$м^2$	15	3 952	59 280
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,4062% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	156	281	43 836
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,35	22 653	30 581,55
8	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	6,9	2 117	14 607,3
9	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,264	25 502	6 732,53
10	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2835	22 515	6 383
11	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,4	986	5 324,4
12	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,66	446	4 308,36
13	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,554	731	1 135,97
14	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,848	605	1 118,04
15	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,712	116	662,59
16	218-103-0201	Ветошь	кг	0,149	1 103	164,35
17	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,006	25 501	153,01
18	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0012	109 237	131,08
19	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,2909	36	46,47
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1 009 845**

		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	521-101-0304007 *СпрСЦ 02.2025*	Звежда металлическая	шт.	1	147 196	147 196
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**147 196**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0106-0112 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес"	комплект	2	315 657	631 314
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**631 314**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**140,1807**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**2 526 789**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2 526 789**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**