	РК 8,02-06ОБ-2002								
160	С151601-477-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2 1000м	0,16	124700 -	- -	19952 -	- -	- -	- -	- -
161	С151607-298-	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки, /ГОСТ 8133-77/, марка ЛТВ-В, число жил и сечение 2х0,6 мм2 1000м	0,02	7110 -	- -	142 -	- -	- -	- -	- -
162	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,025	52100 -	- -	1303 -	- -	- -	- -	- -
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
163	Е0134-104-1-	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий кан.-км	0,032	166603,38 20790	- -	5331 665	- -	732 110	133 -	4 -
164	Ц0108-165-1-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	2	2021,1 756	1245 276	4042 1512	2490 550	1959 95	4 1,59	8 3
165	Спрайс листТОО"Комплектэлектро-2"	-Муфта концевая "Райхем" для кабелей 4х4мм2 шт	2	4897,89 -	- -	9796 -	- -	- -	- -	- -
166	С151803-205-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ шт	2	263 -	- -	526 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге Тенге			62700 5961	4034 868			34 5
	Стоимость оборудования -		Тенге			9796	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			9796	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47047	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2736	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6164	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34981	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге		5856	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	878	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3174	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		56077	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7043	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5857	-	-		-
Материалы -	Тенге		4666	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	665	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		526	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		732	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	110	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		395	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6984	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге		-	775	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		72857	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		43
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7818	-		-

РАЗДЕЛ 7 . Наружное освещение. Оборудование и материалы

УСТАНОВКА КТПН

167	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,5	106,67	73,75	53	37	22	0,14	-
				21,38	11,67	11	6	133	0,04	-
		м3								
168	Е0107-1-15	-Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	2	1404,01	328,93	2808	658	2143	3,75	8
				650,25	115,04	1301	230	140	0,46	1
		шт								
169	С143014-3	-Лежни ЛЖ-2,8	1,6	20700	-	33120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	35981	695			8
	Тенге	1311	236			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35981	-	-		-
Материалы -	Тенге	89	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1547	-		-
Местные материалы -	Тенге	33886	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2165	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	325	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2289	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	40435	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1872	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			40435	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1872	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. с. Астраханка

170 С131102-15 -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	149	8320	-	1239680	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
171 С131207-1 -Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	247	4680	-	1155960	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
172 Е0122-37-3 -Установка гидрантов пожарных	26	18075,87	36,99	469973	962	10191	1,82	47
	шт	288	13,5	7488	351	130	0,07	2
173 С11011-773 -Скобы ходовые	398	221	-	87958	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
174 С11011-773 -Скобы ходовые	150	221	-	33150	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2986721	962		47
	Тенге	7488	351		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	591081	-	-	-
Материалы -	Тенге	461523	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7839	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	121108	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10191	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1529	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36076	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	637348	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9368	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2395640	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2395640	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	143738	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2539378	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3176726	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9368	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. Водопроводные сооружения

175 С11011-773 -Скобы ходовые	27	221	-	5967	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
176 Е0108-6-9 -Кладка вокруг горловины	0,0045	9433,25	296,6	42	1	5	5,95	-

		колодца							
					915,75	110,25	4	-	118	0,54	-
177	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	м3	3,05	8782,5	1879,87	26787	5734	7827	8,86	27
					1435,5	538,43	4378	1642	130	2,06	6
178	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м3	2,66	13300	-	35378	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
179	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м	1,19	38500	-	45815	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
180	С11011-773	-Скобы ходовые	м3	9	221	-	1989	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
181	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	шт	1	2957,21	-	2957	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
182	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
					69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
183	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 90мм	шт	1	577,7	-	578	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
184	С130810-151	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100х25 мм	шт	2	979	-	1958	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
185	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0274	61757,01	25695,31	1692	704	1421	194	5
					33075	6813,45	906	187	130	26,38	1
186	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	27,674	371	-	10267	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
187	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	км	0,0199	48409,79	17877,09	963	356	890	173	3
					29700	4698,68	591	94	130	18,1	-
188	С130804-227 Изм. и доп.вып.5	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17		20,099	57	-	1146	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002	Dв 27,1 мм								
189	СН РК Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	м	0,0815	72661,39	10674,97	5922	870	5600	270	22
					48825	4032	3979	329	130	19,69	2
190	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	км	81,826	714	-	58424	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
191	СН РК Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	м	0,0708	121386,96	31953,19	8594	2262	7220	360	25
					66375	12071,25	4699	855	130	58,95	4
192	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	км	71,0832	1200	-	85300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
193	СН РК 8.02-04С-2004 Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	м	0,0815	285120,61	30429,76	23237	2480	4984	205	17
					35550	11495,25	2897	937	130	56,14	5
194	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,0708	430521,51	68116,36	30481	4823	6469	256	18
					44550	25731	3154	1822	130	125,67	9
195	Е0122-8-2	-Патрубок из водопроводных труб диам. 63-75 мм	км	0,00045	64200,36	8122,48	29	4	29	254	-
					45900	3069	21	1	130	14,99	-
196	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 63х3,5 мм	км	0,45	363	-	163	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			347990	17459			119
				Тенге			20700	5925			27
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			202145	-	-		-
	Материалы -			Тенге			43343	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге			-	26625	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22904	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			97740	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			34612	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5192	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14205	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250962	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
Сметная заработная плата -	Тенге			-	31817	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			145845	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145845	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8751	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154596	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			405558	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
Сметная заработная плата -	Тенге			-	31817	-		-
РАЗДЕЛ 3. Канализация К1								
197 Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,025	61757,01	25695,31	1544	642	1296	194	5
			33075	6813,45	827	170	130	26,38	1
198 С130804-93 -Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x3,2 мм	м	25,1	791	-	19854	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
199 Е0123-13-3 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,52	27852,26	2308,84	14483	1201	2130	13,87	7
			2286	864,68	1189	450	130	4,22	2
200 С11011-773 -Скобы ходовые	шт	3	221	-	663	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
201 СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер" -Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	шт	1	2957,21	-	2957	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39501	1843			12
	Тенге				2016	620			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19647	-	-		-
Материалы -	Тенге				812	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	2636	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3620	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				11357	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				3426	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	514	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1384	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24458	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге				-	3149	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге		19854	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		19854	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1191	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		21045	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		45503	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3149	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ГЕНПЛАН УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

202	E0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	370	11,19	11,19	4140	4140	1098	-	-
		м3		-	3,06	-	1132	97	0,01	4
203	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1262	9,24	9,24	11667	11667	3674	-	-
		м3		-	3	-	3788	97	0,01	15
204	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1262	7,91	7,91	9983	9983	3144	-	-
		м3		-	2,57	-	3241	97	0,01	12
205	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/избыток грунта/	177	39,78	37,82	7042	6693	2209	0,01	2
		м3		1,87	11	331	1947	97	0,04	7
206	E010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	345,15	19,7	19,7	6799	6799	1360	-	-
		т		-	3,94	-	1360	100	0,08	29
207	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1455	6,48	6,48	9428	9428	2969	-	-
		м3		-	2,1	-	3061	97	0,01	12
208	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2910	3,2	3,2	9311	9311	2932	-	-
		м3		-	1,04	-	3023	97	-	12

209 E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов избыток плодородного грунта	177	3,82	3,24	676	574	275	-	1
м3		0,48	1,12	85	198	97	-	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59046	58595			3
	---- Тенге			416	17750			90
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59046	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	18166	-		-
Местные материалы -	Тенге			35	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			17661	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2649	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4602	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81310	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге			-	20815	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81310	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге			-	20815	-		-
РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие площадки								
210 E0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	336,3	137,63	2,62	46285	881	4757	0,07	23
м2		10,51	0,99	3535	333	123	-	2
211 E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,1	21,55	4,52	2631	551	2017	0,11	13
м3		17,03	-	2079	-	97	-	-
212 E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	40,7	1005,81	73,75	40936	3002	1789	0,14	6
м3		21,38	11,67	870	475	133	0,04	2
213 E0127-29-1 -Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	407	585,9	36,34	238463	14790	10815	0,05	20
м2		7,58	12,4	3085	5047	133	0,04	18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			328315	19224			62
	---- Тенге			9569	5855			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328315	-	-		-
Материалы -	Тенге			20	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	15424	-		-
Местные материалы -	Тенге			299501	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			19378	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2907	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20862	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368555	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге			-	18331	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			368555	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	93
Сметная заработная плата -		Тенге			-	18331	-	-

ОГРАЖДЕНИЕ (согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

214	E0107-24-12-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (профлист по метал.столбам из труб d=150мм)	м	276,4	674,07	243,27	186314	67240	126741	1,49	412
прим				261	66,53	72140	18389	140	0,24	67
215	E0120-30-1 -Установка накладок для крепления рамы ограждения к стойкам	кг	457,84	14,48	1,2	6630	549	5263	0,05	23
				8,53	0,45	3905	206	128	-	1
216	C12021-254 -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,45784	122100	-	55902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
217	E0109-24-1 -Установка стоек крепления колючей проволоки	т	0,324	13864,97	4022,39	4492	1303	2963	56,5	18
				9090	1071,86	2945	347	90	3,81	1
218	C12021-256 -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,324	154700	-	50123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
219	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,016	105	-	947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		304407	69092		453

	Тенге		78991	18942		69
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		187260	-	-	-
Материалы -	Тенге		4595	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	90529	-	-
Местные материалы -	Тенге		43286	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		126741	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	19011	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18840	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		332842	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	542
Сметная заработная плата -	Тенге		-	109540	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		110517	-	-	-
Материалы -	Тенге		244	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3292	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		106025	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2963	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	444	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6809	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	120289	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3737	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6630	-	-	-
Материалы -	Тенге	2175	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4111	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5263	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	789	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	714	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12606	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4901	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	465737	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	589
Сметная заработная плата -	Тенге	-	118178	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6431822	212446		1387
	Тенге	230450	62197		276
Стоимость оборудования -	Тенге	687872	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	687872	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	175003	-	-	-
Материалы -	Тенге	19484	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27217	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	110558	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26032	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3905	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12062	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	213097	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31121	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2534257	-	-	-
Материалы -	Тенге	651566	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	257325	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	542348	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	951877	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	325069	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	163
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48760	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	171560	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3030885	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1619
Сметная заработная плата -	Тенге	-	306085	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	110517	-	-	-
Материалы -	Тенге	244	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3292	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	106025	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2963	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	444	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6809	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	120289	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3737	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2924173	-	-	-
Материалы -	Тенге	7545	-	-	-

Всего заработная плата -	Тенге	-	4812	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2911407	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6160	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	924	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	175820	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3106152	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5736	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7158295	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1843
Сметная заработная плата -	Тенге	-	346680	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	17213319			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	2065598			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**19278917**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «МЕРЕЙ-ТАЙЫНША» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНАДЗОР