		м2							
116	E0113-26-11	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	105,6	51,33	0,09	5421	10	268	0,01	1
				2,77	0,05	293	5	90	-	-
		м2								
117	E0112-1-1	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	46,9	642,11	4,54	30115	213	1540	0,15	7
				25,88	1,71	1214	80	119	0,01	-
		м2								
		Резервуар № 2								
118	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,28	9088,64	335,84	20722	766	2222	4,54	10
				699,75	126	1595	287	118	0,61	1
		м3								
119	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,046	13711,47	5475,87	631	252	273	28,9	1
				5040	1552,87	232	71	90	5,46	-
		т								
120	C12021-222	-Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,046	151200	-	6955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	E0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,6	36,09	0,09	58	-	6	0,02	-
				4,39	0,05	7	-	90	-	-
		м2								
122	E0113-26-11	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	6,4	51,33	0,09	329	1	16	0,01	-
				2,77	0,05	18	-	90	-	-
		м2								
123	E0123-24-1	-Установка люков	1	8374,51	35,42	8375	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
		шт								
124	E0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,165	17937,36	627,68	2960	104	2123	86,5	14
				14197,5	101,25	2343	17	90	0,49	-
		т								
125	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,165	133700	-	22061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
126	E0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	26,4	36,09	0,09	953	2	105	0,02	1
				4,39	0,05	116	1	90	-	-
		м2								
127	E0113-26-11	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	105,6	51,33	0,09	5421	10	268	0,01	1
				2,77	0,05	293	5	90	-	-
		м2								
128	E0112-1-1	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	46,9	642,11	4,54	30115	213	1540	0,15	7
				25,88	1,71	1214	80	119	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		197155	2764			73

				Тенге		12052	952			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		131943	-	-		-
		Материалы -		Тенге		86299	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7679	-		-
		Местные материалы -		Тенге		36687	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1334	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8450	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149287	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	50
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	9013	-	-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65212	-	-	-
	Материалы -	Тенге			1321	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5325	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58031	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			4793	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	719	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4200	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74205	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	34
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6044	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			223492	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	84
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	15057	-	-

РАЗДЕЛ 7. Обвязка резервуаров №1 и №2

129	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,03	120007,08	31953,19	3600	959	3059	360	11
				66375	12071,25	1991	362	130	58,95	2
		км								
130	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	30	1060	-	31800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
131	С130810-79п	-Воронки стальные д100х200 рим	2	401	-	802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,5	200	-	700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				36902	959			11
		Тенге				1991	362			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3600	-	-		-
	Материалы -	Тенге				472	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2353	-		-
	Местные материалы -	Тенге				178	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	459	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				400	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		14
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2812	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				33302	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				33302	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1998	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				35300	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				42359	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		14
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2812	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 УПРОЩЕННЫЙ ФИЛЬТР-ПОГЛАТИТЕЛЬ (УФП)

Фильтр-поглотитель №1

133	Е0146-30-4	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	1	59,11	28,22	59	28	42	0,18	-
					30,89	10,67	31	11	100	0,05	-
134	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
					22,86	7,74	91	31	100	0,04	-
135	Е0122-1-5	-Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	км	0,0003	1061349,25	26919,94	318	8	30	398	-
					67275	10170	20	3	130	49,66	-
136	Е0106-1-1	-Устройство заделки бетонной вокруг а/ц трубы д=300мм	м3	0,01	11102,17	66,01	111	1	2	1,35	-
					195,75	24,93	2	-	105	0,12	-
137	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,32	2877,08	1856,11	921	594	632	4,93	2
					812,93	597,97	260	191	140	2,37	1
138	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,18	6340	-	7481	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
139	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен колец наружных	м2	3,7	764	4,92	2827	18	757	1,15	4
					193,05	1,87	714	7	105	0,01	-
140	Е0113-25-2	-Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом "Эслафур" без растворителя в 7 слев	м2	12,95	183,4	0,14	2375	2	92	0,04	1
					7,81	0,05	101	1	90	-	-
141	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	км	0,0011	504990,49	2029,45	555	2	78	314	-
					53550	767,25	59	1	130	3,75	-
142	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,3	1
					52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
143	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	471	-	471	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
144	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,0463	64092,87	304,24	2967	14	167	20	1
					3330	114,75	154	5	105	0,56	-
145	Е0109-53-1п рим	-Монтаж колонок управления	т	0,003	14806,01	1133,15	44	3	36	82,1	-
					12892,5	398,25	39	1	90	1,95	-
146	С130806-8 Изм. и доп.вып.9	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие		1,1	148	-	163	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	25х2,8 мм	м											
147	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	т	0,00124	42500	-	53	-	-	-	-			
148	Е0120-18-3	-Установка колпаков из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	-			
149	Е0109-23-1	-Монтаж решеток	т	0,0344	11412,94	2642,46	393	91	271	50,1	2			
150	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0219	87100	-	1907	-	-	-	-			
151	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,0074	44300	-	328	-	-	-	-			
152	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	2,73	196	-	535	-	-	-	-			
153	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	0,82	385	-	316	-	-	-	-			
154	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,000057	154700	-	9	-	-	-	-			
155	Е0109-61-13	-Монтаж зонта для корпуса Ф=1160мм	т	0,106	9883,8	2860,42	1048	303	671	36,3	4			
156	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0937	87100	-	8161	-	-	-	-			
157	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,000015	154700	-	2	-	-	-	-			
158	С11051-162 Изм. и доп.вып.3	-Шпильки металлические, d 27 мм	т	0,000024	78930	-	2	-	-	-	-			
159	С11051-172 Изм. и доп.вып.3	-Прокладка	шт	6	133	-	798	-	-	-	-			
160	Е0106-39-1	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	м3	0,315	2124,65	160,59	669	51	90	1,57	-			
					210,06	60,66	66	19	105	0,3	-			

161	Е0106-39-2 -Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,095	397,09	161,51	38	15	29	1,69	-
			227,03	61,02	22	6	105	0,3	-
		м3							
162	Е0109-62-8 -Изготовление зонтов, решеток, колпаков	0,1404	25987,18	4444,95	3649	624	2590	110	15
			19800	697,37	2780	98	90	2,55	-
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			39157	1863			32

		Тенге			5626	486			2
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			535	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			535	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			567	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30072	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6838	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1796	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11576	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			9322	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	306	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1927	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34039	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2102	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5133	-	-		-
	Материалы -	Тенге			349	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3964	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	535	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9223	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4500	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3417	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2414	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	352	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			634	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			450	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	419	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			47929	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7021	-		-

РАЗДЕЛ 9. Фильтр-поглотитель №2

163	Е0146-30-4 -Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	59,11	28,22	59	28	42	0,18	-
			30,89	10,67	31	11	100	0,05	-
		отверст.							
164	Е0146-30-1 -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
			22,86	7,74	91	31	100	0,04	-

			отверст.								
165	Е0122-1-5	-Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм		0,0003	1061349,25	26919,94	318	8	30	398	-
					67275	10170	20	3	130	49,66	-
			км								
166	Е0106-1-1	-Устройство заделки бетонной вокруг а/ц трубы д=300мм		0,01	11102,17	66,01	111	1	2	1,35	-
					195,75	24,93	2	-	105	0,12	-
			м3								
167	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0,32	2877,08	1856,11	921	594	632	4,93	2
					812,93	597,97	260	191	140	2,37	1
			м3								
168	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/		1,18	6340	-	7481	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
169	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен колец наружных		3,7	764	4,92	2827	18	757	1,15	4
					193,05	1,87	714	7	105	0,01	-
			м2								
170	Е0113-25-2	-Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом "Эслафур" без растворителя в 7 слев		12,95	183,4	0,14	2375	2	92	0,04	1
					7,81	0,05	101	1	90	-	-
			м2								
171	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных труб диам. 150 мм		0,0011	504990,49	2029,45	555	2	78	314	-
					53550	767,25	59	1	130	3,75	-
			км								
172	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		5	343,48	3,96	1717	20	344	0,3	1
					52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
			м								
173	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм		1	471	-	471	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
174	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,0463	64092,87	304,24	2967	14	167	20	1
					3330	114,75	154	5	105	0,56	-
			1т								
175	Е0109-53-1п рим	-Монтаж колонок управления		0,003	14806,01	1133,15	44	3	36	82,1	-
					12892,5	398,25	39	1	90	1,95	-
			т								
176	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм		1,1	148	-	163	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
177	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм		0,00124	42500	-	53	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		т								
178	Е0120-18-3	-Установка колпаков из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	-
					81	2,25	81	2	128	0,01	-
179	Е0109-23-1	-Монтаж решеток	т	0,0344	11412,94	2642,46	393	91	271	50,1	2
					8032,5	714,33	276	25	90	2,58	-
180	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0219	87100	-	1907	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
181	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,0074	44300	-	328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
182	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	2,73	196	-	535	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
183	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	0,82	385	-	316	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
184	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,000057	154700	-	9	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
185	Е0109-61-13	-Монтаж зонта для корпуса Ф=1160мм	т	0,106	9883,8	2860,42	1048	303	671	36,3	4
					6300	736,43	668	78	90	3,51	-
186	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0937	87100	-	8161	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
187	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,000015	154700	-	2	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
188	С11051-162 Изм. и доп.вып.3	-Шпильки металлические, d 27 мм	т	0,000024	78930	-	2	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
189	С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокладка	шт	6	133	-	798	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
190	Е0106-39-1	-Загрузка фильтров в емкостных		0,315	2124,65	160,59	669	51	90	1,57	-

	сооружениях песком			210,06	60,66	66	19	105	0,3	-
191	Е0106-39-2 -Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	м3	0,095	397,09	161,51	38	15	29	1,69	-
				227,03	61,02	22	6	105	0,3	-
192	Е0109-62-8 -Изготовление зонтов, решеток, колпаков	м3	0,1404	25987,18	4444,95	3649	624	2590	110	15
		т		19800	697,37	2780	98	90	2,55	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			39157	1863			32

			Тенге			5626	486			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			535	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			535	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			567	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30072	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6838	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1796	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11576	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			9322	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	306	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1927	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34039	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2102	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5133	-	-		-
	Материалы -		Тенге			349	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3964	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	535	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			522	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9223	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4500	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3417	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2414	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	352	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			634	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			450	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	68	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			232	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	419	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			47929	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7021	-		-

РАЗДЕЛ 10. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ПУНКТ ОХРАНЫ

Архитектурно-строительная часть

	ПОЛЫ. КОМНАТА ОХРАНЫ									
193	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		18,48	299,82	9,95	5541	184	1272	0,36	7
				52,2	3,74	965	69	123	0,02	-

		м2							
194	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,48	925,06	4,9	17095	91	1372	0,38	7
				58,5	1,85	1081	34	123	0,01	-
		м2								
		ПОЛЫ.КОРИДОР								
195	Е0111-15-1	-Устройство покрытия из мозаичного бетона толщиной 30 мм	6,3	113,21	14,76	713	93	449	0,36	2
				52,43	5,54	330	35	123	0,03	-
		м2								
196	С143001-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Смеси бетонные мозаичные М-200	0,204	17900	-	3652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ДВЕРИ И ОКНА								
197	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	5,4	2860	-	15444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
198	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,52	398,48	102,53	2997	771	1690	0,9	7
				151,65	35,67	1140	268	120	0,14	1
		м2								
199	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,76	4010	-	15078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
200	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,76	5470	-	20567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
201	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
202	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
203	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530	-	3180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
204	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	81	168,08	4,07	13614	329	11622	0,74	60
				135,68	0,97	10990	79	105	0,05	4
		м2								
205	Е0115-152-4	-Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу стен	81	31,8	0,07	2576	6	1782	0,13	10
				20,93	0,02	1695	2	105	-	-
		м2								
206	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	24,78	148,35	1,42	3676	35	1870	0,45	11
				71,33	0,54	1768	13	105	-	-
		м2								
207	Е0115-152-4	-Окраска водными составами	24,78	31,8	0,07	788	2	545	0,13	3

	внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу потолков	м2		20,93	0,02	519	-	105	-	-
	КОЗЫРЕК									
208	Е0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков для козырька	т	0,052	13864,97	4022,39	721	209	476	56,5	3
				9090	1071,86	473	56	90	3,81	-
209	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- -Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,052	59200	-	3078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	Е0109-42-1 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	1,7	112,45	34,24	191	58	91	0,32	1
				51,08	8,45	87	14	90	0,03	-
211	С11011-434 -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1,7	1190	-	2023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	Е0134-60-12-Обшивка козырька металлосайтингом	м2	2	197,58	1,79	395	4	416	1,14	2
				188,33	0,68	377	1	110	-	-
213	С11011-344п-Металлосайтенгрим	м2	2	360	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	КРОВЛЯ									
214	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	27	232,04	15,94	6265	430	1305	0,24	7
				34,65	5,96	936	161	119	0,03	1
215	Е0112-17-2к-=15 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	405	9,15	0,14	3708	57	77	-	-
				0,11	0,05	45	20	119	-	-
216	Е0112-13-5 -Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	27	59,54	13,86	1608	374	1635	0,3	8
				45,68	5,2	1233	140	119	0,03	1
217	С11031-102 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	м2	5,13	5510	-	28266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3	27	232,04	15,94	6265	430	1305	0,24	7
				34,65	5,96	936	161	119	0,03	1
219	Е0112-17-2к-=15 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	405	9,15	0,14	3708	57	77	-	-
				0,11	0,05	45	20	119	-	-
220	Е0112-2-1 -Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	27	1085,69	9,15	29314	247	1570	0,26	7
				45,45	3,42	1227	92	119	0,02	-

221 Е0112-4-1	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м2	12	608,13	3,73	7298	45	579	0,23	3
				39,15	1,4	470	17	119	0,01	-
	КРЫЛЬЦО/2шт/	м								
222 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем		2,8	137,63	2,62	385	7	40	0,07	-
				10,51	0,99	29	3	123	-	-
223 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м2	0,28	11306,17	66,01	3166	18	65	1,35	-
				195,75	24,93	55	7	105	0,12	-
224 Е0106-1-1	-Устройство бетонного крыльца	м3	0,084	12020,17	66,01	1010	6	19	1,35	-
				195,75	24,93	16	2	105	0,12	-
	ОТМОСТКА	м3								
225 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем		19,5	137,63	2,62	2684	51	276	0,07	1
				10,51	0,99	205	19	123	-	-
226 Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	м2	1,95	11306,17	66,01	22047	129	452	1,35	3
				195,75	24,93	382	49	105	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		236491	3633			150
				Тенге		25002	1264			10
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		235579	-	-		-
	Материалы -			Тенге		54695	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	25636	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		97077	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		55999	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		28417	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	4263	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		15840	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		279836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		170
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	29899	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		912	-	-		-
	Материалы -			Тенге		85	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	630	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		567	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	85	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		89	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		1568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	715	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		281403	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		174
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	30613	-		-

РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

227 Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм		3	485,45	12,19	1456	37	1141	1,64	5
				292,5	4,57	878	14	128	0,02	-

			м						
228	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	499,47	12,19	999	24	760	1,64	3
				292,5	4,57	585	9	128	0,02	-
			м							
229	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
			м							
230	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С-	-Гильза стальная из трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	0,7	2840	-	1988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
231	С130904-37	-Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	2	663	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
232	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	1	202	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
233	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
			м							
234	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
			м							
235	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	-
				59,85	1,58	60	2	128	0,01	-
			м							
236	С130901-111	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 32 мм	1	6380	-	6380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
237	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
238	С130901-109	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 20 мм	1	4440	-	4440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
239	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	1	340	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
240	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
			1счетчик							
241	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной	1	8320	-	8320	-	-	-	-

		воды крыльчатые ВСХ-15 шт		- /	- /	- /	- /	- /	- /	-
242	E0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм 1фильтр	1	4867,02 / 130,5	50,89 / 18	4867 / 131	51 / 18	190 / 128	0,75 / 0,09	1 / -
243	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	858,7 / 40,5	1,57 / -	859 / 41	2 / -	52 / 128	0,22 / -	- / -
244	C12021-263	-Опоры неподвижные т	0,002	107900 / -	- / -	216 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
245	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	4	409,13 / 231,75	7,9 / 2,95	1637 / 927	32 / 12	1202 / 128	1,29 / 0,01	5 / -
246	C130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм шт	1	284 / -	- / -	284 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
247	E0117-2-3	-Установка смесителей шт	1	1893,32 / 126	1,57 / -	1893 / 126	2 / -	161 / 128	0,7 / -	1 / -
248	E0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	1	1512,32 / 1370,25	97,07 / 36	1512 / 1370	97 / 36	1800 / 128	7,87 / 0,18	8 / -
249	C131101-21	-Эл.приточный водонагреватель N 4 кВт шт	1	12300 / -	- / -	12300 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
250	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	6	620,54 / 106,2	0,64 / 0,25	3723 / 637	4 / 2	818 / 128	0,58 / -	4 / -
251	C130810-182	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм шт	1	227 / -	- / -	227 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
252	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1	5930,28 / 346,5	21,53 / 9	5930 / 347	22 / 9	455 / 128	1,95 / 0,04	2 / -
253	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,35	200 / -	- / -	70 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
254	C130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гильза стальная из трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм м	0,7	2840 / -	- / -	1988 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			66150	317				32
	Тенге			5766	117				1
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			216	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			229	-	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65934	-	-			-
Материалы -	Тенге			21702	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	5883	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38149	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге			7530	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1130	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4408	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77872	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			37
Сметная заработная плата -	Тенге			-	7012	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			78100	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			37
Сметная заработная плата -	Тенге			-	7012	-			-
РАЗДЕЛ 12. Отопление									
255 Ц0108-602-2-Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,4	5,4	2290	16	1791	2		6
		626	2,3	1878	7	95	0,01		-
256 СПрайс листАО"Келет" -Печь электронагревательная N 1,0, Н3,0м	3 шт	1112,65	-	3338	-	-	-		-
		-	-	-	-	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5628	16				6
	Тенге			1878	7				-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			2290	-	-			-
Материалы -	Тенге			396	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1885	-			-
Накладные расходы -	Тенге			1791	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	269	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4326	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			7
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2153	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3338	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3338	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3538	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			7864	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			7
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2153	-			-
РАЗДЕЛ 13. Пожарная сигнализация									
257 Ц0110-667-1-Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	1	2066,8	1,6	2067	2	1811	11		11
		2012	-	2012	-	90	-		-
258 СПрайс листТОО"Компания -Прибор приемно-контрольный пожарный "ВЭРС-ПК"	1 шт	1996,12	-	1996	-	-	-		-
		-	-	-	-	-	-		-