374	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1878,4	24,52	15,35	46061	28836	27481	0,03	63
					5,94	5,06	11158	9505	133	0,02	33
375	C143010-13	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые	м2	174,83816	4780	-	835726	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
376	C143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	176	4400	-	774400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	т	Тенге			1702249	57672			126
				Тенге			22315	19009			66
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1702249	-	-		-
		Материалы -		Тенге			12134	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	41325	-		-
		Местные материалы -		Тенге			1610126	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			54962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			105433	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1862643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	49569	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			1862643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	49569	-		-

РАЗДЕЛ 27. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Земляные работы

377	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32,79	-32,29	-30,77	-1059	-1009	-311	-0,01	-
					-1,42	-8,34	-47	-274	97	-0,03	-1
378	E010333-A12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	м3	57,3825	-98,12	-98,12	-5630	-5630	-1126	-	-
					-	-19,62	-	-1126	100	-0,41	-24
379	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	32,79	-3,82	-3,24	-125	-106	-51	-	-
					-0,48	-1,12	-16	-37	97	-	-
380	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1495,1	-23,36	-22,08	-34924	-33011	-9917	-0,01	-13
					-1,28	-5,56	-1914	-8310	97	-0,02	-29
381	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	м3	1462,3	-6,83	-6,83	-9982	-9982	-2648	-	-
					-	-1,87	-	-2730	97	-0,01	-9

	перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3							
382	E0101-28-8к-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м =3	м3	4386,9	-3,29	-3,29	-14432	-14432	-3828	-	-
				-	-0,9	-	-3947	97	-	-13
383	E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	281,6	-12,51	-12,51	-3522	-3522	-1169	-	-
				-	-4,28	-	-1206	97	-0,01	-4
384	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	281,6	-1,27	-1,27	-358	-358	-104	-	-
				-	-0,38	-	-108	97	-	-
385	E0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	938,78	-0,28	-0,28	-264	-264	-83	-	-
				-	-0,09	-	-86	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				-70297	-68314			-14
		Тенге				-1976	-17822			-80
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-70297	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	-19798	-		-
	Местные материалы -	Тенге				-6	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				-19238	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-2886	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-5372	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-94907	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-103
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-22684	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				-94907	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-103
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-22684	-		-

РАЗДЕЛ 28. Водопроводные сооружения

386	E0116-26-2 -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
387	C131102-12п-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/40Ч (ВКСМ 50) рим	шт	1	18500	-	18500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
388	E0118-21-4 -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	-
389	E0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	-300,57	-225,64	-301	-226	-167	-0,41	-
				-69,53	-58,98	-70	-59	130	-0,23	-
390	СПрайс листООО"Хорда" -Втулка ПЭ100 SDR21 D 90мм	шт	1	-577,7	-	-578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
391	C130810-151-Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	2	-979	-	-1958	-	-	-	-

		штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100х25 мм	шт	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
392	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0274	-61757,01	-25695,31	-1692	-704	-1421	-194	-5		
					-33075	-6813,45	-906	-187	130	-26,38	-1		
393	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	27,674	-371	-	-10267	-	-	-	-		
394	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	км	0,0199	-48409,79	-17877,09	-963	-356	-890	-173	-3		
					-29700	-4698,68	-591	-94	130	-18,1	-		
395	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	м	20,099	-57	-	-1146	-	-	-	-		
396	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0815	-72661,39	-10674,97	-5922	-870	-5600	-270	-22		
					-48825	-4032	-3979	-329	130	-19,69	-2		
397	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	81,826	-714	-	-58424	-	-	-	-		
398	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0708	-121386,96	-31953,19	-8594	-2262	-7220	-360	-25		
					-66375	-12071,25	-4699	-855	130	-58,95	-4		
399	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	71,0832	-1200	-	-85300	-	-	-	-		
400	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0815	-285120,61	-30429,76	-23237	-2480	-4984	-205	-17		
					-35550	-11495,25	-2897	-937	130	-56,14	-5		
401	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,0708	-430521,51	-68116,36	-30481	-4823	-6469	-256	-18		
					-44550	-25731	-3154	-1822	130	-125,67	-9		
402	Е0122-8-2	-Патрубок из водопроводных труб диам. 63-75 мм	км	0,00045	-64200,36	-8122,48	-29	-4	-29	-254	-		
					-45900	-3069	-21	-1	130	-14,99	-		
403	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 63х3,5 мм	м	0,45	-363	-	-163	-	-	-	-		
404	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных		1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2		

штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм		396	67,5	396	68	130	0,33	-
врезка								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			-201746	-11436			-87
	Тенге			-15555	-4174			-20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-82259	-	-		-
Материалы -	Тенге			-42075	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	-20136	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-11990	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			-728	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			-26177	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3927	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6506	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-114943	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-123
Сметная заработная плата -	Тенге			-	-24063	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-119487	-	-		-
Материалы -	Тенге			7383	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	407	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-127345	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			521	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7138	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-126104	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	485	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			-241047	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-120
Сметная заработная плата -	Тенге			-	-23578	-		-

РАЗДЕЛ 29. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ГЕНПЛАН УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Вертикальная планировка

405 Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4971,4	0,28	0,28	1399	1399	441	-	-
		-	0,09	-	454	97	-	2
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			1399	1399			-
	Тенге			-	454			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1399	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	454	-		-
Накладные расходы -	Тенге			441	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1950	-	-		2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	520	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			1950	-	-		2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	520	-		-

РАЗДЕЛ 30. Асфальтобетонное покрытие площадки

406 Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	84,1	137,63	2,62	11575	220	1190	0,07	6
		10,51	0,99	884	83	123	-	-
м2								
407 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы	30,528	21,55	4,52	658	138	504	0,11	3

	пневматическими трамбовками		17,03	-	520	-	97	-	-
408	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	10,176	1005,81	73,75	10235	751	447	0,14	1
			21,38	11,67	218	119	133	0,04	-
409	E0127-29-1 -Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м3	101,76	585,9	36,34	59622	3698	2704	0,05	5
			7,58	12,4	771	1262	133	0,04	4
410	E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	356,132	24,52	15,35	8733	5467	5210	0,03	12
			5,94	5,06	2115	1802	133	0,02	6
411	E0127-54-3к-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 =8	2849,056	0,02	-	57	-	38	-	-
			0,01	-	28	-	133	-	-
412	C143010-14 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	95,901	4400	-	421964	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			512843	10274			28
		Тенге			4537	3266			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512843	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1184	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	7802	-		-
	Местные материалы -	Тенге			496849	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			10093	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1514	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31376	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			554313	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	9316	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			554313	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	9316	-		-

РАЗДЕЛ 31. Посадка кустарников

413	E0147-19-6 -Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	185	49,71	6,06	9196	1121	11094	0,3	56
			43,65	2,84	8075	524	129	0,01	2
414	E0147-21-2 -Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь м	185	203,38	-	37625	-	44408	1,15	213
			186,08	-	34425	-	129	-	-
415	C143012-44 -Кустарники лиственных пород м	370	203	-	75110	-	-	-	-

/сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			121931	1121			269
	Тенге			42500	524			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121931	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	43025	-		-
Местные материалы -	Тенге			78310	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			55502	-	-		28
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8325	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10646	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188079	-	-		299
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	51350	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			188079	-	-		299
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	51350	-		-
РАЗДЕЛ 32. Ограждение								
416 С11011-435 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	556	-896	-	-498176	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
417 С11011-435 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	556	538	-	299128	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
418 Е0107-24-13-Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки (насадка в 3 ряда)	м	278	378,28	137,18	105162	38135	76766	0,98	272
			159,53	37,71	44349	10483	140	0,14	38
419 Е0107-25-1 -Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1	7790,09	1172,83	7790	1173	4973	17,8	18
			3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
420 Е0107-25-8 -Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1	2023,85	33,47	2024	33	2027	7,85	8
			1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	-
421 С12021-85 -Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,19135	120300	-	23019	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
422 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	221	21,8	0,05	4817	11	1160	0,03	7
			5,81	0,02	1284	4	90	-	-
423 Е0113-26-11-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2	м2	176	51,33	0,09	9035	16	447	0,01	2
			2,77	0,05	488	9	90	-	-
424 Е0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (трубы)	м2	117	100,7	0,07	11781	8	7410	0,37	43
			60,3	0,02	7055	2	105	-	-

		м2						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			-35420	39376			350
	Тенге			57829	10846			40
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-58439	-	-		-
Материалы -	Тенге			39755	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	68675	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-199048	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			3649	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			92783	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13917	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2061	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36405	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		436
Сметная заработная плата -	Тенге			-	82593	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23019	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23019	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1381	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24401	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			60805	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		436
Сметная заработная плата -	Тенге			-	82593	-		-

РАЗДЕЛ 33. Площадка для мусорного контейнера

425	E0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	0,2	17901,98	2330,85	3580	466	236	1,96	-
				348,75	677,84	70	136	115	2,92	1
		м3								
426	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,08	3778,3	-	302	-	52	3,24	-
				531	-	42	-	123	-	-
		м3								
427	E0109-43-1	-Монтаж площадки для мусорного контейнера	0,1672	11487,34	4590,56	1921	768	837	25,3	4
				4725	840,11	790	140	90	3,01	1
		т								
428	C130806-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х5 мм	9,4376	669	-	6314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
429	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0766	59500	-	4558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
430	E0109-42-1	-Монтаж ограждения из профилированного листа и сетки	14,2	112,45	34,24	1597	486	761	0,32	5
				51,08	8,45	725	120	90	0,03	-
		м2								
431	C11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	4,998	896	-	4478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

432 С11011-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки, d 1,2 мм	м2	9,3	353	-	3283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
433 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,4	21,8	0,05	423	1	102	0,03	1
				5,81	0,02	113	-	90	-	-
434 Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	19,4	16,64	0,02	323	-	77	0,02	-
				4,39	-	85	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			26778	1721			10
			Тенге			1825	396			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16947	-	-		-
	Материалы -		Тенге			992	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	446	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12319	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2859	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			467	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	70	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1045	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18459	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	516	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3518	-	-		-
	Материалы -		Тенге			748	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1776	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	240	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			307	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5423	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2016	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6314	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6314	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			379	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6693	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			30574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2532	-		-

РАЗДЕЛ 34. Малые архитектурные формы

435 У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	скамья	1	14359,01	385,22	14359	385	1122	4,1	4
				671,55	129,72	672	130	140	0,63	1
436 У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	урна	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6	6
				990	22,56	990	23	105	0,11	-
437 Е0109-53-2	-Монтаж решеток для очистки обуви	т	0,01523	9850,48	1162,95	150	18	102	46,6	1
				7357,5	108	112	2	90	0,53	-
438 С11011-899 Изм. и доп.вып.9	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной		0,0116	59200	-	687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс							
		т							
439	С12041-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,00363	49500	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
440	У1-49-6прим	-Урна стационарная, строительные работы-контейнер для мусора	1	4352,68	37,66	4353	38	1880	11	11
				1782	8,46	1782	8	105	0,04	-
		урна								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге			22449	522			22
			Тенге			3556	162			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22299	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17485	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3604	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			866	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4065	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	610	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1582	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27945	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4214	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	114	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			102	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	129	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге			28213	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4343	-		-
		РАЗДЕЛ 35. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 УБОРНАЯ								
441	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	7,12	218,93	-	1559	-	1761	1,54	11
				218,93	-	1559	-	113	-	-
		м3								
442	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,3	11306,17	66,01	3392	20	70	1,35	-
				195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
		м3								
443	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,07	1937,49	1247,36	2073	1335	1382	3	3
				503,55	418,91	539	448	140	1,76	2
		м3								
444	С143018-37 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	1,78	10300	-	18334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м							
445	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,27	38500	-	10395	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
446	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	2,8	1775,72	274,19	4972	768	3628	6,93	19
					994,5	103,5	2785	290	118	0,5	1
447	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
					37,35	1,44	538	21	118	0,01	-
448	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских П-1	м2	0,32	12253,36	196,62	3921	63	116	1,79	1
					272,25	74,27	87	24	105	0,36	-
449	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	0,05	50600	-	2530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
450	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00088	47400	-	42	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
451	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02291	53600	-	1228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
452	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01976	53000	-	1047	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
453	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,00772	70437,87	304,24	544	2	79	58	-
					9675	114,75	75	1	105	0,56	-
454	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1т	0,26	22541,72	316,57	5861	82	1125	22,5	6
					3487,5	119,25	907	31	120	0,58	-
455	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	м3	0,58	622,52	4,64	361	3	42	0,36	-
					58,05	1,76	34	1	120	0,01	-
456	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,6	715,87	1,24	2577	4	658	0,97	3
					153,23	0,47	552	2	119	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35			Тенге			62370	2332			48
				Тенге			7133	825			4

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	62370	-	-	-
Материалы -	Тенге	10790	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7957	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4847	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	37269	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9521	-	-	5
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1428	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4313	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	76204	-	-	56
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9385	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге	76204	-	-	56
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9385	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2496162	105687		2407
	Тенге	316164	33268		142
Стоимость оборудования -	Тенге	334179	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	334179	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	248548	-	-	-
Материалы -	Тенге	35735	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	82117	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	104949	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	76619	-	-	38
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11493	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19510	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	344676	-	-	495
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93610	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4055977	-	-	-
Материалы -	Тенге	404061	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	218757	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1014839	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2378567	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	279194	-	-	140
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41879	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	260110	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4595281	-	-	1953
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	260636	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	112046	-	-	-
Материалы -	Тенге	3444	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20085	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	83627	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18077	-	-	9
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2711	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7807	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	137930	-	-	123
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22797	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-2254587	-	-	-
Материалы -	Тенге	98000	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28474	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-2383091	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36447	-	-	18
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5467	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-133088	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-2351228	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	184
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33941	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3060838	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2754
Сметная заработная плата -	Тенге	-	410983	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	7360296			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	883236			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**8243532**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____