"Утверждаю"
Директор ГКП на ПХВ
Каратальская ЦРБ
Кумаров Б.А.
4 апреля 2024г.

Дефектный акт на демонтажные работы

Наименование объекта:Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальского района области Жетысу

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтажные работы (обшестроительные)			
1.1 Проемы			
1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	31
2	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	24
1.2 Полы			
3	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	274,88
4	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	106,82
1.3 Стены.перегородки и витражи			
5	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные	м2 перегородок	525,45
6	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	7,09
7	Демонтаж остекленной перегородки высотой до 3 м из ПВХ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,64
1.4 Внутренние отделочные работы			
8	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных	м2	893,07
9	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	55,65
1.5 Фасад			
10	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (фасад и цоколь)	м2	403,13
1.6 Крыльца и отмостка			
11	Основание с покрытием цементобетонным отмостки. Разборка	м3	7,556
12	Крыльца бетонные. Разборка	м3	15,79
13	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	131,6
14	Вывоз мусора на 10 км	т	131,6

Отопление			
1	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	30
2	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	220
Внутренний водопровод и канализация			
33	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	150
34	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными	5
35	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными	100
36	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	16
37	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4
Наружные сети электроснабжения			
1	Демонтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3
2	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	1
3	Кабель. Демонтаж	м	195
4	Опоры стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	6
Покрытия			
Разборка покрытий			
1	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	139,64
2	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка	м	539,5
3	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка (отмостка)	м3	7,42

Гл.бухгалтер ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ **Чурчитбаева Г.Р.**

Заведующий хозяйством ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ: **Егизов К.К**